



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce – část 1“

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Obec Milín
Sídlo:	11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen:	Ing. Pavel Nekl, starosta
IČ:	00242730
DIČ:	CZ00242730
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	521700379/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických:	INGEM a.s., Miloš Nováček
- koordinátor BOZP:	INGEM a.s., Pavel Šott

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma:	STAVEKO, spol. s.r.o.
Sídlo:	Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
Kontaktní místo:	Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
Zastoupen:	jednatel společnosti – Ing. Jiří Karpíšek
IČ:	45145580
DIČ:	CZ45145580
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7734	
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	71099693/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických:	Ing. Jiří Karpíšek – jednatel společnosti
--------------------------	---

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2018 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce – část 1**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.10 s platností od 27. 10. 2017, v rámci projektu s názvem Milín – Zateplení bytových domů – I. etapa, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 37. Výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005927 (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku. Jedná se o změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 2.3. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

Cena díla dle SoD (Kč bez DPH)	15 935 171,-	
Méněpráce dle § 222 odst. 4	198 382,-	
Vícepráce § 222 odst. 4		1 928 438,-
Méněpráce dle § 222 odst. 5	31 668,-	
Vícepráce § 222 odst. 5		287 499,-
Méněpráce dle § 222 odst. 6	527 192,-	
Vícepráce § 222 odst. 6		2 177 449,-
Celkem méněpráce / vícepráce (Kč bez DPH)	757 242,-	4 393 386,-
Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 (Kč bez DPH)	19 571 315,-	

III. Změna bankovního spojení

Bankovní spojení objednatele uvedené v úvodu smlouvy se nahrazuje zněním:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115 – 7557040247/0100

IV.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 až 8.

V.
Přílohy dodatku

- Příloha č. 1: – Změnový list č. 1 BD Milín
- Příloha č. 2: – ZML č. 1 – bod č. 1
- Příloha č. 3: – ZML č. 1 – bod č. 2
- Příloha č. 4: – ZML č. 1 – bod č. 3
- Příloha č. 5: – ZML č. 1 – bod č. 4, 5
- Příloha č. 6: – ZML č. 1 – bod č. 6
- Příloha č. 7: – ZML č. 1 – bod č. 7, 8, 9, 10
- Příloha č. 8: – ZML č. 1 – bod č. 11, 12

V Milíně dne 23. 7. 2019

.....
Ing. Pavel Nekl


za objednatele



V Příbrami dne: 23. 7. 2019

.....
Ing. Jiří Karpíšek

za zhotovitele



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1/2018

Objednatel : zastoupený :	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Ing. Pavel Nekl, starosta
Zhotovitel : zastoupený :	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum:	18.07.2018
Název akce:	„Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce – část 1“

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny rozsahu díla:

Předmět změn:**1) Revize provedení střechy nad objektem bytového domu – blok P****Popis a zdůvodnění změn:**

Projektová dokumentace řešila provedení přeložky části střechy objektu P z vláknocementové krytiny ve vazbě na prováděné navrhované práce. Investorem bylo rozhodnuto, že bude provedena přeložka krytiny v celém rozsahu střechy vč. klempířských prvků s ohledem zejména na přítomnost již nevyhovující azbestové krytiny. Krytina bude shodná s krytinou na okolních domech, tudíž skládaná betonová taška.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

2) Protisněhové zábrany střechy nad objektem bytového domu – blok P**Popis a zdůvodnění změn:**

S ohledem na provedení celkové výměny střešní krytiny a bezpečnost pohybu osob v okolí domu bylo zhotovitelem doporučeno provedení protisněhových zábran. Investor tento návrh akceptoval.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

3) Ubourání komínových těles pod rovinu střešního pláště bytového domu – blok P**Popis a zdůvodnění změn:**

S ohledem na provedení celkové výměny střešní krytiny byl vznesen investorem požadavek investora na ubourání nefunkčních komínů.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

4) Sekání pro rozvaděče vytápění, včetně zednického zapravení, zednické začištění po rozvodech vytápění bytových domů – bloky G,I,P**Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že v rámci PD nejsou v rámci přípomocných stavebních prací k profesi vytápění řešeny rozvaděče vytápění, včetně zednického zapravení a začištění na chodbách. Jedná se o nutné vybourání potřebné niky a následného dozdivění z CP, zapravení a začištění po osazení rozvaděče a vedení UT.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

5) Příplatek za jádrové vrtání pro rozvody VZT bytových domů – bloky G,I,P

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že oproti předpokladům v PD je nutné zajistit požadované prostupy pro VZT stávajícími železobetonovými konstrukcemi pomocí jádrového vrtání. Ukázalo se na místě, že v trasách potrubí v místě nosných stěn, se vyskytují železobetonové konstrukce. Úprava vedení tras z hlediska polohy (výšky) nebyla možná. Tento způsob provedení a oslabení nosného prvku byl shledán jako nejvíce vhodný ze statického hlediska.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb.

6) Stavební práce a dodávky spojené s odpočty původního a přípočty nového řešení konstrukcí střešní římsy v souladu s projednaným a schváleným detailem střešní římsy a navazujících konstrukcí střešního pláště bytového domu – blok P

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající střešní římsu není možné ubourat s ohledem na skutečnost, že římsa je dutá a ubouráním části tvarovky by došlo k celkovému zhroucení. Proto bylo přistoupeno ve spolupráci s projektantem k alternativnímu technickému řešení. To spočívá v zateplení střešní římsy deskami z fenolické pěny. Projektem předpokládané zachované námětky, jednak s ohledem na jejich technické provedení, ale i požadavky nové tvarové geometrie, bylo nutno vybourat a nahradit novými. Po osazení nových námětků s ohledem na zachování původního technického řešení s ohledem na vlety pro rorýse došlo k většímu předsazení okapové hrany vůči lici objektu vůči projektovému řešení. V rámci prováděných prací bylo také nutno odstranit starou suť, která se vyskytovala kolem stávající pozednice.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb.

7) Stavební práce a dodávky spojené s odpočty původního a přípočty nového řešení konstrukcí střešní římsy v souladu s projednaným a schváleným detailem střešní římsy a navazujících konstrukcí střešního pláště bytového domu – blok G

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající střešní římsu není možné ubourat s ohledem na skutečnost, že římsa je dutá a ubouráním části tvarovky by došlo k celkovému zhroucení. Proto bylo přistoupeno ve spolupráci s projektantem k alternativnímu technickému řešení. To spočívá v zateplení střešní římsy deskami z fenolické pěny. Projektem předpokládané zachované námětky, jednak s ohledem na jejich technické provedení, ale i požadavky nové tvarové geometrie, bylo nutno vybourat a nahradit novými. Po osazení nových námětků s ohledem na zachování původního technického řešení s ohledem na vlety pro rorýse došlo k většímu předsazení okapové hrany vůči lici objektu vůči projektovému řešení. Bylo zjištěno, že přeložení stávající betonové krytiny je možné jenom stávajícími taškami. Nové, které lze kombinovat s daným stávajícím typem tašky se již nevyrábí. Proto bylo nutné použít stávající tašky z valby střechy k nutnému přeložení. V rámci prováděných prací bylo také nutno odstranit starou suť, která se vyskytovala kolem stávající pozednice. S ohledem na celkovou bezpečnost vůči zatékání a normové požadavky byl detail ze strany zhotovitele vůči předpokladům v projektu řešen z doplňkovou hydroizolační vrstvou a provětrávanou dutinou mezi konralatěmi.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb.

8) Protisněhové zábrany střechy nad objektem bytového domu – blok G

Popis a zdůvodnění změn:

S ohledem na provedení celkové výměny střešní krytiny a bezpečnost pohybu osob v okolí domu bylo zhotovitelem doporučeno provedení protisněhových zábran. Investor tento návrh akceptoval.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

9) Stavební práce a dodávky spojené s odpočty původního a přípočty nového řešení konstrukcí střešní římsy v souladu s projednaným a schváleným detailem střešní římsy a navazujících konstrukcí střešního pláště bytového domu – blok I

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající střešní římsu není možné ubourat s ohledem na skutečnost, že římsa je dutá a ubouráním části tvarovky by došlo k celkovému zhroucení. Proto bylo přistoupeno ve spolupráci s projektantem k alternativnímu technickému řešení. To spočívá v zateplení střešní římsy deskami z fenolické pěny. Projektem předpokládané zachované námětky, jednak s ohledem na jejich technické provedení, ale i požadavky nové tvarové geometrie, bylo nutno vybourat a nahradit novými. Po osazení nových námětků s ohledem na zachování původního technického řešení s ohledem na vlety pro rorýse došlo k většímu přesazení okapové hrany vůči lici objektu vůči projektovému řešení. Bylo zjištěno, že přeložení stávající betonové krytiny je možné jenom stávajícími taškami. Nové, které lze kombinovat s daným stávajícím typem tašky se již nevyrábí. Proto bylo nutné použít stávající tašky z valeb střechy k nutnému přeložení. V rámci prováděných prací bylo také nutno odstranit starou suť, která se vyskytovala kolem pozednice. S ohledem na celk.bezpečnost vůči zatékání a normové požadavky byl detail ze strany zhotovitele vůči předpokladům v projektu řešen z doplňkovou hydroizolační vrstvou a provětr. dutinou mezi kontralatěmi.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb.

10) Protisněhové zábrany střechy nad objektem bytového domu – blok I

Popis a zdůvodnění změn:

S ohledem na provedení celkové výměny střešní krytiny a bezpečnost pohybu osob v okolí domu bylo zhotovitelem doporučeno provedení protisněhových zábran. Investor tento návrh akceptoval.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

11) Vyrovnání nerovností stávajících fasád podlepením izolanty EPS na bytových domech G,I,P

Popis a zdůvodnění změn:

Projektová dokumentace předpokládala založení úrovně zateplení horní části domu na horní hraně otvoru suterénních okének, tzn. na suterénním zdivu domu. To bylo ukončeno železobetonovou římsou, která se dle projektu ubourala. Nad římsou dále navazuje obvodové zdivo nadzemní části. V průběhu realizace po odbourání římsy bylo na místě shledáno, že líce zdiva suterénního a nadzemního jsou vůči sobě přesazeny a to tak, že suterénní část ustupuje na jednotlivých stranách různě o cca 10 – 60 mm dovnitř. Toto uskočení vzhledem k rozdělovací římsě a způsobu provedení nebylo zcela zřejmé. S ohledem na zachování dané geometrie a řešení fasády bylo nutné zateplení nadzemní části tl. 200 mm od místa založení kontaktního zateplovacího systému až po horní hranu po ubourané římsě podlepit deskami EPS.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb.

12) Vyrovnání nerovnosti stávající podlahy půd. prostor nabetonávkou na bytovém domě P

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo po proměření rovinnosti zjištěno, že stávající podlaha půdních prostor na bytovém domě P, vykazuje v rozsahu 60% celkové plochy nerovnost podlahy v rozmezí tl.20-40mm. Technické řešení, kdy betonáž by korespondovala rámcově s nerovným podkladem a výsledkem by byl opět nerovinný povrch, bylo ze strany investora a technického dozoru stavby odmítnuto. Bylo tedy po dohodě s investorem provedeno vyrovnání nerovnosti stávajícího podkladu vyšší vrstvou betonu.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb.

Počet připojených příloh : 8	Oznámení změny OZ 1/2018, položk. rozpočty změn
Cena méněprací bez DPH : 757.242,-- Kč	Cena víceprací bez DPH : 4.393.386,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 3.636.144,-- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

**STAVEKO S.R.O.**
Zdobovská 24
261 01 Přítlam - Zdaboř
tel.: 318 627 705 / IC: 45145580
-3-



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1/2018

Zhotovitel:	STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř		
Objednatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Datum: 10.07.2018	Posledně doplněno : 18.07.2018

Název akce: „Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce – část 1“

Způsob odeslání / předání datum:	Poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty změn
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změn:**1) Revize provedení střechy nad objektem bytového domu – blok P****Popis a zdůvodnění změn:**

Projektová dokumentace řešila provedení přeložky části střechy objektu P z vláknocementové krytiny ve vazbě na prováděné navržené práce. Investorem bylo rozhodnuto, že bude provedena přeložka krytiny v celém rozsahu střechy vč. klempířských prvků s ohledem zejména na přítomnost již nevyhovující azbestové krytiny. Krytina bude shodná s krytinou na okolních domech, tudíž skládaná betonová taška.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 198.382,-- Kč, cena víceprací činí 1.532.415,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 1.334.033,-- Kč bez DPH.

2) Protisněhové zábrany střechy nad objektem bytového domu – blok P**Popis a zdůvodnění změn:**

S ohledem na provedení celkové výměny střešní krytiny a bezpečnost pohybu osob v okolí domu bylo zhotovitelem doporučeno provedení protisněhových zábran. Investor tento návrh akceptoval.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.. Cena víceprací činí 52.122,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 52.122,-- Kč bez DPH.

3) Ubourání komínových těles pod rovinu střešního pláště bytového domu – blok P**Popis a zdůvodnění změn:**

S ohledem na provedení celkové výměny střešní krytiny byl vznesen investorem požadavek investora na ubourání nefunkčních komínů.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací činí 55.726,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 55.726,-- Kč bez DPH.

4) Sekání pro rozvaděče vytápění, včetně zednického zapravení, zednické začištění po rozvodech vytápění bytových domů – bloky G,I,P

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že v rámci PD nejsou v rámci přípomocných stavebních prací k profesi vytápění řešeny rozvaděče vytápění, včetně zednického zapravení a začištění na chodbách. Jedná se o nutné vybourání potřebné niky a následného dozdrožení z CP, zapravení a začištění po osazení rozvaděče a vedení UT.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací činí 226.414,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 226.414,-- Kč bez DPH.

5) Příplatek za jádrové vrtání pro rozvody VZT bytových domů – bloky G,I,P

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že oproti předpokladům v PD je nutné zajistit požadované prostupy pro VZT stávajícími železobetonovými konstrukcemi pomocí jádrového vrtání. Ukázalo se na místě, že v trasách potrubí v místě nosných stěn, se vyskytují železobetonové konstrukce. Úprava vedení tras z hlediska polohy (výšky) nebyla možná. Tento způsob provedení a oslabení nosného prvku byl shledán jako nejvíce vhodný ze statického hlediska.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 31.668,-- Kč, cena víceprací činí 287.499,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 255.831,-- Kč bez DPH.

6) Stavební práce a dodávky spojené s odpočty původního a přípočty nového řešení konstrukcí střešní římsy v souladu s projednaným a schváleným detailem střešní římsy a navazujících konstrukcí střešního pláště bytového domu – blok P

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající střešní římsu není možné ubourat s ohledem na skutečnost, že římsa je dutá a ubouráním části tvarovky by došlo k celkovému zhroucení. Proto bylo přistoupeno ve spolupráci s projektantem k alternativnímu technickému řešení. To spočívá v zateplení střešní římsy deskami z fenolické pěny. Projektem předpokládané zachované námětky, jednak s ohledem na jejich technické provedení, ale i požadavky nové tvarové geometrie, bylo nutno vybourat a nahradit novými. Po osazení nových námětků s ohledem na zachování původního technického řešení s ohledem na vlety pro rorýse došlo k většímu předsazení okapové hrany vůči lici objektu vůči projektovému řešení. V rámci prováděných prací bylo také nutno odstranit starou suť, která se vyskytovala kolem stávající pozednice.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 85.500,-- Kč, cena víceprací činí 508.727,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 423.227,-- Kč bez DPH.

7) Stavební práce a dodávky spojené s odpočty původního a přípočty nového řešení konstrukcí střešní římsy v souladu s projednaným a schváleným detailem střešní římsy a navazujících konstrukcí střešního pláště bytového domu – blok G

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající střešní římsu není možné ubourat s ohledem na skutečnost, že římsa je dutá a ubouráním části tvarovky by došlo k celkovému zhroucení. Proto bylo přistoupeno ve spolupráci s projektantem k alternativnímu technickému řešení. To spočívá v zateplení střešní římsy deskami z fenolické pěny. Projektem předpokládané zachované námětky, jednak s ohledem na jejich technické provedení, ale i požadavky nové tvarové geometrie, bylo nutno vybourat a nahradit novými. Po osazení nových námětků s ohledem na zachování původního technického řešení s ohledem na vlety pro rorýse došlo k většímu předsazení okapové hrany vůči lici objektu vůči projektovému řešení. Bylo zjištěno, že přeložení stávající betonové krytiny je možné jenom stávajícími taškami. Nové, které lze kombinovat s daným stávajícím typem tašky se již nevyrábí. Proto bylo nutné použít stávající tašky z valby střechy k nutnému přeložení. V rámci prováděných prací bylo také nutno odstranit starou suť, která se vyskytovala kolem stávající pozednice. S ohledem na celkovou bezpečnost vůči zatékání a normové požadavky byl detail ze strany zhotovitele vůči předpokladům v projektu řešen z doplňkovou hydroizolační vrstvou a provětrávanou dutinou mezi kontralatěmi.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 175.875,-- Kč. Cena víceprací činí 641.776,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 465.901,-- Kč bez DPH.

8) Protisněhové zábrany střechy nad objektem bytového domu – blok G

Popis a zdůvodnění změn:

S ohledem na provedení celkové výměny střešní krytiny a bezpečnost pohybu osob v okolí domu bylo zhotovitelem doporučeno provedení protisněhových zábran. Investor tento návrh akceptoval.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.. Cena víceprací činí 22.491,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 22.491,-- Kč bez DPH.

9) Stavební práce a dodávky spojené s odpočty původního a přípočty nového řešení konstrukcí střešní římsy v souladu s projednaným a schváleným detailem střešní římsy a navazujících konstrukcí střešního pláště bytového domu – blok I

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající střešní římsu není možné ubourat s ohledem na skutečnost, že římsa je dutá a ubouráním části tvarovky by došlo k celkovému zhroucení. Proto bylo přistoupeno ve spolupráci s projektantem k alternativnímu technickému řešení. To spočívá v zateplení střešní římsy deskami z fenolické pěny. Projektem předpokládané zachované námětky, jednak s ohledem na jejich technické provedení, ale i požadavky nové tvarové geometrie, bylo nutno vybourat a nahradit novými. Po osazení nových námětků s ohledem na zachování původního technického řešení s ohledem na vlety pro rorýse došlo k většímu předsazení okapové hrany vůči lici objektu vůči projektovému řešení. Bylo zjištěno, že přeložení stávající betonové krytiny je možné jenom stávajícími taškami. Nové, které lze kombinovat s daným stávajícím typem tašky se již nevyrábí. Proto bylo nutné použít stávající tašky z valeb střechy k nutnému přeložení. V rámci prováděných prací bylo také nutno odstranit starou suť, která se vyskytovala kolem pozednice. S ohledem na celk. bezpečnost vůči zatékání a normové požadavky byl detail ze strany zhotovitele vůči předpokladům v projektu řešen z doplňkovou hydroizolační vrstvou a provětr. dutinou mezi kontralatěmi.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 265.817,-- Kč Cena víceprací činí 907.193,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 641.376,-- Kč bez DPH.

10) Protisněhové zábrany střechy nad objektem bytového domu – blok I

Popis a zdůvodnění změn:

S ohledem na provedení celkové výměny střešní krytiny a bezpečnost pohybu osob v okolí domu bylo zhotovitelem doporučeno provedení protisněhových zábran. Investor tento návrh akceptoval.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.. Cena víceprací činí 39.270,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 39.270,-- Kč bez DPH.

11) Vyrovnání nerovností stávajících fasád podlepením izolanty EPS na bytových domech G,I,P

Popis a zdůvodnění změn:

Projektová dokumentace předpokládala založení úrovně zateplení horní části domu na horní hraně otvoru suterénních okének, tzn. na suterénním zdivu domu. To bylo ukončeno železobetonovou římsou, která se dle projektu ubourala. Nad římsou dále navazuje obvodové zdivo nadzemní části. V průběhu realizace po odbourání římsy bylo na místě shledáno, že líce zdiva suterénního a nadzemního jsou vůči sobě předsazeny a to tak, že suterénní část ustupuje na jednotlivých stranách různě o cca 10 – 60 mm dovnitř. Toto uskočení vzhledem k rozdělovací římsce a způsobu provedení nebylo zcela zřejmé. S ohledem na zachování dané geometrie a řešení fasády bylo nutné zateplení nadzemní části tl. 200 mm od místa založení kontaktního zateplovacího systému až po horní hranu po ubourané římsce podlepit deskami EPS.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací činí 85.498,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 85.498,-- Kč bez DPH.

12) Vyrovnání nerovností stávající podlahy půdních prostor nabetonávkou na bytovém domě P

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo po proměření rovinnosti zjištěno, že stávající podlaha půdních prostor na bytovém domě P, vykazuje v rozsahu 60% celkové plochy nerovnost podlahy v rozmezí tl.20-40mm. Technické řešení, kdy betonáž by korespondovala rámcově s nerovným podkladem a výsledkem by byl opět nerovinný povrch, bylo ze strany investora a technického dozoru stavby odmítnuto. Bylo tedy po dohodě s investorem provedeno vyrovnání nerovností stávajícího podkladu vyšší vrstvou betonu.

Jedná se o okolnosti, vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací činí 34.255,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 34.255,-- Kč bez DPH.

Počet příloh: 7

položkové rozpočty změn

Důvod vícepráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐


jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř


Zdabořská 24
261 01 Příbram V – Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580

.....
Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti

Stanovisko technického dozoru stavby: Bc. Miloš Nováček
S výše uvedenými změnami souhlasím.



Stanovisko projektanta stavby: Akad. arch. Aleš Brotánek
S výše uvedenými změnami souhlasím.



Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta
S výše uvedenými změnami souhlasím.



Příloha:
Položkové rozpočty změn



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/03-d1
Stavba: revize střechy - blok P

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.07.2018

Objednatel:
Obec Milín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 334 032,72
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 334 032,72
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	1 334 032,72	200 104,91

Cena s DPH	v	CZK	1 534 137,63
------------	---	-----	--------------

Projektant



Datum a podpis: 22.7.18 Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 22.7.18 Razítko



Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 22.7.18 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 22.7.18 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/03-d1

Stavba: revize střechy - blok P

Místo:

Datum: 10.07.2018

Objednatel: Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 334 032,72	1 534 137,63
01	odpočet původního řešení	-198 382,28	-228 139,62
02	přípočet nového řešení	1 532 415,00	1 762 277,25
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 334 032,72	1 534 137,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok P

Objekt: 01 - odpočet původního řešení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.07.2018

Objednatel:

Obec Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-198 382,28

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-198 382,28

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

-198 382,28

-29 757,34

Cena s DPH

v CZK

-228 139,62

Projektant

Datum a podpis: 23.7.18 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 23.7.18 Razítko



Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23.7.18 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23.7.18 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok P

Objekt: 01 - odpočet původního řešení

Místo:

Datum:

10.07.2018

Objednatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-198 382,28
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 961,00
997 - Přesun sutě	-3 961,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-194 421,28
762 - Konstrukce tesařské	-50 286,04
765 - Krytina skládaná	-144 135,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-198 382,28

ROZPOČET

Stavba: revize střechy - blok P

Objekt: 01 - odpočet původního řešení

Místo:

Datum: 10.07.2018

Objednatel: Obec Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-198 382,28

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 961,00

997 - Přesun sutě

-3 961,00

38	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-4,154	192,00	-797,57
39	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-4,154	227,00	-942,96
40	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-45,694	9,90	-452,37
41	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-3,242	250,00	-810,50
42	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,912	1 050,00	-957,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-194 421,28

762 - Konstrukce tesařské

-50 286,04

9	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	-182,350	88,00	-16 046,80
11	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	-2,888	7 800,00	-22 526,40
13	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	-182,350	39,00	-7 111,65
14	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	-2,889	828,00	-2 392,09
15	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-1,656	1 334,00	-2 209,10

765 - Krytina skládaná

-144 135,24

24	K	765131001	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravoúhlých formátů jednoduché krytí do 10ks/m2	m2	-182,350	265,00	-48 322,75
25	M	591602370	krytina vláknocementová Česká šablona - Betternit červená 400/400/4 mm	kus	-1 914,675	35,00	-67 013,63
26	K	765131171	Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenačů	m	-9,000	432,00	-3 888,00
27	M	591645020	hřebenač kónický vláknocementový 480 x 230 mm černý	kus	-29,700	123,00	-3 653,10
28	K	765131281	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na latování	m2	-182,350	13,00	-2 370,55
30	K	765131811	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití	m2	-182,350	91,00	-16 593,85
37	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	-2,630	872,00	-2 293,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok P

Objekt: 02 - přípočet nového řešení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.07.2018

Objednatel:

Obec Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 532 415,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 532 415,00
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snížená 15,00% ze 1 532 415,00	229 862,25
Cena s DPH v CZK	1 762 277,25

Projektant

Datum a podpis: 23.7.18 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 23.7.18 Razítko



Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23.7.18 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23.7.18 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok P

Objekt: 02 - přípočet nového řešení

Místo:

Datum:

10.07.2018

Objednatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 532 415,00
HSV - Práce a dodávky HSV	274 513,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 684,00
997 - Přesun sutě	222 829,61
PSV - Práce a dodávky PSV	1 237 471,09
762 - Konstrukce tesařské	292 567,06
764 - Konstrukce klempířské	153 200,01
765 - Krytina skládaná	791 704,02
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 430,30
VRN4 - Inženýrská činnost	12 030,30
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	8 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 532 415,00

ROZPOČET

Stavba: revize střechy - blok P

Objekt: 02 - přípočet nového řešení

Místo:

Datum: 10.07.2018

Objednatel: Obec Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 532 415,00

HSV - Práce a dodávky HSV

274 513,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 684,00

1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	12,000	4 307,00	51 684,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

997 - Přesun sutě

222 829,61

2	K	9970131x	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	18,615	8 874,00	165 189,51
---	---	----------	--	---	--------	----------	------------

V jednotkové ceně položky jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s přepravou nebezpečného azbestového odpadu dle platných vyhlášek a nařízení

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,615	227,00	4 225,61
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	413,900	9,90	4 097,61
5	K	99701381x	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,782	850,00	4 914,70
6	K	99701382x	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	12,833	3 460,00	44 402,18

PSV - Práce a dodávky PSV

1 237 471,09

762 - Konstrukce tesařské

292 567,06

7	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	70,000	224,00	15 680,00
8	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	70,000	352,00	24 640,00
9	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	702,886	88,00	61 853,97
10	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	750,000	35,00	26 250,00
11	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	13,114	7 800,00	102 289,20
12	K	762342811	Demontáž latování střeš z latí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	702,886	60,00	42 173,16
14	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	10,226	828,00	8 467,13
15	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	8,406	1 334,00	11 213,60

764 - Konstrukce klempířské

153 200,01

16	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	21,600	1 470,00	31 752,00
17	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	56,000	1 830,00	102 480,00
18	K	764315625	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 300 mm	kus	14,000	1 280,00	17 920,00
19	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,711	1 474,00	1 048,01

765 - Krytina skládaná

791 704,02

20	K	7651230x	Krytina betonová drážková povrch s povrchovou úpravou sklonu do 30° na suchu, taška Betonpres Economic <i>Poznámka k položce: Položka musí obsahovat veškeré doplňkové tašky (větrací,...)</i>	m2	702,886	673,00	473 042,28
21	K	7651232x	Krytina betonová drážková nárožní hrana z hřebenačů s povrchovou úpravou s větracím pásem, Betonpres	m	42,000	1 274,00	53 508,00
22	K	7651233x	Krytina betonová drážková hřeben z hřebenačů s povrchovou úpravou s větracím pásem, Betonpres	m	39,600	1 092,00	43 243,20
23	K	765123911	Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 30° do 40°	m2	702,886	43,00	30 224,10
29	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí <i>zjištěna stávající azbestocementová, nikoli vláknocementová krytina</i>	m2	702,886	77,00	54 122,22
31	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenačů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí <i>zjištěna stávající azbestocementová, nikoli vláknocementová krytina</i>	m	72,600	26,00	1 887,60
32	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° <i>zjištěna stávající azbestocementová, nikoli vláknocementová krytina</i>	m2	702,886	41,00	28 818,33
33	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	702,886	30,00	21 086,58
34	M	283292950	membrána podtřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	808,319	39,00	31 524,44
35	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	750,000	28,00	21 000,00
36	M	283293040	páska těsnící pod kontralatě	m	787,500	7,30	5 748,75
37	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	31,535	872,00	27 498,52

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 430,30

VRN4 - Inženýrská činnost

12 030,30

38	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	12 030,300	1,00	12 030,30
----	---	-----------	-----------------------------------	----	------------	------	-----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

8 400,00

39	K	081002000	Doprava zaměstnanců	Kč	8 400,000	1,00	8 400,00
----	---	-----------	---------------------	----	-----------	------	----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/03-d1-dopl1
Stavba: revize střechy - blok P - doplnění č.1

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.7.2018

Objednatel: IČ:
Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín DIČ:
Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	52 122,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	52 122,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	52 122,00	7 818,30

Cena s DPH	v	CZK	59 940,30
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant



Datum a podpis: 22.7.18 Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 22.7.18 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 22.7.18 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 22.7.18 Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/03-d1-dopl1

Stavba: revize střechy - blok P - doplnění č.1

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		52 122,00	59 940,30
2018/03-d1-dopl1	revize střechy - blok P - doplnění č.1	52 122,00	59 940,30
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		52 122,00	59 940,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok P - doplnění č.1

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

52 122,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

52 122,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	52 122,00	7 818,30

Cena s DPH

v CZK

59 940,30

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis:

23.7.18

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

23.7.18

Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis:

23.7.18

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok P - doplnění č.1

Místo:

Datum:

10.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

52 122,00

PSV - Práce a dodávky PSV

52 122,00

765 - Krytina skládaná

52 122,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

52 122,00

ROZPOČET

Stavba: revize střechy - blok P - doplnění č.1

Místo:

Datum:

10.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 122,00

PSV - Práce a dodávky PSV

52 122,00

765 - Krytina skládaná

52 122,00

1	K	765125401	Montáž protisněhového háku pro betonovou krytinu	kus	1 460,000	21,00	30 660,00
2	M	592444060	protisněhový hák	kus	1 460,000	14,70	21 462,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/03-d4

Stavba: Ubourání komínových těles pod rovinu střešního pláště - blok P

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.7.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul. 11. května č.p. 27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	55 725,79
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	55 725,79
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	55 725,79	8 358,87

Cena s DPH	v	CZK	64 084,66
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant




Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 23.7.18 Razítko



Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/03-d4

Stavba: Ubourání komínových těles pod rovinu střešního pláště - blok P

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.7.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	55 725,79
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	55 725,79
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	55 725,79	8 358,87


Cena s DPH	v	CZK	64 084,66
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 23.7.18 Razítko



Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/03-d4

Stavba: Ubourání komínových těles pod rovinu střešního pláště - blok P

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		55 725,79	64 084,66
2018/03-d4	Ubourání komínových těles pod rovinu střešního pláště - blok P	55 725,79	64 084,66
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		55 725,79	64 084,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Ubourání komínových těles pod rovinu střešního pláště - blok P

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

55 725,79

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

55 725,79

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

55 725,79

8 358,87

Cena s DPH

v CZK

64 084,66

Projektant

Datum a podpis: 25.7.18 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IC: 45145580
-4-

Datum a podpis: 25.7.18 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 25.7.18 Razítko



Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IC: 45145580
-4-

Datum a podpis: 25.7.18 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Ubourání komínových těles pod rovinu střešního pláště - blok P

Místo:

Datum:

13.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	55 725,79
HSV - Práce a dodávky HSV	39 965,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 624,70
997 - Přesun sutě	13 341,09
PSV - Práce a dodávky PSV	11 760,00
762 - Konstrukce tesařské	11 760,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	2 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 725,79

ROZPOČET

Stavba: Ubourání komínových těles pod rovinu střešního pláště - blok P

Místo: **Datum:** 13.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín **Projektant:**
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **55 725,79**

HSV - Práce a dodávky HSV **39 965,79**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **26 624,70**

1	K	9493111x	Montáž lešení trubkového okolo komínových těles v do 10 m vč. návozu na stavbu a manipulace do půdních prostor 3,5*6	m	21,000	515,00	10 815,00
					21,000		
2	K	9493112x	Příplatek k lešení trubkovému okolo komínových těles v do 10 m za první a ZKD den použití 21*10	m	210,000	9,50	1 995,00
					210,000		
3	K	9493118x	Demontáž lešení trubkového okolo komínových těles v do 10 m vč. manipulace z půdních prostor, odvozu ze stavby	m	21,000	362,00	7 602,00
5	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3 jednotlivě 0,5*0,5*1,5*3 0,5*0,5*2,5 0,5*0,5*2,7 0,5*0,5*2,0 Součet	m3	2,925 1,125 0,625 0,675 0,500 2,925	1 174,00	3 433,95
6	K	962032250	Příplatek za složitost a šetrné ubourání zdiva nad střešním pláštěm šikmých střech proti poškození okolních ploch, pádu bouraného materiálu, s ukončením bourání do cca 50cm pod rovinou střešního pláště	m3	2,925	950,00	2 778,75

997 - Přesun sutě **13 341,09**

7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,704	97,00	553,29
8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	5,704	856,00	4 882,62
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,704	227,00	1 294,81
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	62,744	9,90	621,17
11	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,704	1 050,00	5 989,20

PSV - Práce a dodávky PSV **11 760,00**

762 - Konstrukce tesařské **11 760,00**

12	K	762990001	Obnažení ploch stávajících konstrukcí pro umožnění bourání komínových těles, vč. zaslepení po ubourání pod rovinu střešního pláště, vč. přesunu hmot	kus	6,000	1 960,00	11 760,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **4 000,00**

VRN4 - Inženýrská činnost **2 000,00**

13	K	045303000	Koordinační činnost	Soud or	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-----------	---------------------	------------	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit **2 000,00**

14	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	soud or	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-----------	----------------------------------	------------	-------	----------	----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/03-d2

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 -
dodatek č.1 (domy G,I,P)

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.7.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	482 245,44
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	482 245,44
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	482 245,44	72 336,82

Cena s DPH	v	CZK	554 582,26
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant



Datum a podpis: 27.7.18 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 27.7.18 Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 27.7.18 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 27.7.18 Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/03-d2

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 -
dodatek č.1 (domy G,I,P)

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	482 245,44	554 582,26
01	Sekání pro rozvaděče vytápění, včetně zednického zapravení	134 516,64	154 694,14
02	Zednické začištění po rozvodech vytápění	91 897,80	105 682,47
03	Příplatek za jádrové vrtání pro rozvody VZT	255 831,00	294 205,65
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		482 245,44	554 582,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.1 (domy G,I,P)

Objekt: 01 - Sekání pro rozvaděče vytápění, včetně zednického zapravení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	134 516,64
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	134 516,64
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	134 516,64	20 177,50

Cena s DPH	v CZK	154 694,14
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - Část 1 - dodatek č.1 (domy G,I,P)

Objekt: 01 - Sekání pro rozvaděče vytápění, včetně zednického zapravení

Místo:

Datum:

13.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	134 516,64
HSV - Práce a dodávky HSV	125 336,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	119 009,60
997 - Přesun sutě	5 039,42
998 - Přesun hmot	1 287,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 180,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 600,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 580,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	134 516,64

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.1 (domy G,I,P)

Objekt: 01 - Sekání pro rozvaděče vytápění, včetně zednického zapravení

Místo: Datum: 13.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **134 516,64**

HSV - Práce a dodávky HSV **125 336,64**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **119 009,60**

1	K	90001	Zednické zapravení otvoru po osazení rozvaděčů ÚT, vč. omítky a zaštukování	ks	32,000	2 100,00	67 200,00
2	M	596100120	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P20	kus	0,160	7 730,00	1 236,80
			32*3*0,1000		0,160		
3	M	585915030	směs maltová suchá Cemix 082, zrnitost 4 mm jádrová ruční bal.40 kg	t	3,840	3 860,00	14 822,40
			32*3*0,040		3,840		
4	M	585915050	směs maltová suchá Cemix 033 vnitřní štuk 0,7 mm bal. 30kg	t	0,960	4 740,00	4 550,40
			32*1*0,030		0,960		
5	K	96001	Bourání výklenků pro rozvaděče vytápění	ks	32,000	975,00	31 200,00
			"G" 8		8,000		
			"H" 8*0		0,000		
			"P" 10		10,000		
			"I" 14		14,000		
			"JK" 28*0		0,000		
			Součet		32,000		

997 - Přesun sutě **5 039,42**

6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	5,760	97,00	558,72
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	5,760	192,00	1 105,92
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,760	227,00	1 307,52
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	63,360	9,90	627,26
10	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,760	250,00	1 440,00

998 - Přesun hmot **1 287,62**

11	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	5,456	236,00	1 287,62
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **9 180,00**

VRN4 - Inženýrská činnost **5 600,00**

12	K	045303000	Koordinační činnost	soudr	1,000	5 600,00	5 600,00
----	---	-----------	---------------------	-------	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit **3 580,00**

13	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	soudr	1,000	3 580,00	3 580,00
----	---	-----------	----------------------------------	-------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.1 (domy G,I,P)

Objekt: 02 - Zednické začištění po rozvodech vytápění

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ: 45145580

DIČ: CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	91 897,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	91 897,80
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	91 897,80	13 784,67

Cena s DPH	v CZK	105 682,47
-------------------	--------------	-------------------

Projektant



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Objednavatel




Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.1 (domy G,I,P)

Objekt: 02 - Zednické začištění po rozvodech vytápění

Místo:

Datum:

13.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	91 897,80
HSV - Práce a dodávky HSV	84 037,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83 200,00
998 - Přesun hmot	837,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 860,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 600,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	2 260,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	91 897,80

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.1 (domy G,I,P)

Objekt: 02 - Zednické začištění po rozvodech vytápění

Místo: Datum: 13.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 91 897,80

HSV - Práce a dodávky HSV 84 037,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 83 200,00

1	K	90002	Zednické začištění po rozvodech vytápění	soubor	32,000	1 980,00	63 360,00
2	M	585915030	směs maltová suchá Cemix 082, zrnitost 4 mm jádrová ruční bal. 40 kg	t	2,560	3 860,00	9 881,60
			32*2*0,040		2,560		
3	M	585915050	směs maltová suchá Cemix 033 vnitřní štuk 0,7 mm bal. 30kg	t	0,960	4 740,00	4 550,40
			32*1*0,030		0,960		
4	M	590711160	pěna polyuretanová - pistolová 750 ml	kus	32,000	169,00	5 408,00

998 - Přesun hmot 837,80

5	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,550	236,00	837,80
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 860,00

VRN4 - Inženýrská činnost 5 600,00

6	K	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 2 260,00

7	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	soubor	1,000	2 260,00	2 260,00
---	---	-----------	----------------------------------	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.1 (domy G,I,P)

Objekt: 03 - Příplatek za jádrové vrtání pro rozvody VZT

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	255 831,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	255 831,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	255 831,00	38 374,65

Cena s DPH	v CZK	294 205,65
-------------------	--------------	-------------------

Projektant



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel




Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.1 (domy G,I,P)

Objekt: 03 - Příplatek za jádrové vrtání pro rozvody VZT

Místo:

Datum:

13.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	255 831,00
HSV - Práce a dodávky HSV	245 196,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-31 668,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	276 864,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 635,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 400,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	4 235,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	255 831,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.1 (domy G,I,P)

Objekt: 03 - Příplatek za jádrové vrtání pro rozvody VZT

Místo: Datum: 13.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **255 831,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **245 196,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **-31 668,00**

1	K	3462499	Stavební přípomoc pro VZT (bourání drážek, prostupů) včetně jejich zapravení "G,I,P" -(1+1+1)	kom pl	-3,000	10 556,00	-31 668,00
					-3,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **276 864,00**

2	K	97701	Přípravné práce pro uskutečnění jádrového vrtání v bytech, zakrývání, obnažování kabeláže proti možnému převrtání, dokončovací práce po vrtání s úklidem a začištěním kabeláže 32*(2+2+3)	ks	224,000	375,00	84 000,00
					224,000		

3	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů 32*(0,5*2+0,3*2+0,15*3)	m	65,600	2 610,00	171 216,00
					65,600		

4	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru v obydlených bytových jednotkách	m	65,600	330,00	21 648,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **10 635,00**

VRN4 - Inženýrská činnost **6 400,00**

5	K	045303000	Koordinační činnost	soud or	1,000	6 400,00	6 400,00
---	---	-----------	---------------------	------------	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit **4 235,00**

6	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	soud or	1,000	4 235,00	4 235,00
---	---	-----------	----------------------------------	------------	-------	----------	----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/03-d1-dopl2

Stavba: revize střechy - blok P - doplnění č.2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.7.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

DIČ:

45145580

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	423 227,42
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	423 227,42
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	423 227,42	63 484,11

Cena s DPH	v	CZK	486 711,53
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IC: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IC: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/03-d1-dopl2

Stavba: revize střechy - blok P - doplnění č.2

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	423 227,42	486 711,53
01	odpočet původního řešení	-85 500,20	-98 325,23
02	přípočet nového řešení	508 727,62	585 036,76
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		423 227,42	486 711,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok P - doplnění č.2

Objekt: 01 - odpočet původního řešení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-85 500,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-85 500,20

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

-85 500,20

-12 825,03

Cena s DPH

v CZK

-98 325,23

Projektant



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Objednavatel




Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok P - doplnění č.2

Objekt: 01 - odpočet původního řešení

Místo:

Datum:

16.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-85 500,20
HSV - Práce a dodávky HSV	-85 500,20
62 - Úprava povrchů vnějších	-46 410,00
96 - Bourání konstrukcí	-27 846,00
997 - Přesun sutě	-11 244,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-85 500,20

ROZPOČET

Stavba: revize střechy - blok P - doplnění č.2

Objekt: 01 - odpočet původního řešení

Místo:

Datum:

16.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-85 500,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-85 500,20

62 - Úprava povrchů vnějších

-46 410,00

1	K	6222520	Dodávka a montáž fasádní polystyrenové římsy ze "šedého" EPS, rozměr 200x200 mm, tvar klínu - viz výkres D.1.1.33 "viz výkres D.1.1.33 - římsa" - (49,20+49,20+10,30+10,30) Součet	m	-119,000	390,00	-46 410,00
					-119,000		
					-119,000		

96 - Bourání konstrukcí

-27 846,00

2	K	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm "podstřešní římsa" - (49,20+49,20+10,30+10,30) Součet	m	-119,000	234,00	-27 846,00
					-119,000		
					-119,000		

997 - Přesun sutě

-11 244,20

3	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	-12,852	97,00	-1 246,64
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-12,852	192,00	-2 467,58
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-12,852	227,00	-2 917,40
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-141,372	9,90	-1 399,58
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-12,852	250,00	-3 213,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok P - doplnění č.2

Objekt: 02 - přípočet nového řešení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

508 727,62

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

508 727,62

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

508 727,62

76 309,14

Cena s DPH

v CZK

585 036,76

Projektant



Datum a podpis: 2 3 -07- 2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 2 3 -07- 2018 Razítko

Objednavatel




Datum a podpis: 2 3 -07- 2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 2 3 -07- 2018 Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok P - doplnění č.2

Objekt: 02 - přípočet nového řešení

Místo:

Datum:

16.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	508 727,62
HSV - Práce a dodávky HSV	122 778,94
61 - Úprava povrchů vnitřních	10 174,50
62 - Úprava povrchů vnějších	73 661,00
997 - Přesun sutě	38 943,44
PSV - Práce a dodávky PSV	378 448,68
713 - Izolace tepelné	20 799,27
762 - Konstrukce tesařské	239 256,97
764 - Konstrukce klempířské	109 922,44
765 - Krytina skládaná	8 470,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 700,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	508 727,62

ROZPOČET

Stavba: revize střechy - blok P - doplnění č.2

Objekt: 02 - přípočet nového řešení

Místo:

Datum:

16.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

508 727,62

HSV - Práce a dodávky HSV

122 778,94

61 - Úprava povrchů vnitřních

10 174,50

1	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	107,100	65,00	6 961,50
2	K	612131199	Příplatek za složitost provedení cementového postřiku v místě prostoru kolem pozednice	m2	107,100	30,00	3 213,00

62 - Úprava povrchů vnějších

73 661,00

3	K	6222522	Povrchová úprava spodní a čelní stěny stávající římsy z desek fenolické pěny tl.40mm	m	119,000	619,00	73 661,00
---	---	---------	--	---	---------	--------	-----------

tloušťka izolantu snížena po dodatečném tepelně-technickém přepočtu

997 - Přesun sutě

38 943,44

4	K	99701300x	Odstranění sutí a odpadu z prostoru mezi stávajícími námětky krovu za pozednicí	m	119,000	185,00	22 015,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

zjištěno po odkrytí stáv. konstrukce střechy

"viz výkres D.1.1.33 - římsa"

49,20+49,20+10,30+10,30

119,000

5	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	19,349	97,00	1 876,85
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	19,349	192,00	3 715,01
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,349	227,00	4 392,22
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	212,839	9,90	2 107,11
9	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,349	250,00	4 837,25

PSV - Práce a dodávky PSV

378 448,68

713 - Izolace tepelné

20 799,27

10	K	7131111x	Montáž tepelné izolace římsy zvrchu nalepením, vč. dodávky izolantu z fenolické pěny tl.40mm	m	119,000	173,00	20 587,00
----	---	----------	--	---	---------	--------	-----------

119

119,000

11	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,267	795,00	212,27
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

762 - Konstrukce tesařské

239 256,97

12	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	89,600	128,00	11 468,80
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

*"stávající nevyhovující a poškozené námětky krovu" 128*0,7*

89,600

13	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	256,000	352,00	90 112,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

128*2,0

256,000

14	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	238,000	80,00	19 040,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"		238,000			
		(49,20+49,20+10,30+10,30)*2,0					
15	M	605111200	řezivo stavební prkna tloušťky 25 mm délky 2 - 5 m	m3	6,545	5 930,00	38 811,85
		238*0,025*1,1		6,545			
16	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	238,000	49,00	11 662,00
		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"		238,000			
		(49,20+49,20+10,30+10,30)*2,0					
17	K	762349001	Vybednění konstrukce mezi každou krokvi námětků krovu svislé z prken s roštem, vč. kotevního a spojovacího materiálu	m	119,000	398,00	47 362,00
		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"		119,000			
		49,20+49,20+10,30+10,30					
18	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	12,279	828,00	10 167,01
		"prkna" 6,545		6,545			
		"námětky" 256*0,0224		5,734			
		Součet		12,279			
19	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	7,971	1 334,00	10 633,31

764 - Konstrukce klempířské

109 922,44

20	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	4,000	31,00	124,00
21	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	6,000	54,00	324,00
22	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	56,000	152,00	8 512,00
		"výměra převzata z původního VV revize střechy - komíny" 16*3,50		56,000			
23	K	764041422	Dilatační přípojovací lišta z TiZn předzvětralého plechu včetně tmelení rš 120 mm	m	94,000	234,00	21 996,00
24	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	6,000	220,00	1 320,00
25	M	553418300	výlez pro profilované krytiny, titanzinek, 600 x 600 mm	kus	6,000	3 770,00	22 620,00
26	K	764242433	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm	m	121,000	302,00	36 542,00
		"dtto výměra žlabu" 49,60+49,60+10,90+10,90		121,000			
27	K	7643444x	Výroba, dodávka a osazení prostupů VZT střech s krytinou skládanou nebo plechovou z TiZn předzvětralého plechu, vč. souvisejících prací	ks	6,000	2 981,00	17 886,00
28	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,406	1 474,00	598,44

765 - Krytina skládaná

8 470,00

29	K	765123121	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou	m	121,000	70,00	8 470,00
		"dtto výměra žlabu" 49,60+49,60+10,90+10,90		121,000			

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 700,00

30	K	045303000	Koordináční činnost	Soud of	1,000	5 700,00	5 700,00
----	---	-----------	---------------------	------------	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

1 800,00

31	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	Soud of	1,000	1 800,00	1 800,00
----	---	-----------	----------------------------------	------------	-------	----------	----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/03-d3

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 -
dodatek č.2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.7.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 169 037,81
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 169 037,81
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	1 169 037,81	175 355,67

Cena s DPH	v	CZK	1 344 393,48
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Objednavatel




Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/03-d3
Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 -
dodatek č.2
Místo: Datum: ##
Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 169 037,81	1 344 393,48
G	blok G	488 392,11	561 650,93
G01	Odpočet původního řešení	-175 875,24	-202 256,53
G02	Přípočet nového řešení	641 776,35	738 042,80
G03	Protisněhové zábrany	22 491,00	25 864,65
I	blok I	680 645,70	782 742,56
I01	Odpočet původního řešení	-265 817,29	-305 689,88
I02	Přípočet nového řešení	907 192,99	1 043 271,94
I03	Protisněhové zábrany	39 270,00	45 160,50
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 169 037,81	1 344 393,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: G - blok G

Část: G01 - Odpočet původního řešení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-175 875,24

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-175 875,24

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

-175 875,24

-26 381,29

Cena s DPH

v CZK

-202 256,53

Projektant



Datum a podpis:

23-07-2018

Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis:

23-07-2018

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

23-07-2018

Razítko


Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis:

23-07-2018

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: G - blok G

Část: G01 - Odpočet původního řešení

Místo:

Datum:

18.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-175 875,24

HSV - Práce a dodávky HSV

-68 250,14

62 - Úprava povrchů vnějších

-33 696,00

96 - Bourání konstrukcí

-20 264,40

997 - Přesun sutě

-14 289,74

PSV - Práce a dodávky PSV

-107 625,10

713 - Izolace tepelné

-10 612,72

762 - Konstrukce tesařské

-37 411,24

765 - Krytina skládaná

-59 601,14

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-175 875,24

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: G - blok G

Část: G01 - Odpočet původního řešení

Místo: Datum: 18.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -175 875,24

HSV - Práce a dodávky HSV -68 250,14

62 - Úprava povrchů vnějších -33 696,00

1	K	6222520	Dodávka a montáž fásádní polystyrenové římsy ze "šedého" EPS, rozměr 200x200 mm, tvar klínu - viz výkres D.1.1.33	m	-86,400	390,00	-33 696,00
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" - (33,00+33,00+10,20+10,20)		-86,400		
			Součet		-86,400		

96 - Bourání konstrukcí -20 264,40

2	K	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm	m	-86,600	234,00	-20 264,40
			"viz výkres D.1.1.04"				
			"podstřešní římsa" - (33,00+33,00+10,30+10,30)		-86,600		
			Součet		-86,600		

997 - Přesun sutě -14 289,74

3	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-16,333	97,00	-1 584,30
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-16,333	192,00	-3 135,94
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-16,333	227,00	-3 707,59
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-179,663	9,90	-1 778,66
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-16,333	250,00	-4 083,25

PSV - Práce a dodávky PSV -107 625,10

713 - Izolace tepelné -10 612,72

8	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	-145,350	30,00	-4 360,50
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" - (33,00+33,00+10,20+10,20)*1,50		-129,600		
			Součet		-145,350		

9	M	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	-159,885	39,00	-6 235,52
			-145,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-159,885		
			Součet		-159,885		

10	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-0,021	795,00	-16,70
----	---	-----------	---	---	--------	--------	--------

762 - Konstrukce tesařské -37 411,24

11	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	-138,390	88,00	-12 178,32
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" - (33,60+33,60+10,20+10,20)*1,40		-122,640		
			Součet		-138,390		
12	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	-2,192	7 800,00	-17 097,60
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50*6*0,04*0,06		-0,227		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" - (33,60+33,60+10,20+10,20)*1,40*6*0,04*0,06		-1,766		
			Mezisoučet		-1,993		
			-1,993*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,192		
13	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	-138,390	39,00	-5 397,21
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" - (33,60+33,60+10,20+10,20)*1,40		-122,640		
			Součet		-138,390		
14	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	-2,192	828,00	-1 814,98
			"množství přezato z položky č. 605141140" - 2,192		-2,192		
			Součet		-2,192		
15	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-0,692	1 334,00	-923,13

765 - Krytina skládaná

-59 601,14

16	K	765111017	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 13 do 14 ks/m2	m2	-138,390	173,00	-23 941,47
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" - (33,60+33,60+10,20+10,20)*1,40		-122,640		
			Součet		-138,390		
17	M	596604000	taška ražená rezná základní 27,5 x 43,3 cm - přesný typ bude určen dle stávající střešní krytiny	kus	-345,975	29,00	-10 033,28
			Poznámka k položce: Spotřeba: 12 kus/m2				
			"náhrada za poškozené tašky"				
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" - (33,60+33,60+10,20+10,20)*1,40		-122,640		
			Mezisoučet		-138,390		
			-138,39*2,5 "Přepočtené koeficientem množství		-345,975		
18	K	765111231	Montáž krytiny keramické nároží do malty	m	-7,200	924,00	-6 652,80
			"viz výkres D.1.1.04" -1,80*4		-7,200		
			Součet		-7,200		
19	M	596605500	hřebenač č.2 drážkový, šířka 21 cm, k taškám ze šlapanic, rezná	kus	-22,400	177,00	-3 964,80
			Poznámka k položce: Spotřeba: 3 kus/bm				
			-7,2*3,1111 "Přepočtené koeficientem množství		-22,400		
			Součet		-22,400		
20	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	-138,390	87,00	-12 039,93
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" - (33,60+33,60+10,20+10,20)*1,40		-122,640		
			Součet		-138,390		
21	K	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti	m	-7,200	53,00	-381,60

"viz výkres D.1.1.04" -1,80*4 -7,200

Součet -7,200

22	K	765113911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2	-138,390	10,00	-1 383,90
----	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

"viz výkres D.1.1.34"

"skladba V07" -3,50*4,50 -15,750

"viz výkres D.1.1.33 - římsa" -
(33,60+33,60+10,20+10,20)*1,40 -122,640

Součet -138,390

23	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	-1,380	872,00	-1 203,36
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: G - blok G

Část: G02 - Přípočet nového řešení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 45145580

DIČ: CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	641 776,35
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	641 776,35
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	641 776,35	96 266,45

Cena s DPH	v CZK	738 042,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko


Objednavatel

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: G - blok G

Část: G02 - Přípočet nového řešení

Místo:

Datum:

18.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	641 776,35
HSV - Práce a dodávky HSV	163 925,45
61 - Úprava povrchů vnitřních	8 686,80
62 - Úprava povrchů vnějších	94 176,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 916,80
997 - Přesun sutě	36 145,85
PSV - Práce a dodávky PSV	469 050,90
713 - Izolace tepelné	25 965,72
762 - Konstrukce tesařské	227 297,16
764 - Konstrukce klempířské	38 974,53
765 - Krytina skládaná	176 813,49
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	641 776,35

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: G - blok G

Část: G02 - Přípočet nového řešení

Místo:

Datum:

18.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

641 776,35

HSV - Práce a dodávky HSV

163 925,45

61 - Úprava povrchů vnitřních

8 686,80

1	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	91,440	65,00	5 943,60
2	K	612131199	Příplatek za složitost provedení cementového postříku v místě prostoru kolem pozednice	m2	91,440	30,00	2 743,20

62 - Úprava povrchů vnějších

94 176,00

3	K	6222521	Povrchová úprava spodní a čelní stěny stávající římsy z desek fenolické pěny tl.80mm	m	86,400	1 090,00	94 176,00
---	---	---------	--	---	--------	----------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 916,80

4	K	94221112x	Montáž lešení vysunutého dílcového s podepřením "viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,60+33,60+10,20+10,20)+4*1,0	m	91,600	136,00	12 457,60
					91,600		
5	K	94221182x	Demontáž lešení vysunutého dílcového s podepřením	m	91,600	87,00	7 969,20
6	K	9422119x	Staveništní přesuny lešení, návoz na stavbu a odvoz ze stavby	kpl	1,000	4 490,00	4 490,00

997 - Přesun sutě

36 145,85

7	K	99701300x	Odstranění suti a odpadu z prostoru mezi stávajícími námětky krovu za pozednicí zjištěno po odkrytí stáv. konstrukce střechy, provedena fotodokumentace "viz výkres D.1.1.33 - římsa" 33,60+33,60+10,20+10,20	m	87,600	185,00	16 206,00
					87,600		
8	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	22,791	97,00	2 210,73
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	22,791	192,00	4 375,87
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,791	227,00	5 173,56
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	250,701	9,90	2 481,94
12	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,791	250,00	5 697,75

PSV - Práce a dodávky PSV

469 050,90

713 - Izolace tepelné

25 965,72

13	K	7131111x	Montáž tepelné izolace římsy zvrchu nalepením, vč. dodávky izolantu z fenolické pěny tl.80mm	m	87,600	293,00	25 666,80
					87,6	87,600	
14	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,376	795,00	298,92

762 - Konstrukce tesařské

227 297,16

31	M	59244384x	Betonpres hřebenáč s jednou přichytkou 26*3	kus	78,000	86,00	6 708,00
					78,000		
32	M	59244385x	Betonpres hřebenáč koncový s 1 vrutem	kus	4,000	247,00	988,00
33	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2 "skladba V07" 3,50*4,50 "viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,60+33,60+10,20+10,20)*2,0 "dmt krytiny valby pro další použití" 17,0+18,0 Součet	m2	225,950 15,750 175,200 35,000 225,950	165,00	37 281,75
34	M	59244379x	taška Betonpres Economic základní 1/1 náhrada za poškozené tašky 190,95*2,5	kus	477,375 477,375	28,00	13 366,50
35	M	59244380x	taška Betonpres Economic půlená 1/2 náhrada za poškozené tašky	kus	22,000	37,00	814,00
36	M	59244388x	taška Betonpres Economic odvětrávací náhrada za poškozené tašky	kus	5,000	184,00	920,00
37	K	765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za přípeňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	225,950	63,00	14 234,85
38	K	76512151x	Příplatek za dořezání krytiny betonové 26,0*2	m	52,000 52,000	95,00	4 940,00
39	K	765121802	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití "skladba V07" 3,50*4,50 "viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,60+33,60+10,20+10,20)*2,0 "dmt krytiny valby pro další použití" 17,0+18,0 Součet	m2	225,950 15,750 175,200 35,000 225,950	86,00	19 431,70
40	K	765121822	Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	225,950	15,00	3 389,25
41	K	76512183x	Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu použití za skládání a rovnání v prostoru půdy	m2	225,950	45,00	10 167,75
42	K	765121881	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na suchu do sutí	m	26,000	38,00	988,00
43	K	765121891	Příplatek k demontáži hřebenů a nároží krytiny betonové do sutí za sklon přes 30°	m	26,000	15,00	390,00
44	K	7651219x	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové - příplatek za provedení demontáže s odstraněním tvrdého maltového lože	m	26,000	69,00	1 794,00
45	K	765122901	Čištění krytiny betonové kladené na suchu	m2	225,950	34,00	7 682,30
46	K	765123121	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou	m	88,600	70,00	6 202,00
47	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve "skladba V07" 3,50*4,50 "viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,60+33,60+10,20+10,20)*2,0 Součet	m2	190,950 15,750 175,200 190,950	30,00	5 728,50
48	M	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou 190,95*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m2	219,593 219,593	39,00	8 564,13
49	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě 90*2,0 Součet	m	180,000 180,000 180,000	28,00	5 040,00
50	M	283293040	páska těsnící pod kontralatě 180*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m	189,000 189,000 189,000	7,30	1 379,70
51	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	3,187	872,00	2 779,06

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 800,00

VRN4 - Inženýrská činnost

7 000,00

52	K	045303000	Koordinační činnost	Soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

1 800,00

53	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	Soubor	1,000	1 800,00	1 800,00
----	---	-----------	----------------------------------	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: G - blok G

Část: G03 - Protisněhové zábrany

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	22 491,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	22 491,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	22 491,00	3 373,65

Cena s DPH	v CZK	25 864,65
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.

Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.

Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: G - blok G

Část: G03 - Protisněhové zábrany

Místo:

Datum:

18.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	22 491,00
PSV - Práce a dodávky PSV	22 491,00
765 - Krytina skládaná	22 491,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 491,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: G - blok G

Část: G03 - Protisněhové zábrany

Místo: Datum: 18.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 491,00

PSV - Práce a dodávky PSV

22 491,00

765 - Krytina skládaná

22 491,00

1	K	765125401	Montáž protisněhového háku pro betonovou krytinu	kus	630,000	21,00	13 230,00
2	M	592444060	protisněhový hák	kus	630,000	14,70	9 261,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: I - blok I

Část: I01 - Odpočet původního řešení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-265 817,29

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-265 817,29

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

-265 817,29

-39 872,59

Cena s DPH

v CZK

-305 689,88

Projektant

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko


Objednavatel

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: I - blok I

Část: I01 - Odpočet původního řešení

Místo: Datum: 18.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-265 817,29
HSV - Práce a dodávky HSV	-107 665,82
62 - Úprava povrchů vnějších	-53 547,00
96 - Bourání konstrukcí	-32 128,20
997 - Přesun sutě	-21 990,62
PSV - Práce a dodávky PSV	-158 151,47
713 - Izolace tepelné	-15 948,20
762 - Konstrukce tesařské	-56 513,64
765 - Krytina skládaná	-85 689,63
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-265 817,29

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: I - blok I

Část: I01 - Odpočet původního řešení

Místo: Datum: 18.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -265 817,29

HSV - Práce a dodávky HSV -107 665,82

62 - Úprava povrchů vnějších -53 547,00

1	K	6222520	Dodávka a montáž fásadní polystyrenové římsy ze "šedého" EPS, rozměr 200x200 mm, tvar klínu - viz výkres D.1.1.33 "viz výkres D.1.1.33 - římsa" - (10,85+24,00+23,00+10,85+33,80+34,80) Součet	m	-137,300	390,00	-53 547,00
					-137,300		
					-137,300		

96 - Bourání konstrukcí -32 128,20

2	K	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm "viz výkres D.1.1.04" "postřešní římsa" - (10,85+24,00+23,00+10,85+33,80+34,80) Součet	m	-137,300	234,00	-32 128,20
					-137,300		
					-137,300		

997 - Přesun sutě -21 990,62

3	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-25,135	97,00	-2 438,10
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-25,135	192,00	-4 825,92
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-25,135	227,00	-5 705,65
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-276,485	9,90	-2 737,20
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-25,135	250,00	-6 283,75

PSV - Práce a dodávky PSV -158 151,47

713 - Izolace tepelné -15 948,20

8	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem "viz výkres D.1.1.34" "skladba V07" -3,50*4,50 "viz výkres D.1.1.33 - římsa" - (34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)*1,50 Součet	m2	-218,430	30,00	-6 552,90
					-15,750		
					-202,680		
					-218,430		
9	M	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou -218,43*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m2	-240,273	39,00	-9 370,65
					-240,273		
					-240,273		
10	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-0,031	795,00	-24,65

762 - Konstrukce tesařské -56 513,64

11	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	-204,918	88,00	-18 032,78
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" -				
			(34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)*1,40		-189,168		
			Součet		-204,918		
12	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	-3,246	7 800,00	-25 318,80
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -(3,50*4,50)*6*0,04*0,06		-0,227		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" -				
			(34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)*1,40*6		-2,724		
			*0,04*0,06				
			Mezisoučet		-2,951		
			-2,951*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-3,246		
13	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	-204,918	39,00	-7 991,80
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" -				
			(34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)*1,40		-189,168		
			Součet		-204,918		
14	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	-3,246	828,00	-2 687,69
			"množství přezato z položky č. 605141140" -				
			3,246		-3,246		
			Součet		-3,246		
15	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-1,861	1 334,00	-2 482,57
765 - Krytina skládaná							-85 689,63
16	K	765111017	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 13 do 14 ks/m2	m2	-204,918	173,00	-35 450,81
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" -				
			(34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)*1,40		-189,168		
			Součet		-204,918		
17	M	596604000	taška ražená rezná základní 27,5 x 43,3 cm - přesný typ bude určen dle stávající střešní krytiny	kus	-512,295	29,00	-14 856,56
			Poznámka k položce: Spotřeba: 12 kus/m2				
			"náhrada za poškozené tašky"				
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" -				
			(34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)*1,40		-189,168		
			Mezisoučet		-204,918		
			-204,918*2,5 "Přepočtené koeficientem množství		-512,295		
18	K	765111231	Montáž krytiny keramické nároží do malty	m	-9,000	924,00	-8 316,00
			"viz výkres D.1.1.04" -1,80*5		-9,000		
			Součet		-9,000		
19	M	596605500	hřebenáč č.2 drážkový, šířka 21 cm, k taškám ze šlapanic, rezná	kus	-28,000	177,00	-4 956,00
			Poznámka k položce: Spotřeba: 3 kus/bm				
			-9*3,1111 "Přepočtené koeficientem množství		-28,000		
			Součet		-28,000		
20	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	-204,918	87,00	-17 827,87
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50		-15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" -				
			(34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)*1,40		-189,168		
			Součet		-204,918		

21	K	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti	m	-9,000	53,00	-477,00
"viz výkres D.1.1.04" -1,80*5					-9,000		
Součet					-9,000		
22	K	765113911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2	-204,918	10,00	-2 049,18
"viz výkres D.1.1.34"							
"skladba V07" -3,50*4,50					-15,750		
"viz výkres D.1.1.33 - římsa" -					-189,168		
(34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)*1,40					-204,918		
Součet					-204,918		
23	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	-2,014	872,00	-1 756,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: I - blok I

Část: I02 - Přípočet nového řešení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

907 192,99

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

907 192,99

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

907 192,99

136 078,95

Cena s DPH

v CZK

1 043 271,94

Projektant




Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: I - blok I

Část: I02 - Přípočet nového řešení

Místo:

Datum:

18.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	907 192,99
HSV - Práce a dodávky HSV	191 537,33
61 - Úprava povrchů vnitřních	12 744,06
62 - Úprava povrchů vnějších	84 988,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 116,76
997 - Přesun sutě	55 687,81
PSV - Práce a dodávky PSV	702 155,66
713 - Izolace tepelné	23 616,65
762 - Konstrukce tesařské	347 433,20
764 - Konstrukce klempířské	59 548,04
765 - Krytina skládaná	271 557,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	907 192,99

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: I - blok I

Část: I02 - Přípočet nového řešení

Místo: Datum: 18.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

907 192,99

HSV - Práce a dodávky HSV

191 537,33

61 - Úprava povrchů vnitřních

12 744,06

1	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	134,148	65,00	8 719,62
2	K	612131199	Příplatek za složitost provedení cementového postřiku v místě prostoru kolem pozednice	m2	134,148	30,00	4 024,44

62 - Úprava povrchů vnějších

84 988,70

3	K	6222522	Povrchová úprava spodní a čelní stěny stávající římsy z desek fenolické pěny tl.40mm	m	137,300	619,00	84 988,70
---	---	---------	--	---	---------	--------	-----------

tloušťka izolantu snížena po dodatečném tepelně-technickém přepočtu

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 116,76

4	K	94221112x	Montáž lešení vysunutého dílcového s podepřením "viz výkres D.1.1.33 - římsa" (34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)+5*1,0	m	140,120	136,00	19 056,32
5	K	94221182x	Demontáž lešení vysunutého dílcového s podepřením	m	140,120	87,00	12 190,44
6	K	9422119x	Staveništní přesuny lešení, návoz na stavbu a odvoz ze stavby	kpl	1,000	6 870,00	6 870,00

997 - Přesun sutě

55 687,81

7	K	99701300x	Odstranění suti a odpadu z prostoru mezi stávajícími námetky krovu za pozednicí zjištěno po odkrytí stáv. konstrukce střechy, provedena fotodokumentace "viz výkres D.1.1.33 - římsa" (34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)	m	135,120	185,00	24 997,20
8	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	35,079	97,00	3 402,66
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	35,079	192,00	6 735,17
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,079	227,00	7 962,93
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	385,869	9,90	3 820,10
12	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	35,079	250,00	8 769,75

PSV - Práce a dodávky PSV

702 155,66

713 - Izolace tepelné

23 616,65

13	K	7131111xy	Montáž tepelné izolace římsy zvrchu nalepením, vč. dodávky izolantu z fenolické pěny tl.40mm	m	135,120	173,00	23 375,76
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

tloušťka izolantu snížena po dodatečném tepelně-technickém přepočtu

135,12

135,120

14	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,303	795,00	240,89
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

762 - Konstrukce tesařské

347 433,20

15	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m "stávající poškozené a nevyhovující námětky krovu" (10+35+34+10+24+25)*0,7	m	96,600	128,00	12 364,80
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

16	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu 138*2,0	m	276,000	352,00	97 152,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

17	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz "viz výkres D.1.1.33 - římsa" (34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)*2,0	m2	270,240	80,00	21 619,20
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

18	M	605111200	Řezivo stavební prkna tloušťky 25 mm délky 2 - 5 m 270,24*0,025*1,1	m3	7,432	5 930,00	44 071,76
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

19	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm "viz výkres D.1.1.34" "skladba V07" 3,50*4,50 "viz výkres D.1.1.33 - římsa" (34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)*2,0 Součet	m2	285,990	88,00	25 167,12
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

20	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m "skladba V07" 3,50*4,50*6*0,04*0,06 "viz výkres D.1.1.33 - římsa" (34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)*2,0*6*0,04*0,06 Mezisoučet 4,118*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m3	4,530	7 800,00	35 334,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

21	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° "kontralatě" 138*2,0 Součet	m	276,000	35,00	9 660,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

22	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m 276*0,06*0,04*1,1	m3	0,729	7 800,00	5 686,20
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

23	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m "viz výkres D.1.1.34" "skladba V07" 3,50*4,50 "viz výkres D.1.1.33 - římsa" (34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)*2,0 Součet	m2	285,990	39,00	11 153,61
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

24	K	762349001	Vybudnění konstrukce mezi každou krokvi námětků krovu svislé z prken s roštem, vč. kotevního a spojovacího materiálu "viz výkres D.1.1.33 - římsa" (34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)	m	135,120	398,00	53 777,76
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

25	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny "prkna" 7,432 "latě" 4,53+0,729 "námětky" 276*0,0224 Součet	m3	18,873	828,00	15 626,84
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

26	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	11,859	1 334,00	15 819,91
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

764 - Konstrukce klempířské

59 548,04

27	K	764242433	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětrálního plechu rš 250 mm "dtto výměra žlabu" 34,35+10,90+24,12+23,00+10,90+33,20	m	136,470	302,00	41 213,94
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

28	K	7643444x	Výroba, dodávka a osazení prostupů VZT střech s krytinou skládanou nebo plechovou z TiZn předzvětrálního plechu, vč. souvisejících prací	ks	6,000	2 981,00	17 886,00
----	---	----------	--	----	-------	----------	-----------

29	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,304	1 474,00	448,10
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

765 - Krytina skládaná

271 557,77

30	K	765111231	Montáž krytiny keramické/betonové nároží do malty	m	40,000	924,00	36 960,00
31	M	59244384x	Betonpres hřebenáč s jednou příchytkou	kus	120,000	86,00	10 320,00
			40*3		120,000		
32	M	59244385x	Betonpres hřebenáč koncový s 1 vrutem	kus	5,000	247,00	1 235,00
33	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	347,990	165,00	57 418,35
			"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa"		270,240		
			(34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)*2,0		62,000		
			"valby pro další použití" 34,0+28,0		347,990		
			Součet				
34	M	59244379x	taška Betonpres Economic základní 1/1	kus	714,975	28,00	20 019,30
			náhrada za poškozené tašky				
			285,99*2,5		714,975		
35	M	59244380x	taška Betonpres Economic půlená 1/2	kus	46,000	37,00	1 702,00
			náhrada za poškozené tašky				
36	M	59244388x	taška Betonpres Economic odvětrávací	kus	10,000	184,00	1 840,00
			náhrada za poškozené tašky				
37	K	765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	347,990	63,00	21 923,37
38	K	76512151x	Příplatek za dořezání krytiny betonové	m	80,000	95,00	7 600,00
			40,0*2		80,000		
39	K	765121802	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na dalším použití	m2	347,990	86,00	29 927,14
			"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa"		270,240		
			(34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)*2,0		62,000		
			"valby pro další použití" 34,0+28,0		347,990		
			Součet				
40	K	765121822	Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	347,990	15,00	5 219,85
41	K	76512183x	Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu použití za skládání a rovnání v prostoru půdy	m2	347,990	45,00	15 659,55
42	K	765121881	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do sutí	m	40,000	38,00	1 520,00
43	K	765121891	Příplatek k demontáži hřebenů a nároží krytiny betonové do sutí za sklon přes 30°	m	40,000	15,00	600,00
44	K	7651219x	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové - příplatek za provedení demontáže s odstraněním tvrdého maltového lože	m	40,000	69,00	2 760,00
45	K	765122901	Čištění krytiny betonové kladené na sucho	m2	347,990	34,00	11 831,66
46	K	765123121	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou	m	136,470	70,00	9 552,90
47	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	285,990	30,00	8 579,70
			"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa"		270,240		
			(34,35+10,25+24,12+23,00+10,20+33,20)*2,0		62,000		
			Součet		285,990		
48	M	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	328,889	39,00	12 826,67
			285,99*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		328,889		
			Součet		328,889		
49	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	276,000	28,00	7 728,00
			138*2,0		276,000		
			Součet		276,000		
50	M	283293040	páska těsnící pod kontralatě	m	289,800	7,30	2 115,54
			276*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		289,800		

Součet

289,800

51	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	4,838	872,00	4 218,74
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 500,00

52	K	045303000	Koordinační činnost	Soubor	1,000	10 500,00	10 500,00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

3 000,00

53	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	Soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-----------	----------------------------------	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: I - blok I

Část: I03 - Protisněhové zábrany

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 45145580

DIČ: CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	39 270,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	39 270,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	39 270,00	5 890,50

Cena s DPH	v CZK	45 160,50
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: I - blok I

Část: I03 - Protisněhové zábrany

Místo:

Datum:

18.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

39 270,00

PSV - Práce a dodávky PSV

39 270,00

765 - Krytina skládaná

39 270,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

39 270,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.2

Objekt: I - blok I

Část: 103 - Protisněhové zábrany

Místo: Datum: 18.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 39 270,00

PSV - Práce a dodávky PSV 39 270,00


765 - Krytina skládaná 39 270,00

1	K	765125401	Montáž protisněhového háku pro betonovou krytinu	kus	1 100,000	21,00	23 100,00
2	M	592444060	protisněhový hák	kus	1 100,000	14,70	16 170,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY


Kód: 2018/03-d5
Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 -
 dodatek č.3 (domy G,I,P)
 JKSO:
 Místo:
 CC-CZ:
 Datum: 13.9.2018
 Objednatel:
 Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín
 IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel:
 STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram
 IČ: 45145580
 DIČ: CZ45145580
 Projektant:
 IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel:
 IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtů	119 753,26
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	119 753,26
DPH základní 21,00%	0,00
DPH snížená 15,00%	0,00
	119 753,26
Cena s DPH	137 716,25

Projektant

 Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

 Zdabořská 24
 261 01 Příbram V - Zdaboř
 tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
 -4-
 Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Objednavatel

 Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

 Zdabořská 24
 261 01 Příbram V - Zdaboř
 tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
 -4-
 Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/03-d5
Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 -
dodatek č.3 (domy G,I,P)

Místo: Datum: ##
Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	119 753,26	137 716,25
01	Vyrovnání nerovností stávající fasády podlepením izolantem EPS - blok G	17 967,09	20 662,15
02	Vyrovnání nerovností stávající fasády podlepením izolantem EPS - blok I	39 940,51	45 931,59
03	Vyrovnání nerovností stávající fasády podlepením izolantem EPS - blok P	27 591,07	31 729,73
04	Úprava rovinnosti nabetonávky podlahy půdy domu P	34 254,59	39 392,78
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		119 753,26	137 716,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.3 (domy G,I,P)

Objekt: 01 - Vyrovnání nerovností stávající fasády podlepením izolantem EPS - blok G

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 967,09
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	17 967,09
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	17 967,09	2 695,06

Cena s DPH	v CZK	20 662,15
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.3 (domy G,I,P)

Objekt: 01 - Vyrovnání nerovností stávající fasády podlepením izolantem EPS - blok G

Místo:

Datum:

18.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	17 967,09
HSV - Práce a dodávky HSV	15 967,09
62 - Úprava povrchů vnějších	15 901,01
998 - Přesun hmot	66,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 200,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 967,09

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.3 (domy G,I,P)

Objekt: 01 - Vyrovnání nerovností stávající fasády podlepením izolantem EPS - blok G

Místo: **Datum:** 18.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín **Projektant:**

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **17 967,09**

HSV - Práce a dodávky HSV **15 967,09**

62 - Úprava povrchů vnějších **15 901,01**

1	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	49,249	486,00	23 935,01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

vyrovnání v tl.10-60mm, pro ocenění použita položka ze smluvního rozpočtu, tzn. vč. stěrkové vrstvy

"v rozsahu <10% hlavní plochy" 0,1*492,492 49,249

Součet 49,249

2	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	52,696	41,00	2 160,54
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

49,249*1,07 52,696

3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-49,249	207,00	-10 194,54
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

odpočet neprováděné stěrky u vyrovnání fasád podlepením izolanty EPS, nejedná se o méněpráci, ale o neprováděný proces v rámci vícepráce

998 - Přesun hmot **66,08**

4	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,280	236,00	66,08
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **2 000,00**

VRN4 - Inženýrská činnost **1 200,00**

5	K	045303000	Koordinační činnost	SOUD OF	1,000	1 200,00	1 200,00
---	---	-----------	---------------------	------------	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit **800,00**

6	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	SOUD OF	1,000	800,00	800,00
---	---	-----------	----------------------------------	------------	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.3 (domy G,I,P)

Objekt: 02 - Vyrovnání nerovností stávající fasády podlepením izolantem EPS - blok I

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	39 940,51
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	39 940,51
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	39 940,51	5 991,08

Cena s DPH	v CZK	45 931,59
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.3 (domy G,I,P)

Objekt: 02 - Vyrovnání nerovností stávající fasády podlepením izolantem EPS - blok I

Místo:

Datum:

18.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	39 940,51
HSV - Práce a dodávky HSV	36 940,51
62 - Úprava povrchů vnějších	36 787,82
998 - Přesun hmot	152,69
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 800,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 940,51

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.3 (domy G,I,P)

Objekt: 02 - Vyrovnání nerovností stávající fasády podlepením izolantem EPS - blok I

Místo: Datum: 18.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 940,51

HSV - Práce a dodávky HSV

36 940,51

62 - Úprava povrchů vnějších

36 787,82

1	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	113,940	486,00	55 374,84
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

vyrovnání v tl.10-60mm, pro ocenění použita položka ze smluvního rozpočtu, tzn. vč. stěrkové vrstvy

"v rozsahu <15% hlavní fasády" 759,597*0,15 113,940

Součet 113,940

2	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	121,916	41,00	4 998,56
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

113,94*1,07 121,916

3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-113,940	207,00	-23 585,58
---	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

odpočet neprováděné stěrky u vyrovnání fasád podlepením izolanty EPS, nejedná se o méněpráci, ale o neprováděný proces v rámci vícepráce

998 - Přesun hmot

152,69

4	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,647	236,00	152,69
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 800,00

5	K	045303000	Koordinační činnost	SOUD	1,000	1 800,00	1 800,00
---	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

1 200,00

6	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	SOUD	1,000	1 200,00	1 200,00
---	---	-----------	----------------------------------	------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.3 (domy G,I,P)

Objekt: **03 - Vyrovnání nerovností stávající fasády podlepením izolantem EPS - blok P**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 591,07
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	27 591,07
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	27 591,07	4 138,66

Cena s DPH	v CZK	31 729,73
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko*

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.3 (domy G,I,P)

Objekt: 03 - Vyrovnání nerovností stávající fasády podlepením izolantem EPS - blok P

Místo: Datum: 18.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	27 591,07
HSV - Práce a dodávky HSV	24 591,07
62 - Úprava povrchů vnějších	24 489,35
998 - Přesun hmot	101,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 800,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 591,07

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.3 (domy G,I,P)

Objekt: 03 - Vyrovnání nerovností stávající fasády podlepením izolantem EPS - blok P

Místo: Datum: 18.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín **Projektant:**
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **27 591,07**

HSV - Práce a dodávky HSV **24 591,07**

62 - Úprava povrchů vnějších **24 489,35**

1	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	75,849	486,00	36 862,61
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

vyrovnání v tl.10-60mm, pro ocenění použita položka ze smluvního rozpočtu, tzn. vč. stěrkové vrstvy

"v rozsahu <10% hlavní fasády"758,493*0,1 75,849

Součet 75,849

2	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	81,158	41,00	3 327,48
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

75,849*1,07 81,158

3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-75,849	207,00	-15 700,74
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

odpočet neprováděné stěrky u vyrovnání fasád podlepením izolanty EPS, nejedná se o méněpráci, ale o neprováděný proces v rámci vícepráce

998 - Přesun hmot **101,72**

4	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,431	236,00	101,72
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **3 000,00**

VRN4 - Inženýrská činnost **1 800,00**

5	K	045303000	Koordinační činnost	soud of	1,000	1 800,00	1 800,00
---	---	-----------	---------------------	------------	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit **1 200,00**

6	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	soud of	1,000	1 200,00	1 200,00
---	---	-----------	----------------------------------	------------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.3 (domy G,I,P)

Objekt: 04 - Úprava rovinnosti nabetonávky podlahy půdy domu P

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	34 254,59
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	34 254,59
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	34 254,59	5 138,19

Cena s DPH	v CZK	39 392,78
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel




Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.3 (domy G,I,P)

Objekt: 04 - Úprava rovinnosti nabetonávky podlahy půdy domu P

Místo:

Datum:

18.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	34 254,59
HSV - Práce a dodávky HSV	31 254,59
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	28 323,23
998 - Přesun hmot	2 931,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 800,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	34 254,59

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 1 - dodatek č.3 (domy G,I,P)

Objekt: 04 - Úprava rovinnosti nabetonávky podlahy půdy domu P

Místo: Datum: 18.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **34 254,59**

HSV - Práce a dodávky HSV **31 254,59**

63 - Podlahy a podlahové konstrukce **28 323,23**

1	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 "viz výkres D.1.1.04-navýšení v rozsahu 60% plochy o 25mm" (119,40+2,90+233,20+5,90+5,60)*(0,085-0,06)*0,6 Součet	m3	5,505	4 515,00	24 855,08
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,505	630,00	3 468,15

998 - Přesun hmot **2 931,36**

3	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	12,421	236,00	2 931,36
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **3 000,00**

VRN4 - Inženýrská činnost **1 800,00**

4	K	045303000	Koordinační činnost	soub or	1,000	1 800,00	1 800,00
---	---	-----------	---------------------	------------	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit **1 200,00**

5	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	soub or	1,000	1 200,00	1 200,00
---	---	-----------	----------------------------------	------------	-------	----------	----------