



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce – část 2“

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Obec Milín
Sídlo:	11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen:	Ing. Pavel Nekl, starosta
IČ:	00242730
DIČ:	CZ00242730
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	521700379/0800

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: INGEM a.s., Miloš Nováček
- koordinátor BOZP: INGEM a.s., Pavel Šott

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma:	STAVEKO, spol. s.r.o.
Sídlo:	Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
Kontaktní místo:	Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
Zastoupen:	jednatel společnosti – Ing. Jiří Karpíšek
IČ:	45145580
DIČ:	CZ45145580
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7734	
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	71099693/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Karpíšek – jednatel společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2018 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce – část 2**“ (dále jen „**zakázka**“) zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.10 s platností od 27. 10. 2017, v rámci projektu s názvem Milín – Zateplení bytových domů – I. etapa, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 37. Výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005927 (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku. Jedná se o změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 2.3. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

Cena díla dle SoD (Kč bez DPH)	14 873 267,-	
Méněpráce dle § 222 odst. 4	101 995,-	
Vícepráce § 222 odst. 4		1 321 794,-
Méněpráce dle § 222 odst. 5	42 224,-	
Vícepráce § 222 odst. 5		323 437,-
Méněpráce dle § 222 odst. 6	62 143,-	
Vícepráce § 222 odst. 6		558 489,-
Celkem méněpráce / vícepráce (Kč bez DPH)	206 362,-	2 203 720,-
Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 (Kč bez DPH)	16 870 625,-	

III. Změna bankovního spojení

Bankovní spojení objednatele uvedené v úvodu smlouvy se nahrazuje zněním:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115 – 7557040247/0100

IV.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 až 6.

V.
Přílohy dodatku

- Příloha č. 1: – Změnový list č. 1 BD Milín
- Příloha č. 2: – ZML č. 1 – bod č. 1
- Příloha č. 3: – ZML č. 1 – bod č. 2
- Příloha č. 4: – ZML č. 1 – bod č. 3, 4
- Příloha č. 5: – ZML č. 1 – bod č. 5
- Příloha č. 6: – ZML č. 1 – bod č. 6, 7

V Milíně dne 23. 7. 2018

.....
Ing. Pavel Nekl


za objednatele



V Příbrami dne: 23. 7. 2018

.....
Ing. Jiří Karpíšek

za zhotovitele



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1/2018

Objednatel : zastoupený :	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Ing. Pavel Nekl, starosta
Zhotovitel : zastoupený :	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti
Datum:	20.7.2018
Název akce:	„Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce – část 2“

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny rozsahu díla:

Předmět změn:**1) Revize provedení střechy nad objektem bytového domu – blok H****Popis a zdůvodnění změn:**

Projektová dokumentace řešila provedení přeložky části střechy objektu H skládanou krytinou z keramických tašek. Objekt H měl ale stávající střechu z azbestocementové krytiny. Investorem bylo rozhodnuto, že bude provedena přeložka krytiny v celém rozsahu střechy vč. klempířských prvků s ohledem zejména na přítomnost již nevyhovující azbestové krytiny. Krytina bude shodná s krytinou na okolních domech, tudíž skládaná betonová taška

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

2) Protisněhové zábrany střechy nad objektem bytového domu – blok H**Popis a zdůvodnění změn:**

S ohledem na provedení celkové výměny střešní krytiny a bezpečnost pohybu osob v okolí domu bylo zhotovitelem doporučeno provedení protisněhových zábran. Investor tento návrh akceptoval.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

3) Sekání pro rozvaděče vytápění, včetně zednického zapravení, zednické začištění po rozvodech vytápění bytových domů – bloky H, JK**Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že v rámci PD nejsou v rámci přípomocných stavebních prací k profesi vytápění řešeny rozvaděče vytápění, včetně zednického zapravení a začištění na chodbách. Jedná se o nutné vybourání potřebné niky a následného dozdivění z CP, zapravení a začištění po osazení rozvaděče a vedení UT.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

4) Příplatek za jádrové vrtání pro rozvody VZT bytových domů – bloky H, JK**Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že oproti předpokladům v PD je nutné zajistit požadované prostupy pro VZT stávajícími železobetonovými konstrukcemi pomocí jádrového vrtání. Ukázalo se na místě, že v trasách potrubí v místě nosných stěn, se vyskytují železobetonové konstrukce. Úprava vedení tras z hlediska polohy (výšky) nebyla možná. Tento způsob provedení a oslabení nosného prvku byl shledán jako nejvíce vhodný ze statického hlediska.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb.

5) Stavební práce a dodávky spojené s odpočty původního a připočty nového řešení konstrukcí střešní římsy v souladu s projednaným a schváleným detailem střešní římsy a navazujících konstrukcí střešního pláště bytového domu – blok H

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající střešní římsu není možné ubourat s ohledem na skutečnost, že římsa je dutá a ubouráním části tvarovky by došlo k celkovému zhroucení. Proto bylo přistoupeno ve spolupráci s projektantem k alternativnímu technickému řešení. To spočívá v zateplení střešní římsy deskami z fenolické pěny. Projektem předpokládané zachované námětky, jednak s ohledem na jejich technické provedení, ale i požadavky nové tvarové geometrie, bylo nutno vybourat a nahradit novými. Po osazení nových námětek s ohledem na zachování původního technického řešení s ohledem na vlety pro rorýse došlo k většímu přesazení okapové hrany vůči lici objektu vůči projektovému řešení. V rámci prováděných prací bylo také nutno odstranit starou suť, která se vyskytovala kolem stávající pozednice. S ohledem na celkovou bezpečnost vůči zatékání a normové požadavky byl detail ze strany zhotovitele vůči předpokladům v projektu řešen z doplňkovou hydroizolační vrstvou a provětrávanou dutinou mezi kontratletmi.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb.

6) Vyrovnání nerovností stávajících fasád podlepením izolanty EPS na bytovém domě H

Popis a zdůvodnění změn:

Projektová dokumentace předpokládala založení úrovně zateplení horní části domu na horní hraně otvoru suterénních okének, tzn. na suterénním zdivu domu. To bylo ukončeno železobetonovou římsou, která se dle projektu ubourala. Nad římsou dále navazuje obvodové zdivo nadzemní části. V průběhu realizace po odbourání římsy bylo na místě shledáno, že líce zdiva suterénního a nadzemního jsou vůči sobě přesazené a to tak, že suterénní část ustupuje na jednotlivých stranách různě o cca 10 – 60 mm dovnitř. Toto uskočení vzhledem k rozdělovací římsce a způsobu provedení nebylo zcela zřejmé. S ohledem na zachování dané geometrie a řešení fasády bylo nutné zateplení nadzemní části tl. 200 mm od místa založení kontaktního zateplovacího systému až po horní hranu po ubourané římsce podlepit deskami EPS.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb.

7) Vyrovnání nerovností stávající podlahy půdních prostor nabetonávkou na bytovém domě JK

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo po proměření rovinnosti zjištěno, že stávající podlaha půdních prostor na bytovém domě JK, vykazuje v celkovém rozsahu nerovnost podlahy v rozmezí tl.10-40mm. Technické řešení, kdy betonáž by korespondovala rámcově s nerovným podkladem a výsledkem by byl opět nerovinný povrch, bylo ze strany investora a technického dozoru stavby odmítnuto. Bylo tedy po dohodě s investorem provedeno vyrovnání nerovností stávajícího podkladu vyšší vrstvou betonu.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb.

Počet připojených příloh : 6	Oznámení změny OZ 1/2018, položk. rozpočty změn
Cena méněprací bez DPH : 206.362,-- Kč	Cena víceprací bez DPH : 2.203.720,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 1.997.358,-- Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

**STAVEBO s.r.o.**
Zdobovská 2.
261 01 Příbram V - Zdobov
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1/2018

Zhotovitel:	STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř			
Objednatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Datum: 10.07.2018 Posledně doplněno : 20.7.2018 .09.2018		
Název akce: „Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce – část 2“				
Způsob odeslání / předání datum:	Poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty změn		
	na jinou část smlouvy:			

Předmět změn:**1) Revize provedení střechy nad objektem bytového domu – blok H****Popis a zdůvodnění změn:**

Projektová dokumentace řešila provedení přeložky části střechy objektu H skládanou krytinou z keramických tašek. Objekt H měl ale stávající střechu z azbestocementové krytiny. Investorem bylo rozhodnuto, že bude provedena přeložka krytiny v celém rozsahu střechy vč. klempířských prvků s ohledem zejména na přítomnost již nevyhovující azbestové krytiny. Krytina bude shodná s krytinou na okolních domech, tudíž skládaná betonová taška

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 101.995,-- Kč, cena víceprací činí 1.031.745,--Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 929.750,-- Kč bez DPH.

2) Protisněhové zábrany střechy nad objektem bytového domu – blok H**Popis a zdůvodnění změn:**

S ohledem na provedení celkové výměny střešní krytiny a bezpečnost pohybu osob v okolí domu bylo zhotovitelem doporučeno provedení protisněhových zábran. Investor tento návrh akceptoval.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.. Cena víceprací 35.343,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 35.343,-- Kč bez DPH.

3) Sekání pro rozvaděče vytápění, včetně zednického zapravení, zednické začistění po rozvodech vytápění bytových domů – bloky H, JK**Popis a zdůvodnění změn:**

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že v rámci PD nejsou v rámci přípomocných stavebních prací k profesi vytápění řešeny rozvaděče vytápění, včetně zednického zapravení a začistění na chodbách. Jedná se o nutné vybourání potřebné niky a následného dozdění z CP, zapravení a začistění po osazení rozvaděče a vedení UT.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací činí 254.706,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 254.706,-- Kč bez DPH.

4) Příplatek za jádrové vrtání pro rozvody VZT bytových domů – bloky H, JK

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že oproti předpokladům v PD je nutné zajistit požadované prostupy pro VZT stávajícími železobetonovými konstrukcemi pomocí jádrového vrtání. Ukázalo se na místě, že v trasách potrubí v místě nosných stěn, se vyskytují železobetonové konstrukce. Úprava vedení tras z hlediska polohy (výšky) nebyla možná. Tento způsob provedení a oslabení nosného prvku byl shledán jako nejvíce vhodný ze statického hlediska.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 5, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 42.224,-- Kč, cena víceprací činí 323.437,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 281.213,-- Kč bez DPH.

5) Stavební práce a dodávky spojené s odpočty původního a přípočty nového řešení konstrukcí střešní římsy v souladu s projednaným a schváleným detailem střešní římsy a navazujících konstrukcí střešního pláště bytového domu – blok H

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající střešní římsu není možné ubourat s ohledem na skutečnost, že římsa je dutá a ubouráním části tvarovky by došlo k celkovému zhroucení. Proto bylo přistoupeno ve spolupráci s projektantem k alternativnímu technickému řešení. To spočívá v zateplení střešní římsy deskami z fenolické pěny. Projektem předpokládané zachované námětky, jednak s ohledem na jejich technické provedení, ale i požadavky nové tvarové geometrie, bylo nutno vybourat a nahradit novými. Po osazení nových námětků s ohledem na zachování původního technického řešení s ohledem na vlety pro rorýse došlo k většímu předsazení okapové hrany vůči lici objektu vůči projektovému řešení. V rámci prováděných prací bylo také nutno odstranit starou suť, která se vyskytovala kolem stávající pozednice. S ohledem na celkovou bezpečnost vůči zatékání a normové požadavky byl detail ze strany zhotovitele vůči předpokladům v projektu řešen z doplňkovou hydroizolační vrstvou a provětrávanou dutinou mezi kontratěmi.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 62.143,-- Kč, cena víceprací činí 411.503,--Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 349.360,-- Kč bez DPH.

6) Vyrovnání nerovností stávajících fasád podlepením izolanty EPS na bytovém domě H

Popis a zdůvodnění změn:

Projektová dokumentace předpokládala založení úrovně zateplení horní části domu na horní hraně otvoru suterénních okének, tzn. na suterénním zdivu domu. To bylo ukončeno železobetonovou římsou, která se dle projektu ubourala. Nad římsou dále navazuje obvodové zdivo nadzemní části. V průběhu realizace po odbourání římsy bylo na místě shledáno, že líce zdiva suterénního a nadzemního jsou vůči sobě předsazený a to tak, že suterénní část ustupuje na jednotlivých stranách různě o cca 10 – 60 mm dovnitř. Toto uskočení vzhledem k rozdělovací římsě a způsobu provedení nebylo zcela zřejmé. S ohledem na zachování dané geometrie a řešení fasády bylo nutné zateplení nadzemní části tl. 200 mm od místa založení kontaktního zateplovacího systému až po horní hranu po ubourané římsě podlepit deskami EPS.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací činí 17.983,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 17.983,-- Kč bez DPH.

7) Vyrovnání nerovnosti stávající podlahy půdních prostor nabetonávkou na bytovém domě JK

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo po proměření rovinnosti zjištěno, že stávající podlaha půdních prostor na bytovém domě JK, vykazuje v celkovém rozsahu nerovnost podlahy v rozmezí tl.10-40mm. Technické řešení, kdy betonáž by korespondovala rámcově s nerovným podkladem a výsledkem by byl opět nerovinný povrch, bylo ze strany investora a technického dozoru stavby odmítnuto. Bylo tedy po dohodě s investorem provedeno vyrovnání nerovnosti stávajícího podkladu vyšší vrstvou betonu.

Jedná se o okolnosti, vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena víceprací činí 129.003,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 129.003,-- Kč bez DPH.

Počet příloh: 5

položkové rozpočty změn

Důvod vícepráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř

 **STAVEKO s.r.o.**
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 745, IČ: 46145580

Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti

Stanovisko technického dozoru stavby: Bc. Miloš Nováček

S výše uvedenými změnami souhlasím.




Stanovisko projektanta stavby: Akad. arch. Aleš Brotánek

S výše uvedenými změnami souhlasím.



Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta

S výše uvedenými změnami souhlasím.




Příloha:

Položkové rozpočty změn

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/04-d1
Stavba: revize střechy - blok H

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.7.2018

Objednatel:
Obec Milín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	929 749,89
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	929 749,89
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	929 749,89	139 462,48

Cena s DPH	v	CZK	1 069 212,37
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant


Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel


Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel


Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-
Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/04-d1

Stavba: revize střechy - blok H

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	929 749,89	1 069 212,37
01	odpočet původního řešení	-101 995,03	-117 294,28
02	přípočet nového řešení	1 031 744,92	1 186 506,66
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		929 749,89	1 069 212,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok H

Objekt: 01 - odpočet původního řešení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.07.2018

Objednatel:

Obec Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-101 995,03
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-101 995,03
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-101 995,03	-15 299,25

Cena s DPH	v CZK	-117 294,28
-------------------	--------------	--------------------

Projektant



Datum a podpis:

23-07-2018

Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

23-07-2018

Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok H

Objekt: 01 - odpočet původního řešení

Místo:

Datum: 10.07.2018

Objednatel: Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-101 995,03
HSV - Práce a dodávky HSV	-5 982,54
997 - Přesun sutě	-5 982,54
PSV - Práce a dodávky PSV	-96 012,49
762 - Konstrukce tesařské	-36 411,35
765 - Krytina skládaná	-59 601,14
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-101 995,03

ROZPOČET

Stavba: revize střechy - blok H

Objekt: 01 - odpočet původního řešení

Místo: Datum: 10.07.2018

Objednatel: Obec Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-101 995,03

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 982,54

997 - Přesun sutě

-5 982,54

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-6,980	192,00	-1 340,16
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-6,980	227,00	-1 584,46
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-76,780	9,90	-760,12
4	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-6,289	250,00	-1 572,25
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,691	1 050,00	-725,55

PSV - Práce a dodávky PSV

-96 012,49

762 - Konstrukce tesařské

-36 411,35

6	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	-138,390	88,00	-12 178,32
7	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	-2,192	7 000,00	-15 344,00
8	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	-138,390	39,00	-5 397,21
9	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	-2,192	828,00	-1 814,98
10	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-1,257	1 334,00	-1 676,84

765 - Krytina skládaná

-59 601,14

11	K	765111017	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 13 do 14 ks/m2	m2	-138,390	173,00	-23 941,47
12	M	596604000	taška ražená režná základní 27,5 x 43,3 cm - přesný typ bude určen dle stávající střešní krytiny	kus	-345,975	29,00	-10 033,28

Poznámka k položce: Spotřeba: 12 kus/m2

13	K	765111231	Montáž krytiny keramické nároží do malty	m	-7,200	924,00	-6 652,80
14	M	596605500	hřebenač č.2 drážkový, šířka 21 cm, k taškám ze Šlapanic, režná	kus	-22,400	177,00	-3 964,80

Poznámka k položce: Spotřeba: 3 kus/bm

15	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	-138,390	87,00	-12 039,93
16	K	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do sutí	m	-7,200	53,00	-381,60
17	K	765113911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2	-138,390	10,00	-1 383,90
18	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	-1,380	872,00	-1 203,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok H

Objekt: 02 - přípočet nového řešení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.07.2018

Objednatel:

Obec Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 031 744,92

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 031 744,92

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	1 031 744,92	154 761,74

Cena s DPH

v CZK

1 186 506,66

Projektant



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: Razítko


Objednavatel

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok H

Objekt: 02 - přípočet nového řešení

Místo:

Datum:

10.07.2018

Objednatel:

Obec Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 031 744,92

HSV - Práce a dodávky HSV

195 553,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 070,00

997 - Přesun sutě

152 483,79

PSV - Práce a dodávky PSV

818 729,83

762 - Konstrukce tesařské

195 499,25

764 - Konstrukce klempířské

64 597,17

765 - Krytina skládaná

558 633,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 461,30

VRN4 - Inženýrská činnost

11 861,30

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

5 600,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 031 744,92

ROZPOČET

Stavba: revize střechy - blok H

Objekt: 02 - přípočet nového řešení

Místo: Datum: 10.07.2018

Objednatel: Obec Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o. Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 031 744,92

HSV - Práce a dodávky HSV

195 553,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 070,00

1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	10,000	4 307,00	43 070,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

997 - Přesun sutě

152 483,79

2	K	9970131x	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	12,738	8 874,00	113 037,01
---	---	----------	--	---	--------	----------	------------

*V jednotkové ceně položky jsou zahrnuty veškeré
náklady spojené s přepravou nebezpečného
azbestového odpadu dle platných vyhlášek a nařízení*

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,738	227,00	2 891,53
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	283,265	9,90	2 804,32
5	K	99701381x	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,955	850,00	3 361,75
6	K	99701382x	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	8,783	3 460,00	30 389,18

PSV - Práce a dodávky PSV

818 729,83

762 - Konstrukce tesařské

195 499,25

7	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	50,000	224,00	11 200,00
8	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	50,000	352,00	17 600,00
9	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	476,934	88,00	41 970,19
10	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	525,000	35,00	18 375,00
11	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	8,941	7 000,00	62 587,00
12	K	762342811	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	476,934	60,00	28 616,04
14	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	8,941	828,00	7 403,15
15	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	5,808	1 334,00	7 747,87

764 - Konstrukce klempířské

64 597,17

16	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	28,000	1 830,00	51 240,00
17	K	764315625	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 300 mm	kus	10,000	1 280,00	12 800,00
18	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,378	1 474,00	557,17

765 - Krytina skládaná

558 633,41

26	K	7651230x	Krytina betonová drážková povrch s povrchovou úpravou sklonu do 30° na sucho, taška Betonpres Economic	m2	476,934	673,00	320 976,58
<i>Poznámka k položce: Položka musí obsahovat veškeré doplňkové tašky (větrací,...)</i>							
27	K	7651232x	Krytina betonová drážková nárožní hrana z hřebenačů s povrchovou úpravou s větracím pásem, Betonpres	m	42,000	1 274,00	53 508,00
28	K	7651233x	Krytina betonová drážková hřeben z hřebenačů s povrchovou úpravou s větracím pásem, Betonpres	m	23,500	1 092,00	25 662,00
29	K	765123911	Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 30° do 40°	m2	476,934	43,00	20 508,16
30	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	476,934	77,00	36 723,92
<i>zjištěna stávající azbestocementová, nikoli vláknocementová krytina</i>							
31	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenačů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	65,500	130,00	8 515,00
<i>zjištěna stávající azbestocementová, nikoli vláknocementová krytina</i>							
32	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	476,934	41,00	19 554,29
<i>zjištěna stávající azbestocementová, nikoli vláknocementová krytina</i>							
33	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	476,934	30,00	14 308,02
34	M	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	548,474	39,00	21 390,49
35	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	525,000	28,00	14 700,00
36	M	283293040	páska těsnící pod kontralatě	m	551,250	7,30	4 024,13
37	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	21,517	872,00	18 762,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 461,30

VRN4 - Inženýrská činnost

11 861,30

38	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	KČ	11 861,300	1,00	11 861,30
----	---	-----------	-----------------------------------	----	------------	------	-----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

5 600,00

39	K	081002000	Doprava zaměstnanců	KČ	5 600,000	1,00	5 600,00
----	---	-----------	---------------------	----	-----------	------	----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/04-d1-dopl1
Stavba: revize střechy - blok H - doplnění č.1

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.7.2018

Objednatel:
Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	35 343,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	35 343,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	35 343,00	5 301,45

Cena s DPH	v	CZK	40 644,45
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Objednavatel




Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/04-d1-dopl1

Stavba: revize střechy - blok H - doplnění č.1

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		35 343,00	40 644,45
2018/04-d1-dopl1	revize střechy - blok H - doplnění č.1	35 343,00	40 644,45
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		35 343,00	40 644,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok H - doplnění č.1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	35 343,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	35 343,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	35 343,00	5 301,45

Cena s DPH	v CZK	40 644,45
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis:

23-07-2018

Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis:

23-07-2018

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

23-07-2018

Razítko


Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis:

23-07-2018

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok H - doplnění č.1

Místo:

Datum:

13.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

35 343,00

PSV - Práce a dodávky PSV

35 343,00

765 - Krytina skládaná

35 343,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

35 343,00

ROZPOČET

Stavba: revize střechy - blok H - doplnění č.1

Místo:

Datum:

13.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 343,00

PSV - Práce a dodávky PSV

35 343,00

765 - Krytina skládaná

35 343,00

1	K	765125401	Montáž protisněhového háku pro betonovou krytinu	kus	990,000	21,00	20 790,00
2	M	592444060	protisněhový hák	kus	990,000	14,70	14 553,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/04-d2

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 -
dodatek č.1 (domy H,JK)

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.7.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	535 919,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	535 919,30
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	535 919,30	80 387,90

Cena s DPH	v	CZK	616 307,20
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant



Datum a podpis:

8.07-20-18

Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis:

23-07-2018

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

23-07-2018

Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis:

23-07-2018

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/04-d2

Stavba:

**Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 -
dodatek č.1 (domy H,JK)**

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	535 919,30	616 307,20
01	Sekání pro rozvaděče vytápění, včetně zednického zapravení	151 323,72	174 022,28
02	Zednické začištění po rozvodech vytápění	103 382,58	118 889,97
03	Příplatek za jádrové vrtání pro rozvody VZT	281 213,00	323 394,95
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		535 919,30	616 307,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.1 (domy H,JK)

Objekt: 01 - Sekání pro rozvaděče vytápění, včetně zednického zapravení

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13.07.2018

Objednatel:

IČ:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 45145580

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

DIČ: CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	151 323,72
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	151 323,72
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	151 323,72	22 698,56

Cena s DPH	v CZK	174 022,28
-------------------	--------------	-------------------

Projektant



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.1 (domy H,JK)

Objekt: 01 - Sekání pro rozvaděče vytápění, včetně zednického zapravení

Místo:

Datum:

13.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

151 323,72

HSV - Práce a dodávky HSV

141 003,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

133 885,80

997 - Přesun sutě

5 669,35

998 - Přesun hmot

1 448,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 320,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 300,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

4 020,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

151 323,72

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.1 (domy H,JK)

Objekt: 01 - Sekání pro rozvaděče vytápění, včetně zednického zapravení

Místo: Datum: 13.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

151 323,72

HSV - Práce a dodávky HSV

141 003,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

133 885,80

1	K	90001	Zednické zapravení otvoru po osazení rozvaděčů ÚT, vč. omítky a zaštukování	ks	36,000	2 100,00	75 600,00
2	M	596100120	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P20	kus	0,180	7 730,00	1 391,40
			36*5/1000		0,180		
3	M	585915030	směs maltová suchá Cemix 082, zrnitost 4 mm jádrová ruční bal.40 kg	t	4,320	3 860,00	16 675,20
			36*3*0,040		4,320		
4	M	585915050	směs maltová suchá Cemix 033 vnitřní štuk 0,7 mm bal. 30kg	t	1,080	4 740,00	5 119,20
			36*1*0,030		1,080		
5	K	96001	Bourání výklenků pro rozvaděče vytápění	ks	36,000	975,00	35 100,00
			"G" 8*0		0,000		
			"H" 8		8,000		
			"P" 10*0		0,000		
			"I" 14*0		0,000		
			"JK" 28		28,000		
			Součet		36,000		

997 - Přesun sutě

5 669,35

6	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	6,480	97,00	628,56
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,480	192,00	1 244,16
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,480	227,00	1 470,96
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,280	9,90	705,67
10	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,480	250,00	1 620,00

998 - Přesun hmot

1 448,57

11	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	6,138	236,00	1 448,57
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 320,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 300,00

12	K	045303000	Koordináční činnost	SOUBOR	1,000	6 300,00	6 300,00
----	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

4 020,00

13	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	SOUBOR	1,000	4 020,00	4 020,00
----	---	-----------	----------------------------------	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.1 (domy H,JK)

Objekt: 02 - Zednické začištění po rozvodech vytápění

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	103 382,58
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	103 382,58
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	103 382,58	15 507,39

Cena s DPH	v CZK	118 889,97
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko



Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.1 (domy H,JK)

Objekt: 02 - Zednické začištění po rozvodech vytápění

Místo:

Datum:

13.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	103 382,58
HSV - Práce a dodávky HSV	94 542,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93 600,00
998 - Přesun hmot	942,58
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 840,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 300,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	2 540,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	103 382,58

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.1 (domy H,JK)

Objekt: 02 - Zednické začištění po rozvodech vytápění

Místo: Datum: 13.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

103 382,58

HSV - Práce a dodávky HSV

94 542,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

93 600,00

1	K	90002	Zednické začištění po rozvodech vytápění	soubor	36,000	1 980,00	71 280,00
2	M	585915030	směs maltová suchá Cemix 082, zrnitost 4 mm jádrová ruční bal.40 kg	t	2,880	3 860,00	11 116,80
			36*2*0,040		2,880		
3	M	585915050	směs maltová suchá Cemix 033 vnitřní štuk 0,7 mm bal. 30kg	t	1,080	4 740,00	5 119,20
			36*1*0,030		1,080		
4	M	590711160	pěna polyuretanová - pistolová 750 ml	kus	36,000	169,00	6 084,00

998 - Přesun hmot

942,58

5	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,994	236,00	942,58
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 840,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 300,00

6	K	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,000	6 300,00	6 300,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2 540,00

7	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	soubor	1,000	2 540,00	2 540,00
---	---	-----------	----------------------------------	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.1 (domy H,JK)

Objekt: 03 - Příplatek za jádrové vrtání pro rozvody VZT

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

281 213,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

281 213,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

281 213,00

42 181,95

Cena s DPH

v CZK

323 394,95

Projektant



Datum a podpis: 23-07-2018

Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.

Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 23-07-2018

Razítko


Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.

Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.1 (domy H,JK)

Objekt: 03 - Příplatek za jádrové vrtání pro rozvody VZT

Místo:

Datum:

13.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	281 213,00
HSV - Práce a dodávky HSV	269 248,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-42 224,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	311 472,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 965,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 200,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	4 765,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	281 213,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.1 (domy H,JK)

Objekt: 03 - Příplatek za jádrové vrtání pro rozvody VZT

Místo: Datum: 13.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

281 213,00

HSV - Práce a dodávky HSV

269 248,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-42 224,00

1	K	3462499	Stavební přípomoc pro VZT (bourání drážek, prostupů) včetně jejich zapravení	kom pl	-1,000	10 556,00	-10 556,00
			"H" -1		-1,000		
2	K	3462499.1	Stavební přípomoc pro VZT (bourání drážek, prostupů) včetně jejich zapravení	kom pl	-1,000	31 668,00	-31 668,00
			"JK" -1		-1,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

311 472,00

3	K	97701	Přípravné práce pro uskutečnění jádrového vrtání v bytech, zakrývání, obnažování kabeláže proti možnému převrtání, dokončovací práce po vrtání s úklidem a začištěním kabeláže	ks	252,000	375,00	94 500,00
			36*(2+2+3)		252,000		
4	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	73,800	2 610,00	192 618,00
			36*(0,5*2+0,3*2+0,15*3)		73,800		
5	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	73,800	330,00	24 354,00
			v obydlených bytových jednotkách				

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 965,00

VRN4 - Inženýrská činnost

7 200,00

6	K	045303000	Koordinační činnost	soud or	1,000	7 200,00	7 200,00
---	---	-----------	---------------------	------------	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

4 765,00

7	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	soud or	1,000	4 765,00	4 765,00
---	---	-----------	----------------------------------	------------	-------	----------	----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/04-d1-dopl2
Stavba: revize střechy - blok H - doplnění č.2

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16.7.2018

Objednatel:
Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	349 359,67
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	349 359,67
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	349 359,67	52 403,95

Cena s DPH	v	CZK	401 763,62
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko



Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/04-d1-dopl2

Stavba: revize střechy - blok H - doplnění č.2

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	349 359,67	401 763,62
01	odpočet původního řešení	-62 143,34	-71 464,84
02	přípočet nového řešení	411 503,01	473 228,46
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		349 359,67	401 763,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok H - doplnění č.2

Objekt: 01 - odpočet původního řešení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-62 143,34
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-62 143,34
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-62 143,34	-9 321,50
Cena s DPH				-71 464,84
v CZK				

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

23-07-2018

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis:

Razítko

23-07-2018

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

23-07-2018


Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis:

Razítko

23-07-2018



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok H - doplnění č.2

Objekt: 01 - odpočet původního řešení

Místo:

Datum: 16.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-62 143,34
HSV - Práce a dodávky HSV	-62 143,34
62 - Úprava povrchů vnějších	-33 696,00
96 - Bourání konstrukcí	-20 264,40
997 - Přesun sutě	-8 182,94
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-62 143,34

ROZPOČET

Stavba: revize střechy - blok H - doplnění č.2

Objekt: 01 - odpočet původního řešení

Místo: Datum: 16.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-62 143,34

HSV - Práce a dodávky HSV

-62 143,34

62 - Úprava povrchů vnějších

-33 696,00

1	K	6222520	Dodávka a montáž fasádní polystyrenové římsy ze "šedého" EPS, rozměr 200x200 mm, tvar klínu - viz výkres D.1.1.33 "viz výkres D.1.1.33 - římsa" - (33,00+33,00+10,20+10,20) Součet	m	-86,400	390,00	-33 696,00
					-86,400		
					-86,400		

96 - Bourání konstrukcí

-20 264,40

2	K	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm "viz výkres D.1.1.04" "podstřešní římsa" -(33,00+33,00+10,30+10,30) Součet	m	-86,600	234,00	-20 264,40
					-86,600		
					-86,600		

997 - Přesun sutě

-8 182,94

3	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-9,353	97,00	-907,24
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-9,353	192,00	-1 795,78
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	-9,353	227,00	-2 123,13
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-102,883	9,90	-1 018,54
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-9,353	250,00	-2 338,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok H - doplnění č.2

Objekt: 02 - přípočet nového řešení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

411 503,01

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

411 503,01

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

411 503,01

61 725,45

Cena s DPH

v CZK

473 228,46

Projektant



23-07-2018

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.

Zdabořská 24

261 01 Příbram V - Zdaboř

tel.: 318 627 705 IČ: 45145580

-4-

Datum a podpis:

Razítko

23-07-2018

Objednavatel



23-07-2018

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.

Zdabořská 24

261 01 Příbram V - Zdaboř


tel.: 318 627 705 IČ: 45145580

-4-

Datum a podpis:

Razítko

23-07-2018



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: revize střechy - blok H - doplnění č.2

Objekt: 02 - přípočet nového řešení

Místo:

Datum:

16.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	411 503,01
HSV - Práce a dodávky HSV	130 414,14
61 - Úprava povrchů vnitřních	7 387,20
62 - Úprava povrchů vnějších	94 176,00
997 - Přesun sutě	28 850,94
PSV - Práce a dodávky PSV	274 788,87
713 - Izolace tepelné	25 965,72
762 - Konstrukce tesařské	172 455,97
764 - Konstrukce klempířské	70 165,18
765 - Krytina skládaná	6 202,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 300,00
VRN4 - Inženýrská činnost	4 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	411 503,01

ROZPOČET

Stavba: revize střechy - blok H - doplnění č.2

Objekt: 02 - přípočet nového řešení

Místo: Datum: 16.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

411 503,01

HSV - Práce a dodávky HSV

130 414,14

61 - Úprava povrchů vnitřních

7 387,20

1	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	77,760	65,00	5 054,40
2	K	612131199	Příplatek za složitost provedení cementového postřiku v místě prostoru kolem pozednice	m2	77,760	30,00	2 332,80

62 - Úprava povrchů vnějších

94 176,00

3	K	6222521	Povrchová úprava spodní a čelní stěny stávající římsy z desek fenolické pěny tl.80mm	m	86,400	1 090,00	94 176,00
---	---	---------	--	---	--------	----------	-----------

997 - Přesun sutě

28 850,94

4	K	99701300x	Odstranění suti a odpadu z prostoru mezi stávajícími námetky krovu za pozednicí	m	87,600	185,00	16 206,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

zjištěno po odkrytí stáv. konstrukce střechy

"viz výkres D.1.1.33 - římsa"

33,60+33,60+10,20+10,20 87,600

5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	14,130	97,00	1 370,61
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,130	192,00	2 712,96
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,130	227,00	3 207,51
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	155,430	9,90	1 538,76
9	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,130	270,00	3 815,10

PSV - Práce a dodávky PSV

274 788,87

713 - Izolace tepelné

25 965,72

10	K	7131111x	Montáž tepelné izolace římsy zvrchu nalepením, vč. dodávky izolantu z fenolické pěny tl.80mm	m	87,600	293,00	25 666,80
----	---	----------	--	---	--------	--------	-----------

87,6

87,600

11	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,376	795,00	298,92
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

762 - Konstrukce tesařské

172 455,97

12	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	63,000	128,00	8 064,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"stávající nevyhovující a poškozené námetky krovu" 90*0,7

63,000

13	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	180,000	352,00	63 360,00
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

90*2,0

180,000

14	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	175,200	80,00	14 016,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"viz výkres D.1.1.33 - římsa"

(33,60+33,60+10,20+10,20)*2,0

175,200

15	M	605111200	řezivo stavební prkna tloušťky 25 mm délky 2 - 5 m	m3	4,818	5 930,00	28 570,74
			175,2*0,025*1,1		4,818		
16	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	175,200	49,00	8 584,80
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa"		175,200		
			(33,60+33,60+10,20+10,20)*2,0				
17	K	762349001	Vybednění konstrukce mezi každou krokvi námětků krovu svislé z prken s roštem, vč. kotevního a spojovacího materiálu	m	87,600	398,00	34 864,80
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa"		87,600		
			33,60+33,60+10,20+10,20				
18	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	8,850	828,00	7 327,80
			"prkna" 4,818		4,818		
			"námětky" 180*0,0224		4,032		
			Součet		8,850		
19	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	5,748	1 334,00	7 667,83

764 - Konstrukce klempířské

70 165,18

20	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	4,000	31,00	124,00
21	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	4,000	54,00	216,00
22	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	28,000	152,00	4 256,00
			"výměra převzata z původního VV revize střechy - komíny" 8*3,50		28,000		
23	K	764041422	Dilatační připojovací lišta z TiZn předzvětralého plechu včetně tmelení rš 120 mm	m	45,000	234,00	10 530,00
24	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	4,000	220,00	880,00
25	M	553418300	výlez pro profilované krytiny, títanzinek, 600 x 600 mm	kus	4,000	3 770,00	15 080,00
26	K	764242433	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm	m	88,600	302,00	26 757,20
			"dtto výměra žlabu" 10,7+10,7+33,6+33,6		88,600		
27	K	7643444x	Výroba, dodávka a osazení prostupů VZT střech s krytinou skládanou nebo plechovou z TiZn předzvětralého plechu, vč. souvisejících prací	ks	4,000	2 981,00	11 924,00
28	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,270	1 474,00	397,98

765 - Krytina skládaná

6 202,00

29	K	765123121	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou	m	88,600	70,00	6 202,00
			"dtto výměra žlabu" 10,7+10,7+33,6+33,6		88,600		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 300,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 500,00

30	K	045303000	Koordinační činnost	SOUD OR	1,000	4 500,00	4 500,00
----	---	-----------	---------------------	------------	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

1 800,00

31	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	SOUD OR	1,000	1 800,00	1 800,00
----	---	-----------	----------------------------------	------------	-------	----------	----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/04-d3

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 -
dodatek č.3 (domy H,JK)

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.7.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	146 986,30
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	146 986,30
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	146 986,30	22 047,95

Cena s DPH	v	CZK	169 034,25
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/04-d3

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 -
dodatek č.3 (domy H,JK)

Místo:

Datum: ##

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	146 986,30	169 034,25
01	Úprava rovinnosti nabetonávky podlahy půdy domu JK	129 003,05	148 353,51
02	Vyrovnání nerovností stávající fasády podlepením izolantem EPS - blok H	17 983,25	20 680,74
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		146 986,30	169 034,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.3 (domy H,JK)

Objekt: 01 - Úprava rovinnosti nabetonávky podlahy půdy domu JK

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

129 003,05

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

129 003,05

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

129 003,05

19 350,46

Cena s DPH

v CZK

148 353,51

Projektant

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko


Objednavatel

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.3 (domy H,JK)

Objekt: 01 - Úprava rovinnosti nabetonávky podlahy půdy domu JK

Místo:

Datum:

16.07.2018

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	129 003,05
HSV - Práce a dodávky HSV	123 003,05
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	111 466,43
998 - Přesun hmot	11 536,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 600,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	2 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	129 003,05

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.3 (domy H,JK)

Objekt: 01 - Úprava rovinnosti nabetonávky podlahy půdy domu JK

Místo: Datum: 16.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

129 003,05

HSV - Práce a dodávky HSV

123 003,05

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

111 466,43

1	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 "viz výkres D.1.1.04-navýšení v ploše průměrně o 25mm" (290,50+8,30+4,80+248,50+4,40+4,20+292,50+6,20+7,20)*(0,085-0,06) Součet	m3	21,665	4 515,00	97 817,48
					21,665		
					21,665		
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	21,665	630,00	13 648,95

998 - Přesun hmot

11 536,62

3	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	48,884	236,00	11 536,62
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 600,00

4	K	045303000	Koordinační činnost	soud of	1,000	3 600,00	3 600,00
---	---	-----------	---------------------	------------	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2 400,00

5	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	soud of	1,000	2 400,00	2 400,00
---	---	-----------	----------------------------------	------------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.3 (domy H,JK)

Objekt: 02 - Vyrovnání nerovností stávající fasády podlepením izolantem EPS - blok H

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.07.2018

Objednatel: IČ:
Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 983,25
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	17 983,25
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snížená 15,00% ze 17 983,25	2 697,49
Cena s DPH v CZK	20 680,74

Projektant



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580

Datum a podpis: 23-07-2018 Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.3 (domy H,JK)

Objekt: 02 - Vyrovnání nerovností stávající fasády podlepením izolantem EPS - blok H

Místo: **Datum:** 16.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín **Projektant:**
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram **Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	17 983,25
HSV - Práce a dodávky HSV	15 983,25
62 - Úprava povrchů vnějších	15 917,17
998 - Přesun hmot	66,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 200,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	17 983,25

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.3 (domy H,JK)

Objekt: 02 - Vyrovnání nerovností stávající fasády podlepením izolantem EPS - blok H

Místo: Datum: 16.07.2018

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 983,25

HSV - Práce a dodávky HSV

15 983,25

62 - Úprava povrchů vnějších

15 917,17

1	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	49,299	486,00	23 959,31
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

vyrovnání v tl.10-60mm, pro ocenění použita položka ze smluvního rozpočtu, tzn. vč. stěrkové vrstvy

"v rozsahu <10% hlavní fasády" 492,987*0,1

49,299

Součet

49,299

2	M	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	52,750	41,00	2 162,75
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

49,299*1,07

52,750

3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-49,299	207,00	-10 204,89
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

odpočet neprováděné stěrky u vyrovnání fasád podlepením izolanty EPS, nejedná se o méněpráci, ale o neprováděný proces v rámci vícepráce

998 - Přesun hmot

66,08

4	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,280	236,00	66,08
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 200,00

5	K	045303000	Koordinační činnost	SOUČ	1,000	1 200,00	1 200,00
---	---	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

800,00

6	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	SOUČ	1,000	800,00	800,00
---	---	-----------	----------------------------------	------	-------	--------	--------

