



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na akci:

„Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce – část 2“

uzavřené dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	Obec Milín
Sídlo:	11. května 27, 262 31 Milín
Zastoupen:	Ing. Pavel Nekl, starosta
IČ:	00242730
DIČ:	CZ00242730
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-7557040247/0100

Objednatele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických:	INGEM a.s., Miloš Nováček
- koordinátor BOZP:	INGEM a.s., Pavel Šott

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma:	STAVEKO, spol. s.r.o.
Sídlo:	Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
Kontaktní místo:	Zdabořská 24, 261 01 Příbram V
Zastoupen:	jednatel společnosti – Ing. Jiří Karpíšek
IČ:	45145580
DIČ:	CZ45145580
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7734	
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	71099693/0300

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:

- ve věcech technických:	Ing. Jiří Karpíšek – jednatel společnosti
--------------------------	---

na straně druhé jako „zhotovitel“

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2018 Smlouvu o dílo na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce – část 2“ (dále jen „zakázka“) zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.10 s platností od 27. 10. 2017, v rámci projektu s názvem Milín – Zateplení bytových domů – I. etapa, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 37. Výzva IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II – SC 2.5, registrační číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005927 (dále jen jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách tohoto dodatku. Jedná se o změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 2.3. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.

Cena díla dle SoD ve znění dodatku č. 1:	16 870 625,- Kč bez DPH
Cena méněprací :	581 859,- Kč bez DPH
Cena víceprací:	1 408 038,- Kč bez DPH
Celková cena díla ve znění dodatku č. 2:	17 696 804,- Kč bez DPH

Cena díla dle SoD ve znění dodatku č. 1 (Kč bez DPH)	16 870 625,-	
Vícepráce § 222 odst. 4		84 056,-
Méněpráce dle § 222 odst. 6	581 859,-	
Vícepráce § 222 odst. 6		1 323 982,-
Celkem méněpráce / vícepráce (Kč bez DPH)	581 859,-	1 408 038,-
Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 (Kč bez DPH)	17 696 804,-	

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.

- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy č. 1 až 3.

IV.

Přílohy dodatku

Příloha č. 1: – Oznámení změny

Příloha č. 2: – Změnový list

Příloha č. 3: – Položkový rozpočet

- 6 -05- 2019
V Milíně dne

.....
Ing. Pavel Nekl

za objednatele



- 6 -05- 2019
V Příbrami dne:

.....
Ing. Jiří Karpíšek

za zhotovitele

.....
STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IC: 45145580
-4-

2011

2011

2011

2011

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2/2019	
Zhotovitel:	STAVEKO spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř		
Objednatel:	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín	Datum: 01.02.2019	Posledně doplněno : 21.03.2019
Název akce: „Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce – část 2“			
Způsob odeslání / předání datum:	Poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: Položkové rozpočty změn na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změn:			
1) Stavební práce a dodávky spojené s odpočty původního a přípočty nového řešení konstrukcí střešní římsy v souladu s projednaným a schváleným detailem střešní římsy a navazujících konstrukcí střešního pláště bytového domu – blok JK			
Popis a zdůvodnění změn:			
V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající střešní římsu není možné ubourat s ohledem na skutečnost, že římsa je dutá a ubouráním části tvarovky by došlo k celkovému zhroucení. Proto bylo přistoupeno ve spolupráci s projektantem k alternativnímu technickému řešení. To spočívá v zateplení střešní římsy deskami z fenolické pěny. Projektem předpokládané zachované námětky, jednak s ohledem na jejich technické provedení, ale i požadavky nové tvarové geometrie, bylo nutno vybourat a nahradit novými. Ze strany investora a projektanta došlo k přehodnocení řešení hnízdění rorýse v římsě řešeného v PD ve snaze o celkové zjednodušení a zlevnění. Nové řešení je umístění typových hnízdících komor na fasádě. Jejich počet a zásady stanovila investorovi RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. z České společnosti pro ochranu netopýrů Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty a jejich umístění a materiálové řešení dopřesnil projektant. Bylo zjištěno, že přeložení stávající betonové krytiny je možné jenom stávajícími taškami. Nové, které lze kombinovat s daným stávajícím typem tašky se již nevyrábí. Proto bylo nutné použít stávající tašky z východního a západního nároží střechy k nutnému přeložení. V rámci prováděných prací bylo také nutno odstranit starou suť, která se vyskytovala kolem stávající pozednice. S ohledem na celkovou bezpečnost vůči zatékání a normové požadavky byl detail ze strany zhotovitele vůči předpokladům v projektu řešen z doplňkovou hydroizolační vrstvou a provětrávanou dutinou mezi kontralatěmi. Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb. Cena méněprací činí 581.859,-- Kč. Cena víceprací činí 1.323.982,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 742.123,-- Kč bez DPH.			
2) Protisněhové zábrany střechy nad objektem bytového domu – blok JK			
Popis a zdůvodnění změn:			
S ohledem na provedení celkové výměny střešní krytiny a bezpečnost pohybu osob v okolí domu bylo zhotovitelem doporučeno provedení protisněhových zábran. Investor tento návrh akceptoval. Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.. Cena víceprací činí 56.406,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 56.406,-- Kč bez DPH.			

3) Výměna zjištěných poškozených trámů krovu, kotvení stáv. vaznice ke komínu bytového domu – blok JK

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že střecha objektu JK u komínu na západní straně vykazuje známky poruchy geometrie. Bylo zjištěno, že porucha je způsobena nadměrným průhybem stávající konzoly vaznice končící u komínového tělesa. S ohledem na stav a provedení stávajících konstrukcí bylo nutné tuto pokleslou část vyměnit a provést znovu včetně doplnění statického zajištění.

Jedná se o okolnosti, které vyplynuly v průběhu realizace projektu, jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.. Cena víceprací činí 27.650,-- Kč. Celková částka navýšení ceny díla pro objednatele činí 27.650,-- Kč bez DPH.

Počet příloh: 1

položkové rozpočty změn

Důvod vícepráce:

záměr objednatele ☒

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V – Zdaboř

 **STAVEKO s.r.o.**
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 / IČ: 45145580

Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti

Stanovisko technického dozoru stavby: Bc. Miloš Nováček

S výše uvedenými změnami souhlasím.



Stanovisko projektanta stavby: Akad. arch. Aleš Brotánek

S výše uvedenými změnami souhlasím.



Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Nekl, starosta

S výše uvedenými změnami souhlasím.

- 6 -05- 2019



Příloha:

Položkové rozpočty změn

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2/2019
Objednatel : zastoupený :	Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Ing. Pavel Nekl, starosta	
Zhotovitel : zastoupený :	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V Ing. Jiří Karpíšek, jednatel společnosti	
Datum:	29.03.2018	
Název akce:	„Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa – stavební práce – část 2“	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tyto změny rozsahu díla:

Předmět změn:

1) Stavební práce a dodávky spojené s odpočty původního a připočty nového řešení konstrukcí střešní římsy v souladu s projednaným a schváleným detailem střešní římsy a navazujících konstrukcí střešního pláště bytového domu – blok JK

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že stávající střešní římsu není možné ubourat s ohledem na skutečnost, že římsa je dutá a ubouráním části tvarovky by došlo k celkovému zhroucení. Proto bylo přistoupeno ve spolupráci s projektantem k alternativnímu technickému řešení. To spočívá v zateplení střešní římsy deskami z fenolické pěny. Projektem předpokládané zachované námětky, jednak s ohledem na jejich technické provedení, ale i požadavky nové tvarové geometrie, bylo nutno vybourat a nahradit novými. Ze strany investora a projektanta došlo k přehodnocení řešení hnízdění rorýse v římsě řešeného v PD ve snaze o celkové zjednodušení a zlevnění. Nové řešení je umístění typových hnízdících komor na fasádě. Jejich počet a zásady stanovila investorovi RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. z České společnosti pro ochranu netopýrů Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty a jejich umístění a materiálové řešení dopřesnil projektant.

Bylo zjištěno, že přeložení stávající betonové krytiny je možné jenom stávajícími taškami. Nové, které lze kombinovat s daným stávajícím typem tašky se již nevyrábí. Proto bylo nutné použít stávající tašky z východního a západního nároží střechy k nutnému přeložení. V rámci prováděných prací bylo také nutno odstranit starou suť, která se vyskytovala kolem stávající pozednice. S ohledem na celkovou bezpečnost vůči zatékání a normové požadavky byl detail ze strany zhotovitele vůči předpokladům v projektu řešen z doplňkovou hydroizolační vrstvou a provětrávanou dutinou mezi kontralatěmi.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 6, zákona 134/2016 Sb.

2) Protisněhové zábrany střechy nad objektem bytového domu – blok JK

Popis a zdůvodnění změn:

S ohledem na provedení celkové výměny střešní krytiny a bezpečnost pohybu osob v okolí domu bylo zhotovitelem doporučeno provedení protisněhových zábran. Investor tento návrh akceptoval.


Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

3) Výměna zjištěných poškozených trámů krovu, kotvení stáv. vaznice ke komínu bytového domu – blok JK

Popis a zdůvodnění změn:

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že střecha objektu JK u komínu na západní straně vykazuje známky poruchy geometrie. Bylo zjištěno, že porucha je způsobena nadměrným průhybem stávající konzoly vaznice končící u komínového tělesa. S ohledem na stav a provedení stávajících konstrukcí bylo nutné tuto pokleslou část vyměnit a provést znovu včetně doplnění statického zajištění.

Jedná se o změnu se zařazením dle § 222 odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

Počet připojených příloh : 2	Oznámení změny OZ 2/2019, položk. rozpočty změn
Cena méněprací bez DPH : 581.859,-- Kč	Cena víceprací bez DPH : 1.408.038,-- Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 826.179,-- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	  STAVEKO s.r.o. Zdabořská 24 261 01 Příbram V - Zdaboř tel.: 318 627 705 IČ: 45145580

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/04-d4
Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 -
dodatek č.4 (dům JK)
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.3.2019
Objednatel: IČ:
Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín DIČ:
Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 826 178,73
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 826 178,73

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	826 178,73	123 926,81

Cena s DPH v CZK 950 105,54

Projektant



Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/04-d4

Stavba:

**Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 -
dodatek č.4 (dům JK)**

Místo:

Datum: ##

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		826 178,73	950 105,54
JK01	Odpočet původního řešení	-581 859,15	-669 138,02
JK02	Přípočet nového řešení	1 323 981,65	1 522 578,90
JK03	Protisněhové zábrany	56 406,00	64 866,90
JK04	Výměna zjištěných poškozených trámů krovu, kotvení stáv. vaznice ke komínu	27 650,23	31 797,76
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		826 178,73	950 105,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.4 (dům JK)

Objekt: JK01 - Odpočet původního řešení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2019

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-581 859,15

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-581 859,15

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

-581 859,15

-87 278,87

Cena s DPH

v CZK

-669 138,02

Projektant



Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
4-

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
4-

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.4 (dům JK)

Objekt: JK01 - Odpočet původního řešení

Místo:

Datum:

21.03.2019

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-581 859,15
HSV - Práce a dodávky HSV	-197 794,95
62 - Úprava povrchů vnějších	-98 241,00
96 - Bourání konstrukcí	-58 944,60
997 - Přesun sutě	-40 609,35
PSV - Práce a dodávky PSV	-384 064,20
713 - Izolace tepelné	-29 887,73
762 - Konstrukce tesařské	-202 905,25
765 - Krytina skládaná	-151 271,22
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-581 859,15

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.4 (dům JK)

Objekt: JK01 - Odpočet původního řešení

Místo: Datum: 21.03.2019

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -581 859,15

HSV - Práce a dodávky HSV -197 794,95

62 - Úprava povrchů vnějších -98 241,00

1	K	6222520	Dodávka a montáž fásádní polystyrenové římsy ze "šedého" EPS, rozměr 200x200 mm, tvar klínu - viz výkres D.1.1.33	m	-251,900	390,00	-98 241,00
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" "viz výkres D.1.1.33 - římsa" -		-251,900		
			(11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)		-251,900		
			Součet		-251,900		

96 - Bourání konstrukcí -58 944,60

2	K	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm	m	-251,900	234,00	-58 944,60
			"viz výkres D.1.1.04"				
			"podstrešní římsa" -		-251,900		
			(11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)		-251,900		
			Součet		-251,900		

997 - Přesun sutě -40 609,35

3	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-46,416	97,00	-4 502,35
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-46,416	192,00	-8 911,87
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-46,416	227,00	-10 536,43
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-510,576	9,90	-5 054,70
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-46,416	250,00	-11 604,00

PSV - Práce a dodávky PSV -384 064,20

713 - Izolace tepelné -29 887,73

8	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	-409,350	30,00	-12 280,50
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50*2		-31,500		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" -		-377,850		
			(11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*1,50		-377,850		
			Součet		-409,350		
9	M	283292950	membrána podstrešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	-450,285	39,00	-17 561,12
			-409,35*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		-450,285		
			Součet		-450,285		
10	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-0,058	795,00	-46,11

762 - Konstrukce tesařské

-202 905,25

11	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	-384,160	88,00	-33 806,08
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50*2		-31,500		
			"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" - (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*1,40		-352,660		
			Součet		-384,160		
12	M	605141140	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	-6,085	7 000,00	-42 595,00
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" - (3,50*4,50*2)*6*0,04*0,06		-0,454		
			"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" - (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*1,40*6*0,04*0,06		-5,078		
			Mezisoučet		-5,532		
			-5,532*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		-6,085		
13	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	-384,160	39,00	-14 982,24
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50*2		-31,500		
			"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" - (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*1,40		-352,660		
			Součet		-384,160		
14	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	-6,085	828,00	-5 038,38
			"množství přezato z položky č. 605141140" - 6,085		-6,085		
			Součet		-6,085		
15	K	7624211	Obložení stropu z desek sádrovláknitých tl 15 mm šroubovaných	m2	-75,570	400,00	-30 228,00
			"viz výkres D.1.1.33, D.1.1.34 - střešní římsa" - (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*(0,20+0,10)		-75,570		
			Součet		-75,570		
16	K	7624212	Příplatek k obložení stropu z desek sádrovláknitých za vyříznutí otvoru 35x70 mm	kus	-270,000	55,00	-14 850,00
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" -270		-270,000		
			Součet		-270,000		
17	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	-503,800	58,00	-29 220,40
			"viz výkres D.1.1.33, D.1.1.34 - střešní římsa" - (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*2		-503,800		
			Součet		-503,800		
18	M	612211000	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 40 x 60 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	-277,090	30,00	-8 312,70
			"viz výkres D.1.1.33, D.1.1.34 - střešní římsa" - (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)		-251,900		
			Mezisoučet		-251,900		
			-251,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		-277,090		
19	M	612211060	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 60 x 80 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	-277,090	59,00	-16 348,31
			"viz výkres D.1.1.33, D.1.1.34 - střešní římsa" - (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)		-251,900		
			-251,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		-277,090		
20	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	-75,570	22,00	-1 662,54

21	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-4,394	1 334,00	-5 861,60
765 - Krytina skládaná							-151 271,22
22	K	765111017	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 13 do 14 ks/m2	m2	-384,160	173,00	-66 459,68
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50*2		-31,500		
			"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" - (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*1,40		-352,660		
			Součet		-384,160		
23	M	596604000	taška ražená režná základní 27,5 x 43,3 cm - přesný typ bude určen dle stávající střešní krytiny	kus	-960,400	29,00	-27 851,60
			"náhrada za poškozené tašky"				
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50*2		-31,500		
			"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" - (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*1,40		-352,660		
			Mezisoučet		-384,160		
			-384,16*2,5 "Přepočtené koeficientem množství		-960,400		
24	K	765111231	Montáž krytiny keramické nároží do malty	m	-10,800	924,00	-9 979,20
			"viz výkres D.1.1.04" -1,80*6		-10,800		
			Součet		-10,800		
25	M	596605500	hřebenáč č.2 drážkový, šířka 21 cm, k taškám ze šlapanic, režná	kus	-33,600	177,00	-5 947,20
			-10,8*3,1111 "Přepočtené koeficientem množství		-33,600		
			Součet		-33,600		
26	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	-384,160	87,00	-33 421,92
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50*2		-31,500		
			"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" - (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*1,40		-352,660		
			Součet		-384,160		
27	K	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti	m	-10,800	53,00	-572,40
			"viz výkres D.1.1.04" -1,80*6		-10,800		
			Součet		-10,800		
28	K	765113911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2	-384,160	10,00	-3 841,60
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" -3,50*4,50*2		-31,500		
			"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" - (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*1,40		-352,660		
			Součet		-384,160		
29	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	-3,667	872,00	-3 197,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.4 (dům JK)

Objekt: JK02 - Přípočet nového řešení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2019

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 323 981,65

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 323 981,65

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

1 323 981,65

198 597,25

Cena s DPH

v

CZK

1 522 578,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.4 (dům JK)

Objekt: JK02 - Přípočet nového řešení

Místo: Datum: 21.03.2019

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 323 981,65
HSV - Práce a dodávky HSV	354 714,72
61 - Úprava povrchů vnitřních	15 554,83
62 - Úprava povrchů vnějších	170 644,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 151,70
997 - Přesun sutě	98 364,09
PSV - Práce a dodávky PSV	942 266,93
713 - Izolace tepelné	44 027,88
762 - Konstrukce tesařské	358 656,53
764 - Konstrukce klempířské	132 425,67
765 - Krytina skládaná	407 156,85
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	6 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 323 981,65

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.4 (dům JK)

Objekt: JK02 - Přípočet nového řešení

Místo: Datum: 21.03.2019

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 323 981,65

HSV - Práce a dodávky HSV

354 714,72

61 - Úprava povrchů vnitřních

15 554,83

1	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	163,735	65,00	10 642,78
2	K	612131199	Příplatek za složitost provedení cementového postřiku v místě prostoru kolem pozednice	m2	163,735	30,00	4 912,05

62 - Úprava povrchů vnějších

170 644,10

3	K	6222522	Povrchová úprava spodní a čelní stěny stávající římsy z desek fenolické pěny tl.40mm	m	251,900	619,00	155 926,10
57	K	6222523	Osazení sestavy skládající se z 5 zápusných komor/vchod pro rohyse, vč. dodávky, kotveního a spoj. materiálu	sada	6,000	2 453,00	14 718,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 151,70

4	K	94221112x	Montáž lešení vysunutého dílcového s podepřením "viz výkres D.1.1.33 - římsa" (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)+6*1,0	m	257,900	136,00	35 074,40
5	K	94221182x	Demontáž lešení vysunutého dílcového s podepřením	m	257,900	87,00	22 437,30
6	K	9422119x	Staveništní přesuny lešení, návoz na stavbu a odvoz ze stavby	kpl	1,000	12 640,00	12 640,00

997 - Přesun sutě

98 364,09

7	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	59,164	97,00	5 738,91
8	K	99701300x	Odstranění suti a odpadu z prostoru mezi stávajícími námětky krovu za pozednicí "viz výkres D.1.1.33 - římsa" 11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50	m	251,900	185,00	46 601,50
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	59,164	192,00	11 359,49
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	59,164	227,00	13 430,23
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	650,804	9,90	6 442,96
12	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	59,164	250,00	14 791,00

PSV - Práce a dodávky PSV

942 266,93

713 - Izolace tepelné

44 027,88

13	K	7131111xy	Montáž tepelné izolace římsy zvrchu nalepením, vč. dodávky izolantu z fenolické pěny tl.40mm	m	251,900	173,00	43 578,70
14	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,565	795,00	449,18

762 - Konstrukce tesařské						358 656,53	
15	K	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	179,200	128,00	22 937,60
			"stávající poškozené a nevyhovující námětky krovu" (10+18+102+18+10+8+82+8)*0,7		179,200		
16	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	435,200	352,00	153 190,40
			256*1,7		435,200		
17	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	519,550	88,00	45 720,40
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
			(11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*2,0		503,800		
			Součet		519,550		
18	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	8,230	7 000,00	57 610,00
			"skladba V07" 3,50*4,50*6*0,04*0,06		0,227		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
			(11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*2,0*6*0,04*0,06		7,255		
			Mezisoučet		7,482		
			7,482*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		8,230		
19	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	512,000	35,00	17 920,00
			"kontralatě" 256*2,0		512,000		
			Součet		512,000		
20	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	1,352	7 000,00	9 464,00
			512*0,06*0,04*1,1		1,352		
21	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	519,550	39,00	20 262,45
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
			(11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*2,0		503,800		
			Součet		519,550		
22	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	19,330	828,00	16 005,24
			"latě" 8,23+1,352		9,582		
			"námětky" 435,2*0,0224		9,748		
			Součet		19,330		
23	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	11,654	1 334,00	15 546,44
764 - Konstrukce klempířské						132 425,67	
24	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	8,000	31,00	248,00
25	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	16,000	27,00	432,00
26	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	16,000	47,00	752,00
27	K	764241466	Oplechování úžlabí z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm	m	8,000	510,00	4 080,00
28	K	764242405	Oplechování zdí závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm	m	16,000	433,00	6 928,00
29	K	764242433	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm	m	250,200	302,00	75 560,40
			"dtto výměra žlabu"				
			76,00+10,90+10,90+19,00+19,00+8,20+8,20+98,00		250,200		
30	K	764341416	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm	m	16,000	478,00	7 648,00
31	K	7643444x	Výroba, dodávka a osazení prostupů VZT střech s krytinou skládanou nebo plechovou z TiZn předzvětralého plechu, vč. souvisejících prací	ks	12,000	2 981,00	35 772,00

32	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,682	1 474,00	1 005,27
765 - Krytina skládaná							407 156,85
33	K	765111231	Montáž krytiny keramické/betonové nároží do malty	m	45,000	924,00	41 580,00
34	M	59244384x	Betonpres hřebenáč s jednou přichytkou 45°3	kus	135,000	86,00	11 610,00
					135,000		
35	M	59244385x	Betonpres hřebenáč koncový s 1 vrutem	kus	6,000	247,00	1 482,00
36	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2 "viz výkres D.1.1.34" "skladba V07" 3,50*4,50 "viz výkres D.1.1.33 - římsa" (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*2,0 Součet	m2	519,550	165,00	85 725,75
					15,750		
					503,800		
					519,550		
37	M	59244379x	taška Betonpres Economic základní 1/1 519,55*2,5	kus	1 298,875	28,00	36 368,50
					1 298,875		
38	M	59244380x	taška Betonpres Economic půlená 1/2	kus	69,000	37,00	2 553,00
39	M	59244388x	taška Betonpres Economic odvětrávací	kus	15,000	184,00	2 760,00
40	K	765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	519,550	63,00	32 731,65
41	K	76512151x	Příplatek za dořezání krytiny betonové 45,0*2 8,0*2 16,0 Součet	m	122,000	95,00	11 590,00
					90,000		
					16,000		
					16,000		
					122,000		
42	K	765121802	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití "viz výkres D.1.1.34" "skladba V07" 3,50*4,50 "viz výkres D.1.1.33 - římsa" (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*2,0 Součet	m2	519,550	86,00	44 681,30
					15,750		
					503,800		
					519,550		
43	K	765121822	Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	519,550	15,00	7 793,25
44	K	76512183x	Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu použití za skládání a rovnání v prostoru půdy	m2	519,550	45,00	23 379,75
45	K	765121881	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m	45,000	38,00	1 710,00
46	K	765121891	Příplatek k demontáži hřebenů a nároží krytiny betonové do suti za sklon přes 30°	m	45,000	15,00	675,00
47	K	7651219x	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové - příplatek za provedení demontáže s odstraněním tvrdého maltového lože	m	45,000	69,00	3 105,00
48	K	765122901	Čištění krytiny betonové kladené na sucho	m2	519,550	34,00	17 664,70
49	K	765123121	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou	m	250,200	70,00	17 514,00
50	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve "viz výkres D.1.1.34" "skladba V07" 3,50*4,50 "viz výkres D.1.1.33 - římsa" (11,00+11,00+98,10+19,00+19,00+76,80+8,50+8,50)*2,0 Součet	m2	519,550	30,00	15 586,50
					15,750		
					503,800		
					519,550		
51	M	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou 519,55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m2	597,483	39,00	23 301,84
					597,483		
					597,483		
52	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	512,000	28,00	14 336,00

53	M	283293040	páska těsnící pod kontralatě	m	537,600	7,30	3 924,48
			512*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		537,600		
			Součet		537,600		
54	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	8,124	872,00	7 084,13

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

21 000,00

55	K	045303000	Koordinační činnost	soub or	1,000	21 000,00	21 000,00
----	---	-----------	---------------------	------------	-------	-----------	-----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

6 000,00

56	K	081103000	Doprava pracovníků na pracoviště	soub or	1,000	6 000,00	6 000,00
----	---	-----------	----------------------------------	------------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.4 (dům JK)

Objekt: JK03 - Protisněhové zábrany

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.03.2019

Objednatel:

Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				56 406,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				56 406,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	56 406,00	8 460,90
Cena s DPH		v CZK		64 866,90

Projektant



Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-4-

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.4 (dům JK)

Objekt: JK03 - Protisněhové zábrany

Místo:

Datum:

21.03.2019

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	56 406,00
PSV - Práce a dodávky PSV	56 406,00
765 - Krytina skládaná	56 406,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 406,00

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.4 (dům JK)

Objekt: JK03 - Protisněhové zábrany

Místo: Datum: 21.03.2019

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							56 406,00
PSV - Práce a dodávky PSV							56 406,00
765 - Krytina skládaná							56 406,00
1	K	765125401	Montáž protisněhového háku pro betonovou krytinu	kus	1 580,000	21,00	33 180,00
2	M	592444060	protisněhový hák	kus	1 580,000	14,70	23 226,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.4 (dům JK)

Objekt: JK04 - Výměna zjištěných poškozených trámů krovu, kotvení stáv. vaznice ke komínu

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.03.2019

Objednatel: IČ:
Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín DIČ:

Zhotovitel: IČ: 45145580
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				27 650,23
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				27 650,23
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	27 650,23	4 147,53
Cena s DPH		v	CZK	31 797,76

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.4 (dům JK)

Objekt: JK04 - Výměna zjištěných poškozených trámů krovu, kotvení stáv. vaznice ke komínu

Místo: **Datum:** 21.03.2019

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín **Projektant:**
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram **Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	27 650,23
HSV - Práce a dodávky HSV	491,14
997 - Přesun sutě	491,14
PSV - Práce a dodávky PSV	25 379,09
762 - Konstrukce tesařské	17 441,09
765 - Krytina skládaná	7 938,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 780,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	280,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 650,23

ROZPOČET

Stavba: Zateplení bytových domů v obci Milín I. etapa - stavební práce - část 2 - dodatek č.4 (dům JK)

Objekt: JK04 - Výměna zjištěných poškozených trámů krovu, kotvení stáv. vaznice ke komínu

Místo: Datum: 21.03.2019

Objednatel: Obec Milín, ul.11.května č.p.27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **27 650,23**

HSV - Práce a dodávky HSV 491,14

997 - Přesun sutě 491,14

12	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,333	97,00	32,30
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,333	192,00	63,94
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,333	227,00	75,59
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,663	9,90	36,26
16	K	99701381x	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,333	850,00	283,05

PSV - Práce a dodávky PSV 25 379,09

762 - Konstrukce tesařské 17 441,09

1	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	21,000	96,00	2 016,00
			"krokve" 7,0*3		21,000		
2	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	3,000	177,00	531,00
			"vaznice" 3,0		3,000		
3	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	21,000	352,00	7 392,00
			"krokve" 7,0*3		21,000		
4	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	3,000	683,00	2 049,00
			"vaznice" 3,0		3,000		
5	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,468	828,00	387,50
			7,0*0,12*0,14*2		0,235		
			7,0*0,14*0,14*1		0,137		
			3,0*0,16*0,2		0,096		
			Součet		0,468		
6	K	762396000	Ocelový ztužující prvek kotvený do komínu, pro vynesení volně stojící stávající vaznice	ks	1,000	4 560,00	4 560,00
7	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,379	1 334,00	505,59

765 - Krytina skládaná 7 938,00

8	K	76590x	Tvarovka pro turbokotel vč. osazení	ks	1,000	2 722,00	2 722,00
9	K	76591x	Tvarovka komplet odvětrání	ks	2,000	2 608,00	5 216,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 780,00

VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1 500,000	1,00	1 500,00
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-----------	------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

280,00

11	K	081002000	Doprava zaměstnanců	Kč	280,000	1,00	280,00
----	---	-----------	---------------------	----	---------	------	--------