


STŘECHA - NOVÝ STAV



LEGENDA ZNAČENÍ:

- 3 NOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z EPDM MEMBRÁNY
- PLECHOVÁ STŘECHA PŘEKRÝVAJÍCÍ STŘECHU NAD SKLADEM A KANCELÁŘÍ BUDE PONECHÁNA STÁVAJÍCÍ

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ:

P3 - SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE:

- CELOLEPENÁ EPDM MEMBRÁNA
- 50% VYSRAVENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ (PŮVODNÍ KRYTINY)
- STÁVAJÍCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA
- STÁVAJÍCÍ SKOŘEPINA, VYZTUŽENÁ TL.150mm
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE
- NOVÁ ODVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
- TEPELNÁ IZOLACE–MINERÁLNÍ VLNA TL.300mm (lambda 0,036 W/m.K)
- PAROZÁBRANA
- SDK KCE 12,5 RED ZAVĚŠENÁ
- SÁDROVÁ OMÍTKA + VÝMALBA

P4 - SKLADBA STROPNÍ KONSTRUKCE:

- CELOLEPENÁ EPDM MEMBRÁNA
- 50% VYSRAVENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ (PŮVODNÍ KRYTINY)
- STÁVAJÍCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA
- SEPARAČNÍ VRSTVA Z LEPENKY
- NOVÉ CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ KROKVE 80/140
- TEPELNÁ IZOLACE–MINERÁLNÍ VLNA TL.300mm (lambda 0,036 W/m.K)
- PAROZÁBRANA
- SDK KCE 12,5 RED ZAVĚŠENÁ
- SÁDROVÁ OMÍTKA + VÝMALBA

POZNÁMKA:

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU – PARAPETY, OKAPY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ ATIKY ATD.

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	
Ing. Tomáš Pacola	Ing. Tomáš Pacola	
STAVBA: Zateplení obvodových konstrukcí a oprava střešního pláště a podlahy objektu haly parc. č. 124, kat. úz. Zálesí u Javorníka		FORMÁT: 3x4
INVESTOR: A.D.S. stabil s.r.o, Na Návsi 768/75, 747 14 Ludgeřovice		DATUM: 04/2019
MÍSTO STAVBY: kat. úz. Zálesí u Javorníka [657964] parc.č. 124		MĚŘÍTKO: 1:100
NÁZEV VÝKRESU: STŘECHA - NOVÝ STAV		Č. VÝKRESU: D.1.1 – 07
STUPEŇ PD: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby příloha č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.		Č. VÝTISKU: