


PŮDORYS



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ POROBETONOVÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ CIHLENÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ZATEPLENÍ MRAZÍČÍCH SKLADŮ
- DOZDÍVKY A ZAZDÍVKY TL.250 RESP.450mm PROVEDENY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC P3-450 ROZMĚRU 250x249x599mm RESP. Z TVÁRNIC P2-300 ROZMĚRU 499x249x450mm NA TENKOVRSŤVÝ LEPÍCÍ TMEL

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OPATŘENA KOMPLETNÍM CERTIFIKOVANÝM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS EPS 100F TLOUŠTKY 80mm (MAX $\lambda=0,037W/mK$), FINÁLNÍ VRSTVA - PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 2mm, NA SOKLU POUŽIT SOKLOVÝ POLYSTYREN ($\lambda=0,034W/mK$) TL.70mm + ŠTERKOVÁ MOZAIKOVÁ OMÍTKA
- ZACHOVÁVÁNÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
- NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ - VIZ VÝPISY VÝROBKŮ, VNITRNÍ PARAPETY NOVĚ OSAZOVANÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ OPATŘENY KERAMICKÝM OBKLADEM
- POZN1 - STÁVAJÍCÍ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PRÍSTŘEŠKŮ BUDOV OČIŠŤENY A OPATŘENY NOVÝM 1x ZÁKLADNÍM A 2x VRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTEREM (ODSTÍN RAL BUDE URČEN V RÁMCI AD)

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOV. PROJEKTANT	HIP	KONTOLOVAL
ING. J. JIREČEK	ING. J. JIREČEK	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA	ING. R. HUBKA
STAVEBNÍK	DÍTĚ LOGISTIC s.r.o., BRAŽECKÁ 97, 54701 NÁCHOD			
MÍSTO STAVBY	HRADEC KRÁLOVÉ, k.ú.SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ, st.p.č.2334, 2917			
ENERGETICKÉ ÚSPORY BUDOV SPOLEČNOSTI DÍTĚ LOGISTIC s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ				
OBJEKT	SKLADOVACÍ HALY			
DĚL	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
OBSAH	PŮDORYS			

STUPEŇ	DPS
DATUM	V/2019
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	11/19
ARCHIVNÍ ČÍSLO	267
FORMÁT	2,5 x A4
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:200	AST-6