

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba :

ADAPTACE SKLADU KD NA VICEUCELOVE ZARIZENI

Objednatel : Město Olešnice
náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o.
Českobratrská 136
679 61 Letovice

IČO : 607 04 624
DIČ : CZ60704624

Za zhotovitele :

Za objednatele :

KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o.
Českobratrská 136, 679 61 Letovice
IČ: 60704624 DIČ: CZ60704624

MĚSTO
679 74 OLEŠNICE
okres Blansko
IČO: 00280755
DIČ: CZ00280755
(1)

| | | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH | 15 % | 0,00 |
| DPH | 15 % | 0,00 |
| Základ pro DPH | 21 % | 801 187,00 |
| DPH | 21 % | 168 249,00 |
| Cena celkem za stavbu | | 969 436 |

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 01 Stavba | 969 437 | 0 | 801 187 | 168 249 | 100,0 |
| Celkem za stavbu | 969 437 | 0 | 801 187 | 168 249 | 100,0 |

Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
|---------------|---|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 01 | Adaptace skladu - uznatelné náklady | 771 793 | 0 | 637 846 | 133 948 | 79,6 |
| 01 | Adaptace skladu - neuznatelné náklady | 72 243 | 0 | 59 705 | 12 538 | 7,5 |
| 01 | Vestavba kuchyňky - neuznatelné náklady | 125 400 | 0 | 103 637 | 21 764 | 12,9 |
| | Celkem za stavbu | 969 437 | 0 | 801 187 | 168 249 | 100,0 |

Rekapitulace stavebních dílů




| Číslo a název dílu | % | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---------------------------------|------|---------|---------|---------|--------|-----|
| 1 Zemní práce | 0,1 | 1 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 3,5 | 28 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Vodorovné konstrukce | 1,3 | 10 091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Úpravy povrchu, podlahy | 12,6 | 100 881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní | 0,2 | 1 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Výplně otvorů | 0,3 | 2 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 Izolace tepelné | 5,9 | 0 | 47 250 | 0 | 0 | 0 |
| 721 Vnitřní kanalizace | 0,1 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 |
| 722 Vnitřní vodovod | 0,4 | 0 | 2 807 | 0 | 0 | 0 |
| 723 Vnitřní plynovod | 1,9 | 0 | 15 166 | 0 | 0 | 0 |
| 725 Zařizovací předměty | 5,3 | 0 | 42 163 | 0 | 0 | 0 |
| 762 Konstrukce tesařské | 9,4 | 0 | 75 320 | 0 | 0 | 0 |
| 764 Konstrukce klempířské | 9,5 | 0 | 75 874 | 0 | 0 | 0 |
| 765 Krytiny tvrdé | 0,9 | 0 | 7 102 | 0 | 0 | 0 |
| 766 Konstrukce truhlářské | 19,9 | 0 | 159 049 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 767 | Konstrukce zámečnické | 0,1 | 0 | 1 178 | 0 | 0 | 0 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 6,3 | 0 | 50 711 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | Nátěry | 5,5 | 0 | 44 391 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | Malby | 0,5 | 0 | 4 183 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | 14,9 | 119 457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních | 0,6 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Bourání konstrukcí | 0,1 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 0,8 | 6 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem za stavbu | | 100,0 | 275 007 | 526 180 | 0 | 0 | 0 |

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

| Název vedlejšího nákladu | Cena celkem |
|---------------------------|-------------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Oborová přírážka | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 |
| Provoz investora | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 |
| Celkem za stavbu | 0 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|---|-------------------|
| Rozpočet | Adaptace skladu - uznatelné náklad | | JKSO | | |
| Objekt | | | SKP | | |
| Stavba | Stavba | | Měrná jednotka | | |
| | | | Počet jednotek | 0 | |
| | ADAPTACE SKLADU KD NA VÍCEÚČELOVÉ ZARÍŽÍ | | Náklady na m.j. | 0 | |
| Projektant | | | Typ rozpočtu | | |
| Zpracovatel projektu | | | | | |
| Objednatel | | | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | | |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | | |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
| HSV celkem | 246 667 | | 0 | | 0 |
| Z PSV celkem | 391 179 | | | | |
| R M práce celkem | 0 | | | | |
| N M dodávky celkem | 0 | | | | |
| ZRN celkem | 637 846 | | | | |
| HZS | 0 | | | | |
| ZRN+HZS | 637 846 | Ostatní náklady neuvedené | | | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 637 846 | Ostatní náklady celkem | | | 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | | Za objednatele | | |
| Jméno: <i>Mg. PEZHIČEK</i> <i>LOKOVÁK</i> | Jméno: <i>Mg. PEZHIČEK</i> <i>LOKOVÁK</i> | | Jméno: <i>ZDROUKA FEJTA</i> | | |
| Datum: <i>11.4.2014</i> | Datum: <i>11.4.2014</i> | | Datum: <i>11.4.2014</i> | | |
| Podpis:  | Podpis:  | | Podpis:  | | |
| | KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o. Českobratrská 136, 679 61 Letovice IČ: 60704624 DIČ: CZ60704624 | | MĚSTO 679 74 OLEŠNICE <small>okres Blansko</small> IČO: 00280755 DIČ: CZ00280755 (1) | | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | | | 637 846 Kč |
| DPH | 21,0 % | | | | 133 948 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | | 771 794 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| Stavba : | ADAPTACE SKLADU KD NA VICEUCELOVÉ ZARÍZENÍ | Rozpočet : |
| Objekt : | Stavba | Adaptace skladu - uznatelné náklady |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1 Zemní práce | 1 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 15 592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Vodorovné konstrukce | 10 091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Úpravy povrchu, podlahy | 100 881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 113 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Přesun hmot | 5 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713 Izolace tepelné | 0 | 47 250 | 0 | 0 | 0 |
| 723 Vnitřní plynovod | 0 | 13 039 | 0 | 0 | 0 |
| 725 Zařizovací předměty | 0 | 28 127 | 0 | 0 | 0 |
| 762 Konstrukce tesařské | 0 | 75 320 | 0 | 0 | 0 |
| 764 Konstrukce klempířské | 0 | 75 874 | 0 | 0 | 0 |
| 766 Konstrukce truhlářské | 0 | 106 294 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Konstrukce zámečnické | 0 | 1 178 | 0 | 0 | 0 |
| 783 Dokončovací práce - nátěry | 0 | 44 096 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 246 667 | 391 179 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|----------|
| | | | 0 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|-------------------------------------|
| Stavba : | ADAPTACE SKLADU KD NA VÍCEÚČELOVÉ ZARÍZENÍ | Rozpočet: |
| Objekt : | Stavba | Adaptace skladu - uznatelné náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 132201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm | m3 | 0,72 | 112,50 | 81,43 |
| 2 | 139601101R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 | m3 | 1,45 | 485,50 | 702,76 |
| 3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 1,45 | 230,50 | 333,65 |
| 4 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 4,34 | 17,30 | 75,13 |
| Celkem za 1 Zemní práce | | | | | | 1 192,96 |
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | |
| 5 | 311231288U00 | Zdivo nosné z cihel voštinových CV 290x140x140 pevnosti do P 20 na SMS 10 MPa | m3 | 2,80 | 3 315,00 | 9 268,74 |
| 6 | 318261126RT1 | Stříška plotu ze zákryt.desek šířka 500 zákrytová deska hladká | m | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| 7 | 345272612U00 | Stěna atika 20 hlad porobetonové zdivo | m2 | 7,80 | 735,00 | 5 733,00 |
| Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 15 591,74 |
| Díl: 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | |
| 8 | 451577777R00 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100 mm | m2 | 3,48 | 62,50 | 217,50 |
| 9 | 451579777R00 | Příplatek ZKD 10 mm tl nad 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těžného | m2 | 17,40 | 7,60 | 132,24 |
| 10 | 417320020RA0 | Ztužující věnec ŽB beton C 12/15 | m | 19,80 | 492,00 | 9 741,60 |
| Celkem za 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | 10 091,34 |
| Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | |
| 11 | 274311611R00 | Beton základ. pasů prokl. kamenem C 16/20 | m3 | 0,45 | 2 250,00 | 1 012,50 |
| 12 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 1,35 | 333,50 | 450,23 |
| 13 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 1,35 | 68,00 | 91,80 |
| 14 | 611741961 | Vrata dřevěná dvoukřídlová plná palubková, zateplená 193x204 cm vč. rámové zárubně | kus | 1,00 | 17 300,00 | 17 300,00 |
| 15 | 612131101U00 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 86,50 | 50,00 | 4 325,00 |
| 16 | 612142001U00 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 86,50 | 122,00 | 10 553,00 |
| 17 | 612321121U00 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 86,50 | 137,50 | 11 893,75 |
| 18 | 619991011U00 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 119,09 | 32,70 | 3 894,11 |
| 19 | 622131101U00 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 23,01 | 44,20 | 1 017,04 |
| 20 | 622142001U00 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 39,01 | 116,50 | 4 544,67 |
| 21 | 622331121U00 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 39,01 | 204,50 | 7 977,55 |
| 22 | 622611131U00 | Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně | m2 | 39,01 | 93,00 | 3 627,93 |
| 23 | 632453415U00 | Potěr průmyslový samonivelační tl do 25 mm podkladní ze suchých směsí pro střední provoz | m2 | 64,82 | 499,00 | 32 345,18 |
| 24 | 637211321U00 | Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC | m2 | 3,48 | 531,00 | 1 847,88 |
| Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | 100 880,63 |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| 25 | 622903111R00 | Očištění zdí a valů před opravou, ručně | m2 | 75,96 | 72,00 | 5 468,77 |
| 26 | 941111121U00 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 | m2 | 91,03 | 38,40 | 3 495,36 |
| 27 | 941111221U00 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použit | m2 | 5 461,50 | 0,96 | 5 243,04 |
| 28 | 941111821U00 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 | m2 | 91,03 | 23,10 | 2 102,68 |
| 29 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné | m2 | 129,64 | 119,00 | 15 427,16 |
| 30 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 91,03 | 10,60 | 964,87 |
| 31 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 182,05 | 6,70 | 1 219,74 |
| 32 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 91,03 | 5,80 | 527,95 |
| 33 | 944945012R00 | Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m | m | 15,00 | 105,00 | 1 575,00 |
| 34 | 944945192R00 | Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 | m | 30,00 | 27,90 | 837,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Stavba : ADAPTACE SKLADU KD NA VÍCEÚČELOVÉ ZARÍZENÍ | Rozpočet: | |
| Objekt : Stavba | Adaptace skladu - uznatelné náklady | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|
| 35 | 944945812R00 | Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m | m | 15,00 | 28,80 | 432,00 |
| 36 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 64,82 | 63,50 | 4 116,07 |
| 37 | 952032314R00 | Bourání zdiva cihelného z plných cihel pálených na jakoukoli maltu | m3 | 1,28 | 1 012,00 | 1 295,36 |
| 38 | 978013191R00 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 81,85 | 48,10 | 3 936,99 |
| 39 | 978015291R00 | Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 % | m2 | 3,60 | 37,50 | 135,00 |
| 40 | 95-001 | Oprava stávajícího hromosvodu | kus | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 41 | 95-001 | Vyčištění stávající podlahy tlakovou vodou | m2 | 64,82 | 47,10 | 3 053,02 |
| 42 | W21-001 | Elektroinstalace 2NP D+M | kus | 1,00 | 49 500,00 | 49 500,00 |
| 43 | 979081111R00 | Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 6,28 | 221,00 | 1 388,21 |
| 44 | 979081121R00 | Vnitrostavební vodotěsná doprava suť a vybouraných hmot do 10 m | t | 6,28 | 175,00 | 1 099,26 |
| 46 | 979082121R00 | Nakládání suť na dopravní prostředky pro vodotěsnou dopravu | t | 6,28 | 19,20 | 120,60 |
| 47 | 979087112R00 | Uložení suť na skládku bez zhuňení | t | 6,28 | 88,50 | 555,91 |
| 48 | 979093111R00 | Poplatek za skládku stavební suť | t | 6,28 | 7,70 | 48,37 |
| 49 | 979990001R00 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| 50 | 999281108R00 | Présun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| 51 | 713131121R00 | Montáž izolace tepelné stěn příchycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 133,11 | 72,00 | 9 584,21 |
| 52 | 713134211R06 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů včetně dodávký parotěsné folie | m2 | 172,07 | 66,50 | 11 442,62 |
| 53 | 713151111R00 | Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek | m2 | 47,08 | 53,00 | 2 495,50 |
| 54 | 631537170a | deska izolační minerální rohože 600x1000x60 mm - stěna | m2 | 47,08 | 120,00 | 5 650,19 |
| 55 | 631537090 | deska izolační minerální rohože 600x1000x140 mm - stěna | m2 | 86,03 | 104,00 | 8 947,61 |
| 56 | 631537110 | deska izolační minerální rohože 600x1000x120 mm - podhled | m2 | 86,03 | 53,00 | 4 559,84 |
| 57 | 631537170 | deska izolační minerální rohože 600x1000x60 mm - podhled | m2 | 86,03 | 53,00 | 4 559,84 |
| 58 | 963713101R00 | Présun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0,07 | 553,00 | 40,87 |
| Díl: 723 | 723 | Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| 59 | 723120202R00 | Potrubi ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 8,00 | 330,00 | 2 640,00 |
| 60 | 723120203R00 | Potrubi ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 4,00 | 355,00 | 1 420,00 |
| 61 | 723120204R00 | Potrubi ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6 | m | 1,00 | 225,00 | 225,00 |
| 62 | 723150366R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťek DN 15 | kus | 3,00 | 220,00 | 660,00 |
| 63 | 723190251R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 64 | 723190901R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 18,00 | 17,00 | 306,00 |
| 65 | 723190907R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 1,00 | 175,00 | 175,00 |
| 66 | 723190909R00 | Naváření odbočky na plynové potrubí DN 25 | kus | 1,00 | 175,00 | 175,00 |
| 67 | 723190914R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 15 | kus | 4,00 | 250,00 | 1 000,00 |
| 68 | 723235111R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 1,00 | 510,00 | 510,00 |
| 69 | 723235113R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| 70 | 723235113R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 71 | 723235113R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 72 | 723235113R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 73 | 723235113R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| Díl: 73 | 73 | Oplechování prostupů odkouření od plynových topidel | kus | 3,00 | 555,00 | 1 665,00 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 99 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl: 723 | 723 | Celkem za 723 Vnitřní plynovod | m | 6,00 | 240,00 | 1 440,00 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | t | 6,28 | 115,50 | 725,51 |
| Díl: 93 | 93 | Celkem za 93 Présun hmot | t | 16,54 | 336,50 | 5 564,16 |
| Díl: 713 | 713 | Celkem za 713 Izolace tepelné | m2 | 94,17 | 48,10 | 4 529,57 |
| Díl | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| Stavba : | ADAPTACE SKLADU KD NA VÍCEÚČELOVÉ ZÁŘÍZENÍ | Rozpočet: |
| Objekt : | Stavba | Adaptace skladu - uznatelné náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| 74 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0,21 | 400,00 | 82,88 |
| Celkem za | | 723 Vnitřní plynovod | | | | 13 038,88 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | |
| 75 | 725659102R00 | Montáž těles otopných plyn., odtah.stěna, 1 otvor | soubor | 3,00 | 925,00 | 2 775,00 |
| 76 | R006 | Podokení plynové topidlo s mechanickou regulací termostatem a zapalovačem 4 kW vč.odkouření | ks | 2,00 | 8 650,00 | 17 300,00 |
| 77 | R007 | Podokení plynové topidlo s mechanickou regulací termostatem a zapalovačem 2 kW vč. odkouření | ks | 1,00 | 7 950,00 | 7 950,00 |
| 78 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0,25 | 400,00 | 101,68 |
| Celkem za | | 725 Zařizovací předměty | | | | 28 126,68 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | | | | |
| 79 | 762083122U00 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 - stávaic | m3 | 3,72 | 808,00 | 3 005,76 |
| 80 | 762123210U00 | Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 100 cm2 - konstrukce stěn | m | 122,00 | 85,50 | 10 431,00 |
| 81 | 762331922R00 | Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délkv do 5 m | m | 45,00 | 81,50 | 3 667,50 |
| 82 | 762332922U00 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu | m | 45,00 | 275,00 | 12 375,00 |
| 83 | 762341260U00 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek (římsov) | m2 | 11,05 | 105,50 | 1 165,78 |
| 84 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 7,50 | 18,30 | 137,25 |
| 85 | 762342214U00 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 90,27 | 34,60 | 3 123,30 |
| 86 | 762342216U00 | Montáž laťování svlaků 60/60 mm jako nosné konstrukce podhledu | m2 | 165,00 | 17,80 | 2 937,00 |
| 87 | 762342441U00 | Montáž lišt kontratát na střechách sklonu do 60° | m | 169,20 | 7,70 | 1 302,84 |
| 88 | 762342441U00 | Montáž lišt kontratát na střechách sklonu do 60° | m | 104,50 | 7,70 | 804,65 |
| 89 | 762342812R00 | Demontáž laťování střech z laťí osové vzdálenosti do 0,50 m | m2 | 90,02 | 11,10 | 999,22 |
| 90 | 762343811R00 | Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken | m2 | 1,10 | 34,60 | 38,06 |
| 91 | 762395000R00 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - palubky | m3 | 0,23 | 769,00 | 174,56 |
| 92 | 762395000R00 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - palubky | m3 | 1,04 | 769,00 | 799,76 |
| 93 | 762083122a | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 - konstruk | m3 | 3,22 | 808,00 | 2 604,26 |
| 94 | 762342216a | Montáž laťování svlaků 60/60 mm jako nosné konstrukce stěn | m2 | 37,00 | 17,80 | 658,60 |
| 95 | 762342441b | Montáž nosného roštu vnějších palubek stěn 60/40 mm | m | 85,00 | 7,70 | 654,50 |
| 96 | 762342441b | Montáž nosného roštu vnějších palubek stěn 60/40 mm | m | 45,00 | 7,70 | 346,50 |
| 97 | 762395000b | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - svlaky | m3 | 3,22 | 769,00 | 2 478,56 |
| 98 | nabídka2 | Kontrola a revize zhlaví trámů v kapsách plných vazeb (Případné opravy bude nutné řešit samostatně | HZS | 10,00 | 220,00 | 2 200,00 |
| 99 | 605120010 | řezivo jehličnaté hranol - svlak 60/60 mm jakost I do 120 cm2 Svlak podhledu střechy | m3 | 0,65 | 5 045,00 | 3 296,40 |
| 100 | 605120010a | řezivo jehličnaté hranol - svlak 60/60 mm jakost I do 120 cm2 - stěna | m3 | 0,22 | 5 045,00 | 1 118,98 |
| 101 | 605120010h | řezivo jehličnaté hranol roznášecí práh 100x100 a kce kolem oken 140/60 hranoly | m3 | 0,64 | 5 045,00 | 3 227,79 |
| 102 | 605141120a | řezivo jehličnaté, střešní latě 60/40 mm (nosný rošt podhledu, latě a kontralatě) | m3 | 1,48 | 5 045,00 | 7 485,27 |
| 103 | 605141120b | řezivo jehličnaté, střešní latě 60/40 mm (nosný rošt stěn pro vnější palubky) | m3 | 0,22 | 5 045,00 | 1 132,10 |
| 104 | 611911550 | palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B římsov střechy) | m2 | 11,93 | 168,00 | 2 004,91 |
| 105 | nabídka1 | Srovnání nerovnosti krovu (D+M) | HZS | 25,00 | 259,50 | 6 487,50 |
| 106 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0,66 | 1 008,00 | 662,66 |
| Celkem za | | 762 Konstrukce tesařské | | | | 75 319,72 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | | | | |
| 107 | 764170001 | Větrací pás okapní (D+M) | m | 16,15 | 33,60 | 542,64 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|-------------------------------------|
| Stavba : | ADAPTACE SKLADU KD NA VICEÚČELOVÉ ZARÍZENÍ | Rozpočet: |
| Objekt : | Stavba | Adaptace skladu - uznatelné náklady |




| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------------|------------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| 108 | 764171101U00 | Krytina z velkoformátových profilovaných tabulí z poplastovaného plechu | m2 | 90,02 | 388,50 | 34 972,77 |
| 109 | 764171102U00 | Okapový plech z poplastovaného plechu r.š. 250 mm (D+M) | m2 | 17,00 | 210,50 | 3 578,50 |
| 110 | 764331830R00 | Demontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 330 mm do 30° | m | 5,70 | 10,60 | 60,42 |
| 111 | 764352810R00 | Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° | m | 16,95 | 18,50 | 313,58 |
| 112 | 764391820R00 | Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 30° | m | 5,25 | 13,30 | 69,83 |
| 113 | 764421850R00 | Demontáž oplechování říms rš do 330 mm | m | 16,03 | 21,30 | 341,44 |
| 114 | 764731112U00 | Oplechování římsy nad 1.NP s uložení pod obložení stěny palubkami z poplastovaného plechu rš 200 mm | m | 16,20 | 195,00 | 3 159,00 |
| 115 | 764731113U00 | Oplechování požární stěny v rovině střechy z poplastovaného plechu rš 300 mm | m | 16,65 | 255,50 | 4 254,08 |
| 116 | 764751113U00 | Odpadní trouby kruhové rovné D 120 mm z poplastovaného plechu vč. úpravy na stáv. svod | m | 1,00 | 588,00 | 588,00 |
| 117 | 764761141U00 | Žlaby podokapní půlkruhové R velikost 125 z poplastovaného plechu | m | 17,00 | 308,00 | 5 236,00 |
| 118 | 764761232U00 | Žlaby š.150mm mat. z poplastovaného plechu | kus | 1,00 | 298,00 | 298,00 |
| 119 | 764901100 | Zakrytí šikmých střech doplňkovou hydroizolační fólií Dekten - pro (D+M) | m2 | 93,30 | 81,50 | 7 603,95 |
| 120 | 764171101b | Lemování štítového zdiva mat r.š. 313 lakovaný Pz, nebo AL | m | 5,70 | 216,50 | 1 234,05 |
| 121 | 764171101c | Závětrná lišta r.š. 313 mm (D+M) z poplastovaného plechu | m | 5,25 | 240,50 | 1 262,63 |
| 122 | 764171101d | Lemování zdiva rovnoběžně s okapem z poplastovaného plechu r.š. 313 mm (D+M) | m | 16,65 | 226,00 | 3 762,90 |
| 123 | 764171101e | Oplechování atiky nadezdívky r.š.330 z poplastovaného plechu r.š. 313 mm (D+M) | m | 16,65 | 240,50 | 4 004,33 |
| 124 | 764901100a | Zakrytí šikmých střech doplňkovou hydroizolační (D+M) - stěna | m2 | 45,00 | 81,50 | 3 667,50 |
| 125 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0,68 | 1 365,00 | 924,65 |
| | Celkem za | 764 Konstrukce klempířské | | | | 75 874,25 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 126 | 766111820R00 | Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných | m2 | 48,45 | 34,60 | 1 676,30 |
| 127 | 766412213U00 | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm (stěny) | m2 | 94,17 | 130,00 | 12 242,07 |
| 128 | 766421213R00 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva (podhled) | m2 | 90,27 | 139,00 | 12 547,36 |
| 129 | 766621201U00 | Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do dřevěné kce | m2 | 5,00 | 480,50 | 2 402,50 |
| 130 | 766621831U00 | Demontáž rámu jednoduchých oken včetně křidel do 1m2 | m2 | 5,00 | 178,00 | 890,00 |
| 131 | 766691911U00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2 | kus | 10,00 | 10,60 | 106,00 |
| 132 | 766691917U00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel vrat pl do 4 m2 | kus | 2,00 | 37,50 | 75,00 |
| 133 | 766698111R00 | Montáž truhlářských vrat vč. zárubně otevíravých do rámové zárubně do 6 m2 | kus | 1,00 | 591,00 | 591,00 |
| 134 | 611101250 | okno dřevěné dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 110 x 110 cm | kus | 5,00 | 8 455,00 | 42 275,00 |
| 135 | 611911550a | palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B (podhled) | m2 | 202,88 | 165,00 | 33 475,61 |
| 136 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0,03 | 476,00 | 13,52 |
| | Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské | | | | 106 294,37 |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 137 | 767132812R00 | Demontáž ocelové konstrukce římsy | m2 | 4,81 | 245,00 | 1 178,21 |
| | Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické | | | | 1 178,21 |
| Díl: 783 | | Dokončovací práce - nátěry | | | | |
| 138 | 783425414U00 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozi. 1x základní. 2x emai | m | 11,00 | 35,10 | 386,10 |
| 139 | 783695233U00 | Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí lazurovacím lakem 3x lakování - palubky - stěn vni | m2 | 258,00 | 145,00 | 37 410,00 |
| 140 | 783782205R00 | Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti škůdcům a hnilobě | m2 | 168,00 | 37,50 | 6 300,00 |
| | Celkem za | 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | 44 096,10 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Rozpočet | Adaptace skladu - neuznatelné nákl | JKSO | |
| Objekt | | SKP | |
| | Stavba | Měrná jednotka | |
| Stavba | | Počet jednotek | 0 |
| | ADAPTACE SKLADU KD NA VÍCEÚČELOVÉ ZARÍŽÍ | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|--------|----------------------------|---|
| HSV celkem | 0 | 0 | 0 |
| Z PSV celkem | 59 705 | | |
| R M práce celkem | 0 | | |
| N M dodávky celkem | 0 | | |
| ZRN celkem | 59 705 | | |
| HZS | 0 | | |
| ZRN+HZS | 59 705 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 59 705 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|--|---|---|
| Jméno : <i>Ing. PEZDICEK Lubomír</i> | Jméno : <i>Ing. PEZDICEK Lubomír</i> | Jméno : <i>ZDENEK PESA</i> |
| Datum : | Datum : | Datum : <i>11.4.2014</i> |
| Podpis :  | Podpis:  | Podpis:  |
| KOMPLETSTAV Českobratrská 136, 679 61 Letovice IČ: 60704624 DIČ: CZ60704624 | Letovice, s.r.o. Českobratrská 136, 679 61 Letovice IČ: 60704624 DIČ: CZ60704624 | MĚSTO 679 74 OLEŠNICE okres Blansko IČ: 00280755 DIČ: CZ00280755 (2) |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 59 705 Kč |
| DPH | 21,0 % | 12 538 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 72 243 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|--|---------------------------------------|
| Stavba : | ADAPTACE SKLADU KD NA VICEÚČELOVÉ ZARÍZENÍ | Rozpočet : |
| Objekt : | Stavba | Adaptace skladu - neuznatelné náklady |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|---------------------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 765 Krytiny tvrdé | 0 | 7 102 | 0 | 0 | 0 |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0 | 49 722 | 0 | 0 | 0 |
| 784 Malby | 0 | 2 880 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 0 | 59 705 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|----------|
| | | | 0 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|---------------------------------------|
| Stavba : | ADAPTACE SKLADU KD NA VÍCEÚČELOVÉ ZÁŘÍZENÍ | Rozpočet: |
| Objekt : | Stavba | Adaptace skladu - neuznatelné náklady |




| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 765 | | Krytiny tvrdé | | | | |
| 1 | 765315810R00 | Demontáž keramické krytiny z tašek keramických na sucho do suti | m2 | 90,02 | 37,50 | 3 375,75 |
| 2 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 4,83 | 221,00 | 1 067,21 |
| 3 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 57,95 | 11,60 | 672,20 |
| 4 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4,83 | 144,00 | 695,38 |
| 5 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 4,83 | 18,30 | 88,37 |
| 6 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 4,83 | 97,00 | 468,41 |
| 7 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 4,83 | 8,20 | 39,60 |
| 8 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 4,83 | 144,00 | 695,38 |
| Celkem za | | 765 Krytiny tvrdé | | | | 7 102,29 |
| Díl: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | |
| 9 | 597613120 | Soklík teracový 30 x 7 x 1 cm I. j. | kus | 132,00 | 36,50 | 4 818,00 |
| 10 | 771474112U00 | Montáž soklíků z dlaždic teracových rovných flexibilní lepidlo v 70 mm (300x70x10) | m | 37,55 | 56,50 | 2 121,35 |
| 11 | 771551113U00 | Montáž podlah z dlaždic teracových do malty do 12 ks/m2 | m2 | 64,82 | 322,00 | 20 872,04 |
| 12 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 6,84 | 336,50 | 2 302,60 |
| 13 | 59247475 | Dlaždice teracové 30x30x2,7 cm | m2 | 71,30 | 275,00 | 19 608,05 |
| Celkem za | | 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 49 722,04 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | |
| 14 | 784453621U00 | Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3 | m2 | 86,50 | 33,30 | 2 880,45 |
| Celkem za | | 784 Malby | | | | 2 880,45 |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Rozpočet | Vestavba kuchyňky - neuznatelné n | JKSO | |
| Objekt | | SKP | |
| | Stavba | Měrná jednotka | |
| Stavba | | Počet jednotek | 0 |
| | ADAPTACE SKLADU KD NA VÍCEÚČELOVÉ ZARÍZ | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---|
| HSV celkem | 28 340 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z PSV celkem | 75 296 | Oborová přírážka | 0 |
| R M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| N M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN celkem | 103 637 | Zařízení staveniště | 0 |
| | | Provoz investora | 0 |
| HZS | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| ZRN+HZS | 103 637 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 103 637 | Ostatní náklady celkem | 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|---|---|---|
| Jméno : <i>Ing. DEZHIČEK Lobkovice</i> | Jméno : <i>Ing. DEZHIČEK Lobkovice</i> | Jméno : <i>ZDENĚK PEŠA</i> |
| Datum : | Datum : | Datum : <i>11. 4. 2014</i> |
| Podpis :  | Podpis:  | Podpis:  |
| KOMPLETSTAV Letovice, s.r.o. Českobratrská 136, 679 61 Letovice IČ: 60704624 DIČ: CZ60704624 | | MĚSTO 679 74 QLEŠNICE okres Blansko IČ: 00280755 DIČ: CZ00280755 (2) |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 103 637 Kč |
| DPH | 21,0 % | 21 764 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 125 401 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|---|---|
| Stavba : | ADAPTACE SKLADU KD NA VÍCEÚČELOVÉ ZARÍZENÍ | Rozpočet : |
| Objekt : | Stavba | Vestavba kuchyňky - neuznatelné náklady |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|--|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 12 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Upravy povrchů vnitřní | 1 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Výplně otvorů | 2 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání | 6 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 Vnitřní kanalizace | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 |
| 722 Vnitřní vodovod | 0 | 2 807 | 0 | 0 | 0 |
| 723 Vnitřní plynovod | 0 | 2 127 | 0 | 0 | 0 |
| 725 Zařizovací předměty | 0 | 14 036 | 0 | 0 | 0 |
| 766 Konstrukce truhlářské | 0 | 52 755 | 0 | 0 | 0 |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 |
| 783 Nátěry | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 |
| 784 Malby | 0 | 1 302 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 28 340 | 75 296 | 0 | 0 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|---------------------------|----|-----|----------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 103 637 | 0 |
| Oborová přírážka | 0 | 0,0 | 103 637 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 103 637 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 103 637 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 103 637 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 103 637 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 103 637 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 103 637 | 0 |
| CELKEM VRN | | | | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|--|---|
| Stavba : | ADAPTACE SKLADU KD NA VICEÚČELOVÉ ZÁŘÍZENÍ | Rozpočet: |
| Objekt : | Stavba | Vestavba kuchyňky - neuznatelné náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 1 | 317121151RT2 | Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm | kus | 3,00 | 375,00 | 1 125,00 |
| 2 | 342261212RT1 | Příčka sádkarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 c | m2 | 15,67 | 725,00 | 11 360,03 |
| Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 12 485,03 |
| Díl: 61 | | Upravy povrchů vnitřní | | | | |
| 3 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 6,76 | 50,00 | 338,00 |
| 4 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 3,38 | 425,00 | 1 436,50 |
| Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní | | | | | | 1 774,50 |
| Díl: 64 | | Výplně otvorů | | | | |
| 5 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm | kus | 2,00 | 1 112,00 | 2 224,00 |
| Celkem za 64 Výplně otvorů | | | | | | 2 224,00 |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | |
| 6 | 962032314R00 | Bourání zdiva cihelného z plných cihel pálených na jakoukoli maltu | m3 | 3,03 | 855,00 | 2 593,64 |
| 7 | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5,46 | 221,00 | 1 206,73 |
| 8 | 979081121R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5,46 | 11,60 | 63,34 |
| 9 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m | t | 5,46 | 144,00 | 786,28 |
| 10 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 5,46 | 18,30 | 99,92 |
| 11 | 979087112R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 5,46 | 97,00 | 529,65 |
| 12 | 979093111R00 | Uložení sutí na skládku bez zhutnění | t | 5,46 | 8,20 | 44,77 |
| 13 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební sutí | t | 5,46 | 144,00 | 786,28 |
| Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | 6 110,62 |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | |
| 14 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla | HZS | 20,00 | 240,00 | 4 800,00 |
| Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | 4 800,00 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 15 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 16 | 967031142R00 | Přísekání rovných ostění cihelných na MC | m2 | 3,38 | 110,00 | 371,80 |
| Celkem za 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 491,80 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 17 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 1,35 | 336,50 | 454,31 |
| Celkem za 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 454,31 |
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | |
| 18 | 721170955R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 | kus | 1,00 | 515,00 | 515,00 |
| 19 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 3,00 | 138,00 | 414,00 |
| 20 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| 21 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0,01 | 400,00 | 5,80 |
| Celkem za 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | 984,80 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | |
| 22 | 722131912R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 20 | soubor | 1,00 | 495,00 | 495,00 |
| 23 | 722174311R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm | m | 4,00 | 190,00 | 760,00 |
| 24 | 722181214RT7 | Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 4,00 | 55,00 | 220,00 |
| 25 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 2,00 | 135,00 | 270,00 |
| 26 | 722191131R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,3 m | soubor | 2,00 | 95,00 | 190,00 |
| 27 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterie G 1/2 | pár | 2,00 | 185,00 | 370,00 |
| 28 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 | kus | 2,00 | 55,00 | 110,00 |
| 29 | 725810401R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 | soubor | 2,00 | 190,00 | 380,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|---|---|
| Stavba : | ADAPTACE SKLADU KD NA VICEÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ | Rozpočet: |
| Objekt : | Stavba | Vestavba kuchyňky - neuznatelné náklady |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| 30 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0,03 | 400,00 | 11,76 |
| Celkem za | | 722 Vnitřní vodovod | | | | 2 806,76 |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | | | | |
| 31 | 723120202R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 | m | 3,50 | 240,00 | 840,00 |
| 32 | 723190251R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15 | kus | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
| 33 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 3,50 | 17,00 | 59,50 |
| 34 | R005 | Připojovací tlakové hadice DN15 | kus | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 35 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m | t | 0,02 | 400,00 | 7,48 |
| Celkem za | | 723 Vnitřní plynovod | | | | 2 126,98 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | |
| 36 | 725619101R00 | Montáž plynových sporáků svitiplyn/metan | kus | 1,00 | 690,00 | 690,00 |
| 37 | 725823114RT1 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní | kus | 1,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 38 | R005 | Dřez nerez s zápach uzávěrkou | kus | 1,00 | 2 050,00 | 2 050,00 |
| 39 | R008 | Průtokový ohříváč spodní montáž | ks | 1,00 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| 40 | 54111021 | Sporák kombinovaný bílý | kus | 1,00 | 5 775,00 | 5 775,00 |
| 41 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0,05 | 400,00 | 21,40 |
| Celkem za | | 725 Zařizovací předměty | | | | 14 036,40 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 42 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m | kus | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
| 43 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 2,00 | 220,00 | 440,00 |
| 44 | 766670010RAA | Okno plastové pevné zasklení bílé, 600x600 cm FIX | kus | 1,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 45 | 54913 | Kování interiérové dle výběru investora | kus | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 46 | 5T | Roleta celohliníková předokenní s lamelami v 37cm 1200x1050mm s ovl. klikou se zámkem | kus | 1,00 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| 47 | 7T | Kuchyňská linka 7/T D+M | kus | 1,00 | 23 500,00 | 23 500,00 |
| 48 | 8T | Výdejní pult se spodními skříňkami 8/T | kus | 1,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 49 | 61162132 | Dveře vnitřní fóliované 1/3 VERTIKA 1kř. 80x197 cm | kus | 1,00 | 1 807,75 | 1 807,75 |
| 50 | 61165611 | Dveře vnitřní protipožární EI30 80x197 cm | kus | 1,00 | 3 357,25 | 3 357,25 |
| Celkem za | | 766 Konstrukce truhlářské | | | | 52 755,00 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | |
| 51 | 597613120 | Soklík teracový 30 x 7 x 1 cm I. j. | kus | 11,24 | 36,50 | 410,33 |
| 52 | 771474112U00 | Montáž soklíků z dlaždic teracových rovných flexibilní lepidlo v 70 mm (300x70x10) | m | 10,22 | 56,50 | 577,43 |
| 53 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0,00 | 336,50 | 1,58 |
| Celkem za | | 771 Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 989,34 |
| Díl: | 783 | Nátěry | | | | |
| 54 | 783-01 | Nátěr zárubní | kus | 1,00 | 295,00 | 295,00 |
| Celkem za | | 783 Nátěry | | | | 295,00 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | |
| 55 | 784111701R00 | Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x | m2 | 15,67 | 9,50 | 148,86 |
| 56 | 784115712R00 | Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 31,34 | 36,80 | 1 153,24 |
| Celkem za | | 784 Malby | | | | 1 302,09 |