

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- SÁDKOKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 100, 200, 300, 500 mm, DVOJITE OPLÁŠTĚNÁ, NAPŘ. KNAUF
- SÁDKOKARTONOVÁ PŘÍČKA TL. 75, 100 mm, JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ, NAPŘ. KNAUF
- SÁDKOKARTONOVÁ INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA TL. 150, 200 mm, DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ, NAPŘ. KNAUF
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- YTONG P2-500 TL. 150 mm


## LEGENDA PRVKŮ

- V1 TEPELNĚ IZOLOVANÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ VČETNĚ PŘÍPRAVY PRO ZÁVĚSNÝ ŽEBŘÍK ROZMĚR 700x900 mm
- KB1 NEREZOVÝ KOTVÍCÍ BOD SLOŽENÝ S UHELNÍKU A SLOUPKU O PRŮMĚRU 16 MM NAPŘ. TOPSAFE TSL-500-SRL3, 4 KS

## POZNÁMKA

- V MÍSTECH NAPOJENÍ MADEL, V MÍSTNOSTECH "WC INVALIDE", BUDOU SDK PŘÍČKY VYZTUŽENY UA50 A UA 100 PROFILY, KTERÉ BUDOU ZABUDOVANÉ DO KONSTRUKCE SDK PŘÍČKY. UA PROFILY JSOU UVEDENY VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ.
- V MÍSTECH NAPOJENÍ VEŠKERÝCH UMÝVADEL, ZÁCHODOVÝCH MISÍ, PISOÁROV A VÝLEVK BUDOU SDK PŘÍČKY VYZTUŽENY RÁMY PRO JEJICH KOTVENÍ. TYTO RÁMY JSOU UVEDENY VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ.
- NOVÉ PROSTUPY PRO VZT JSOU ŘEŠENY VE VÝKRESECH BOURACÍCH PRACÍ.
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ODCHYLKY OD PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE A PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH NOREM A TECHNICKÝCH PODKLADŮ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY BUDOU POUŽITY 1. JAKOSTNÍ TŘÍDY A PRÁCE BUDOU PROVEDENY V 1. JAKOSTNÍ TŘÍDĚ
- VEŠKERÉ NETĚSNOSTI DOKONALE ZATĚSNIT AKRYLEM, PU TMELEM NEBO STAVEBNÍ PĚNOU
- VEŠKERÉ POŽÁRNÍ KONSTRUKCE A PROSTUPY BUDOU PROVEDENY S PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽÁRNÍ ZPRÁVY S DOLOŽENÍM CERTIFIKÁTU
- V MÍSTECH INSTALACÍ A PŘECHODU RŮZNÝCH MATERIÁLŮ VŽDY PŘECHOD VYZTUŽIT PERLINKOU S PŘESAHEM 300 mm NA KAŽDOU STRANU
- VEŠKERÉ STĚNY A PŘÍČKY Z AKUSTICKÝCH TVÁRNIC BUDOU Z OBOU STRAN OMÍTNUTÉ, DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE PŘED ZAPOČETÍM DALŠÍCH PRACÍ (např. REALIZACÍ SKD PŘEDSTĚN)
- PŘI ZMĚNĚ VÝROBKŮ ZA JINÉ NUTNO ODSOULASIT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- POKUD JSOU VE SPECIFIKACI VÝROBKŮ NEBO NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ UVEDENI VÝROBCI A OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ, SLOUŽÍ POUZE PRO KVALIFIKACI TECHNICKÉHO STANDARDU POUŽITÝCH MATERIÁLŮ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY PRO MONTÁŽ VÝPLNÍ A PRVKŮ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.

±0,000 = 247,53 m.n.m B.p.v.



ZHOTOVITEL:  
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  
KONTROLOVAL:  
VYPRACOVAL:  
INVESTOR:

ATELIÉR, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO  
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN  
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN  
ING. ARCH. MICHAL KRISTEN  
ING. VLADIMÍR PETRÁŠ  
AGRIE Office s.r.o.

**REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY "A"**  
BRNO, ŠUMAVSKÁ 525/33, parc.č. 1098/4 v k.ú. VEVEŘÍ

STUPEŇ PROJEKTU:  
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:  
DATUM:

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
M14\_375  
03/2018

NAVRHOVANÝ STAV  
ŘEZ NÁSTAVBY A-A'

STAVEBNÍ ČÁST

MĚŘÍTKO:  
ČÍSLO VÝKRESU:

M 1:100  
SO 01.ST-13