

DETAIL 1 M 1:10



DETAIL 2 M 1:10



POZNÁMKY

- Osové vzdálenosti trámů (T1-T6), pouze odhadnuty ze sondáží (S1, S3), kdy se předně řešilo souvrství stropu pro rekonsrukci.
- Skutečné vzdálenosti se dodatečně zakreslí po sejmutí vrchních vrstev stropní konstrukce.
- Rozměry trámů brány ze sondáží (S1, S3)
- Rozměry trámů nutno překontrolovat po sejmutí vrchních vrstev stropní konstrukce
- Nové trámy (T7, T8 a T9) se uloží na stávající záklop v místech stávajících stropních trámů. Tyto nové trámy (60x120) se spojí se stávajícími trámy (100x270) pomocí vrutů Ø10 po 200 mm. Délka vrutů (V1) je 150 mm.
- **Nutno dodržet vruty Ø10 délky 150 mm, které se umístí po osových vzdálenostech 200 mm kvůli správnému spolupůsobení starého a nového trámu. Stavební dozor zajistí, že tento rozměr se bude dodržovat**

S1 S2 S3 SONDÁŽ STROPU

POPIS KONSTRUKCE

D1 D2 D3	ŽB DESKA	170 mm
DR1 DR2 DR3	DŘEVĚNÝ ZÁKLOP	30 mm
T1	DŘEVĚNÝ TRÁM	100x270x5000 mm
T2	DŘEVĚNÝ TRÁM	100x150x5000 mm
T3	DŘEVĚNÝ TRÁM	100x270x4000 mm
T4	DŘEVĚNÝ TRÁM	100x150x4000 mm
T5	DŘEVĚNÝ TRÁM	100x270x3800 mm
T6	DŘEVĚNÝ TRÁM	100x150x3800 mm
T7	DŘEVĚNÝ TRÁM	60x120x5300 mm
T8	DŘEVĚNÝ TRÁM	60x120x4000 mm
T8	DŘEVĚNÝ TRÁM	60x120x3800 mm
V1	NEREZOVÝ VRUT	Ø10 dl. 150 mm (po 200 mm)

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO NOSNÉ

ŽELEZOBETON

DODATEK č.1 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (10/2018)

AVE architekt, a.s.
Částkova 55, 326 00 Plzeň
tel: 377 241 504, 377 455 697
e-mail: ave@ave-architekt.cz

INVESTOR : Obec Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát

AKCE : Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky a příslušenství

D.1 SO 01 - REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU

SPECIALIZACE : D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PŘÍLOHA : STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP - NÁVRH

ZODP. PROJ. :	Ing. J. Pašek		STUPEŇ :	DPS	FORMÁT : A2	Č. PŘÍLOHY :
HIP :	Ing. J. Pašek		DATUM :	7/2019	MĚŘÍTKO : 1:50	3
VYPRACOVAL :	M. Moulis		Č. ZAK. :	-		

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AVE architekt, a.s. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ AVE architekt, a.s.