

Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti	Světlá výška	Objem místnosti	Výpočtová teplota interiéru	Tepelná ztráta větráním	Tepelná ztráta prostupem	Tepelná ztráta celkem
[-]	[-]	A [m²]	$s.v.$ [m]	O [m³]	$\theta_{int,i}$ [°C]	$\Phi_{V,i}$ [W]	$\Phi_{T,i}$ [W]	$\Phi_{HL,i}$ [W]
VCHOD 254								
1.03.01	chodba	8,8	2,400	21,1	20	0	73	73
1.03.02	koupelna + WC	5,4	2,650	14,3	24	0	102	102
1.03.03	kuchyň	10,6	2,650	28,1	20	0	129	129
1.03.04	pokoj	19,4	2,650	51,4	20	61	228	289
1.03.05	pokoj	8,5	2,650	22,5	20	61	142	203
Σ BYT 1.03		**52,7**		**137,5**		**122**	**674,0**	**796**
1.04.01	chodba	8,9	2,400	21,4	20	0	0	0
1.04.02	WC	1,6	2,650	4,2	20	0	0	0
1.04.03	koupelna	3,6	2,650	9,5	24	0	3	3
1.04.04	kuchyň	10,3	2,650	27,3	20	0	179	179
1.04.05	pokoj	18,8	2,650	49,8	20	61	308	369
1.04.06	pokoj	10,1	2,650	26,8	20	61	149	210
Σ BYT 1.04		**53,3**		**139,0**		**122**	**639**	**761**
1.05.01	chodba	9,1	2,400	21,8	20	0	0	0
1.05.02	koupelna	5,7	2,650	15,1	24	0	152	152
1.05.03	WC	1,1	2,650	2,9	20	0	0	0
1.05.04	kuchyň	7,2	2,650	19,1	20	0	130	130
1.05.05	pokoj	12,5	2,650	33,1	20	40	219	259
1.05.06	pokoj	13,0	2,650	34,5	20	40	200	240
1.05.07	pokoj	16,7	2,650	44,3	20	40	218	258
Σ BYT 1.05		**65,3**		**170,8**		**120**	**919**	**1039**

LEGENDA:

PŘÍVOD (45 °C)

ZPÁTEČKA (30°C)





NÁZEV STAVBY:	SÍDLIŠTĚ MILÍN-BLOK X
INVESTOR:	OBEC MILÍN 11.KVĚTNA Č.P.27,MILÍN
MÍSTO STAVBY:	U MEDVÍDKŮ 222,223,224,K.Ú. MILÍN
PROFESE | ÚČEL:	VYTÁPĚNÍ | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
VYPRACOVAL:	ING. KRISTÝNA CIGÁNKOVÁ
ZODP. PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ ŠÍMA PH.D. (ČKAIT - 0301410)
OBSAH:	254 - 1NP
ZAKÁZKA Č.:	16139
DATUM:	12/2019
FORMÁT:	ISO A2 (4×A4)
MĚŘÍTKO:	1:50
VÝKRES Č.:	UT-06

evora GREEN ENERGY
PROJEKCE ○ REALIZACE ○ SERVIS