

Číslo místnosti [-]	Popis místnosti [-]	Plocha místnosti A [m²]	Světlá výška s.v. [m]	Objem místnosti O [m³]	Výpočtová teplota interiéru t_{vi} [°C]
VCHOD 212					
2.06.01	předsíň, KK (chodba)	8,9	2,320	20,6	20
2.06.02	pokoj	14,1	2,570	36,3	20
2.06.03	pokoj	17,8	2,570	45,8	20
2.06.04	pokoj	10,5	2,570	27,0	20
2.06.05	WC	1,6	2,320	3,7	20
2.06.06	koupelna	4,1	2,320	9,4	24
Σ BYT 2.06		**57**		**143**	
2.07.01	předsíň, KK (chodba)	9,0	2,320	20,9	20
2.07.02	koupelna + WC	5,8	2,320	13,5	24
2.07.03	pokoj	10,0	2,570	25,6	20
2.07.04	pokoj	17,5	2,570	44,9	20
2.07.05	pokoj	14,0	2,570	35,9	20
Σ BYT 2.07		**56,2**		**140,8**	
VCHOD 211					
2.08.01	chodba	9,0	2,320	20,9	20
2.08.02	pokoj	13,7	2,570	35,1	20
2.08.03	pokoj	18,1	2,570	46,5	20
2.08.04	kuchyň	10,6	2,570	27,2	20
2.08.05	WC	1,5	2,320	3,5	20
2.08.06	koupelna	3,9	2,320	9,0	24
Σ BYT 2.08		**57**		**142**	
2.09.01	předsíň, KK (chodba)	8,6	2,320	20,0	20
2.09.02	koupelna	4,1	2,320	9,4	24
2.09.03	WC	1,6	2,320	3,7	20
2.09.04	pokoj	10,6	2,570	27,1	20
2.09.05	pokoj	18,1	2,570	46,5	20
2.09.06	pokoj	14,3	2,570	36,7	20
Σ BYT 2.09		**57**		**143**	

LEGENDA:

- POTRUBÍ SÁNÍ VZDUCHU (ODA)
- POTRUBÍ VÝFUKU VZDUCHU (EHA)
- POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU (SUP)
- POTRUBÍ ODVODU VZDUCHU (ETA)
- TLUMIČ HLUKU
- TEPELNÁ IZOLACE
- MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU m³/h / MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU m³/h
- OVLADAČ VĚTRÁNÍ
- PODHLED - ZAJISTÍ STAVBA
- REVIZNÍ OTVOR - ZAJISTÍ STAVBA

NÁZEV STAVBY	SÍDLIŠTĚ MILÍN - BLOK D	evora GREEN ENERGY PROJEKCE ⊃ REALIZACE ⊃ SERVIS	
INVESTOR	OBEC MILÍN 11. KVĚTNA, Č.P. 27,MILÍN		
MÍSTO STAVBY	Č.P. 211, 212, 213, 214,MILÍN	ZAKÁZKA Č.	16139
PROFESE | ÚČEL	VZDUCHOTECHNIKA | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	DATUM	04/2017
VYPRACOVAL	ING. TEREZA SNÁŠELOVÁ | ZODP. PROJEKTANT: ING. JIŘÍ ŠÍMA (ČKAIT - 0301410)	FORMÁT	ISO A3.1 (4×A4)
OBSAH	212 211 - PŮDORYS 2NP	MĚŘ.TKD.	1:50
		VÝKRES Č.	VZT-10