



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	BPS – areál Mladá Boleslav
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_750.html
Identifikace projektu:	„BPS – areál Mladá Boleslav“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003359

Název zadavatele:	COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Vančurova 1425, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupen:	Miloslav Neuman, jednatel Radek Lizec, jednatel
IČO:	47551984
DIČ:	CZ47551984

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Radek Hlaváček
Telefon:	+420 731 131 684
E-mail:	hlavacek@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. XV zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce. Dotazy jsou číslovány vzestupnou číselnou řadou, a proto dotazy obsažené v tomto vysvětlení začínají pořadovým č. 14.



TENDERA

I.

Dne 17. 7. 2020 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby (dne 20. 7. 2020 byly tytéž dotazy doručeny prostřednictvím elektronického nástroje) žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 14:

Projektová dokumentace SO 11 Retenční nádrž zůstala dle původního řešení stavby z 10/2012 s technickou zprávou z 01/2019. Po kontrole s koordinační situací stavby z 07/2019 nekorespondují trasy kanalizace, půdorysný rozměr požární nádrže a čerpací stanice (ČS3 není součástí SO11). Žádáme zadavatele o upřesnění zadání, případně doplnění PD.

K dotazu č. 14 zadavatel uvádí následující:

Trasy kanalizace byly upraveny podle aktualizovaných požadavků a platí podle poslední revize Koordinační situace DZSPD.

Provedení a velikosti ČS zůstaly dle Dokumentace původního řešení stavby, SO 10, SO 11, pouze došlo k nepodstatné úpravě umístění podle Koordinační situace.

Velikost požární nádrže je dána užitným objemem podle Technické zprávy SO 11. Přesný půdorysný tvar nadzemní nádrže bude závislý na návrhu technického řešení vybraného dodavatele a bude řešen v Dokumentaci pro provádění stavby, která bude součástí předmětu veřejné zakázky.

Dotaz č. 15:

V koordinační situaci stavby z 07/2019 se nachází kanalizace kontaminová, která však není součástí žádného stavebního objektu. Může zadavatel doplnit zadávací dokumentaci této části?

K dotazu č. 15 zadavatel uvádí následující:

Kontaminovaná kanalizace bude řešena podle požadavků technologie – bude závislá na návrhu technického řešení vybraného dodavatele a bude řešena v Dokumentaci pro provádění stavby, která bude součástí předmětu veřejné zakázky.

Viz str. 7 v Příloze č.7:

Ve špinavé části haly (SO 03) se dále nachází 2 meziskladovací železobetonové boxy na vstupní odpady (skladovací kapacita cca 100 t), mycí místo na očistu sběrných nádob – průběžná myčka nádob 120-240 l. Je zde dále umístěno mobilní horkovodní čistící zařízení zajišťující ruční očistu nádob, technologie a vozidel. K očištění bude docházet na vyhrazené ploše-mycím místě vedle příjmové jímky uvnitř haly, která je vybavena podlahovými kanálky pro odvod oplachových vod. Odpadní vody (včetně vod oplachových z mycího místa a z průběžné myčky nádob) ze špinavé části haly odchází přes lapač tuků do šachty, odkud mohou být odkloněny do příjmové jímky.

Dotaz č. 16:

V objektu SO 07 Komunikace a zpevněné plochy jsou v PD Situace zakresleny ostatní plochy – stáčení – izolovaná plocha 160 m². Tako plocha však není vykázána v technické zprávě (skladba konstrukce) ani informativním výkazu výměr. Může zadavatel doplnit?

K dotazu č. 16 zadavatel uvádí následující:

Konstrukce izolované plochy bude následující:

- Impregnace na beton, 7-10 dní po položení betonu (ČSN EN 1504-2)
- Nástřík proti rychlému odparu záměsové vody
- Cementový beton TŘ.II (ČSN EN 13877-1-2) CB II 210 mm
(Dilatovaný)
 - Fóliová hydroizolace
 - Mezerovitý beton (ČSN EN 13877-1-2) MCB 150 mm
 - Štěrkodrtř tř.a , fr.0-63 (ČSN EN 13285) ŠD 250 mm

Rozsah ploch stáčení viz Koordinační situace DZSPD a str. 13, 14 (PS 02.6, PS 02.7) v Příloze č. 7 ZD a bude upřesněn podle požadavků technologie v Dokumentaci pro provádění stavby.

Dotaz č. 17:

V objektu SO 07 Komunikace a zpevněné plochy mají být dle TZ zpevněné plochy obslužné komunikace odvodněny do přilehlého terénu. Zároveň budou stáčecí plochy odvodněny do bezodtokových jímek, kde bude voda použita jako užitková pro potřeby technologie. Může zadavatel upřesnit systém odvodnění obslužné komunikace (ze situace není patrné) a parametry bezodtokových jímek?

K dotazu č. 17 zadavatel uvádí následující:

Odvodnění bude řešeno příčným spádem, bude upřesněno v dalším stupni PD v Dokumentaci pro provádění stavby. Jímky jsou součástí technologie (velikost, vybavení) a budou upřesněny podle zvoleného dodavatele technologie – vítězného návrhu technického řešení.

V Brně, dne 21. 7. 2020

Za zadavatele – COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.:

Ing. Radek Hlaváček

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci