

Příloha ke změnóvému listu č.1

Stavba: Rostoky
 Objekt: stavební
 Část: Oprava dešťové kanalizace u MŠ
 Zadavatel: OÚ Rostoky

poř.číslo	Název	M.J.	Množství	Jedn.cena	Celkem
Kanalizace zemní práce					
1	Ruční výkop - dokopávky	m3	2,00	685,00	1 370,00
2	Výkop rýhy hor.3 hl.řad do 2 m	m3	16,00	485,00	7 760,00
3	Hutněný podsyp + obsyp potrubí vč.materiálu	m3	7,00	610,00	4 270,00
4	Zásyp rýhy kanalizace	m3	11,00	140,00	1 540,00
5	Nakládání přebytečného výkopku	m3	7,00	55,00	385,00
6	Vodorovné přemístění přeb.výkopku na zásyp do 100 m tam a zpět	m3	11,00	145,00	1 595,00
7	Odvoz přebytečného výkopku do 10 km	m3	7,00	255,00	1 785,00
8	Skládkovně přebytečného výkopku	t	12,00	385,00	4 620,00
9	Podklad ze štěrkodrtě tl. do 200 mm - komunikace	m2	18,00	245,00	4 410,00
	celkem				27 735,00
Materiál vč.montáže					
1	PVC DN 250 SN 8	m	18,00	626,00	11 268,00
2	PVC DN 125 SN 8	m	3,00	284,00	852,00
3	Odbočka PVC 250/100/45 - přípojky dešťový svod	ks	1,00	1 090,00	1 090,00
4	Ostatní drobný materiál - kolena,přesuvky	kpl	1,00	1 854,00	1 854,00
5	Napojení na stávající RŠ - montáž vč. obetonování	kpl	1,00	2 450,00	2 450,00
	celkem				17 514,00
Ostatní práce související s výstavbou					
1	Demontáž stávající betonové kanalizace DN 300	m	18,00	155,00	2 790,00
2	Vodorovné přemístění betonů do 10 km na skládku	m3	3,00	275,00	825,00
3	Skládkovně betonů	t	6,00	425,00	2 550,00
4	Přesun hmot	kpl	1,00	1 580,00	1 580,00
	celkem				7 745,00
	Cena celkem bez DPH				52 994,00



PVP eko s.r.o.
 Pod Hájem 324
 267 01 Králův Dvůr
 IČ: 28510283 DIČ: CZ28510283

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Jaroslav Kodeš
 604 856 929
 jar.kodes@seznam.cz

17.7.2020

17.7.2020