


Dům s byty zvláštního určení, Sadová 1, Podivín, zateplení obvodového pláště – 1.NP



- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ – PRKANT ÚROVEŇ, VYJELNĚNÉ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE K VYBOURÁNÍ – STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ S PARAPETY, OCELOVÉ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ, ATD.
- KONSTRUKCE NOVĚ BUDOVANÉ
- STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEĽ TL.200 MM S IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNĚ
- NOVÝ OCELOVÝ ROŠŤ PRO ZAKRYTÍ STÁVAJÍCÍHO SKLEPNÍHO SVĚTLÍKU
- LEGENDA ZATEPLENÍ
- S01 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNĚ (λ=0,039 W/m·K), TLouŠŤKA 160 mm POUŽITO NA FASÁDE
- S02 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNĚ (λ=0,039 W/m·K), TLouŠŤKA 80 mm POUŽITO NA PRŮHLÁVĚCH A 28 SLouPECH U OKNOVÝCH SCHODISŤ
- S03 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS (λ=0,039 W/m·K), TLouŠŤKA 160 mm POUŽITO NA FASÁDE 300 MM POD TERÉNEM A 300 MM NAD TERÉNEM
- S04 STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEĽ TL.200 mm S IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNĚ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U 0,23 (W/m²·K)
- LEGENDA NOVÝCH PRVKŮ
- P01 PLASTOVÉ VÝROBKŮ – VIZ VÝPIS VNĚŠÍCH VÝPLNĚ OTVORŮ
- H01 PLASTOVÉ VÝROBKŮ – VIZ VÝPIS VNĚŠÍCH VÝPLNĚ OTVORŮ
- K01 NOVÉ OPLECHOVÁNÍ VNĚŠÍHO PARAPETU – VIZ VÝPIS KLEMPŘSKÝCH VÝROBKŮ
- Z01 VÝMĚNA ZÁMEČNÝCH VÝROBKŮ – VIZ VÝPIS ZÁMEČNÝCH VÝROBKŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M²
101	ZÁDVEŘÍ	15,90
102	VSTUPNÍ HALA	51,40
103	SPOLÉČENSKÁ HALA	36,90
104	CHODBA	2,35
105	WC-MUŽI	2,60
106	WC-ŽENY	4,05
107	WC-INVALIDE	3,65
108	DENNÍ MÍSTNOST-SOCIÁLNÍ PÉČE	9,00
109	CHODBA	3,70
110	ŠATNA	9,30
111	SPRCHA	1,60
112	WC	1,55
113	CHODBA	29,05
114	CHODBA	28,45
115	KANCELÁŘ REMEDIA PLUS	18,10
116	ČEKÁRNA	18,65
117	ORDINACE	18,10
118	ČEKÁRNA	13,15
119	WC	3,65
120	ORDINACE-ZUBNÍ	17,00
121	SCHODIŠŤE	17,35
122	KADEŘNICTVÍ	18,10
123	ŠATNA	4,05
124	WC	3,60
125	ŠATNA	7,20
126	WC	1,55
127	ORDINACE-PRAKTICKÝ LÉKAŘ	18,10
128	ORDINACE-PRAKTICKÝ LÉKAŘ	18,10
129/1-2	PŘEDSÍŇ	4,05
130/1-2	KOUPELNA +WC	3,65
131/1-2	ORDINACE	27,65
132	PŘEDSÍŇ	1,85
133	WC	1,60
134	PEDIKÓRA	13,30
135	SCHODIŠŤE	11,75
136	CHODBA	11,15
137	PŘEDSÍŇ+WC	4,95
138	JÍDELNA	49,55
139	VÝDEJ JÍDEL	20,20
140	PŘEDSÍŇ	3,70
141	OKLADOVÁ KOMORA	1,45
142	VÝTAH	1,10
143	STROJOVNA VÝTAHU	0,80
144	PŘEDSÍŇ-BYTOVÁ JEDNOTKA	3,25
145	KUCHYŇ	18,25
146	POKOJ	15,80
147	OBÝVACÍ POKOJ	23,40
148	CHODBA	12,90
149	KOUPELNA	4,85
150	WC	1,15
151	POKOJ	14,05
152	BALKÓN	10,70
153	VENKOVNÍ RAMPA	
154	SCHODIŠŤE	15,60
155	OKLADOVÁ KOMORA	2,65
122	VÝTAH	2,95
123	VÝTAH	6,55

OZNAČENÍ ČÍSEL MÍSTNOSTÍ JE PODLE PŮVODNÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ – 11/1995.

POZNÁMKA

PRO KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ-OPLÁŠTĚNÍ SCHODIŠŤOVÝCH STĚN STĚNOVÝMI SENDVIČOVÝMI PANEĽY JE POTŘEBA ZPRACOVÁNÍ DÍLČÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ, KTEROU SI ZAJISTÍ DODAVATELSKÁ FIRMA.

S OHLEDEM NA CHARAKTER STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ VEŠKERÉ KÓTY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ.

Výškový systém místní relativní +0,000 = ÚROVEŇ 1.NP OBJEKTU

VEDOUcí PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	F&K&B
ING.JŘÍ KLIMOVIC	ING.JŘÍ KLIMOVIC	MARCELA IVČOVÁ	Ing. JIŘÍ KLIMOVIC, 1256, 6391 41 tel. 819 338 330, fax. 819 338 330