

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1261.html
Identifikace projektu:	Název: Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště OPŽP: Výzva č. 4/2019 - Vodovody a kanalizace registrační číslo projektu: 1190400050

Název zadavatele:	Obec Těrlicko
Sídlo zadavatele:	Májová 474/16, Těrlicko - Horní Těrlicko, 735 42
Zastoupen:	Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce
IČO:	00297666
DIČ:	CZ00297666

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 1. 12. 2020 a dne 2. 12. 2020 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a dne 2. 12. 2020 prostřednictvím e-mailu, doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

DOTAZ č. 1:

1. Žádáme o doplnění projektové dokumentace o rozsahu dle výpisu dokumentace tak, jak uvádí příloha zadávací dokumentace č. G.0_TL, bod č. 6. PD-Výstavba vodovodního řadu ul. z Kopce, bod č.7. Stavební povolení Výstavba vodovodního řadu ul. z Kopce.

Dále žádáme o vysvětlení, zda je předmětem zakázky ocenění PŘELOŽKY – vodovodního řadu ul. Z kopce, či „SAMOTNÉHO“ Vodovodního řadu ul. Z kopce, objekt SO 03 dle zadávacího výkazu výměr, zadávací PD k tomuto objektu chybí, prosíme o její doplnění.

Dále je v zadávací dokumentaci odkaz a to v příloze PD pod označením D_0_SD_TL D.pdf v rámci části D.2.1 Podélný profil – stoka A – část 1 s následujícím znění: „příslušné části dokumentace odpovídají a budou převzaty z projektové dokumentace pro stavební povolení ze dne 15.12.2018, došlo k aktualizaci přílohy D.2.1. Žádáme tedy o doplnění o tuto dokumentaci o přílohy které doplňují stoku A a mohou být převzaty.

Dále žádáme o doplnění podélných profilů odbočných řadů stoky A a doplnění zbývajících částí PP stoky A.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel doplňuje přílohu – projektovou dokumentaci „VÝSTAVBA VODOVODNÍHO ŘADU UL. Z KOPCE“

a

projektovou dokumentaci „Dokumentace pro vydání stavebního povolení VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO – HRADIŠTĚ“ a projektovou dokumentaci „Dokumentace pro územní řízení VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO – HRADIŠTĚ“

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel doplňuje, že stavební povolení VÝSTAVBA VODOVODNÍHO ŘADU UL. Z KOPCE bude předáno až vybranému Zhotoviteli. Vydané stavební povolení nemá vliv na rozsah prací, ten je jednoznačně zadán ve výkazu výměr

Označení „SO 03- Přeložka - vodovodního řadu ul. Z kopce“ je použito ve výkazu výměr pro účely označení stavebního dílu. Název „VÝSTAVBA VODOVODNÍHO ŘADU UL. Z KOPCE“ je názvem projektové dokumentace. Jedná se o totožné části stavby. Rozsah prací je definován Výkazem výměr. Zhotovitel provede nacenění v rozsahu Výkazu výměr.

DOTAZ č. 2:

2. Dále žádáme o bližší specifikaci položky v objektu SO 01 Gravitační kanalizace č.p.: 46 Doplnění přesypávky po konsolidaci kpl 1.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Zhotovitel má povinnost v uvedeném rozsahu v rámci plnění položky doplnit zásypový materiál do míst, kde případně sedne zemina v místě u uvedených šachtic.

46	K	174201101R	Doplnění přesypávky po konsolidaci	kpl	1,000		0,00
PP		Doplnění přesypávky po konsolidaci u šachtic Š5, Š6, Š7, Š8, Š9, Š10 a Š11. Zemina, do úrovně upraveného terénu.					

DOTAZ č. 3:

SO 01 – gravitační stoka – položka č. 155 slepého rozpočtu : Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců – 288 ks. **V rozpočtu chybí dodávka jednotlivých skruží, den, prstenců. Bude doplněno?**

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Dodávka příslušné položky zahrnuje všechno příslušenství ke kompletaci prvku zajišťující plnou funkčnost a těsnost těsnění, skruže, stupadla, den atd. V rámci své dodavatelské dokumentace si zhotovitel provede dopřesnění výrobků dle konkrétního výrobce a upřesnění výkazů všech materiálů.

DOTAZ č. 4:

V projektové dokumentaci je pouze podélný profil stoky A. **Budou doplněny podélné profily ostatních stok?**

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Odpověď viz VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 dotaz 1.

DOTAZ č. 5:

Co obnáší a jak se má ocenit položka v rozpočtu „Archeologická činnost bez rozlišení“? (SO 01 – pol. p.č. 212, SO 02 – pol. p.č. 113, SO 03 – pol. p.č. 153).

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Odpověď viz VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 dotaz 3

DOTAZ č. 6:

Ve výkazu výměr jsou uvedeny tyto položky k ocenění (objekt SO 01 Gravitační stoka)

115	K	141721115R	Zemní protlak průměru D355mm v hornině tř 3, , půdorysná délka kanalizace, zhotovitel připočte další potřebné pracovní rezervy a připočet za šikmou délku.	m	3 194,000
116	K	871374201R	Montáž kanalizačního potrubí svařovaných D 355	m	3 699,000
117	M	28613335R	Potrubí z PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP (typ 3), dimenze De 355/DN 313, SDR 17	m	3 699,000
118	M	28610002R	příplatek za potrubí pro protlak ve skále	m	505,000

V položce č. 118 je uveden k ocenění pouze příplatek za protlak ve skále. Dle našeho názoru chybí položka pro ocenění vlastního protlaku ve skále dl. 505 m. Prosíme tímto zadavatele o kontrolu a případnou úpravu výkazu výměr.

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel sděluje, že stoka A je DN 300 dl. 3194 m a zbývající stoky jsou DN250 dl. 4664m.

Zhotovitel nacení položky 112-114.

Výkaz výměr není nutné měnit.

Zhotovitel nacení v položce 118 – materiálový příplatek za dodávku materiálu pro protlak ve skále DN 300. Zadavatel upozorňuje, že se jedná se o čistou délku mezi š3-š18, bez prořezu, rezerv nebo bez pracovních délek nutných pro realizaci (tj. od polohy postavení od stroje až po místo vtahování potrubí).

DOTAZ č. 7:

V projektové dokumentaci je přiložen výkres D.2.1 Podélný profil stoka A – část 1. Dále jsou přiloženy výkresy D.3.2 podélné profily vrtání bezvýchopovou technologií (pouze určitých úseků) a D.3.3 příčné řezy terénem v místě šachtic Š3 – Š18. Prosíme zadavatele o uveřejnění podélných profilů všech navržených stok (stoka A, A1, A2, A3,.... A16).

K dotazu č. 7 zadavatel uvádí následující:

Odpověď viz VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 dotaz 1

DOTAZ č. 8:

Žádám o doplnění informací k opěrným stěnám šachet – viz p.č.: 75,76 v zadávacím VV stavebního objektu SO 01 Gravitační stoka

p.č.: 75 Osazení prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB hmotnosti do 1 t, ks 35

p.č.: 76 opěrná zeď úhlová, L, 1500x800x1000mm, ks 35

Budou tyto opěrné stěny prefabrikované nebo monolitické? V případě prefa prvků specifikujte přesně šířku, délku a výšku prvku. Případně dodejte doplňující výkresovou dokumentaci. Máme ocenit prefa prvky nebo monolitické konstrukce?

K dotazu č. 8 zadavatel uvádí následující:

Položky 75 a 76 se vztahují k mechanické ochraně a zajištění přístupu u šachty š6, nejde o prvky opěrných stěn šachet š3-š18.

Výkres DPS - D.3.1 SITUACE- VRTANÍ BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ

Zadavatel uvádí, že je specifikace dána dostatečně pro možnost nacenění. Zhotovitel zohlední v ceně všechny náklady s ohledem na své předpokládané technologické postupy, stroje a etapizaci prací v tomto technologicky náročném úseku.

DOTAZ č. 9:

žádám o doplnění informací k rámové propusti – viz p.č.: 85,86 v zadávacím VV stavebního objektu SO 01 Gravitační stoka

p.č.: 85 Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 10 t, ks 40

p.č.: 86 propust rámová 1,00x2,00x2,00 m, ks 40

Budou tato rámové propustí prefabrikovaná nebo monolitická? V případě prefa prvku specifikujte přesně šířku, délku a výšku prvku. Případně dodejte doplňující výkresovou dokumentaci. Máme ocenit prefa prvek nebo monolitickou konstrukci?

K dotazu č. 9 zadavatel uvádí následující:

Položky 85,86 se vztahují k mechanické ochraně a zajištění přístupu u šachty š5.

Výkres DPS - D.3.1 SITUACE- VRTANÍ BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ

Zadavatel uvádí, že je specifikace dána dostatečně pro možnost nacenění. Zhotovitel zohlední v ceně všechny náklady s ohledem na své předpokládané technologické postupy, stroje a etapizaci prací v tomto technologicky náročném úseku.

DOTAZ č. 10:

U ocelového potrubí u položek č. 121 a č. 122 v objektu SO 01 Gravitační stoka? Ve VV je uveden počet kusů, nemají být metry?

SO 01 Gravitační stoka

potrubí z oceli a jeho úprava D 508/8 mm; chybí délka kus 314

potrubí z oceli a jeho úprava D 457/7 mm; chybí délka kus 176

K dotazu č. 10 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že je specifikace dána dostatečná. Zhotovitel zohlední v ceně všechny náklady na realizaci položky ve vztahu k položkám 120 a 122.

DOTAZ č. 11:

U ocelového potrubí u položky č. 59 v objektu SO 02 Přípojky – veřejná část? Ve VV je uveden počet kusů, nemají být metry? Prosíme o specifikaci úpravy potrubí.

SO 02 Přípojky – veřejná část

p.č. 59 potrubí z oceli a jeho úprava D 273/6,3 mm; chybí délka kus 103

K dotazu č. 11 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel uvádí, že je specifikace dána dostatečná. Zhotovitel zohlední v ceně všechny náklady na realizaci položky ve vztahu k položce 58.

DOTAZ č. 12:

Při pokusu podat soutěžní nabídku byla tato možnost odepřena. Systém hlásí chybu: „Zadavatel nevlastní platný certifikát veřejného klíče.“

Prosím o prověření této chyby na portálu tendera

K dotazu č. 12 zadavatel uvádí následující:

Chyba byla prověřena, technická závada systému byla odstraněna.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává nové následující doplňující přílohy zadávací dokumentace, resp. projektové dokumentace:

- **Příloha č. 03.1** zadávací dokumentace – projektová dokumentace „VÝSTAVBA VODOVODNÍHO ŘADU UL. Z KOPCE“
- **Příloha č. 03.2** zadávací dokumentace - projektová dokumentace „Dokumentace pro vydání stavebního povolení VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO – HRADIŠTĚ“
- **Příloha č. 03.3** zadávací dokumentace - projektová dokumentace „Dokumentace pro územní řízení VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO – HRADIŠTĚ“

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z těchto nebo použít tyto aktualizované přílohy. Nepoužití těchto aktualizovaných příloh bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

- 1) Nabídky je nutné podat nejpozději do 5. 1. 2021, do 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - **Příloha č. 03.1** zadávací dokumentace – projektová dokumentace „VÝSTAVBA VODOVODNÍHO ŘADU UL. Z KOPCE“
- Příloha č. 2 - **Příloha č. 03.2** zadávací dokumentace - projektová dokumentace „Dokumentace pro vydání stavebního povolení VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO – HRADIŠTĚ“
- Příloha č. 3 - **Příloha č. 03.3** zadávací dokumentace - projektová dokumentace „Dokumentace pro územní řízení VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO – HRADIŠTĚ“

V Brně dne 3. 12. 2020

Za zadavatele – Obec Těrlicko:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci