

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Výstavba kanalizace Těrlicko - Hradiště
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1261.html
Identifikace projektu:	Název: Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště OPŽP: Výzva č. 4/2019 - Vodovody a kanalizace registrační číslo projektu: 1190400050

Název zadavatele:	Obec Těrlicko
Sídlo zadavatele:	Májová 474/16, Těrlicko - Horní Těrlicko, 735 42
Zastoupen:	Mgr. Bc. Martin Polášek, starosta obce
IČO:	00297666
DIČ:	CZ00297666

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

Dne 4. 12. 2020 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

DOTAZ č. 1:

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č.3 zadavatel uvedl, že:

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z těchto nebo použít tyto aktualizované přílohy. Nepoužití těchto aktualizovaných příloh bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

V uvedených přílohách je přiložena PD dokumentace pro vydání stavebního povolení a PD dokumentace pro územní řízení. V obou těchto přílohách je uveden požadavek na trubní materiál s touto specifikací:

Pro odvedení odpadních vod je navrženo potrubí plnostěnné z PP (DN 300 a 250) s hladkým vnitřním i vnějším povrchem, bez vrstvení základní stěny a modifikace PP odpovídající ČSN EN 1852-1.

Toto potrubí ale neodpovídá specifikaci ve výkazu výměr (potrubí PE100RC s ochranným PP pláštěm).

Současně se dovoluujeme upozornit, že potrubí dle nové specifikace (tj. PP odpovídající ČSN EN 1852-1) v provedení SN16 se běžně používá k provádění bezvýkopových technologií a dle našeho názoru je i vhodnější jeho použití s ohledem na těsnění potrubí v šachtových dnech než potrubí s ochranným PP pláštěm.

Prosíme zadavatele o upřesnění, které bude pro všechny účastníky stejné, jaké potrubí a s jakou technickou specifikací má uchazeč ocenit.

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel předpokládá odbornou znalost dodavatele, že existuje několik druhů, resp. stupňů projektové dokumentace staveb, které se od sebe liší obsahem i rozsahem. Dokumentace pro územní řízení (DUR)- musí poskytnout dostatečný podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu a dotčených orgánů. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) obsahuje konstrukční řešení, prostorové uspořádání stavby. Dokumentace pro provedení stavby - jedná se detailněji zpracovanou dokumentaci, která obsahuje technické řešení stavby. V tomto rozsahu a hierarchii by měl tyto dokumenty Zhotovitel chápat. V rámci doplnění podkladů došlo k doplnění předchozích stupňů PD - Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro územní řízení.

Potrubí bude navrženo ve standardu viz Odpověď z VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 dotaz 6.

Zhotovitel provede stavbu (dodávku všech stavebních a montážních technologií) řádně, s řádným provedením všech detailů, funkčních napojení, v řádné kvalitě a těsnosti atd.

Zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci, ve které jednoznačně provede dořešení všech těchto detailů ve výrobní podrobnosti a v podrobnosti dodávky jednotlivých výrobků, tak aby nemusel konstatovat nekompatibilitu jednotlivých výrobků. Řešení bude provedeno jako systémové a fungující. Zadavatel upozorňuje na složitost trasy, vrtání, geologické podmínky s vysokým rizikem poškození potrubí atd.

V případě nejasností, nacení zhotovitel výrobek kvalitativně shodný nebo lepší kvality, než je uvedeno v PD.

DOTAZ č. 2:

V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č.3 zadavatel uvedl, že:

Zadavatel sděluje, že stoka A je DN 300 dl. 3194 m a zbývající stoky jsou DN250 dl. 4664m.

To znamená celkově $3\,194 + 4\,664 = 7\,858$ m.

Toto ale neodpovídá projektové dokumentaci, stavebnímu povolení a územnímu rozhodnutí, kde je uvedena celková délka 8 363 m.

Prosíme tímto zadavatele o uvedení, jaká je navržena celková délka všech navržených stok.

Současně prosíme zadavatele o úpravu výkazu výměr, aby součet odpovídal celkové navržené délce:

112	K	141721112R	Zemní protlak průměru D280 mm v hornině tř 3, půdorysná délka kanalizace, zhotovitel připočte další potřebné pracovní rezervy a připočet za šikmou délku.	m	4 664,000
113	K	871364202R	Montáž kanalizačního potrubí svařovaných D 280, půdorysná délka kanalizace, zhotovitel připočte další potřebné pracovní rezervy a připočet za šikmou délku.	m	4 664,000

114	M	28613368R	Potrubí z PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP (typ 3), dimenze De 280/DN 247, SDR 17	m	4 664,000
-----	---	-----------	---	---	-----------

115	K	141721115R	Zemní protlak průměru D355mm v hornině tř 3, , půdorysná délka kanalizace, zhotovitel připočte další potřebné pracovní rezervy a připočet za šikmou délku.	m	3 194,000
116	K	871374201R	Montáž kanalizačního potrubí svařovaných D 355	m	3 699,000
117	M	28613335R	Potrubí z PE 100 RC s ochranným pláštěm z PP (typ 3), dimenze De 355/DN 313, SDR 17	m	3 699,000

Montáž a dodávka potrubí je o 505 m větší, než uvedená délka protlaku.

163	K	899999004	Kamerová prohlídka	m	8 363,000
PP			Kamerová prohlídka,		
VV			3699+4664		8 363,000

165	K	230170015R	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350	m	8 363,000
PP			Zkouška těsnosti potrubí DN přes 200 do 350		
VV			3699+4664		8 363,000

Položka č. 163 a 165 odpovídá délce kanalizace stanové v projektové dokumentaci a stavebním povolením, nikoli údaj, který uvádí vysvětlení zadávací dokumentace (tj. stoka A je dl. 3194 m a zbývající stoky 4 664 m).

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Odpověď byla vztažena k dotazu týkající se vybraných položek. Odpověď je z kontextu předchozího dotazu.

Zadání – tedy zřizovaná délka trasy kanalizace je 8363m.

Vrtání: Pol. 112, Pol. 115 a Pol. 119

Montáže: Pol. 113 a Pol. 116

Materiál: Pol. 114, Pol. 117 a Pol. 118

Zadavatel upozorňuje na Pol. 119 – tato položka zahrnuje vrtání i s příplatky za složitost.

Zadání – tedy zřizovaná délka trasy kanalizace je 8363m.

DOTAZ č. 3:

V nově přiložené dokumentaci je uvedeno následující:

Úseky vedení a křížení stok pod komunikací v ulici Hradištská budou uloženy min. 1,8 m pod niveletou komunikace v chráničkách PP DN500 (Š01-Š02, Š02 a Š03, Š92a-Š93, Š96-Š97, Š105-Š106-Š107, Š108-Š109, Š120-Š121-Š121a, Š123-Š124, Š130-Š132, Š139-Š140, Š201-Š202, Š224-Š225).

Ve výkazu výměr je uvedeno následující:

120	K	899914116r1	Řízené šnekové vrtání potrubí ocel DN500	m	314,000
	PP		Řízené šnekové vrtání potrubí ocel Dn 500		
	P		Poznámka k položce:		
	VV		včetně montáže chráničky, objímek a manžet		
			314		314,000
121	M	286147380R	potrubí z oceli a jeho úprava D 508/8 mm	kus	314,000
			Poznámka k položce:		
	P		včetně objímek a manžet pro chráničky		
	VV		314		314,000
122	K	899914116r2	Řízené šnekové vrtání potrubí ocel DN450	m	176,000
	PP		Řízené šnekové vrtání potrubí ocel DN450		
	P		Poznámka k položce:		
			včetně montáže chráničky, objímek a manžet		

123	M	28619328R	potrubí z oceli a jeho úprava D 457/7 mm	kus	176,000
	PP		potrubí z oceli a jeho úprava D 457/7 mm		
	P		Poznámka k položce:		
	VV		včetně objímek a manžet		
			176		176,000

Prosíme zadavatele o uvedení, zda platí chráničky PP nebo ocelové.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

PD definuje systém ochrany a rozsah ochrany v místech křížení. V případě nejasností nacení zhotovitel výrobek kvalitativně shodný nebo lepší kvality, než je uvedeno v PD. Řešení musí být provedeno jako systémové a funkční.

V Brně dne 8. 12. 2020

Za zadavatele – Obec Těrlicko:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci