



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Sanace ekologické zátěže – Velký Šenov
Druh zadávacího řízení:	nadlimitní veřejná zakázka v užším řízení
Druh veřejné zakázky:	služby
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1213.html
Identifikace projektu:	Název: Velký Šenov, WHALLEY s.r.o., projekt sanace Program: OPŽP, prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Výzva 99, specifický cíl 3.4 Reg. číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/18_099/0010901

Název zadavatele:	WHALLEY a.s.
Sídlo zadavatele:	Mikulášovická 552, 407 78 Velký Šenov
Zastoupen:	Aleš Jeřábek, předseda představenstva
IČO:	28477359
DIČ:	CZ28477359

Osoba zastupující zadavatele:	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 9 kvalifikační dokumentace a ustanovením čl. 11 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 4. 1. 2021 byla osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1:

- Dle PD v části 8.1 bilance odtěženého materiálu jsou uvedeny rozdílné množství likvidovaných materiálů než v části 8.7 Nakládání s odpady, železo a ocel – bez kontaminace 13,5 t resp. 16,5 t, žádáme o prověření a informaci které výměry mají být použity, případně upravit VV.



K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

V části 8.1 PD je v kapitole 8.1 v textu uvedeno 13,5 t šrotu, ale ihned v následující tabulce 8.1-1 je uvedeno, že šrotu bude 13,5 t + 20% rezervy (2,70 t), což je dohromady 16,20 t šrotu, které jsou uvedeny v kapitole 8.7. V rámci připomínkového řízení k položkovému rozpočtu a projektové dokumentaci bylo rozhodnuto, že v položkovém rozpočtu bude uvedena předpokládaná hodnota, tedy 13,5 t. Proto prosíme o nacenění množství 13,5 t. dle položkového rozpočtu.

Dotaz č. 2:

- V části 8.7 Nakládání s odpady je uveden k likvidaci beton v množství 30 m³ (48 t), což odpovídá objemové hmotnosti 1,6 t/m³, ale beton má objemovou hmotnost suti 2-2,4 t/m³ dle množství výztuže. Žádáme o opravu v PD a následně VV.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

V PD byl použit objem betonového podkladu 30 m³, což odpovídá nejvyšší možné hodnotě kubatury (na straně bezpečnosti výpočtu) a orientačně bylo počítáno s objemovou hmotností 1,6 t/m³, což odpovídá tabulkové hodnotě použitelné pro sumární demoliční odpad. Vzhledem k tomu, že se jedná o demoliční odpad tvořený betonem, lze předpokládat vyšší než uvedenou, objemovou hmotnost, avšak pro fakturaci je rozhodná celková hmotnost, tedy uvedených 48 t. Na základě terénní rekognoskace lze důvodně předpokládat, že množství 48 t betonového podkladu nebude během demoličních prací překročeno. Množství 48 t uvedené v PD bude tedy ponecháno, avšak ve VV je rozhodná celková tonáž 240 t za sumární stavební odpad.

Dotaz č. 3:

- V části 8.7 Nakládání s odpady je uvedena k likvidaci záchytná vana v množství 100 m³ (192 t), což odpovídá objemové hmotnosti 1,92 t/m³, předpokládáme že se jedná převážně o beton, ale beton má objemovou hmotnost suti 2-2,4 t/m³ dle množství výztuže. Žádáme o opravu v PD a následně VV.

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

V PD byl použit objem záchytné vany 95, resp. 100 m³, což odpovídá nejvyšší možné hodnotě kubatury (na straně bezpečnosti výpočtu). V PD – kap. 8.1 – je uvedena celková předpokládaná kubatura stavebních odpadů 125 m³ (30 m³ + 95 m³) a orientačně bylo počítáno s objemovou hmotností 1,6 t/m³, což odpovídá tabulkové hodnotě použitelné pro sumární demoliční odpad. Ve výsledku se tedy jedná o 200 t (viz tab. 8.1.1 PD) a při započtení rezervy 20 % se jedná o 240 t a tato hodnota je uvedena ve VV. Údaj uvedený v PD – kap. 8.7 (100 m³ = 192 t) – lze považovat za zmatečný, avšak nepodstatný pro celkové nacenění, jelikož ve VV je uvedena maximální celková tonáž 240 t, která nebude během demoličních prací překročena.

Dotaz č. 4:

- V PD je v přehledu odpadů bod 8.7 uvažováno s likvidací betonových sutí – základy pod nádrže a olejová vana, v obou případech se dle PD předpokládá že budou tyto sutě bez kontaminace, dle našeho názoru mohou být tyto sutě také kontaminované, bylo provedeno vzorkování těchto konstrukcí ? Jak bude postupováno, pokud budou i tyto konstrukce kontaminované nebezpečnými látkami ?

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Likvidace betonových sutí zahrnuje základy pod nádržemi a záchytnou vanu (nikoli olejovou vanu). V záchytné vaně se nachází 20 m³ zaolejované vody, která bude odstraněna současně s vodou po vyčištění a vymytí nádrží LTO. Vzorkování záchytné jímky nebylo provedeno, protože se v ní nacházela voda. Jelikož součástí demontáže záchytné vany je mytí horkou vodou (viz níže), kontaminaci stavebních sutí nepředpokládáme.

Demontáž záchytné vany

Po likvidaci nádrží na LTO a příslušného zařízení budou stěny a dno záchytné vany **ručně dočištěny**. Čištění bude zahrnovat:

- **mytí horkou vodou za pomoci saponátů a mycích prostředků.**

Odstranění nerozpustných nebo mocnějších nánosů bude provedeno škrabkou a ocelovými kartáči.

Demontáž záchytné vany bude zahrnovat:

- demolice zděné jímky (celkem 192 t),
- naložení stavební sutě a její odvoz na místo odstranění.

Demolice zděné konstrukce bude provedena pneumatickými kladivy.

Kontaminovaná zemina bude nakládána.

V Brně dne 7. 1. 2021

Za zadavatele – WHALLEY a.s.:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci