Návrh změny							Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky						ZL č. 9
Odpočet							Připočet						Rozdíl
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
		7630 Konstrukce suché výstavby												
1	1	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	9,509	1 150,00	10 935,35								
2	2	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	19,018	35,00	665,63								
		7840 Malby												
3	3	D+M malba na sádrokartonu	m2	19,018	65,00	1 236,17								
		0300 Svislé konstrukce							**Skutečná výměra pilířů v sociálkách 1. a 2. NP**					
									0300 Svislé konstrukce					
4	8	Zdivo z pilířů cihel vápenopískových dl 290 mm na SMS 5 MPa	m3	1,075	9 900,00	10 642,50	1	8	Zdivo z pilířů cihel vápenopískových dl 290 mm na SMS 5 MPa (0,45 x 0,45) x (3,778 + 3,182) = 0,2025 x 6,96 = 1,4094 m3	m3	1,409	9 900,00	13 953,06	
									Nová stěna pro mobilní příčku					
									0300 Svislé konstrukce					
							2	311231114	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 (š 4,101 x v 4,462) - (3,0 x 2,567) = 10,5976 x 0,3 = 3,179 m3	m3	3,179	4 738,00	15 063,05	
							3	1	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC (0,16 x 0,22 x 3,6)= 0,1267m3	m3	0,127	4 900,00	620,83	
									0400 Vodorovné konstrukce					
							4	3	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L (17,9 x 7,2) = 128,88 / 1000 = 0,1288t	t	0,129	40 000,00	5 155,20	
							5	4	tyč ocelová I, značka oceli S 235 JR, označení	t	0,129	35 000,00	4 510,80	
									0610 Úpravy povrchů vnitřní					
							6	2	Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 8 mm ze suché směsi Ytong (10,5972 x 2) = 21,1944 m2	m2	21,194	320,00	6 782,21	
							7	5	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele s přichycením na YTONGU 3,6 x 0,9) = 3,24m2	m2	3,240	310,00	1 004,40	
									7840 Malby					
							8	1	Malby tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8m	m2	21,194	65,00	1 377,61	
									0970 Ostatní bourací práce					
							9	6	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm 4,462 x 2 = 8,924 m	m	8,924	160,00	1 427,84	
									Výměna keramických překladů za ocelové I profily 160 mm					
							10	964011231	Vybourání železobetonových překladu 3,6 x 0,3 x 0,24 = 0,259m3	m3	0,259	3 460,00	896,14	
									0400 Vodorovné konstrukce					
							11	3	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L (17,9 x 7,2) = 128,88 / 1000 = 0,1288t	t	0,129	40 000,00	5 152,00	
									0610 Úpravy povrchů vnitřní					
							12	5	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele s přichycením na YTONGU 3,6 x 0,9) = 3,24m2	m2	3,240	310,00	1 004,40	
									0300 Svislé konstrukce					
							13	1	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC (0,16 x 0,22 x 3,6)= 0,1267m3	m3	0,127	4 900,00	620,83	
									0990 Přesun hmot HSV					
							14	1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25m 1,409 x 1,9 = 2,677t 3,179 x 1,9 = 6,040t 0,127 x 2 x 1,9 = 0,482t 0,1288 t 21,194 m2 x 0,015 x 1,9 = 0,604t	t	9,932	490,00	4 866,58	
									0970 Ostatní bourací práce					
							15	13	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží 8,924 x 0,15 x 1,9 = 2,543t 0,259 x 2,1 = 0,5439t	t	3,087	190,00	586,51	
							16	14	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,087	490,00	1 512,58	
							17	15	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m do 50m	t	3,087	10,00	30,87	
							18	16	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,087	490,00	1 512,58	
							19	17	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Nebezpečný materiál. Směsná suť do 20km-skládka Lány	t	61,738	19,00	1 173,02	
							20	18	Skládkovné-směsná suť	t	3,087	120,00	370,43	
							21		Koordinace	%	676,209	5,00	3 381,05	
		VRN - stavební část							**VRN - stavební část**					
		Přesun hmot	%	234,797	2,50	586,99			Přesun hmot	%	710,020	2,50	1 775,05	
		Zařízení staveniště	%	234,797	0,50	117,40			Zařízení staveniště	%	710,020	0,50	355,01	
		Kompletační činnost	%	234,797	0,50	117,40			Kompletační činnost	%	710,020	0,50	355,01	
		Celkem				**24 301,44**			**Celkem**				**73 487,06**	**49 185,62**