



Firma: Společnost Žabovřecká Brno

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

OBEC III/413 Rybníky průtah - objekty Obce

Celkem bez DPH 876 769,00

Rozpočet:

Veřejné osvětlení

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5	742254		VEDENÍ VENKOVNÍ NN, PROPICHOVACÍ SVORKA zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 soupis kabelů, 12=12,000 [A]	KUS	4,000	159,00	636,00
			1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, dodávka a montáž 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
6	742258		VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 05 soupis kabelů, 6=6,000 [A]	KUS	2,000	1 590,00	3 180,00
			1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
22	742P15		ODNÁČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 přehledové schéma VO - nový stav, 05 soupis kabelů, 12 příčné řezy uložení kabelů	KUS	60,000	25,00	1 500,00
			1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
13	743313		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTLIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 přehledové schéma VO - nový stav, 07 sestavy stožárů, 5+9=14,000 [A]	KUS	11,000	1 900,00	20 900,00
			1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				

16	743553	SVITIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W Dodávka a montáž, LED svítidla 39W k S1 - S9, k OS1 - OS15 (u OS6=2ks svítidel) zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 přehledové schéma VO - nový stav, 07 sestavy stožárů, 9+16=25,000 [A]	1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírání nářer, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	38,000	6 800,00	258 400,00
18	743C11	SKŘÍNĚ PŘIPOJKOVÁ POJIŠTKOVÁ NA STOŽÁRSTĚNÍ NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ 6=6,000 [A] Dodávka a montáž, přechodové skříňe, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 přehledové schéma VO - nový stav, 09 přechodové skříňe PS, 6=6,000 [A]	1. Položka obsahuje: – instalaci vč. vybavení nížky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdíva, omítky a fasády po dokončené montáži – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
1	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POUZDŘI DO 120 MM2 13=13,000 [A] Dodávka a montáž, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 přehledové schéma VO - nový stav, 12 příčné řezy uložení kabelů	1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nářer 2. Způsob měření: Měří se metr délkový.	M	38,000	46,00	1 748,00
3	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ 27=27,000 [A] Dodávka a montáž, zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 přehledové schéma VO - nový stav, 12 příčné řezy uložení kabelů	Měří se metr délkový.	KUS	11,000	95,00	1 045,00

5	742G11	KABEL NN DVOU - A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 MM2	M	380,000	35,00	13 300,00
<p>1. Položka obsahuje:          – tvarování, přípravu spojů          – svařování          – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem          2. Způsob měření:          Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>						
<p>Dodávka a montáž,          zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04          přehledové schéma VO - nový stav, 05 soupis kabelů, 12 příčné řezy uložení kabelů          245=245,000 [A]</p>						
<p>1. Položka obsahuje:          – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)          2. Položka obsahuje:          – příchytky, spojky, koncovky apod.          3. Způsob měření:          Měří se metr délkový.</p>						
7	742K11 R	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	38,000	80,00	3 040,00
<p>Dodávka a montáž,          zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04          přehledové schéma VO - nový stav, 05 soupis kabelů, 12 příčné řezy uložení kabelů          54=54,000 [A]</p>						
<p>1. Položka obsahuje:          – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství          2. Způsob měření:          Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>						
8	742K12 R	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	152,000	80,00	12 160,00
<p>Dodávka a montáž,          zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04          přehledové schéma VO - nový stav, 05 soupis kabelů, 12 příčné řezy uložení kabelů          72=72,000 [A]</p>						
<p>1. Položka obsahuje:          – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství          2. Způsob měření:          Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>						
9	742K22 R	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽILOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2	KUS	93,000	80,00	7 440,00



16	747511 ZKOUSKY VODICU A KABELU NN PRUREZU ZILY DO 5X25 MM2 při montáži a zapojování, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 přehledové schéma VO - nový stav, 05 soupis kabelů. 11=11,000 [AJ]	KUS	38,000	580,00	22 040,00
17	747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS při montáži a zapojování, viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 přehledové schéma VO - nový stav, 05 soupis kabelů 1=1,000 [AJ]	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
18	747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZÁŘÍZENÍ viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 přehledové schéma VO - nový stav, 05 soupis kabelů 48=48,000 [AJ]	HOD	65,000	270,00	17 550,00
19	747702 Úprava se čas v hodinách. ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍŇÍ/ROZVADĚČŮ viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 přehledové schéma VO - nový stav, 05 soupis kabelů, 08 rozvaděč RVO, 09 přechodové skříňné PS, 8=8,000 [AJ]	HOD	15,000	270,00	4 050,00
20	748242 PÍSMENA A ČÍSLSICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM viz přílohy č. 01 technická zpráva, 02 situace, 04 přehledové schéma VO - nový stav, 05 soupis kabelů, 08 rozvaděč RVO, 09 přechodové skříňné PS, 100=100,000 [AJ]	KUS	100,000	80,00	8 000,00

1. Položka obsahuje:  
 – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření,  
 dodání barvy  
 a ředidla  
 2. Způsob měření:  
 Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21	36792	Kabelová spojka 4x16	KUS	4,0	980,00	3920,00
22	67924	Položka obsahuje kompletní spojku. Plastový základ DN 250	KUS	38,0	2450,00	93100,00

1. Položka obsahuje:  
 – materiál, výkopové práce, usazení plastového základu pro stožár.  
 2. Způsob měření:  
 Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Veděna Elektr./montážní s.p.a.  
 Prosiměřice 28, PSČ 671 61  
 IČ: 201 93 140 / DIČ: CZ20193140  
 TEL: 607 628 108; 606 850 794