




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové		
Investor:	Obec Roztoky, Roztoky 128	Datum: 19. 1. 2021	
Název akce: Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky			
Obecní úřad Roztoky – snížení energetické náročnosti - CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009443			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č.10	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b> Stropy			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změnový list vyčísluje opravu rákosových omítek stropů se sjednocující úpravou dle požadavku objednatele. PD neřeší, ve VV není naceněno.			
Počet připojených listů specifikací:		2	
Důvod vícepráce / méněpráce: viz výše (popis a zdůvodnění změny)			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



**Stanovisko technického dozoru stavby:**





**Stanovisko projektanta stavby:**

**Stanovisko energetického specialisty:**

**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 879/2, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Čihák	
Datum:	19. 1. 2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Stropy</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změnový list vyčísluje opravu rákosových omítek stropů se sjednocující úpravou dle požadavku objednatele. PD neřeší, ve VV není naceněno.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>, - Kč</b>	<b>140.937,98 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>140.937,98 Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: <u>Ing. Lenka Peterková</u> 	Podpis zmocněnce zhotovitele <u>Ing. Josef Čihák</u>  <b>domistav</b> 500 0 IČ: 27461107,	
Datum: 9. 2. 2021	Datum: 9. 2. 2021	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





						Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,212	490,00	103,88
				m.č.	Multifunkční prostor					
				7630 Konstrukce suché výstavby						
11	3			SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD			m2	41,850	890,00	37 246,50
12	4			SDK podhled základni penetrační nátěr			m2	41,850	45,00	1 883,25
13	5			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu			m2	41,850	30,00	1 255,50
14	6			Parotěsná zátvara			m2	48,127	40,00	1 925,08
				0990 Přesun hmot HSV						
15	1			Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m			t	0,497	490,00	243,53
				m.č.						
				Zasedací místnost - předsálí						
				7630 Konstrukce suché výstavby						
16	3			SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD			m2	21,700	890,00	19 313,00
17	4			SDK podhled základni penetrační nátěr			m2	21,700	45,00	976,50
18	5			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu			m2	21,700	30,00	651,00
19	6			Parotěsná zátvara			m2	24,955	40,00	998,20
				0990 Přesun hmot HSV						
20	1			Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m			t	0,258	490,00	126,42
				m.č.						
				Zasedací místnost 2 - přípravná						
				7630 Konstrukce suché výstavby						
21	3			SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD			m2	24,440	890,00	21 751,60
22	4			SDK podhled základni penetrační nátěr			m2	24,440	45,00	1 099,80
23	5			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu			m2	24,440	30,00	733,20
24	6			Parotěsná zátvara			m2	28,106	40,00	1 124,24
				0990 Přesun hmot HSV						
25	1			Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m			t	0,290	490,00	142,10
26				Koordinace	%	1 296,876	5,00		6 484,38	
				Přesun hmot	%	1 361,720	2,50		3 404,30	
				Zařízení stavenišť	%	1 361,720	0,50		680,86	
				Kompletační činnost	%	1 361,720	0,50		680,86	
				Celkem					140 937,98	140 937,98



Návrh změny						Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky						ZL č. 10a		
Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	Celkem
									m.š. 1.2 - Hala					
									7630 Konstrukce suché výstavy					
	1							3	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednotvárná spodní kce profil CD+UD	m2	26 740	890,00	23 768,60	
	2							4	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	26 740	45,00	1 203,30	
	3							5	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	26 740	30,00	802,20	
	4							6	Parotěsná zábrana	m2	30 751	40,00	1 230,04	
									0990 Přesun hmot HSV					
	5							1	Přesun hmot pro opravy a udržbu budov v do 25 m	t	0,318	490,00	155,82	
									m.š. 1.5 - Kancelář					
									7630 Konstrukce suché výstavy					
	6							3	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednotvárná spodní kce profil CD+UD	m2	16 640	890,00	14 809,60	
	7							4	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	16 640	45,00	748,80	
	8							5	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	16 640	30,00	499,20	
	9							6	Parotěsná zábrana	m2	10 136	40,00	765,44	
									0990 Přesun hmot HSV					
	10							1	Přesun hmot pro opravy a udržbu budov v do 25 m	t	0,198	490,00	97,02	
									m.š. 2.2 - Multifunkční prostor					
									7630 Konstrukce suché výstavy					
	11							3	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednotvárná spodní kce profil CD+UD	m2	15 480	890,00	13 777,20	
	12							4	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	15 480	45,00	696,60	
	13							5	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	15 480	30,00	464,40	
	14							6	Parotěsná zábrana	m2	17 802	40,00	712,08	
									0990 Přesun hmot HSV					
	15							1	Přesun hmot pro opravy a udržbu budov v do 25 m	t	0,184	490,00	90,16	
									m.š. 2.3 - Zasedací místnost - předstíh					
									7630 Konstrukce suché výstavy					
	16							3	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednotvárná spodní kce profil CD+UD	m2	48 240	890,00	42 933,60	
	17							4	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	48 240	45,00	2 170,80	
	18							5	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	48 240	30,00	1 447,20	
	19							6	Parotěsná zábrana	m2	55 476	40,00	2 219,04	
									0990 Přesun hmot HSV					
	20							1	Přesun hmot pro opravy a udržbu budov v do 25 m	t	0,573	490,00	280,77	
									m.š. 2.4 - Zasedací místnost 2 - příprava					
									7630 Konstrukce suché výstavy					
	21							3	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednotvárná spodní kce profil CD+UD	m2	25 300	890,00	22 517,00	
	22							4	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	25 300	45,00	1 138,50	
	23							5	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	25 300	30,00	759,00	
	24							6	Parotěsná zábrana	m2	29 095	40,00	1 163,80	
									0990 Přesun hmot HSV					
	25							1	Přesun hmot pro opravy a udržbu budov v do 25 m	t	0,301	490,00	147,46	
	26								Koordinace	%	1 346 277	5,00	6 731,36	
									Přesun hmot	%	1 413 590	2,50	3 533,96	
									Zalížení staveniště	%	1 413 590	0,50	706,80	
									Kompletační činnost	%	1 413 590	0,50	706,80	
									Celkem				146 306,61	146 306,61

PERCHMA

SPRAT

POŠTA P Roztoky

SPRAT + PRAVOP.

SPRAT + PRAVOP.

SPRAT + PRAVOP.

139.760,89

119.116,65

621339-54

Návrh změny

Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky

ZL č.

10b

Odpůčet				Připůčet				Rozdíl	
č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem		
m.č. 1.2 - Hláz									
1	7859/0111	Přebudování stropů v 3m	m2	20,740	40,00	1 000,00			
2	01142/1211	Oprava omítek stropů do 10% truhlých	m2	20,740	72,30	1 903,30			
3	0020/0105	Houbková penetrace	m2	20,740	62,40	1 668,58			
4	01148/1113	Pouchbití stropů sklolaminát výztužnou sítkou	m2	20,740	245,00	6 051,30			
5	01147/1411	Uprava stropů aktivovaným fluátem tl. 2-3mm	m2	20,740	158,00	4 222,52			
6	1	0999 Přesun hmotí HSV							
Přesun hmotí pro opravy a užitbu budov v do 25 m				1	0,401	480,00	190,54		
m.č. 1.8 - Konešvil									
7	7859/0111	Přebudování stropů v 3m	m2	16,640	40,00	665,60			
8	01142/1211	Oprava omítek stropů do 10% truhlých	m2	16,640	72,30	1 203,07			
9	0020/0105	Houbková penetrace	m2	16,640	62,40	1 038,34			
10	01148/1113	Pouchbití stropů sklolaminát výztužnou sítkou	m2	16,640	245,00	4 078,60			
11	01147/1411	Uprava stropů aktivovaným fluátem tl. 2-3mm	m2	16,640	158,00	2 629,12			
0999 Přesun hmotí HSV									
Přesun hmotí pro opravy a užitbu budov v do 25 m				1	0,250	480,00	122,30		
m.č. 2.1 - Chotuba									
13	7859/0111	Přebudování stropů v 3m	m2	9,300	40,00	372,00			
14	01142/1211	Oprava omítek stropů do 10% truhlých	m2	9,300	72,30	672,30			
15	0020/0105	Houbková penetrace	m2	9,300	62,40	580,32			
16	01148/1113	Pouchbití stropů sklolaminát výztužnou sítkou	m2	9,300	245,00	2 278,50			
17	01147/1411	Uprava stropů aktivovaným fluátem tl. 2-3mm	m2	9,300	158,00	1 480,40			
0999 Přesun hmotí HSV									
Přesun hmotí pro opravy a užitbu budov v do 25 m				1	0,140	480,00	68,30		
m.č. 2.2 - Multifunkční prostor									
19	7859/0111	Přebudování stropů v 3m	m2	15,480	40,00	619,20			
20	01145/0531	Oprava vřív ve stropích malbu cementovou do šířky 15 cm (5.100.15)	m2	5,100	1 320,00	6 811,20			
21	01142/1211	Oprava omítek stropů do 10% truhlých	m2	15,480	72,30	1 119,20			
22	0020/0105	Houbková penetrace	m2	15,480	62,40	965,68			
23	01148/1113	Pouchbití stropů sklolaminát výztužnou sítkou	m2	15,480	245,00	3 792,00			
24	01147/1411	Uprava stropů aktivovaným fluátem tl. 2-3mm	m2	15,480	158,00	2 445,84			
0999 Přesun hmotí HSV									
Přesun hmotí pro opravy a užitbu budov v do 25 m				1	0,232	480,00	113,76		
m.č. 2.3 - Závěsné místnosti - přístaví									
26	7859/0111	Přebudování stropů v 3m	m2	48,240	40,00	1 929,60			
27	01142/1211	Oprava omítek stropů do 10% truhlých	m2	48,240	72,30	3 487,75			
28	0020/0105	Houbková penetrace	m2	48,240	62,40	3 010,18			
29	01148/1113	Pouchbití stropů sklolaminát výztužnou sítkou	m2	48,240	245,00	11 818,80			
30	01147/1411	Uprava stropů aktivovaným fluátem tl. 2-3mm	m2	48,240	158,00	7 621,02			
0999 Přesun hmotí HSV									
Přesun hmotí pro opravy a užitbu budov v do 25 m				1	0,724	480,00	354,56		
31	1								
m.č. 2.4 - Závěsné místnosti 2 - příjezda									
32	7859/0111	Přebudování stropů v 3m	m2	25,300	40,00	1 012,00			
33	01142/1211	Oprava omítek stropů do 10% truhlých	m2	25,300	72,30	1 829,18			
34	0020/0105	Houbková penetrace	m2	25,300	62,40	1 578,72			
35	01148/1113	Pouchbití stropů sklolaminát výztužnou sítkou	m2	25,300	245,00	6 188,50			
36	01147/1411	Uprava stropů aktivovaným fluátem tl. 2-3mm	m2	25,300	158,00	3 997,40			
0999 Přesun hmotí HSV									
Přesun hmotí pro opravy a užitbu budov v do 25 m				1	0,380	480,00	185,96		
37	1								
Schodiště									
38	7859/0111	Přebudování stropů v 3m	m2	27,601	40,00	1 104,05			
Schodiště Přijetí - 1.47 x (220x,3)									
Schodiště Přijetí - 1.47 x (220x,3)									
Schodiště 2.NP - 1.359 x (220x,3)									
39	01142/1211	Oprava omítek stropů do 10% truhlých	m2	27,601	72,30	1 995,57			
40	0020/0105	Houbková penetrace	m2	27,601	62,40	1 722,31			
41	01148/1113	Pouchbití stropů sklolaminát výztužnou sítkou	m2	27,601	245,00	6 762,20			
42	01147/1411	Uprava stropů aktivovaným fluátem tl. 2-3mm	m2	27,601	158,00	4 360,08			
0999 Přesun hmotí HSV									
Přesun hmotí pro opravy a užitbu budov v do 25 m				1	0,414	480,00	202,88		
43	1								
Koordinace									
44			%	1 068,009	5,00	5 293,04			
Přesun hmotí									
Zařízení stavební				%	1 111,539	2,50	2 778,84		
Komplektní činnost				%	1 111,539	0,50	565,77		
Celkem				%	1 111,539	0,50	446,544		



STROPY

Návrh změny						Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky						ZL č.	10b	
Odpočet						Připočet						Rozdíl		
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
									m.č. 1.2 - Hala					
							1	785918111	Přebroušení stropů v. 3m	m2	26,740	40,00	1 069,60	
							2	611421211	Oprava omítek stropů do 10% hrubých	m2	26,740	72,30	1 933,30	
							3	602016195	Hloubková penetrace	m2	26,740	62,40	1 668,58	
							4	611481113	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou	m2	26,740	245,00	6 551,30	
							5	611471411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2-3mm	m2	26,740	158,00	4 224,92	
									0990 Přesun hmot HSV					
							6	1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	4,676	490,00	2 291,34	
									m.č. 1.5 - Kancelář					
							7	785918111	Přebroušení stropů v. 3m	m2	16,640	40,00	665,60	
							8	611421211	Oprava omítek stropů do 10% hrubých	m2	16,640	72,30	1 203,07	
							9	602016195	Hloubková penetrace	m2	16,640	62,40	1 038,34	
							10	611481113	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou	m2	16,640	245,00	4 076,80	
							11	611471411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2-3mm	m2	16,640	158,00	2 629,12	
									0990 Přesun hmot HSV					
							12	1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	2,910	490,00	1 425,90	
									m.č. 2.1 - Chodba					
							13	785918111	Přebroušení stropů v. 3m	m2	9,300	40,00	372,00	
							14	611421211	Oprava omítek stropů do 10% hrubých	m2	9,300	72,30	672,39	
							15	602016195	Hloubková penetrace	m2	9,300	62,40	580,32	
							16	611481113	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou	m2	9,300	245,00	2 278,50	
							17	611471411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2-3mm	m2	9,300	158,00	1 469,40	
									0990 Přesun hmot HSV					
							18	1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,626	490,00	796,89	
									m.č. 2.2 - Multifunkční prostor					
							19	785918111	Přebroušení stropů v. 3m	m2	15,480	40,00	619,20	
							20	611455531	Oprava ryh ve stropích maltou cementovou do šířky 15 cm (5,16x0,15)	m2	5,160	1 320,00	6 811,20	
							21	611421211	Oprava omítek stropů do 10% hrubých	m2	15,480	72,30	1 119,20	
							22	602016195	Hloubková penetrace	m2	15,480	62,40	965,95	
							23	611481113	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou	m2	15,480	245,00	3 792,00	
							24	611471411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2-3mm	m2	15,480	158,00	2 445,84	
									0990 Přesun hmot HSV					
							25	1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	2,707	490,00	1 326,50	
									m.č. 2.3 - Zasedací místnost - předsálí					
							26	785918111	Přebroušení stropů v. 3m	m2	89,710	40,00	3 588,40	
							27	611421211	Oprava omítek stropů do 10% hrubých	m2	89,710	72,30	6 486,03	
							28	602016195	Hloubková penetrace	m2	89,710	62,40	5 597,90	
							29	611481113	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou	m2	89,710	245,00	21 978,95	
							30	611471411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2-3mm	m2	89,710	158,00	14 174,18	
									0990 Přesun hmot HSV					
							31	1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	15,688	490,00	7 687,12	
									m.č. 2.4 - Zasedací místnost 2 - přípravná					
							32	785918111	Přebroušení stropů v. 3m	m2	25,300	40,00	1 012,00	
							33	611421211	Oprava omítek stropů do 10% hrubých	m2	25,300	72,30	1 829,19	
							34	602016195	Hloubková penetrace	m2	25,300	62,40	1 578,72	
							35	611481113	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou	m2	25,300	245,00	6 198,50	
							36	611471411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2-3mm	m2	25,300	158,00	3 997,40	
									0990 Přesun hmot HSV					
							37	1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	4,424	490,00	2 167,96	
									Schodiště					
							38	785918111	Přebroušení stropů v. 3m Schodiště Přizemí - 1,47 x (22x0,3) Schodiště 1.NP - 1,356 x (22x0,3) Schodiště 2.NP - 1,356 x (22x0,3)	m2	27,601	40,00	1 104,05	
							39	611421211	Oprava omítek stropů do 10% hrubých	m2	27,601	72,30	1 995,57	
							40	602016195	Hloubková penetrace	m2	27,601	62,40	1 722,31	
							41	611481113	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítkou	m2	27,601	245,00	6 762,29	
							42	611471411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2-3mm	m2	27,601	158,00	4 360,99	
									0990 Přesun hmot HSV					
							43	1	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	4,826	490,00	2 364,74	
							44		Koordinace	%	1 466,342	5,00	7 331,71	
		Přesun hmot	%	0,000	2,50	0,00			Přesun hmot	%	1 539,659	2,50	3 849,15	
		Zařízení staveniště	%	0,000	0,50	0,00			Zařízení staveniště	%	1 539,659	0,50	769,83	
		Kompletační činnost	%	0,000	0,50	0,00			Kompletační činnost	%	1 539,659	0,50	769,83	
		Celkem				0,00			Celkem				159 354,68	159 354,68



Návrh změny					Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky					ZL č.		10a	
Odpočet					Připočet					Rozdíl			
č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J. cena	Čekern	Čekern	Čekern	Čekern	Čekern	Čekern	Čekern	Čekern

Návrh změny						Rekonstrukce obecního úřadu Rostky						ZL č.	10b
Odpočet						Přípočet							
č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.sena	č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.sena	Celkem	Rozdíl Celkem
						1	785018111	m.č. 1.2 - Hala					
						2	611421211	Přibudování střešní v. 3m	m2	26,740	40,00	1 069,69	
						3	611421211	Oprava omítky stropů do 10% hrubých	m2	26,740	72,30	1 033,30	
						4	602016195	Hrubobělová penetrace	m2	26,740	62,40	1 065,58	
						5	611481113	Počištění stropů skleněmi výztuhovými síťkou II. 2-3mm	m2	26,740	245,00	6 651,30	
						6	611471411	Úprava stropů akrylovým nátěrem II. 2-3mm	m2	26,740	158,00	4 224,92	
						7	611471411	0999 Přesun hmot HSV	t	4,076	400,00	2 291,34	
						8	611421211	m.č. 1.3 - Kancelář					
						9	611421211	Přibudování střešní v. 3m	m2	16,640	40,00	666,64	
						10	602016195	Hrubobělová penetrace	m2	16,640	72,30	1 203,07	
						11	611481113	Počištění stropů skleněmi výztuhovými síťkou II. 2-3mm	m2	16,640	245,00	4 070,84	
						12	611471411	Úprava stropů akrylovým nátěrem II. 2-3mm	m2	16,640	158,00	2 693,12	
						13	611471411	0999 Přesun hmot HSV	t	2,910	400,00	1 425,98	
						14	611421211	m.č. 2.1 - Chodba					
						15	602016195	Přibudování střešní v. 3m	m2	9,300	40,00	371,08	
						16	602016195	Oprava omítky stropů do 10% hrubých	m2	9,300	72,30	673,38	
						17	611481113	Hrubobělová penetrace	m2	9,300	62,40	569,38	
						18	611471411	Počištění stropů skleněmi výztuhovými síťkou II. 2-3mm	m2	9,300	245,00	2 270,58	
						19	611471411	Úprava stropů akrylovým nátěrem II. 2-3mm	m2	9,300	158,00	1 460,48	
						20	611471411	0999 Přesun hmot HSV	t	1,020	400,00	799,88	
						21	611421211	m.č. 2.2 - Multifunkční prostor					
						22	611421211	Přibudování střešní v. 3m	m2	15,480	40,00	610,20	
						23	611421211	Oprava omítky stropů do 10% hrubých	m2	15,480	72,30	1 110,20	
						24	602016195	Hrubobělová penetrace	m2	15,480	62,40	965,98	
						25	611481113	Počištění stropů skleněmi výztuhovými síťkou II. 2-3mm	m2	15,480	245,00	3 762,60	
						26	611471411	Úprava stropů akrylovým nátěrem II. 2-3mm	m2	15,480	158,00	2 445,84	
						27	611471411	0999 Přesun hmot HSV	t	2,707	400,00	1 326,64	
						28	611421211	m.č. 2.3 - Zasedací místnost - předstíli					
						29	611421211	Přibudování střešní v. 3m	m2	89,710	40,00	3 588,40	
						30	611421211	Oprava omítky stropů do 10% hrubých	m2	89,710	72,30	6 480,03	
						31	602016195	Hrubobělová penetrace	m2	89,710	62,40	5 597,98	
						32	611481113	Počištění stropů skleněmi výztuhovými síťkou II. 2-3mm	m2	89,710	245,00	21 879,98	
						33	611471411	Úprava stropů akrylovým nátěrem II. 2-3mm	m2	89,710	158,00	14 174,18	
						34	611471411	0999 Přesun hmot HSV	t	15,688	400,00	7 081,12	



Návrh změny						Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky						ZL č.	10	
Odpčet						Připočet						Rozdíl		
č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J. cena	Celkem	č.poj.	kód	Specifikace	m.j.	množství	J. cena	Celkem	Celkem
									m.č. 1.2 - Hala					
									7630 Konstrukce suché výstavby					
	1	3							SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednolitá	m2	26,740	890,00	23 798,60	
	2	4							spodní kce profil CD+UD					
	3	5							SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	26,740	45,00	1 203,30	
	4	6							Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	26,740	30,00	802,20	
	5	1							Parotěsná zábrana	m2	30,751	40,00	1 230,04	
									0990 Přesun hmot HSV					
									Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,318	480,00	155,62	
									m.č. 1.5 - Kancelář					
									7630 Konstrukce suché výstavby					
	6	3							SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednolitá	m2	16,640	890,00	14 809,60	
	7	4							spodní kce profil CD+UD					
	8	5							SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	16,640	45,00	748,80	
	9	6							Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	16,640	30,00	499,20	
	10	1							Parotěsná zábrana	m2	19,136	40,00	765,44	
									0990 Přesun hmot HSV					
									Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,198	480,00	97,02	
									m.č. 2.2 - Multifunkční prostor					
									7630 Konstrukce suché výstavby					
	11	3							SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednolitá	m2	15,480	890,00	13 777,20	
	12	4							spodní kce profil CD+UD					
	13	5							SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	15,480	45,00	696,60	
	14	6							Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	15,480	30,00	464,40	
	15	1							Parotěsná zábrana	m2	17,802	40,00	712,08	
									0990 Přesun hmot HSV					
									Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,184	480,00	90,16	
									m.č. 2.3 - Zasedací místnost - předstíli					
									7630 Konstrukce suché výstavby					
	16	3							SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednolitá	m2	89,710	890,00	79 841,90	
	17	4							spodní kce profil CD+UD					
	18	5							SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	89,710	45,00	4 036,95	
	19	6							Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	89,710	30,00	2 691,30	
									Parotěsná zábrana	m2	103,166	40,00	4 126,64	
									0990 Přesun hmot HSV					
	20	1							Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	1,067	480,00	522,63	
									m.č. 2.4 - Zasedací místnost 2 - příprava					
									7630 Konstrukce suché výstavby					
	21	3							SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednolitá	m2	25,300	890,00	22 517,00	
	22	4							spodní kce profil CD+UD					
	23	5							SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	25,300	45,00	1 138,50	
	24	6							Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	25,300	30,00	759,00	
									Parotěsná zábrana	m2	29,095	40,00	1 163,80	
									0990 Přesun hmot HSV					
	25	1							Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,301	480,00	147,48	
	26								Koordinace	%	1 767 959	5,00	8 839,79	
									Přesun hmot	%	1 856 357	2,50	4 640,99	
									Zařízení stavební	%	1 856 357	0,50	928,18	
									Kompletační činnost	%	1 856 357	0,50	928,18	
									Celkem				192 132,91	192 132,91

Návrh změny						Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky						ZL č.	10	
Odpočet						Připočet						Rozdíl		
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
									m.č. 1.2 - Hala					
							1	611421331	Oprava vápenných omítek stropů do 30% pl. - šlukových	m2	26,740	294,00	7 861,56	
							2	785918111	Přebroušení stropů v. 3m	m2	26,740	40,00	1 069,60	
							3	1	0990 Přesun hmot HSV	t	0,275	490,00	134,75	
									Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m					
									m.č. 1.5 - Kancelář					
							4	611423331	Oprava omítek stropu s rákosem do 30% pl. - šlukových	m2	16,640	396,00	6 589,44	
							5	785918111	Přebroušení stropů v. 3m	m2	16,640	40,00	665,60	
							6	1	0990 Přesun hmot HSV	t	0,312	490,00	152,88	
									Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m					
									m.č. 2.1 - Chodba					
							7	611421331	Oprava vápenných omítek stropů do 30% pl. - šlukových	m2	9,300	294,00	2 734,20	
							8	785918111	Přebroušení stropů v. 3m	m2	9,300	40,00	372,00	
							9	1	0990 Přesun hmot HSV	t	0,095	490,00	46,55	
									Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m					
									m.č. 2.2 - Multifunkční prostor					
							10	611423231	Oprava omítek stropu s rákosem do 10% pl. - šlukových	m2	15,480	320,00	4 953,60	
							11	785918111	Přebroušení stropů v. 3m	m2	15,480	40,00	619,20	
							12	1	0990 Přesun hmot HSV	t	0,104	490,00	50,96	
									Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m					
									m.č. 2.3 - Zasedací místnost - předsálí					
							13	611423231	Oprava omítek stropu s rákosem do 10% pl. - šlukových	m2	89,710	320,00	28 707,20	
							14	785918111	Přebroušení stropů v. 3m	m2	89,710	40,00	3 588,40	
							15	1	0990 Přesun hmot HSV	t	0,604	490,00	295,96	
									Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m					
									m.č. 2.4 - Zasedací místnost 2 - přípravná					
							16	611423331	Oprava omítek stropu s rákosem do 30% pl. - šlukových	m2	25,300	396,00	10 018,80	
							17	785918111	Přebroušení stropů v. 3m	m2	25,300	40,00	1 012,00	
							18	1	0990 Přesun hmot HSV	t	0,475	490,00	232,75	
									Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m					
							19		Koordinace	%	691,055	5,00	3 455,27	
									Přesun hmot	%	725,607	2,50	1 814,02	
									Zařízení staveniště	%	725,607	0,50	362,80	
									Kompletační činnost	%	725,607	0,50	362,80	
									Celkem				75 100,35	75 100,35