OPLOCENÍ HŘIŠTĚ
M 1:200



POHLED "P1"
M 1:100



POHLED "P2"
M 1:100



POHLED "P3"
M 1:100



POHLED "P4"
M 1:100



DETAIL "D1" - KOTVENÍ ZAVĚTROVÁNÍ
M 1:10



DETAIL "D2" - KOTVENÍ ZAVĚTROVÁNÍ
M 1:10



DETAIL BRANKY
M 1:20



DETAIL HORNÍHO PANTU
M 1:5



DETAIL SPODNÍHO PANTU
M 1:5



OTVORY PRO ZÁMEK
M 1:5



PROFIL MATERIÁLU	CELKEM			HMOTNOST		NÁTĚR (POZNÁMKA)		MATERIÁL
	DÉLKA	PLOCHA	KS	JEDNOTKOVÁ	CELKOVÁ	JEDNOTKU	CELKEM	
	m	m2		kg / m1 m3	kg	m2/m	m2	
P 3		0,566		23,55	13,32		1,131	S235JR
P 5		0,816		40,00	32,63		1,631	S235JR
P 10		1,736		80,00	138,85		3,471	S235JR
KR 10	36,910			0,67	24,73	0,0300	1,107	BRANKA
KR 20	0,266			2,47	0,66	0,0600	0,016	BRANKA
KR 50	0,180			15,41	2,77	0,1600	0,029	BRANKA
4 HR 10	1,809			0,70	1,27	0,0400	0,072	BRANKA
4 HR 40	0,336			12,56	4,22	0,1600	0,054	BRANKA
TR KR 38x3	40,730			2,59	105,49	0,1200	4,888	BRANKA
TR KR 60x3	189,983			4,22	801,73	0,1900	36,097	S235JR
TR KR 60x3,5	105,200			4,88	513,38	0,1900	19,988	S235JR
TR KR 76x5	369,829			8,76	3239,70	0,2400	88,759	S235JR
					4878,748		157,244	
Přídavek - 10 %					487,87			
CELKEM ZA	1	ks		5367	kg	157,24	m2	

ZÁMEK + KLIKA	5	KS
LANKO Ø6	545	m
ZÁCHYTNÁ SÍŤ PE 45/45/3	1090	m2
MATICE M12	199	KS
NAPÍNAČ LANKA	82	KS

POZNÁMKA - OCEL S235, VÝROBNÍ SKUPINA EXC 2

- SPOJOVACÍ MATERIÁL KVALITY 8.8
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
- VŠECHNY NEZNAČENÉ SVARY PROVĚST S MAXIMÁLNÍ ÚNOSNOSTÍ SVAŘOVANÝCH PROFILŮ.
- KONSTRUKCE BUDE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA.
  V UZAVŘENÝCH PROFILECH ZHOTOVIT OTVORY PRO ODVZDUŠNĚNÍ PŘI ZINKOVÁNÍ.

Zhotovitel:	CleverFox s.r.o. IČO: 29372372 Eva Pláteník - projektová činnost v oboru sportovní stavby	Autorizace:	CleverFox s.r.o. projektová a inženýrská činnost IČO: 293 72 372 tel.: +420 312 799 002 (6h) fax.: +420 312 780
Projektant:	Ing. Jiří Viktorin autorizovaný inženýr ČKAIT, obor PK00 Pozemní stavby č. autorizace 1301307		
Kreslil:	Marek Plášil, projektový a rozp. pokus. IČO: 01256033		
Investor:	Obec TĚRLICKO MILÉNOVA 474 16, 735 42 TĚRLICKO IČO: 00307 466 DIČ: CZ00307466	Projektová část PD: SO 01 - SO 01 - SO 02 -	Eva Pláteník Plášil Marek Ing. Viktorin Ing. Severa Ing. J. Dvořák
Název stavby:	MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ TĚRLICKO	Stupeň:	DSP+DPS
Stavební objekty:	SO.01 FOTBALOVÉ TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ	Datum:	07/2020
		Formát:	14 x A4
		Čísl. zakázky:	5-20-2020
Obsah:	OPLOCENÍ HŘIŠTĚ	Měřítko:	1: 200,100 1: 10, 5
		Číslo výkresu:	D.1.1.11