

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Název veřejné zakázky:	Kanalizace a ČOV obce Radkovice u Hrotovic
Druh zadávacího řízení:	podlimitní otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.tendera.cz/profile_display_1329.html

Název zadavatele:	Obec Radkovice u Hrotovic
Sídlo zadavatele:	Radkovice u Hrotovic 13, 675 59
Zastoupen:	Ing. Milan Hlouch, starosta
IČO:	00290297
DIČ:	CZ00290297

Osoba zastupující zadavatele ¹ :	TENDERA partners, s.r.o.
Sídlo:	č.p. 424, 664 67 Syrovice
Kontaktní místo:	Jánská 448/10, 602 00 Brno
IČO:	08668477
DIČ:	CZ08668477
Kontaktní osoba:	Ing. Ivona Peštálová
Telefon:	+420 731 166 078
E-mail:	pestalova@tendera.cz
Identifikátor datové schránky:	he9gwrw

V souladu s ustanovením čl. 12 zadávací dokumentace tímto zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentaci ke shora označené veřejné zakázce.

I.

Dne 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021 byly osobě zastupující zadavatele v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ doručeny prostřednictvím e-mailu a elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

¹ V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě příkazní smlouvy. Osoba zastupující zadavatele není ve střetu zájmů, o čemž učinila čestné prohlášení.

Dotaz č. 1:

V soupisu prací SO-02 ČOV stavební část – oddíl 767 se vyskytuje položka:

134	767161230R00	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg	m	8,20000
mč.1.07-8 : 3,+1,7+1,9+1,6				8,20000

Ve výpisu prvků zámečnických výrobků se však uvádí délka zábradlí 8700mm.

Jaká je správná délka zábradlí ?

K dotazu č. 1 zadavatel uvádí následující:

Správná délka zábradlí je dle výpisu 8,7m. Zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení opravený VV.

134	767161230R00	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg	m	8,70000
-----	--------------	---	---	---------

Dotaz č. 2:

VON

V dodatečných informacích č. 1 byla upravena položka 3 s doplněním o Pamětní desku a Informační panel. V DI 5 ovšem toto doplnění chybí.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující:

Platí informace dle Vysvětlení ZD č. 5 tzn. doplnění o Informační panel. Zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení opravený VV.

Dotaz č. 3:

SO 01 Kanalizace

564901113R00	Recyklace podkladu s přidáním drceného kameniva v množství 0,08 m3/m2	m2
--------------	---	----

V zadání - 1147,2 m2

DI 1 - 5050,0 m2

DI 5 - 1147,2 m2

Který údaj platí?

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující:

Platí informace dle Vysvětlení ZD č. 5, správný údaj je 5050,0m2. Zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení opravený VV.

Dotaz č. 4:

Jelikož jsou v soupise prací další nesrovnalosti mezi zadávacím VV, VV dle dodatečných informací č.1 a VV dle dodatečných informací č.5, žádáme tímto zadavatele o jasné stanovisko, který z uvedených soupisů bude součástí cenové nabídky.

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující:

Vzhledem k nesrovnalostem zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení opravený VV, který bude součástí cenové nabídky.

Dotaz č. 5:

Dobrý den,

žádám Vás o informaci, jakým způsobem byla stanovena předpokládaná cena zakázky – 51,565.872 Kč. Při dosazení jednotkových cen dle katalogu stavebních prací společnosti RTS do poskytnutého soupisu prací vychází cena přes 60 mil. Kč.

K dotazu č. 5 zadavatel uvádí následující:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena v souladu s § 16 ZZVZ, a to oceněním soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr autorem projektové dokumentace současně se zpracováním projektové dokumentace. Předpokládaná hodnota zakázky odpovídá projektové dokumentaci a výkaz výměr byl oceněn na základě jednotkových cen v místě a času obvyklých.

Dotaz č. 6:

V PD pro zpevněné plochy je v situaci uveden liniový odvodňovací žlab v délce 15 m. V TZ pro zpevněné plochy není o něm ani zmínka. Ve výkazu výměr je uvedena pol. č. 17 – žlab odvodňovací polymerbetonový pro zatížení D400 v délce 12 m a není uvedena velikost žlabu. Prosím o doplnění parametrů pro polymerbetonový žlab s uvedením skutečné délky žlabu.

K dotazu č. 6 zadavatel uvádí následující:

Polymerbetonový žlab bude naceněn dle VV v délce 12m.
Parametry odvodňovacího žlabu:
Odvodňovací systém dle EN 1433/DIN 19580
Odvodňovací žlab monolitické konstrukce bez lepených spojů
Světlá šířka 150 mm
Třída zatížení D 400
Šířka štěrbiny 12 mm
Průřez vtoku roštu: 296 cm²/m

Dotaz č. 7:

V PD pro oplocení je ve výkresech D.4.1 a D.4.2 uváděno oplocení z pletiva. Ve výkrese D.4.3 je vjezdová brána s prkennou výplní, na kterou navazuje plot též s prkennou výplní. Délka oplocení v PD neodpovídá podle našeho názoru délce uvedené ve výkazu výměr.

Prosím o upřesnění zda je oplocení skutečně z pletiva a zda výkres brány patří opravdu k této PD. Prosím o sladění délky oplocení v PD a výkazu výměr.

K dotazu č. 7 zadavatel uvádí následující:

Oplocení bude provedeno z pletiva, vjezdová brána bude provedena s dřevěnou výplní. Vedle brány bude provedeno doplňující dřevěný pruh v šířce 1m ve vzhledu brány. Délku oplocení nacení účastník dle VV.

Dotaz č. 8:

Ve výkazu výměr, objekt 01 Kanalizace, je uvedena tato položka k ocenění:

2	113151314R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, státní : 7580*2 místní : 1040*1,5	m2	16 720,00000		0,00
					15 160,00000 1 560,00000	

Prosíme o kontrolu výpočtu a stanovení výměry u této položky.

Vzhledem k situaci, že je navrženo zhotovení asfaltového povrchu na cca 5050 m2, se domníváme, že výměra u této položky by měla odpovídat výměře asfaltové komunikace.

K dotazu č. 8 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel již odpověděl na tento dotaz v rámci Vysvětlení ZD č. 1 – odpověď na dotaz č. 13.

Dotaz č. 9:

Ve výkazu výměr, objekt 01 Kanalizace, je uvedena tato položka k ocenění:

73	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	120,00000
----	--------------	---	-----	-----------

Prosíme o doplnění výkazu výměr o položku pro dodávku šachtových dílů (dno, prodloužení, teleskop, poklop).

K dotazu č. 9 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel již odpověděl na tento dotaz v rámci Vysvětlení ZD č. 1 – odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz č. 10:

Ve výkazu výměr, objekt 01 Kanalizace, je uvedena tato položka k ocenění:

80	8.01	Čerpací stanice - dodávka + osazení	kpl.	3,00000
		Čerpací šachta DN 2300 mm - bez vystrojení - je v technologii-1ks ČS2 - vč. vystrojení-1ks popis viz dále:		3,00000

"Vystrojený pro dve čerpadla - do 10 kW "

"Místní signalizace chodu a poruchy čerpadel, havarijní hladina - houkacka "

"Volba ovládání čerpadel automat/manuál "

"Přepínac sít – O - zdroj "

"Automat záskok čerpadel při poruše mezi sebou "

"Zásuvky 230V/16A, 400V/32A (16A) uvnitř pilíře nebo na rozvaděči technologie. "

"Zásuvka pro náhradní zdroj "

"Kompletní dokumentace zapojení k rozvaděci "

"Souctové hodiny pro každé čerpadlo "

"Plastový pilír "

"Výchozí revize "

"Algoritmus ovládání: V případě poruchy analogového měření hladiny je řízení chodu čerpadel zabezpečeno přes měření havarijních hladin v jímce. "

"Chod čerpadel v závislosti na hladině v ČS s možností časového režimu chodu čerpadel. "

"V případě dosažení maximální (havarijní) hladiny nepřetržitý chod čerpadla až do vypínací hladiny. "

"Automatický záskok při poruše čerpadla. "

"Automatické střídání čerpadel podle provozních hodin nebo cyklů čerpání. "

"Čidlo vstupu do objektu rozvaděče. "

"Přenášené údaje: "

"Výška hladiny v jímce "

"Okamžitý průtok na výtlačku "

"Proteklé množství odpadní vody "

"Chod jednotlivého čerpadla "

"Motohodiny jednotlivých čerpadel "

"Porucha jednotlivého čerpadla "

"Doba chodu (klidu) čerpání "

"Havarijní hladina v jímce "

"Neoprávněný vstup do objektu (rozvaděče) "

"Potvrzení vstupu do objektu "

"Výpadek napájení objektu "

"Zničení přepětová ochrany "

"Napětí záložního zdroje "

"Zaplavení armaturní komory "

"Čerpadla:chod, porucha, motohodiny jednotl.čerpadla, režim aut/ručně, ovládání zapni-vypni "

Trubní rozvody nerez,2xZK,2xšoupě,vodicí trubky pro čerpadlo, pozink.řetěz, spoj.mat

Čerpadlo Q=3,3l/s, P=2,5kW,I=5,5A, 2484 1/mon, oběžné kolo polootevřené s mělnicím zařízením-2xkmpet, zdvihadací zařízení demontovatelné vč.psanky pro osazení, tenzometrická sonda pro měření hladiny,2xpoklop vodárensky 600x600,1x900x600 uzamykatelné

Prosíme o upřesnění, zda uchazeč má ocenit 3 ČS nebo 2 ČS.

V popisu je uvedeno, že ČS DN2300 – bez vystrojení, ČS 2 – vč. vystrojení. Chybí údaje o třetí ČS.

Prosíme o upřesnění.

K dotazu č. 10 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel již odpověděl na tento dotaz v rámci Vysvětlení ZD č. 1 – odpověď na dotaz č. 6.

Jsou zde 3ks ČS -1 ks nevystrojená, 1ks s vystrojením dle předchozího popisu a 1ks s vystrojením dle popisu – ČS pro dům č.p.95. Takto je to i uvedeno ve VV.

Dotaz č. 11:

Ve výkazu výměr, objekt 01 Kanalizace, jsou uvedeny tyto položky k ocenění:

106	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na meziskládku do 1000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, na meziskl : 2133*0,4718 do zásypů : 2133*0,4718	t	2 012,69880		0,00
107	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním	t	3 875,43248		0,00
108	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3 875,43248		0,00
109	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	73 633,21712		0,00
110	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	3 875,43248		0,00
111	979990001R01	Poplatek za skládku - asfalt 2868,8-1839,2	t	1 029,60000 1 029,60000		0,00

Žádáme zadavatele o doplnění postupu výpočtu u položek č.107, 108 a 110.

Současně se domníváme, že by v rozpočtu měla být navíc položka – Poplatek za skládku suti (k pol. Č. 106).

K dotazu č. 11 zadavatel uvádí následující:

K pol. č. 106 – poplatek za skládku sutí zadavatel uvádí, že se nejedná o uložení na skládku, ale na meziskládku.

Výpočet hmotnosti vybouraných hmot je implementován do rozpočtovacího programu a probíhá automaticky. Je odvozen od hmotnosti vybouraných hmot.

Dotaz č. 12:

Ve výkazu výměr, objekt 01 Kanalizace, jsou uvedeny tyto položky k ocenění:

53	565131111RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	5 050,00000		0,00
		s rozprostřením a zhutněním dle PD a požadavku SÚS : 5050		5 050,00000		
55	573111113R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	5 050,00000		0,00
		z asfaltu silničního 5050		5 050,00000		
56	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	5 050,00000		0,00
		5050		5 050,00000		
57	577112113RT2	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	5 050,00000		0,00
		5050		5 050,00000		

Žádáme zadavatele o doplnění postupu výpočtu u položek č. 53,55,56 a 57.

K dotazu č. 12 zadavatel uvádí následující:

Položky jsou získány odměřením v situaci. Pro informaci zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení výkres - situace zasažených ploch - C.5 Zábor krajské komunikace.

Dotaz č. 13:

Ve výkazu výměr, objekt 01 Kanalizace, je uvedena tato položka k ocenění:

33	167101152R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku	m3	0,00000		0,00
		přes 100 m3, z horniny 5 až 7 vše na skládku nic zpět z deponie :				

Položka má nulovou výměru. Prosíme tímto o její odstranění z výkazu výměr.

K dotazu č. 13 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel již odpověděl na tento dotaz v rámci Vysvětlení ZD č. 1 – odpověď na dotaz č. 10.

Vzhledem k tomu, že veškerá hornina tř. 5-7 bude rovnou odvážena, nebude uložena na meziskládku. Provedte nacenění dle předloženého posledního VV.

Dotaz č. 14:

Ve výkazu výměr , objekt Vedlejší rozpočtové náklady, jsme nenašli tyto položky k ocenění:

- Náklady na D+M informační tabule a pamětní desky
- Zpracování kanalizačního řádu
- Zajištění archeologického dohledu

Chápe uchazeč správně, že uvedené nejsou předmětem dodávky a nemají být zahrnuty do cen?

K dotazu č. 14 zadavatel uvádí následující:

Položky jsou obsaženy jako součást vedlejších a ostatních nákladů. Zadavatel již odpověděl na tento dotaz v rámci Vysvětlení ZD č. 1 – odpověď na dotaz č. 7. Jsou součástí dodávky tak, jak je v textové části VON obsaženo.

II.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává následující přílohu zadávací dokumentace v nové podobě:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – ZD Příloha č. 4_Položkový rozpočet_05052021

Každý účastník je povinen ve své nabídce vycházet z této nebo použít tuto aktualizovanou přílohu. Nepoužití této aktualizované přílohy bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a takový účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení vydává pro upřesnění následující novou přílohu zadávací dokumentace:

- Výkres C. 5 – Zábor krajské komunikace

III.

V souvislosti s poskytnutím tohoto vysvětlení zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 10 odst. 1 zadávací dokumentace se nahrazují zněním:

Článek 10. Způsob podání nabídek

1. Nabídky je nutné podat nejpozději do 26. 5. 2021 do 10:00 hodin.

Přílohy tohoto vysvětlení zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1 - ZD Příloha č. 4_Položkový rozpočet_05052021
- Výkres C. 5 – Zábor krajské komunikace

V Brně dne 5. 5. 2021

Za zadavatele – Obec Radkovice u Hrotovic:

Ing. Ivona Peštálová

TENDERA partners, s.r.o.

Poradce pro výběrová řízení

Na základě plné moci