PODLAŽÍ	PRŮČELÍ	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ JE Z POHLEDU ZEVNITŘ	ROZMĚRY MM	KOVÁNÍ	ZÁSKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	MATERIÁL	PARAPET	POZNÁMKA
II	I.II.05.1	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZASTRČENÍ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVANÁ KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZAPADKOU 1090×1985 1335 1985 650 542 543 1085	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1090×1985 SVĚTLOST DESTĚNÍ 1000×1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2×2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2×2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK DVOUSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVÉ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVÉ ZELENÁ VÝBRANO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KÁSTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 285–300 mm GPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1	PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ * ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PROJEKT PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARAPETŮ
	I.II.04.1	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZASTRČENÍ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVANÁ KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZAPADKOU 1075×1985 1335 1985 650 537 538 1075	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1075×1985 SVĚTLOST DESTĚNÍ 1000×1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2×2KS KŘÍDLOVÁ ZÁSKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2×2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK DVOUSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVÉ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVÉ ZELENÁ VÝBRANO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KÁSTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 215–235 mm GPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1	PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ * ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PROJEKT PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARAPETŮ
I	I.II.03.1	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZASTRČENÍ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVANÁ KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZAPADKOU 1070×1985 1335 1985 650 535 535 1070	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1070×1985 SVĚTLOST DESTĚNÍ 1000×1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2×2KS KŘÍDLOVÁ ZÁSKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2×2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK DVOUSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVÉ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVÉ ZELENÁ VÝBRANO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KÁSTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 215–235 mm GPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1	PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ * ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PROJEKT PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARAPETŮ
	I.II.02.1	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZASTRČENÍ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVANÁ KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZAPADKOU 1085×1985 1335 1985 650 542 543 1085	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1085×1985 SVĚTLOST DESTĚNÍ 1000×1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2×2KS KŘÍDLOVÁ ZÁSKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2×2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK DVOUSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVÉ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVÉ ZELENÁ VÝBRANO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KÁSTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 285–300 mm GPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1	PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ * ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PROJEKT PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARAPETŮ
	I.II.01.1	VNITŘNÍ VÝPLŇ ŠPALETOVÉHO OKNA OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ S DVOUKŘÍDLOVÝM NADSVĚTLÍKEM KŘÍDLA HLAVNÍ I NADSVĚTLÍKU DOVNITŘ OTEVÍRAVÁ FIXOVANÁ ZASTRČENÍ HLAVNÍ KŘÍDLA DVOUTABULKOVÁ, STYK NA KLAPAČKU JEDNOTABULKOVÁ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU FIXOVANÁ KE STŘEDOVÉMU SLOUPKU OKENNÍ ZAPADKOU 1085×1985 1335 1985 650 542 543 1085	SVĚTLOST VNITŘNÍHO OSTĚNÍ 1085×1985 SVĚTLOST DESTĚNÍ 1000×1900	HLAVNÍ KŘÍDLA OKENNÍ ZÁSTRČ 2KS OKENNÍ ZÁVĚS 2×2KS KŘÍDLOVÁ ZÁSKOČKA 2KS NADSVĚTLÍK OKENNÍ ZÁPADKA S OLIVOU OKENNÍ ZÁVĚS 2×2KS	HLAVNÍ KŘÍDLA JEDNODUCHÉ SKLO TL. 4MM NADSVĚTLÍK DVOUSKLO TL. 12MM	KŘÍDLA HRÁŠKOVÉ ZELENÁ NADSVĚTLÍK HRÁŠKOVÉ ZELENÁ VÝBRANO ZE VZORKOVNÍKU	RÁM A KŘÍDLA LEPENÝ HRANOL NA KÁSTLOVÁ OKNA SMRK KOVÁNÍ OCEL OVLÁDACÍ PRVKY MOSAZ*	VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ DESKA HLOUBKY 285–300 mm GPRAVA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ NOVÉ VÝPLNĚ VIZ D.2.1	PŘED VÝROBOU NOVÝCH VÝPLNÍ NUTNO PROVĚST ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ * ZPŘESNĚNÍ MATERIÁLOVÉHO PROVEDENÍ KOVÁNÍ VIZ PROJEKT PO FINÁLNÍM OSAZENÍ VÝROBKU BUDE PROVEDENA OBNOVA VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH OSTĚNÍ A PARAPETŮ