

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 156/2021/ŠKA
Místní komunikace ul. Pod Kostelem

1. Objednatel:

Obec Těrlicko

se sídlem:	Májová 474/16, 735 42 Těrlicko - Horní Těrlicko
IČ	00297666
DIČ:	CZ00297666
Zastoupená ve věcech smluvních:	Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
Zastoupená ve věcech technických:	Mgr. Bc. Martinem Poláškem, starostou obce
	Ing. Nikolou Škatulovou, investice obce
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu:	1721602399/0800

(dále jen „*Objednatel*“ nebo „*Smluvní strana*“),

a

2. Zhotovitel

Silesia CARGO CZ, s.r.o.

se sídlem:	Větrná 108/3, 735 42 Těrlicko
IČ:	28611918
DIČ:	CZ28611918
zapsaná v OR vedeném:	Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 34670
Zastoupená ve věcech smluvních:	Ladislav Chroboczek jednatel
Zastoupená ve věcech technických:	Ladislav Chroboczek jednatel
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Havířov
Číslo účtu:	43-6319590257/0100

(dále jen „*Zhotovitel*“ nebo „*Smluvní strana*“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen jako „*Smluvní strany*“)

uzavírají spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“), tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „*dodatek č. 1*“):

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 156/2021/ŠKA
(dále jen „*dodatek č. 1*“)

PŘEDMĚT DODATKU

D-1.1. Předmětem plnění zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, která se mění o méně práce, které jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu Dodatku č.1 smlouvy o dílo číslo 156/2021.

Celková cena stavby dle Sod a dodatku č. 1 byla:

Cena bez DPH	2 369 878,43 Kč
DPH	497 674,47 Kč
Cena celkem s DPH	2 867 552,90 Kč

Celková cena méně prací v dodatku č. 1 je:

Cena bez DPH	- 584 788,82 Kč
DPH	- 122 805,65 Kč
Cena celkem s DPH	- 707 594,47 Kč

Celková cena stavby včetně dodatku č. 2 je:

Cena bez DPH	1 785 089,61 Kč
DPH	374 868,82 Kč
Cena celkem s DPH	2 159 958,43 Kč

D – 1.2. Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.

D – 1.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

D-1.4. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukáží být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1.

D-1.5. Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.

D-1.6. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

D-1.7. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

D-1.8. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada obce Těrlicko dne 22.11.2021, pod č. usnesení 1408/34/50/21.

V Těrlicku dne: 25.11.2021

Za Objednatele

.....

Mgr. Bc. Martin Polášek
starosta obce




V Těrlicku dne: 25.11.2021

Za zhotovitele

.....

Ladislav Chroboczek
jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Výkaz výměr - Místní komunikace ul. Pod Kostelem

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.11.2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-584 788,82
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-584 788,82	-122 805,65
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-707 594,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:0

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:22.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:

Výkaz výměr - Místní komunikace ul. Pod Kostelem

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-584 788,82	-707 594,47
101	Soupis prací - HLAV...	-470 880,80	-569 765,77
102	Soupis prací - VEDL...	-113 908,02	-137 828,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výkaz výměr - Místní komunikace ul. Pod Kostelem

Objekt:

101 - Soupis prací - HLAV...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-470 880,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-470 880,80	21,00%	-98 884,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-569 765,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výkaz výměr - Místní komunikace ul. Pod Kostelem

Objekt:

101 - Soupis prací - HLAV...

Místo:

Datum: 22.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-470 880,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-470 880,80

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	-9 000,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	-2 555,97
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	-1 575,94
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	-28 891,11
2 - Zakládání	0,00
27 - Zakládání	-5 352,48
5 - Komunikace pozemní	0,00
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	-115 312,61
8 - Trubní vedení	0,00
89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce	-284 329,01
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	-23 863,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výkaz výměr - Místní komunikace ul. Pod Kostelem

Objekt:

101 - Soupis prací - HLAV...

Místo:

Datum: 22.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-470 880,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-470 880,80
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				-9 000,00
1	K	00RK108	odstranění dřevěného sloupu/stožáru s betonovou	kus	-3,000	3 000,00	-9 000,00
	VV		paškou do 5.0m výškv				
	VV		stávající sloupy NN				
	VV		-4+1		-3,000		
	VV		Součet		-3,000		
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				-2 555,97
2	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	-12,312	207,60	-2 555,97
	VV		základy dopravních značek				
	VV		-7*0,6*0,6*0,6		-1,512		
	VV		filtrační šachty				
	VV		-6*1,5*1,5*0,8		-10,800		
	VV		Součet		-12,312		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				-1 575,94
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-12,312	128,00	-1 575,94
	VV		základy dopravních značek				
	VV		-7*0,6*0,6*0,6		-1,512		
	VV		filtrační šachty				
	VV		-6*1,5*1,5*0,8		-10,800		
	VV		Součet		-12,312		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				-28 891,11
4	K	171152111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuštěných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	-24,620	104,00	-2 560,48
5	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	-46,532	338,10	-15 732,47
	VV		-24,62*1,8*1,05		-46,532		
	VV		Součet		-46,532		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-12,312	9,25	-113,89
	VV		základy dopravních značek				
	VV		-7*0,6*0,6*0,6		-1,512		
	VV		filtrační šachty				
	VV		-6*1,5*1,5*0,8		-10,800		
	VV		Součet		-12,312		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-22,162	101,20	-2 242,79
	VV		-12,312*1,8		-22,162		
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-10,622	117,00	-1 242,77
	VV		filtrační šachty				
	VV		-7*(1,5*1,5*0,8-(3,14*0,3*0,3))		-10,622		
	VV		Součet		-10,622		
9	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	-20,633	339,20	-6 998,71
	VV		-10,622*1,85*1,05		-20,633		
	VV		Součet		-20,633		
D	2		Zakládání				0,00
D	27		Zakládání				-5 352,48
10	K	274321116	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 20/25	m3	-1,512	3 540,00	-5 352,48
	VV		beton - C20/25 xf3				
	VV		základy dopravních značek				
	VV		-0,6*0,6*0,6*7		-1,512		
	VV		Součet		-1,512		
D	5		Komunikace pozemní				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné				-115 312,61
11	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-723,544	4,81	-3 480,25
	VV		0,25 kg/m2				
	VV		-(694,80+0,2*82,56+0,2*41,16+0,2*5*4)		-723,544		
	VV		Součet		-723,544		
12	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-829,620	10,10	-8 379,16
	VV		podkladní vrstva				
	VV		-829,62		-829,620		
	VV		Součet		-829,620		
13	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	-618,000	167,40	-103 453,20
D	8		Trubní vedení				0,00
D	89		Trubní vedení - ostatní konstrukce				-284 329,01
14	K	897171114	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu přes 60 do 250 m3	m3	-61,187	3 984,00	-243 769,01
	VV		nad vsakovací rýhou (boxy 0,80x0,80x0,32)				
	VV		-227,63*0,8*0,32*1,05		-61,187		
	VV		Součet		-61,187		
15	M	28614260	šachta DN 600 P vtok DN 150 KG výška 1,9-2,6m	kus	-1,000	16 560,00	-16 560,00
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
16	M	00RM013	Sorpční normé bariéry, hydrofobní, sorpční kapacita 111 - 262 l, průměr 610x20	kus	-6,000	4 000,00	-24 000,00
	VV		-6		-6,000		
	VV		Součet		-6,000		
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				-23 863,68
17	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-5,000	209,00	-1 045,00
	VV		osazení nových svislých značek				
	VV		-5		-5,000		
	VV		Součet		-5,000		
18	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	-7,000	653,00	-4 571,00
	VV		-7		-7,000		
	VV		Součet		-7,000		
19	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	-1,000	922,00	-922,00
	VV		P6				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
20	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	-1,000	617,00	-617,00
	VV		IP10a				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
21	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	-1,000	777,00	-777,00
	VV		P2				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
22	M	40445627	informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm	kus	-2,000	2 570,00	-5 140,00
	VV		IZ8a				
	VV		-1		-1,000		
	VV		IZ8b				
	VV		-1		-1,000		
	VV		Součet		-2,000		
23	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	-7,000	723,00	-5 061,00
	VV		-7		-7,000		
	VV		Součet		-7,000		
24	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	-7,000	18,40	-128,80
	VV		-7		-7,000		
	VV		Součet		-7,000		
25	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	-14,000	73,90	-1 034,60
	VV		-7*2		-14,000		
	VV		Součet		-14,000		
26	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-5,500	256,00	-1 408,00
	VV		-(3,2+2,30)		-5,500		
	VV		Součet		-5,500		
27	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	-2,310	153,00	-353,43
	VV		-2,2*1,05		-2,310		
	VV		Součet		-2,310		
28	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-2,415	174,00	-420,21
	VV		-2,30*1,05		-2,415		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet				
29	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	-2,415		
	vv		pravý		-1,000	380,00	-380,00
	vv		-1				
	vv		Součet		-1,000		
30	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-1,000		
	vv		zařízení u připojení MK		-20,300	98,80	-2 005,64
	vv		-20,3				
	vv		Součet		-20,300		
					-20,300		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výkaz výměr - Místní komunikace ul. Pod Kostelem

Objekt:

102 - Soupis prací - VEDL...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.11.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-113 908,02

DPH základní
snížená

Základ daně

-113 908,02

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-23 920,68

0,00

Cena s DPH

v CZK

-137 828,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výkaz výměr - Místní komunikace ul. Pod Kostelem

Objekt: 102 - Soupis prací - VEDL...

Místo: Datum: 22.11.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -113 908,02

HSV - Práce a dodávky HSV -113 908,02

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin -1 206,69

5 - Komunikace pozemní 0,00

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné -1 920,24

8 - Trubní vedení 0,00

89 - Trubní vedení - ostatní konstrukce -109 781,13

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch -999,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výkaz výměr - Místní komunikace ul. Pod Kostelem

Objekt:

102 - Soupis prací - VEDL...

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 22.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-113 908,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

-113 908,02

D 17

Zemní práce - konstrukce ze zemin

-1 206,69

1	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-1,517	136,50	-207,07
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

vv filtrační šachty
-(1*(1,5*1,5*0,8-(3,14*0,3*0,3)))

Součet -1,517

2	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	-2,947	339,20	-999,62
---	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	---------

vv -1,517*1,85*1,05

Součet -2,947

D 5 Komunikace pozemní

0,00

D 57

Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné

-1 920,24

3	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-115,096	4,81	-553,61
---	---	-----------	---	----	----------	------	---------

vv 0,25 kg/m2

vv -(101,62+0,2*33,69*2)

Součet -115,096

4	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-135,310	10,10	-1 366,63
---	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

vv podkladní vrstvy

vv -135,31

Součet -135,310

D 8 Trubní vedení

0,00

D 89

Trubní vedení - ostatní konstrukce

-109 781,13

5	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	-1,000	5 250,00	-5 250,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

vv Zřízení šachty, včetně navrtávky a napojení vsak. boxů

vv -1

Součet -1,000

6	M	28661753	poklop šachtový PP do šachtové roury D 600 pro třídu zatížení A15	kus	-1,000	2 620,00	-2 620,00
---	---	----------	---	-----	--------	----------	-----------

vv -1

Součet -1,000

7	M	28661943	těsnění šachtové pro dno a spojku roury dno DN 600	kus	-2,000	636,00	-1 272,00
---	---	----------	--	-----	--------	--------	-----------

vv -1*2

Součet -2,000

8	M	28614260	šachta DN 600 P vtok DN 150 KG výška 1,9-2,6m	kus	-1,000	18 400,00	-18 400,00
---	---	----------	---	-----	--------	-----------	------------

vv -1

Součet -1,000

9	M	28661860	dno šachtové z PP DN 600 pro trubní vedení z PP DN 160 přímý tok	kus	-1,000	4 940,00	-4 940,00
---	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------

vv se zaslepením

vv -1

Součet -1,000

10	M	28611130	trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4	m	-0,500	250,00	-125,00
----	---	----------	---	---	--------	--------	---------

vv napojení boxů na šachtu

vv -1*0,5

Součet -0,500

11	M	00RM013	Sorpční norné bariéry, hydrofobní, sorpční kapacita 111 - 262 l průměr 610x20	kus	-1,000	4 000,00	-4 000,00
----	---	---------	---	-----	--------	----------	-----------

vv -1

Součet -1,000

12	K	897171114	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními automobily objemu přes 60 do 250 m3	m3	-18,367	3 984,00	-73 174,13
----	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

vv nad vsakovací rýhou (boxy 0,80x0,80x0,32)

vv -(31,17+37,16)*0,8*0,32*1,05

Součet -18,367

-18,367

D 91

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

-999,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-2,400	256,00	-614,40
	VV		-2,4		-2,400		
	VV		Součet		-2,400		
14	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	-2,520	153,00	-385,56
	VV		-2,4*1,05		-2,520		
	VV		Součet		-2,520		