



Legenda místností						
Ozn.	Místnost	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Pozn.
01_03_01	Chodba	8,7	P1	oškrabání	stáv. sdk, část oškrabání	
01_03_02	Koupelna	3,5	P1			ker obklad 2,0m
01_03_03	WC	1,5	P1		ošrabání	
01_03_04	Kuchyně	10,3	P1	oškrabání	ošrabání	ker. soklík
01_03_05	Ob. pokoj	18,5	P2	oškrabání	EPS PODHL. DESKY, ošrabání	
		42,5				
P1 - vybourání hrubá podlaha beton 70 mm, teraco(dlažba) 20 mm						
P2 - vybourání hrubá podlaha beton 65 mm, vlisy 25 mm						
P3 - vybourání hrubá podlaha beton 75, sádrová stěrka 15 mm, PVC						

LEGENDA:

BOURÁNÍ KER.PŘÍČKA CIHLA DVOUDĚROVÁ TL. 100 MM, VÝŠKA 2,6 m

BOURÁNÍ, DEMONTÁŽ STAVEBNÍCH PRVKŮ, VYBAVENÍ

Poznámka:
Součástí bouracích prací jsou demontáže původní elektroinstalace a vedení sanity
V rámci bourání, nutno chránit stávající okenní výplně, vedení UT a pod. před poškozením

0 1 2 3 4 5 6

Nájemní bydlení - opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín
Stavební úpravy obnova bytu č. 1.03 v č.p. 251 Milín

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: část D 1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR :	Obec Milín, 11. května 27, Milín, 262 31	Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539 Kamenická 832, 26272 Březnice e-mail: hasek.jan@seznam.cz IČO: 66324441 číslo zakázky: 15/2021		
MÍSTO STAVBY :	Milín, č.p. 251			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Hašek			
Půdorys stávající stav - bourací práce		MĚŘÍTKO: 1 : 75	Č. VÝKRESU: 01	REVIZE /00



ohlášení stavby datum: 11/2021