

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 10/2021
Stavba: Stavební úpravy části přizemí objektu spojené se změnou užívání prostoru

KSO:
Místo: Žinkovy

CC-CZ:
Datum: 02.03.2022

Zadavatel:
Městys Žinkovy

IČ: 00257508
DIČ:

Uchazeč:
ELGAB s.r.o., Kamenný Přívóz 19, 252 82 Praha -západ

IČ: 28362420
DIČ: CZ28362420

Projektant:
Ing. Václav Sládek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jitka Heřmanová

IČ: 13891871
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 692 704,60

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 692 704,60	355 467,97
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 048 172,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

31.3.2022



Datum a podpis:

31.3.2022

25.
IČ: 28362420

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 10/2021

Stavba: Stavební úpravy části přízemí objektu spojené se změnou užívání prostoru

Místo: Žinkovy

Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Městys Žinkovy

Projektant: Ing. Václav Sládek

Uchazeč: ELGAB s.r.o., Kamenný Přívoz 19, 252 82 Praha -západ

Zpracovatel: Jitka Hefmanová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 692 704,60	2 048 172,57
SO 700	Stavební úpravy	1 692 704,60	2 048 172,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy části přízemí objektu spojené se změnou užívání prostoru

Objekt:

SO 700 - Stavební úpravy

KSO:

Místo: Žinkovy

CC-CZ:

Datum: 02.03.2022

Zadavatel:

Městys Žinkovy

IČ:

00257508

DIČ:

Uchazeč:

ELGAB s.r.o., Kamenný Přívoz 19, 252 82 Praha -západ

IČ:

28362420

DIČ:

CZ28362420

Projektant:

Ing. Václav Sládek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

IČ:

13891871

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 692 704,60

DPH základní
snížená

Základ daně
1 692 704,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
355 467,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 048 172,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

31.3.2022

Datum a podpis:



ELBAG s.r.o.

252 82 Kamenný Přívoz 19

Č: 28362

e-mail

31.3.2022

Datum a podpis:

✓

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy části přizemí objektu spojené se změnou užívání prostoru

Objekt:

SO 700 - Stavební úpravy

Místo: Žinkovy

Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Městys Žinkovy

Projektant: Ing. Václav Sládek

Uchazeč: ELGAB s.r.o., Kamenný Přívoz 19, 252 82 Praha -západ

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 692 704,60

HSV - Práce a dodávky HSV	726 436,30
1 - Zemní práce	99 049,25
2 - Zakládání	93 340,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	44 711,68
4 - Vodorovné konstrukce	1 476,00
5 - Komunikace pozemní	32 729,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	166 286,22
8 - Trubní vedení	1 806,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	123 067,52
997 - Přesun sutě	69 263,07
998 - Přesun hmot	94 706,69
PSV - Práce a dodávky PSV	906 544,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 681,07
713 - Izolace tepelné	23 269,35
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 000,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	35 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 145,85
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	12 900,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	285 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	85 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	75 740,79
767 - Konstrukce zámečnické	4 404,73
771 - Podlahy z dlaždic	251 507,66
776 - Podlahy povlakové	6 286,20
781 - Dokončovací práce - obklady	37 651,42
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 052,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	31 905,16
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	59 723,94
VRN3 - Zařízení staveniště	34 723,94
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy části přízemí objektu spojené se změnou užívání prostoru

Objekt:

SO 700 - Stavební úpravy

Místo: Žinkovy

Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Městys Žinkovy

Projektant: Ing. Václav Sládek

Uchazeč: ELGAB s.r.o., Kamenný Přívoz 19, 252 82 Praha -západ

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 692 704,57

D		HSV	Práce a dodávky HSV			726 436,30		
D		1	Zemní práce			99 049,25		
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,800	56,49	271,15	CS ÚRS 2021 02
		W	1,2*4		4,800			
2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	4,800	259,37	1 244,98	CS ÚRS 2021 02
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	17,000	55,13	937,21	CS ÚRS 2021 02
		W	4*2+9		17,000			
4	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	35,859	100,00	3 585,90	CS ÚRS 2021 02
		W	8,62*4,16		35,859			
5	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,586	410,00	1 470,26	CS ÚRS 2021 02
		W	8,62*4,16*0,1		3,586			
6	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	29,781	1 850,00	55 094,85	CS ÚRS 2021 02
		W	(3,9+11+12,3+7,1+4,5+3,7+1,4+16,4+10,2+9,3+10,1)*0,3		26,970			
		W	(3,97+3,3+0,9+1,2)*0,5*0,6		2,811			
		W	Součet		29,781			
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	28,657	41,35	1 184,97	CS ÚRS 2021 02
		W	(3,9+11+12,3+7,1+4,5+3,7+1,4+16,4+10,2+9,3+10,1)*0,3		26,970			
		W	(3,97+3,3+0,9+1,2)*0,3*0,6		1,687			
		W	Součet		28,657			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	37,622	238,82	8 984,89	CS ÚRS 2021 02
		W	8,62*4,16*0,25		8,965			
		W	(3,9+11+12,3+7,1+4,5+3,7+1,4+16,4+10,2+9,3+10,1)*0,3		26,970			
		W	(3,97+3,3+0,9+1,2)*0,3*0,6		1,687			
		W	Součet		37,622			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	188,110	22,41	4 215,55	CS ÚRS 2021 02
		W	8,62*4,16*0,25		8,965			
		W	(3,9+11+12,3+7,1+4,5+3,7+1,4+16,4+10,2+9,3+10,1)*0,3		26,970			
		W	(3,97+3,3+0,9+1,2)*0,3*0,6		1,687			
		W	Součet		37,622			
		W	37,622*5 'Přepočtené koeficientem množství		188,110			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	67,720	294,00	19 909,68	CS ÚRS 2021 02
		W	8,62*4,16*0,25		8,965			
		W	(3,9+11+12,3+7,1+4,5+3,7+1,4+16,4+10,2+9,3+10,1)*0,3		26,970			
		W	(3,97+3,3+0,9+1,2)*0,3*0,6		1,687			
		W	Součet		37,622			
		W	37,622*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		67,720			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	37,622	19,90	748,68	CS ÚRS 2021 02
		W	8,62*4,16*0,25		8,965			
		W	(3,9+11+12,3+7,1+4,5+3,7+1,4+16,4+10,2+9,3+10,1)*0,3		26,970			
		W	(3,97+3,3+0,9+1,2)*0,3*0,6		1,687			
		W	Součet		37,622			
12	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,124	285,25	320,62	CS ÚRS 2021 02
		W	(3,97+3,3+0,9+1,2)*0,5*0,6-(3,97+3,3+0,9+1,2)*0,3*0,6		1,124			
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	40,019	27,00	1 080,51	CS ÚRS 2021 02
		W	9,62*4,16		40,019			
D		2	Zakládání			93 340,20		
14	K	271572211	Podšyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	8,990	1 180,00	10 608,20	CS ÚRS 2021 02
		W	(3,9+11+12,3+7,1+4,5+3,7+1,4+16,4+10,2+9,3+10,1)*0,1		8,990			
15	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,788	3 160,00	34 090,08	CS ÚRS 2021 02
		W	(3,9+11+12,3+7,1+4,5+3,7+1,4+16,4+10,2+9,3+10,1)*0,12		10,788			
16	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,838	47 900,00	40 140,20	CS ÚRS 2021 02
		W	(3,9+11+12,3+7,1+4,5+3,7+1,4+16,4+10,2+9,3+10,1)*4,44*2*0,001		0,798			
		W	0,798*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,838			
17	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,687	3 140,00	5 297,18	CS ÚRS 2021 02
		W	(3,97+3,3+0,9+1,2)*0,3*0,6		1,687			
18	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	11,244	217,92	2 450,29	CS ÚRS 2021 02
		W	(3,97+3,3+0,9+1,2)*0,6*2		11,244			
19	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	11,244	67,08	754,25	CS ÚRS 2021 02
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			44 711,68		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	33,962	1 133,33	38 490,15	CS ÚRS 2021 02
	W		(3,97+3,3+0,9+1,2)*3,2-1*2,05*2		25,884			
	W		2,3*3,05-0,9*2,05		5,170			
	W		0,95*2,05		1,948			
	W		0,8*1,2		0,960			
	W		Součet		33,962			
21	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,063	6 520,00	410,76	CS ÚRS 2021 02
	W		(1,4+1,3+1,2)*0,112*0,144		0,063			
22	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,095	10 500,00	997,50	CS ÚRS 2021 02
	W		(1,4+1,3+1,2)*2*12,2*0,001		0,095			
23	M	13010528	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x80x8mm	t	0,097	42 500,00	4 122,50	CS ÚRS 2021 02
	W		(1,4+1,3+1,2)*2*12,2*0,001		0,095			
	W		0,095*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,097			
24	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,936	738,00	690,77	CS ÚRS 2021 02
	W		(1,4+1,3+1,2)*0,12*2		0,936			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 476,00	
25	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	12,000	123,00	1 476,00	CS ÚRS 2021 02
D	5		Komunikace pozemní				32 729,67	
26	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	40,019	170,00	6 803,23	CS ÚRS 2021 02
27	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	40,019	344,00	13 766,54	CS ÚRS 2021 02
28	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	41,220	295,00	12 159,90	CS ÚRS 2021 02
	W		40,019*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		41,220			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				166 286,22	
29	K	612142001	Potažení vnitřních stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	55,687	236,00	13 142,13	CS ÚRS 2021 02
	W		(3,97+3,8+3,3+0,9+0,2+1,2*2)*3,2-0,9*1,97*4		39,532			
	W		(2,3*3,05-0,9*2,05)*2		10,340			
	W		0,95*2,05*2		3,895			
	W		0,8*1,2*2		1,920			
	W		Součet		55,687			
30	K	612321141	Vápenocementová omítká štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	55,687	303,00	16 873,16	CS ÚRS 2021 02
31	K	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	12,620	237,00	2 990,94	CS ÚRS 2021 02
	W		(1,3+3,4*2-1,38)*2,9-0,95*1,97*2-1,25*2,5		12,620			
32	K	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	229,170	296,00	67 834,32	CS ÚRS 2021 02
	W		(8,3+5,2)*2*3,2-(0,8+0,9*2)*1,97-1,1*(1,43+1,42)*2		75,008			
	W		(3,2+2,19+1,34+3,23+1,65+2,21+1,45+0,92+1,5+6)*2*2,96-		124,205			
	W		(0,8*7+0,7+0,6*2)*1,97-0,55*1,15*2		29,957			
	W		(4,49*2+2,5)*2,9-1,1*1,42-0,9*1,97		229,170			
	W		Součet		229,170			
33	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	7,192	3 850,00	27 689,20	CS ÚRS 2021 02
	W		(3,9+11+12,3+7,1+4,5+3,7+1,4+16,4+10,2+9,3+10,1)*0,08		7,192			
34	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,419	45 300,00	18 980,70	CS ÚRS 2021 02
	W		(3,9+11+12,3+7,1+4,5+3,7+1,4+16,4+10,2+9,3+10,1)*4,44*0,001		0,399			
	W		0,399*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,419			
35	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	89,900	12,30	1 105,77	CS ÚRS 2021 02
	W		3,9+11+12,3+7,1+4,5+3,7+1,4+16,4+10,2+9,3+10,1		89,900			
36	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000	3 990,00	11 970,00	CS ÚRS 2021 02
37	M	55331567	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2021 02
38	M	55331568	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	1 900,00	3 800,00	CS ÚRS 2021 02
D	8		Trubní vedení				1 806,00	
39	K	877375121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	1,000	536,00	536,00	CS ÚRS 2021 02
40	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	1,000	1 270,00	1 270,00	CS ÚRS 2021 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				123 067,52	
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	203,00	3 045,00	CS ÚRS 2021 02
	W		4,16+9,62+1,22		15,000			
42	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	15,300	152,00	2 325,60	CS ÚRS 2021 02
	W		15*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		15,300			
43	K	935932217	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	9,600	2 960,00	28 416,00	CS ÚRS 2021 02
44	K	935932617	Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 200 mm	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 02
45	K	935932628	Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 200 mm z PP	kus	1,000	342,00	342,00	CS ÚRS 2021 02
46	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hm do 0,1 t	kus	1,000	401,00	401,00	CS ÚRS 2021 02
47	M	74910110	stolek (nekolvený) 1700x700x800mm konstrukce-beton - dřevo	kus	1,000	10 600,00	10 600,00	CS ÚRS 2021 02
48	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	2,000	493,00	986,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	74910100	lavička s opěradlem kotvená 1500x450x420mm konstrukce- kov, sedák-dřevo	kus	2,000	15 600,00	31 200,00	CS ÚRS 2021 02
50	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	522,00	522,00	CS ÚRS 2021 02
51	M	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus	1,000	3 060,00	3 060,00	CS ÚRS 2021 02
52	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	90,000	36,20	3 258,00	CS ÚRS 2021 02
53	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,192	2 800,00	20 137,60	CS ÚRS 2021 02
	W		(3,9+11+12,3+7,1+4,5+3,7+1,4+16,4+10,2+9,3+10,1)*0,08		7,192			
54	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,402	210,00	1 134,42	CS ÚRS 2021 02
	W		0,9*2,5+0,8*1,97*2		5,402			
55	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	21,900	267,00	5 847,30	CS ÚRS 2021 02
	W		3,2*3+(2,9+2,05+1,2)*2		21,900			
56	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	1,370	5 980,00	8 192,60	CS ÚRS 2021 02
	W		0,685*2		1,370			
D 997			Přesun sutě				69 263,07	
57	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	29,997	712,00	21 357,86	CS ÚRS 2021 02
58	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,997	221,00	6 629,34	CS ÚRS 2021 02
59	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	419,958	9,00	3 779,62	CS ÚRS 2021 02
	W		29,997*14 *Přepočtené koeficientem množství		419,958			
60	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	29,997	1 250,00	37 496,25	CS ÚRS 2021 02
D 998			Přesun hmot				94 706,69	
61	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	93,769	1 010,00	94 706,69	CS ÚRS 2021 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				906 544,33	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				26 681,07	
62	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	89,900	11,20	1 006,88	CS ÚRS 2021 02
	W		3,9+11+12,3+7,1+4,5+3,7+1,4+16,4+10,2+9,3+10,1		89,900			
63	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,030	43 200,00	1 296,00	CS ÚRS 2021 02
	W		89,9*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství		0,030			
64	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIIP	m2	89,900	105,00	9 439,50	CS ÚRS 2021 02
65	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vločkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	104,778	136,00	14 249,81	CS ÚRS 2021 02
	W		89,9*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		104,778			
66	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,632	1 090,00	688,88	CS ÚRS 2021 02
D 713			Izolace tepelné				23 269,35	
67	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	89,900	20,30	1 824,97	CS ÚRS 2021 02
68	M	28375924	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 80mm	m2	91,698	231,00	21 182,24	CS ÚRS 2021 02
	W		89,9*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		91,698			
69	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,257	1 020,00	262,14	CS ÚRS 2021 02
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				20 000,00	
70	K	72100R01	Úpravy kanalizace a vodovodu	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
D 723			Zdravotnicka - vnitřní plynovod				35 000,00	
71	K	72300R01	Úprava rozvodu plynu včetně revize	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				10 145,85	
72	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	153,00	153,00	CS ÚRS 2021 02
73	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 102,00	4 102,00	CS ÚRS 2021 02
74	K	725320821	Demontáž dřez dvojíty na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	166,00	166,00	CS ÚRS 2021 02
75	K	725530826	Demontáž ohřivač elektrický akumulární do 800 l	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 02
76	K	725532101	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 10 l / 2 kW	soubor	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2021 02
77	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,033	753,03	24,85	CS ÚRS 2021 02
D 727			Zdravotnicka - požární ochrana				12 900,00	
78	K	727222014	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 200 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	2,000	6 450,00	12 900,00	CS ÚRS 2021 02
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				285 000,00	
79	K	73300R01	Ústřední vytápění včetně tlakové zkoušky	Kč	1,000	285 000,00	285 000,00	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				85 000,00	
80	K	74100R01	Elektroinstalace včetně revize	Kč	1,000	85 000,00	85 000,00	
D 766			Konstrukce truhlářské				75 740,79	
81	K	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	7,625	69,10	526,89	CS ÚRS 2021 02
	W		2,5*3,05		7,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	76660001	Montáž dveřních křidel otvřívacích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	560,00	1 680,00	CS ÚRS 2021 02
83	M	61162012	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	CS ÚRS 2021 02
84	M	61162014	dveře jednokřídle voštinové povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2021 02
85	K	76660021	Montáž dveřních křidel otvřívacích jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
86	M	61162037	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 700x1970-2100mm	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	CS ÚRS 2021 02
87	M	61162038	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 02
88	K	76660022	Montáž dveřních křidel otvřívacích jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 02
89	M	61162039	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch fóliový plně 900x1970-2100mm	kus	3,000	3 400,00	10 200,00	CS ÚRS 2021 02
90	K	76660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2021 02
91	M	61173206	dveře jednokřídle dřevěné plně s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,250	11 300,00	25 425,00	CS ÚRS 2021 02
			W		0,9*2,5	2,250		
92	K	76660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2021 02
93	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	1,000	1 006,00	1 006,00	CS ÚRS 2021 02
94	K	76660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	4,000	160,00	640,00	CS ÚRS 2021 02
95	M	54924016	zámek zadlabací 777	kus	4,000	302,00	1 208,00	CS ÚRS 2021 02
96	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	4,000	589,00	2 356,00	CS ÚRS 2021 02
97	K	76660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	4,000	196,00	784,00	CS ÚRS 2021 02
98	M	54914122	kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 02
99	K	76660739	Montáž dveřního bezpečnostního kování - dveřního kukátka	kus	1,000	322,00	322,00	CS ÚRS 2021 02
100	M	54915550	kukátko-průhleditko panoramatické chrom	kus	1,000	170,00	170,00	CS ÚRS 2021 02
101	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	30,20	151,00	CS ÚRS 2021 02
102	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,202	950,00	191,90	CS ÚRS 2021 02
			D 767		Konstrukce zámečnické		4 404,73	
103	K	767662210	Montáž mříží otvřívacích	m2	1,265	226,00	285,89	CS ÚRS 2021 02
			W		0,55*1,15*2	1,265		
104	M	5530000R1	Mříž otvřívavá	m2	1,265	3 256,00	4 118,84	
			D 771		Podlahy z dlaždic		251 507,66	
105	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	89,900	35,30	3 173,47	CS ÚRS 2021 02
			W		3,9*11+12,3*7,1+4,5*3,7*1,4+16,4*10,2+9,3*10,1	89,900		
106	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	89,900	169,00	15 193,10	CS ÚRS 2021 02
107	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	101,000	110,00	11 110,00	CS ÚRS 2021 02
			W		(1,2+2,9+2,3+5,3+2,77+4,1*2+3,8+3,2+2,19+4,49+2,5*2+3,36+1,5+6+1,34+3,2)*2-0,9*5-0,8*10	101,000		
108	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 44x85mm	kus	249,975	156,00	38 996,10	CS ÚRS 2021 02
			W		101*2,475 *Přepočtené koeficientem množství	249,975		
109	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	70,800	125,00	8 850,00	CS ÚRS 2021 02
			W		45,1+7,4+4,5+3,7*1,4+8,7	70,800		
110	K	771576114	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexi rychletuhnoucím lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	89,900	856,00	76 954,40	CS ÚRS 2021 02
111	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	103,385	856,00	88 497,56	CS ÚRS 2021 02
			W		89,9*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	103,385		
112	K	771577121	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 5 m2	m2	13,500	17,20	232,20	CS ÚRS 2021 02
			W		3,9+4,5+3,7*1,4	13,500		
113	K	771577124	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	89,900	45,30	4 072,47	CS ÚRS 2021 02
114	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	89,900	24,60	2 211,54	CS ÚRS 2021 02
115	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	3,896	569,00	2 216,82	CS ÚRS 2021 02
			D 776		Podlahy povlakové		6 286,20	
116	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	4,500	286,00	1 287,00	CS ÚRS 2021 02
117	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	4,500	36,90	166,05	CS ÚRS 2021 02
118	K	776141111	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	4,500	189,00	850,50	CS ÚRS 2021 02
119	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	4,500	158,00	711,00	CS ÚRS 2021 02
120	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	4,950	310,00	1 534,50	CS ÚRS 2021 02
			W		4,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	4,950		
121	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	8,340	145,00	1 209,30	CS ÚRS 2021 02
			W		(1,34+3,23)*2-0,8	8,340		
122	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	8,507	60,10	511,27	CS ÚRS 2021 02
			W		8,34*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	8,507		
123	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,039	425,00	16,58	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781			Dokončovací práce - obklady					37 651,42
124	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	18,792	50,00	939,60	CS ÚRS 2021 02
	W		(0,92+1,45+1,65+2,2)*2*1,8-(0,6*2+0,8)*1,8		18,792			
125	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	18,792	145,00	2 724,84	CS ÚRS 2021 02
126	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	18,792	120,00	2 255,04	CS ÚRS 2021 02
	W		(0,92+1,45+1,65+2,2)*2*1,8-(0,6*2+0,8)*1,8		18,792			
127	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	18,792	825,00	15 503,40	CS ÚRS 2021 02
128	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	21,611	502,00	10 848,72	CS ÚRS 2021 02
	W		18,792*1,15 Přečíslené koeficientem množství		21,611			
129	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	18,792	60,50	1 136,92	CS ÚRS 2021 02
130	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	14,400	175,00	2 520,00	CS ÚRS 2021 02
	W		1,8*4*2		14,400			
131	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	10,440	121,00	1 263,24	CS ÚRS 2021 02
	W		(0,92+1,45+1,65+2,2)*2*(0,6*2+0,8)		10,440			
132	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,705	652,00	459,66	CS ÚRS 2021 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry					1 052,10
133	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	2,585	160,00	413,60	CS ÚRS 2021 02
	W		"nátěr stávajících zárubní"0,11*(0,6+0,7+0,8*2+0,9+1,97*10)		2,585			
134	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	2,585	122,00	315,37	CS ÚRS 2021 02
	W		"nátěr stávajících zárubní"0,11*(0,6+0,7+0,8*2+0,9+1,97*10)		2,585			
135	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,585	125,00	323,13	CS ÚRS 2021 02
	W		"nátěr stávajících zárubní"0,11*(0,6+0,7+0,8*2+0,9+1,97*10)		2,585			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					31 905,16
136	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	358,485	17,70	6 345,18	CS ÚRS 2021 02
	W		(3,97+3,8+3,3+0,9+0,2+1,2*2)*3,2-0,9*1,97*4		39,532			
	W		(2,3*3,05-0,9*2,05)*2		10,340			
	W		0,95*2,05*2		3,895			
	W		0,8*1,2*2		1,920			
	W		(1,3+3,4*2-1,38)*2,9-0,95*1,97*2-1,25*2,5		12,620			
	W		(8,3+5,2)*2*3,2-(0,8+0,9*2)*1,97-1,1*(1,43+1,42)*2		75,008			
	W		(3,2+2,19+1,34+3,23+1,65+2,21+1,45+0,92+1,5+6)*2*2,96-		124,205			
	W		(0,8*7+0,7+0,6*2)*1,97-0,55*1,15*2		29,957			
	W		(4,49*2+2,5)*2,9-1,1*1,42-0,9*1,97		79,800			
	W		79,8		79,800			
	W		-((0,92+1,45+1,65+2,2)*2*1,8-(0,6*2+0,8)*1,8)		-18,792			
	W		Součet		358,485			
137	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	358,485	71,30	25 559,98	CS ÚRS 2021 02
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					59 723,94
D VRN3			Zařízení staveniště					34 723,94
138	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	16 723,94	16 723,94	CS ÚRS 2021 02
139	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
140	K	039203000	Celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
D VRN4			Inženýrská činnost					25 000,00
141	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2021 02
D VRN5			Finanční náklady					0,00
			neoceňovat				0,00	CS ÚRS 2021 02