

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	VÝMĚRA	PODLAHA	STĚNY, STROP
1.01	ZÁDVEŘÍ SE SCHODIŠTĚM	8,35 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.02	CHODBA	9,0 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.03	KANCELÁŘ	15,9 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.04	ZASEDACÍ MÍSTNOST	10,0 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.05	ŠATNA	2,7 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.06	POKOJ	18,6 m2	LINOLEUM	MALBA
1.07	KOUPELNA	2,9 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.08	WC	1,3 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.09	OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ	20,2 m2	LINOLEUM	MALBA
1.10	LOŽNICE	12,9 m2	LINOLEUM	MALBA
1.11	KOUPELNA	4,4 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,0 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA
1.13	SCHODIŠTĚ - SKLEP	12,5 m2	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA

LEGENDA ČAR VODOVODU:

- STUDENÁ VODA (SV)-STÁVAJÍCÍ VEDENÍ
- POŽÁRNÍ VODA
- STUDENÁ VODA (SV)
- TEPLÁ VODA (TV)
- CIRKULACE (CV)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A PRVKŮ VODOVODU:

S	SPRCHA
V	VANA
U	UMYVADLO
D	KUCHYŇSKÝ DŘEZ
WC	TOALETA
P	PRAČKA
My	MYČKA
VL	VÝLEVKA
H	HYDRANT
TČ	TEPELNÉ ČERPADLO
ZTV	ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY
PSZ	PODOMÍTKOVÝ SPLACHOVAČ PRO ZAZDĚNÍ NAPŘ.:GEBERIT KOMBIFIX
PSS	PODOMÍTKOVÝ SPLACHOVAČ PRO SDK NAPŘ.: GEBERIT DUOFIX
KK	KULOVÝ KOHOUT
RV	ROHOVÝ VENTIL
SBD	STOJÁNKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ
SBU	STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
NB	NÁSTĚNNÁ BATERIE
ČK	ČISTÍCÍ KUS

POZNÁMKA: VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO DLE NORMY ČSN 75 5409
U DN 20 tl. 20 mm; u DN 20 až DN 35 tl. 30 mm

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro stupeň DSP,v případě užití dokumentace pro jiný, než výše uvedený účel, nepřebírá zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. Rozměry konstrukcí budou ověřeny na stavbě před započetím bouracích prací.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. VLADIMÍR POŠVIC	DESIGN&BUILD S.R.O. BOŘIVOJOVA 73, PRAHA 3 - 130 00 IČ: 242 70 857 DIČ: CZ 242 70 857 MOBIL: 724 900 564 E-MAIL: posvic.vladimir@gmail.com WEB: www.design-build.cz
INVESTOR: R-MOSTY, Z.S.	
VYPRACOVAL: ING. VÁCLAV HOLEČEK, ING.ARCH. JAN HORSKÝ	
KONTROLOVAL: ING. VLADIMÍR POŠVIC	
MÍSTO STAVBY: NÁDRAŽNÍ ULICE č.p. 43, MLADÁ BOLESLAV	ZAKÁZKA: 2016018
NÁZEV ZAKÁZKY: STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU K BYDLENÍ V MLADÉ BOLESLAVI	STUPEŇ PD: DPS
	DATUM: 25.9.2018
	MĚŘÍTKO: 1:50 / Č. VÝKRESU: D.1.4.13 / Č. PARÉ:
VODOVOD 1.NP	ODDÍL: D.1.4-TZB