



LEGENDA ZAŘÍZENÍ – PLAST V KOMÍNĚ

P.Č.	NÁZEV ZAŘÍZENÍ – SPECIFIKACE	KS
1	ZPĚTNÁ KLAPKA ODVODU SPALIN 80/110	2
2	KOLENO S KONTROLNÍM OTVOREM 87° – 110	2
3	KOLENO 45° – 110	2
4	TRUBKA 125 S ODBOČKOU 110 – 1000	2
5	KONTROLNÍ KUS S ODVODEM KOND. + SIFON	1
6	KONTROLNÍ T-KUS PŘÍMÝ 125	1+1
7	TRUBKA 125 – 500 (2× UPRAVIT L)	3
8	PATNÍ KOLENO S PODPĚROU 125	1
9	TRUBKA 125–2000 (VČETNĚ FLEXIHADICE 1BM)	9
10	KOLENO 125–87°	1
11	DISTANČNÍ OBJÍMKA 125	12
12	KOMÍNOVÝ PODKLOP 125 – ČERNÝ	1

ODVOD SPALIN FLEXIB. TRUBKOU 125

20	FLEXIBILNÍ TRUBKA 125 – 18 M	1
21	ZÁVĚSNÁ OBJÍMKA 125	1

POZNÁMKA :

– POZ. Č. 1,2,3,4 a 5 LZE OBJEDNAT I JAKO „KOMÍNOVÁ SADA SDRUŽENÝCH ODVODŮ SPALIN DN 125 se ZPĚTNÝMI KLAPKAMI PRO 2 KOTLE Č. OBJ. 5210 0705.

– V PROSTORU PRÁDELNY VE 4. NP, Č.M. 4.08 DOPORUČUJI PROVĚST OTVOR V KOMÍNĚ S DVÍŘKAMI PRO INSTALACI KONTROLNÍHO T-KUSU

ZODPOV. PROJEKTANT Ú.T.	J. BREZANSKÝ		
HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY	ING. ARCH. T. JENČEK		
INVESTOR : RUKA PRO ŽIVOT O.S. RAJMONOVA 1199/4, PRAHA 8			
AKCE : **DOMOVA DENNÍ STACIONÁŘ** – 3. ETAPA PRO SPOLUOBČANY S MENT. A KOMB. POSTIŽENÍM BRNO-KRÁLOVO POLE, BOŽETĚCHOVA 15		DATUM	06/2016
		STUPEŇ	PP
		FORMÁT	2 A 4
ČÁST : ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR.
VÝKRES: NÁVRH TRASY ODVODU SPALIN		1:50	5.4