


A hand-drawn diagram of a cell. The cell is represented by a large rectangle with a dashed border. Inside the cell is a large circle representing the nucleus, which has a dashed border. Inside the nucleus is a smaller circle representing the nucleolus. Labels include '100' at the top left, 'Ocell/150' on the right side, and '300' at the bottom left. A red line is drawn across the cell, and a blue line is drawn across the nucleus.



ODKOUŘENÍ OD SVĚTLÝCH ZÁŘIČŮ NENÍ NUTNÉ PROVÁDĚT OD KAŽDÉHO SPOTŘEBIČE POTRUBÍM NAD STŘECHU OBJEKTU KONCENTRACE ŠKODLIVIN PŘI KATALYTICKÉM SPALOVÁNÍ JE V POVOLENÝCH MEZÍCH JE VŠAK NUTNÉ ZAJISTIT PROVĚTRÁNÍ HALY ODVODEM VZDUCHU O INTENZITĚ 10m³/h NA 1kW INSTALOVANÉHO VÝKONU (CCA 2000 m³/h)

revizní zpráva plynového zařízení včetně tlakové zkoušky
odvzdušnění a vyčištění plynovod
vpuštění plyn po uzavření před spotřebiči
jeřábová dráha a její elektroinstalace musí být chráněna kryty proti tepelnému zatížení
revizní zpráva elektrické instalace
napojení zářičů na hlavní elektrický přívod a zařízení pro ovládání provozu
instalace ovladače jednotky a propojení kabelem

POZNÁMKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍCH PRÁCECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRÁCE. V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.

E-mail: pvprojekt@seznam.cz

VEDOUcí PROJEKTANTA:	HLAVNí PROJEKTANT:	ZODP. PROJEKTANT:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	PV projekt spol. s r.o. Kalendova 638, HRADEC KRÁLOVÉ 4, IČO 259966282 TEL 02495530021
Ing. Prokop VACEK	Ing. Prokop VACEK	Ing. Libor ŘEŽIČKA	18.017.30	
MÍSTO STAVBY: areál firmy VÝCHOODOČESKÉ PLYNÁRENSKÉ STROJIRNÝ, a.s. ROSICE U CHRASTI				
INVESTOR: VÝCHOODOČESKÉ PLYNÁRENSKÉ STROJIRNÝ, a.s. ROSICE č.p.16, ROSICE U CHRASTI				
AKCE: VÝROBNÍ HALA HPU II VÝCHOODOČESKÉ PLYNÁRENSKÉ STROJIRNÝ, a.s., ROSICE U CHRASTI ROSICE č.p.16, ROSICE U CHRASTI				
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP – VNITŘNÍ PLYNOVOD				
D.1.4.4.				PL.2