

SMLOUVA O DÍLO

na akci:

„Rekonstrukce chodníků ke kulturnímu domu“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Olešnice**
Sídlo: náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice
Zastoupen: PaedDr. Zdeněk Peša, starosta
IČO: 00280755
DIČ: CZ00280755
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1361628359/0800

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: PaedDr. Zdeněk Peša, starosta
- ve věcech technických: Ing. Lubomír Řezníček

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **KORA-VODOSTAVING s.r.o.**
Sídlo: Zbraslavecká 792, 679 72 Kunštát
Kontaktní místo: Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát
Zastoupen: Vladislav Randula - jednatel
IČO: 25311883
DIČ: CZ25311883
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24559
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 19-4870550207/0100

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Vladislav Randula - jednatel
- ve věcech technických: Ing. František Učeň

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků ke kulturnímu domu“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), 6.výzva Místní akční skupina Boskovicko PLUS-IROP-Bezpečnost chodců a cyklistů v dopravě II, s názvem „Rekonstrukce chodníků ke kulturnímu domu – zvýšení bezpečnosti chodců, rodičů a dětí“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011825 (dále jen „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že **předmět smlouvy - dílo**, jak je toto definováno níže v této smlouvě (dále jen „dílo“), provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je výstavba chodníku podél komunikace III. třídy na ulici Křtěnovská a podél místní komunikace na ulici Moravská strana. Předmět díla zahrnuje také výsadbu doplňkové zeleně, včetně rozvojové péče o zeleň na 3 roky.

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a předání díla objednateli.
- 2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ke stavbě s názvem „Olešnice, ul. Křtěnovská a ul. Moravská strana – Novostavba chodníků“, kterou vypracovala společnost JNDS projekt s.r.o., sídlem Mlýnská 905/6, 678 01 Blansko, IČO: 05734894, odpovědným projektantem Josefem Novákem, ČKAIT 1005884 a dále v souladu s projektovou dokumentací pro doprovodnou zeleň a položkový rozpočet pro doprovodnou zeleň ke stavbě s názvem „Olešnice, ul. Křtěnovská a ul. Moravská strana – Novostavba chodníků – doprovodná zeleň“, kterou vypracovala Ing. Dagmar Hawerlandová, sídlem Lacinova 8, 621 00 Brno, IČO: 47379065, které tvoří přílohy č. 3.1 a 3.2 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
- 2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
- 2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.
- 2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla,

dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.

2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky následujících závazných veřejnoprávních rozhodnutí, která jsou přílohu č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce:

- a) územní rozhodnutí o umístění stavby, vydané dne 3. 5. 2019, Městským úřadem Olešnice, stavební úřad I. stupně, č.j. DMOL 344/2019 a
- b) stavební povolení, vydané dne 28. 11. 2019, Městským úřadem Boskovice, odbor dopravy, č.j. DMBO 21509/2019.

2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:

- a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
- b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla,
- c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
- e) to, že na stavenišťě mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,
- f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- g) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),
- h) zřízení a odstranění zařízení stavenišťě včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby,
- i) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
- j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla,
- l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,

- m) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla,
- o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- p) geodetické zaměření stavby,
- q) výsadba doprovodné zeleně včetně rozvojové péče u výsadeb minimálně po dobu 3 let (zálivka, výživa, výchovný řez, odstraňování kmenných obrostů a případná další opatření pro další úspěšný rozvoj a růst – viz kapitola 3 projektové dokumentace pro doprovodnou zeleň),
- r) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této smlouvy.

2.10. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele dotace z IROP a poskytovat součinnost objednateli při jejich plnění. Bližší informace jsou k dispozici na: <https://irop.mmr.cz/cs/>. Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenými podmínkami poskytovatele dotace seznámil ještě před uzavřením této smlouvy a jejich obsah je mu zcela znám.

III.

Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 dnů** od uzavření této smlouvy

Termín zahájení prací: **do 5 dnů** po předání staveniště zhotoviteli

Termín provedení díla: **nejpozději do 30. 6. 2020.**

3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.

3.3. Místo plnění díla jsou parcely č. 665, 655, 653, 503/2, 590, k.ú. Olešnice na Moravě (710415).

3.4. V případě, že při provádění díla nastanou nepředpokládané objektivní klimatické okolnosti, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla, maximálně však o dobu, po kterou objektivní klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	1 900 000 ,- Kč
DPH	399 000,- Kč
Cena včetně DPH	2 299 000,- Kč

- 4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv zvýšení ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
- 4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případné vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.
- 4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ, resp. podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, vydání 1.13, platnými od 15. 10. 2019 (dále jen „Pravidla“). Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
- 4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrnych cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ, resp. s Pravidly. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.
- 4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel

povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládanych u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelům podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Bez těchto dokladů je faktura neúplná. Faktury za rozvojovou péči u výsadeb budou vystavovány vždy na konci daného měsíce v roce, ve kterém práce probíhaly.
- 5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatelům odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
- 5.5. Doba splatnosti faktur je **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat:
 - název a registrační číslo projektu (tj. „Rekonstrukce chodníků ke kulturnímu domu – zvýšení bezpečnosti chodců, rodičů a dětí“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0011825);
 - jako přílohu objednatelům odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol.
- 5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.
- 5.8. Veškeré platby objednatel zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelům hrazeny

bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

- 5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ, resp. Pravidel.
- 5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem.
- 6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat zejména:
 - a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přejímá,
 - e) soupis příloh,
 - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
 - g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky,
 - h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
 - i) určení místa a času předání a převzetí díla;
 - j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění;
 - k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem.

- 6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.
- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení.
- 6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo třetím osobám v penězích.
- 6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VII. Vlastnictví

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.
- 7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo

znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

- 7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba zkontroloval technickou část projektové dokumentace ještě před uzavřením této smlouvy a tuto shledal bezvadnou a způsobilou pro řádné splnění všech jeho povinností dle této smlouvy.
- 8.2 Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zejména zákonem stanovené:
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
- Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „NV“).
- 8.4 Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP.
- 8.5 Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:
- a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,

- b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
 - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky,
 - d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz přílohy k NV),
 - f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 8.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 8.7 Dále je zhotovitel povinen:
- a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
 - b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
- 8.8 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.9 Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 8.11 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 8.12 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- 8.13 Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 8.14 Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujícího stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu

prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku.

- 8.15 Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor objednatele, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
- 8.16 Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů dle tohoto odstavce nezabývá zhotovitele povinností provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti z poskytnuté záruky.
- 8.17 Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.18 V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepiše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
- 8.19 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
- 8.20 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.21 Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.20. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkrýt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.
- 8.22 Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou

nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

- 8.23 Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.
- 8.24 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu s ust. čl. XIII. odst. 13.1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.25 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.26 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 8.27 Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
- 8.28 Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla – stavební práce záruku v délce **60 měsíců**. Zhotovitel poskytuje na jakost díla – výsadba zeleně záruku v délce **36 měsíců**, v rámci této lhůty je zhotovitel povinen dbát na rozvojovou péči u výsadeb.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělký, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělký do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
- 9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.

- 9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat zejména:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.
- 9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí termíny uvedené v odst. 9.13 smlouvy.
- 9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
- označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
 - nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započítáním s odstraňováním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel

do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

- 9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.

Pojištění, odpovědnost za škodu

Není vyžadováno.

XI.

Bankovní záruka za řádné provedení díla a za jakost díla

Není vyžadováno.

XII.

Sankční ujednání

- 12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.
- 12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.
- 12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.10 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných technikem BOZP, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

- 12.8. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.9. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 12.10. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.11. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 12.12. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 12.13. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 13.2 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy je zejména, když:
- a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní.
 - b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.
 - c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.
 - d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
 - e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.
 - f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.
 - g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).
- 13.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 13.4 Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí

být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- 13.5 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 13.6 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
- 13.7 Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 13.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV.

Poddodavatelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatel. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytl plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XV.

Platnost a účinnost smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh.
- 16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
- 16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 16.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze

smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.

- 16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 16.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních (není-li smlouva podepsána elektronicky).
- 16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 16.17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 16.18. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 30. schůzi rady města Olešnice, konaném dne 5. 3. 20120 pod čj. A3.

XVII.

Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – stavba a zeleň.

V Olešnici, dne 5.3.2020

[Redacted signature]

PaedDr. Zdeněk Peša
Starosta města Olešnice

za objednatele

MĚSTO
679 74 OLEŠNICE
okres Blansko
IČO: 00280755
DIČ: CZ60280755
(1)

V Kunštátě, dne: 5.3.2020

Vladislav Randula
jednatel

za zhotovitele

[Redacted signature]

KORA
vodostavby
KORA - VODOSTAVING s.r.o.
Zbraslavská 492, 679 72 Kunštát
Telefon: +420 516 462 342
DIČ: CZ25311883

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **003** **Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská**

Zadavatel	Město Olešnice náměstí Míru 20 67974 Olešnice	IČO: 00280755 DIČ: CZ00280755
------------------	---	--

Zhotovitel:	KORA-VODOSTAVING s.r.o. Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát	IČO: 25311883 DIČ: CZ25311883
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 581 240,19
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	35 000,00
Ostatní náklady	54 259,81
Celkem	1 670 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 670 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	350 805,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	2 021 305,00 CZK
--------------------------	-------------------------

v **Kunštátě** dne **18.02.2020**

DIČ: XXXXXXXXXX Za zhotovitele

DIČ: XXXXXXXXXX Za objednatele
(1)

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00	0,00	0
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	89 259,81	18 744,56	108 004,37	5
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	89 259,81	18 744,56	108 004,37	5
SO 101	Novostavba chodníku ul. Moravská strana	0,00	900 576,01	189 120,96	1 089 696,97	54
101a	Novostavba levostranného chodníku	0,00	664 772,20	139 602,16	804 374,36	40
101b	Novostavba pravostranného chodníku	0,00	235 803,81	49 518,80	285 322,61	14
SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská	0,00	680 664,18	142 939,48	823 603,66	41
102a	Novostavba chodníku úsek 1	0,00	149 417,84	31 377,75	180 795,59	9
102b	Novostavba chodníku úsek 2	0,00	356 458,55	74 856,30	431 314,85	21
102b_neuznatelr	Podélná parkovací stání	0,00	89 868,16	18 872,31	108 740,47	5
102c_neuznatelr	Úprava plochy mezi chodníkem a nemovitostí č.p. 164	0,00	84 919,63	17 833,12	102 752,75	5
Celkem za stavbu		0,00	1 670 500,00	350 805,00	2 021 305,00	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			36 510,67	2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			68 340,10	4
16	Přemístění výkopku	HSV			99 461,54	6
17	Konstrukce ze zemin	HSV			3 216,48	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			23 265,31	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 013,98	0
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			136 274,60	8
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			463 099,71	28
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			1 306,71	0

89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			7 675,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			379 675,47	23
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 024,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			167 562,17	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			188 814,45	11
VN	Vedlejší náklady	VN			35 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			54 259,81	3
Cena celkem					1 670 500,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č. Číslo položky Díl: VN	Název položky Vedlejší náklady	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1 005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	35 000,00		RTS 19/ II
	Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.				10 000,00		
	Výhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
2 005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
	Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
3 005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ II
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
4 005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
5 005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ II
	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl: ON	Ostatní náklady				54 259,81		
6 004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ II
	Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.						
7 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 19/ II
	Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
8 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	9 259,81	9 259,81		RTS 19/ II
	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křténovská
O: SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady
R: 01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
9	005231010R	Revize					
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.					
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 19/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 19/ II
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 19/ II
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.					
Celkem						89 259,81	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 101	Novostavba chodníku ul. Moravská strana
R: 101a	Novostavba levostranného chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	72,43100	188,00	13 617,03	800-1	RTS 19/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
82,09								
odpočet kamenivo : -46,9*0,15								
odpočet asfalt : -19*0,05								
odpočet dlažba : -27,9*0,06								
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	21,72930	39,00	847,44	800-1	RTS 19/ II
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.								
72,431*0,3								
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce								
3	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár_x005F_x005F_x000D_z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	27,90000	56,00	1 562,40	822-1	RTS 19/ II
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
1,9+2,8+2,6+0,9+0,9+1,1,9+3,0+3,9								
4	113107615R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	46,90000	33,00	1 547,70	822-1	RTS 19/ II
(27,9+19)								
5	113108405R00	Odstanění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	19,00000	26,00	494,00	822-1	RTS 19/ II
7,5+11,5								
6	113202111R00	Výhrání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	314,00000	86,00	27 004,00	822-1	RTS 19/ II
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
obruby : 157								
přídlažba : 157								
Díl: 16 Přemístění výkopku								
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	69,52650	251,00	17 451,15	800-1	RTS 19/ II
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
38 726,26								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 101	Novostavba chodníku ul. Moravská strana
R: 101a	Novostavba levostranného chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		72,431-2,9045		69,52650				
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x005F_x000D_ z horniny 1 až 4	m3	139,05300	20,00	2 781,06	800-1	RTS 19/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		69,5265*2		139,05300				
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	69,52650	266,00	18 494,05	800-1	RTS 19/ II
Díl: 17		Konstrukce ze zemín				319,50		
10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x005F_x000D_ přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,90450	64,00	185,89	800-1	RTS 19/ II
		dospávka za obrubou : 157*0,0185		2,90450				
11	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard_x005F_x000D_ na 95 % PS	m3	2,90450	46,00	133,61	800-1	RTS 19/ II
		s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				12 842,93		
12	180402111R00	Založení travníku parkový travník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	124,50000	22,00	2 739,00	823-1	RTS 19/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 166*0,75		124,50000				
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	250,10000	12,00	3 001,20	800-1	RTS 19/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.		250,10000				
14	181301111R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	124,50000	8,00	996,00	800-1	RTS 19/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
15	185804312R00	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2.	m3	6,22500	127,00	790,58	823-1	RTS 19/ II
		124,5*0,05		6,22500				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křténovská
O: SO 101	Novostavba chodníku ul. Moravská strana
R: 101a	Novostavba levostranného chodníku

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16.00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	3,73500	100,00		373,50, SPCM	RTS 19/ II
	124,5*0,03		3,73500				
17.10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	12,45000	397,00		4 942,65, SPCM	RTS 19/ II
	124,5*0,1		12,45000				
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				43 243,30		
18.564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	179,50000	165,00		29 617,50, 822-1	RTS 19/ II
19.564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	70,60000	193,00		13 625,80, 822-1	RTS 19/ II
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací				173 020,76		
20.596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	179,50000	242,00		43 439,00, 822-1	RTS 19/ II
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
	chodník šedá dlažba : 177						
	chodník bezbar upr : 2,5						
21.596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	70,60000	264,00		18 638,40, 822-1	RTS 19/ II
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
	sjezdy šedá dlažba : 55						
	bezbar upr : 15,6						
22.596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	2,50000	24,00		60,00, 822-1	RTS 19/ II
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
23.596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm	m2	2,50000	35,00		87,50, 822-1	RTS 19/ II
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
24.596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	15,60000	27,00		421,20, 822-1	RTS 19/ II
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
25.596215049R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm	m2	15,60000	36,00		561,60, 822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská								
O: SO 101	Novostavba chodníku ul. Moravská strana								
R: 101a	Novostavba jednostranného chodníku								
P.č. Číslo položky		Název položky		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26,596291111R00		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, a výplň spár.							
27,596291113R00		Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm		106+1,5					
28,59245110R		Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm		51+1,5	m	107,50000	217,00	23 327,50	822-1 RTS 19/ II
29,592451151R		dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm		177*1,05	m	52,50000	229,00	12 022,50	822-1 RTS 19/ II
30,592451158R		dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm		2,5*1,05	m2	185,85000	244,00	45 347,40	SPCM RTS 19/ II
31,592451170R		dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm		15,6*1,05	m2	2,62500	506,00	1 328,25	SPCM RTS 19/ II
32,599142111R00		dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm		55*1,05	m2	16,38000	607,00	9 942,66	SPCM RTS 19/ II
33,915491211R00		Doplňující práce na komunikaci							
34,917862111R00		Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm							
35,919735113R00		v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm							
36,919735113R00		Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky							
37,919735113R00		Osazení vodícího proužku z betonových prefa desek šířky proužku 250 mm							
38,919735113R00		tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15							
39,919735113R00		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.							
40,919735113R00		101+8+35+106							
41,919735113R00		Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm							
42,919735113R00		včetně spotřeby vody							
43,919735113R00									
44,919735113R00									
45,919735113R00									
46,919735113R00									
47,919735113R00									
48,919735113R00									
49,919735113R00									
50,919735113R00									
51,919735113R00									
52,919735113R00									
53,919735113R00									
54,919735113R00									
55,919735113R00									
56,919735113R00									
57,919735113R00									
58,919735113R00									
59,919735113R00									
60,919735113R00									
61,919735113R00									
62,919735113R00									
63,919735113R00									
64,919735113R00									
65,919735113R00									
66,919735113R00									
67,919735113R00									
68,919735113R00									
69,919735113R00									
70,919735113R00									
71,919735113R00									
72,919735113R00									
73,919735113R00									
74,919735113R00									
75,919735113R00									
76,919735113R00									
77,919735113R00									
78,919735113R00									
79,919735113R00									
80,919735113R00									
81,919735113R00									
82,919735113R00									
83,919735113R00									
84,919735113R00									
85,919735113R00									
86,919735113R00									
87,919735113R00									
88,919735113R00									
89,919735113R00									
90,919735113R00									
91,919735113R00									
92,919735113R00									
93,919735113R00									
94,919735113R00									
95,919735113R00									
96,919735113R00									
97,919735113R00									
98,919735113R00									
99,919735113R00									
100,919735113R00									
101,919735113R00									
102,919735113R00									
103,919735113R00									
104,919735113R00									
105,919735113R00									
106,919735113R00									
107,919735113R00									
108,919735113R00									
109,919735113R00									
110,919735113R00									
111,919735113R00									
112,919735113R00									
113,919735113R00									
114,919735113R00									
115,919735113R00									
116,919735113R00									
117,919735113R00									
118,919735113R00									
119,919735113R00									
120,919735113R00									
121,919735113R00									
122,919735113R00									
123,919735113R00									
124,919735113R00									
125,919735113R00									
126,919735113R00									
127,919735113R00									
128,919735113R00									
129,919735113R00									
130,919735113R00									
131,919735113R00									
132,919735113R00									
133,919735113R00									
134,919735113R00									
135,919735113R00									
136,919735113R00									
137,919735113R00									
138,919735113R00									
139,919735113R00									
140,919735113R00									
141,919735113R00									
142,919735113R00									
143,919735113R00									
144,919735113R00									
145,919735113R00									
146,919735113R00									
147,919735113R00									
148,919735113R00									
149,919735113R00									
150,919735113R00									
151,919735113R00									
152,919735113R00									
153,919735113R00									
154,919735113R00									
155,919735113R00									
156,919735113R00									
157,919735113R00									
158,919735113R00									
159,919735113R00									
160,919735113R00									
161,919735113R00									
162,919735113R00									
163,919735113R00									
164,919735113R00									
165,919735113R00									
166,919735113R00									
167,919735113R00									
168,919735113R00									
169,919735113R00									
170,919735113R00									
171,919735113R00									
172,919735113R00									
173,919735113R00									
174,919735113R00									
175,919735113R00									
176,919735113R00									
177,919735113R00									
178,919735113R00									
179,919735113R00									
180,919735113R00									
181,919735113R00									
182,919735113R00									
183,919735113R00									
184,919735113R00									
185,919735113R00									
186,919735113R00									
187,919735113R00									
188,919735113R00									
189,919735113R00									
190,919735113R00									
191,919735113R00									
192,919735113R00									
193,919735113R00									
194,919735113R00									
195,919735113R00									
196,919735113R00									
197,919735113R00									
198,919735113R00									
199,919735113R00									
200,919735113R00									
201,919735113R00									
202,919735113R00									
203,919735113R00									
204,919735113R00									
205,919735113R00									
206,919735113R00									
207,919735113R00									
208,919735113R00									
209,919735113R00									
210,919735113R00									
211,919735113R00									
212,919735113R00									
213,919735113R00									
214,919735113R00									
215,919735113R00									
216,919735113R00									
217,919735113R00									
218,919735113R00									
219,919735113R00									
220,919735113R00									
221,919735113									

pracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská						
O: SO 101	Novostavba chodníku ul. Moravská strana						
R: 101a	Novostavba jednostranného chodníku						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
36	58380373R	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 70*1,01	m	70,70000	738,00	52 176,60 SPCM	RTS 19/ II
37	592162117R	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní 157*2	kus	70,70000			
38	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 101*1,01	kus	314,00000	72,00	22 608,00 SPCM	RTS 19/ II
Díl: 96							
39	979024441R00	Bourání konstrukcí	kus	102,01000	121,00	12 343,21 SPCM	RTS 19/ II
Díl: 99							
40	998223011R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m	157,00000	32,00	5 024,00	RTS 19/ II
Díl: D96							
41	979082213R00	Staveništní přesun hmot	t	260,58166	250,00	65 145,42	RTS 19/ II
42	979082219R00	Přesuny suti a vybouraných hmot	t	260,58166			
43	979990103R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	106,19720	41,00	4 354,09	RTS 19/ II
44	979990112R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením a hrubým urovnáním na 106,1972*11	t	1 168,16920	10,00	11 681,69	RTS 19/ II
45	979082212R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	104,10720	285,00	29 670,55	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O:	SO 101	Novostavba chodníku ul. Moravská strana
R:	101b	Novostavba pravostranného chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				3 205,19		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m ³	m ³	16,05000	188,00	3 017,40	800-1	RTS 19/ II

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

30,78
odpočet dlažba : -13*0,06
odpočet asfalt : -60*0,05
odpočet kamenivo : -73*0,15

2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m ³	4,81500	39,00	187,79	800-1	RTS 19/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.		4,81500				

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				9 255,00		
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár_x005F_x005F_x000D_z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m ²	13,00000	56,00	728,00	822-1	RTS 19/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

4	113107615R00	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 150 mm	m ²	73,00000	33,00	2 409,00	822-1	RTS 19/ II
5	113108405R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 50 mm	m ²	60,00000	26,00	1 560,00	822-1	RTS 19/ II
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	53,00000	86,00	4 558,00	822-1	RTS 19/ II

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

obruby : 5+24
přídlažba : 24

Díl: 16		Přemístění výkopku				8 438,55		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	15,15000	251,00	3 802,65	800-1	RTS 19/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

16,05-0,9

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtenovská
O: SO 101	Novostavba chodníku ul. Moravská strana
R: 101b	Novostavba pravostranného chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x005F_x005F_x000D_z horniny 1 až 4	m3	30,30000	20,00		606,00/800-1	RTS 19/ II
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 15,15*2								
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	15,15000	266,00		4 029,90/800-1	RTS 19/ II
Díl: 17 Konstrukce ze zemín								
10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x005F_x005F_x000D_přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,90000	64,00		57,60/800-1	RTS 19/ II
dosypávka za obrubou : 60*0,015								
11	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard_x005F_x005F_x000D_x005F_x005F_x000D_na 95 % PS	m3	0,90000	46,00		41,40/800-1	RTS 19/ II
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,								
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu								
12	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině 60*0,75	m2	45,00000	22,00		990,00	RTS 19/ II
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	91,40000	12,00		1 096,80/800-1	RTS 19/ II
14	181301111R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	45,00000	8,00		360,00/800-1	RTS 19/ II
15	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	2,25000	127,00		285,75	RTS 19/ II
16	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 45*0,03	kg	1,35000	100,00		135,00/SPCM	RTS 19/ II
1,35000								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 101	Novostavba chodníku ul. Moravská strana
R: 101b	Novostavba pravostranného chodníku

		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
P.č. Číslo položky	Název položky						RTS 19/ II
17 10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	4,50000	397,00	1 786,50	SPCM	RTS 19/ II
	45*0,1		4,50000				
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				16 021,80		
18 564851111RT2	Podklad ze štěrku do 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	57,80000	165,00	9 537,00	822-1	RTS 19/ II
19 564861111RT2	Podklad ze štěrku do 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	33,60000	193,00	6 484,80	822-1	RTS 19/ II
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací				67 892,20		
20 596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	57,80000	242,00	13 987,60	822-1	RTS 19/ II
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
	šedá dlažba : 55		55,00000				
	bezbar upr : 2,8		2,80000				
21 596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	33,60000	264,00	8 870,40	822-1	RTS 19/ II
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
	sjezdy šedá dlažba : 26		26,00000				
	bezbar upr : 7,6		7,60000				
22 596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	2,80000	24,00	67,20	822-1	RTS 19/ II
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
23 596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 6 mm	m2	2,80000	35,00	98,00	822-1	RTS 19/ II
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
24 596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	7,60000	27,00	205,20	822-1	RTS 19/ II
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
25 596215049R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	7,60000	36,00	273,60	822-1	RTS 19/ II
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 101	Novostavba chodníku ul. Moravská strana
R: 101b	Novostavba pravostranného chodníku

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
26 59629111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	41,50000	217,00	9 005,50	822-1	RTS 19/ II
	40*1,5		41,50000				
27 596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	28,50000	229,00	6 526,50	822-1	RTS 19/ II
	27*1,5		28,50000				
28 59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	57,75000	244,00	14 091,00	SPCM	RTS 19/ II
	55*1,05		57,75000				
29 592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	2,94000	506,00	1 487,64	SPCM	RTS 19/ II
	2,8*1,05		2,94000				
30 592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	7,98000	607,00	4 843,86	SPCM	RTS 19/ II
	7,6*1,05		7,98000				
31 592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá, obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	27,30000	309,00	8 435,70	SPCM	RTS 19/ II
	26*1,05		27,30000				
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				68 279,58		
32 599142111R00	Úprava závlivky dilačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm	m	59,00000	113,00	6 667,00	822-1	RTS 19/ II
	v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm						
	Včetně odstraňování zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou závlivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.						
33 915491211R00	Osazení vodícího proužku z betonových prefa desek šířky proužku 250 mm	m	24,00000	109,00	2 616,00	822-1	RTS 19/ II
	tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 10 cm						
34 917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	119,00000	266,00	31 654,00	822-1	RTS 19/ II
	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
	60+32+19+4+4		119,00000				
35 919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	59,00000	106,00	6 254,00	822-1	RTS 19/ II
	včetně spotřeby vody						
36 592162117R	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní	kus	48,00000	72,00	3 456,00	SPCM	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 101	Novostavba chodníku ul. Moravská strana
R: 101b	Novostavba pravostranného chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		24*2		48,00000				
37	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	60,60000	121,00	7 332,60	SPCM	RTS 19/ II
		60*1,01		60,60000				
38	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	40,40000	136,00	5 494,40	SPCM	RTS 19/ II
		40*1,01		40,40000				
39	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	19,19000	114,00	2 187,66	SPCM	RTS 19/ II
		(6+6+4+3)*1,01		19,19000				
40	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	4,04000	324,00	1 308,96	SPCM	RTS 19/ II
		4*1,01		4,04000				
41	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	4,04000	324,00	1 308,96	SPCM	RTS 19/ II
		4*1,01		4,04000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					24 939,83		
42	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délky objektu	t	99,75933	250,00	24 939,83	822-1	RTS 19/ II
		vodorovně do 200 m						
		7,51635+36,666+21,38006+34,19692		99,75933				
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					33 018,61		
43	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	46,79400	41,00	1 918,55	822-1	RTS 19/ II
44	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	550,37400	10,00	5 503,74	822-1	RTS 19/ II
		50,034*11		550,37400				
45	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	40,19400	285,00	11 455,29	801-3	RTS 19/ II
		46,794-6,6		40,19400				
46	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	6,60000	285,00	1 881,00	801-3	RTS 19/ II
47	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	46,79400	262,00	12 260,03	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 101	Novostavba chodníku ul. Moravská strana
R: 101b	Novostavba pravostranného chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							235 803,81	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská
R: 102a	Novostavba chodníku úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 712,60		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 16,8 odpočet dlažba : -12*0,06 odpočet asfalt : -55*0,05 odpočet kamenivo : -67*0,15	m3	3,28000	188,00		616,64	800-1 RTS 19/ II
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 3,28*0,3	m3	0,98400	39,00		38,38	800-1 RTS 19/ II
3	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. výkop pro přípojky : 2,6*1,75*0,8 výkop pro UV : 1*(1*1*1,5)	m3	5,14000	200,00		1 028,00	800-1 RTS 19/ II
4	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 2,9*0,3	m3	0,87000	34,00		29,58	800-1 RTS 19/ II
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				4 915,00		
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár x005F_x005F_x000D_ z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	12,00000	56,00		672,00	822-1 RTS 19/ II
6	113107615R00	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm 55+12	m2	67,00000	33,00		2 211,00	822-1 RTS 19/ II
				67,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská
R: 102a	Novostavba chodníku úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	113108405R00	Odstanění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	55,00000	26,00	1 430,00	822-1	RTS 19/II
8	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	7,00000	86,00	602,00	822-1	RTS 19/II
4 506,13								
Díl: 16 Přemístění výkopku								
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,09000	251,00	2 030,59	800-1	RTS 19/II
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 8,42000								
5,14+3,28 -0,33								
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m x005F_x000D_z horniny 1 až 4	m3	16,18000	20,00	323,60	800-1	RTS 19/II
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 16,18000								
8,09*2								
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	8,09000	266,00	2 151,94	800-1	RTS 19/II
Díl: 17 Konstrukce ze zemin								
12	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku x005F_x000D_přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	0,33000	64,00	21,12	800-1	RTS 19/II
zásyp za obrubou : 22*0,015								
13	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard x005F_x000D_x005F_x000D_x005F_x000D_	m3	0,33000	46,00	15,18	800-1	RTS 19/II
na 95 % PS								
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním,								
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	2,28930	115,00	263,27	800-1	RTS 19/II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
výkop pro přípojky : 2,6*1,75*0,8								
3,64000								

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská
R: 102a	Novostavba chodníku úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obsyp : -1,0413 lože : -0,3094						
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hromin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 0,4005*2,6	m3	1,04130	540,00	562,30	800-1	RTS 19/ II
16	583314004R	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj 1,0413*1,6*1,01	t	1,68274	513,00	863,25	SPCM	RTS 19/ II
17	58337345R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C 2,2893*1,6*1,01	t	3,69951	290,00	1 072,86	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				1 928,33		
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 22*0,75	m2	16,50000	22,00	363,00		RTS 19/ II
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v homině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 40+12	m2	52,00000	12,00	624,00	800-1	RTS 19/ II
20	181301111R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	16,50000	8,00	132,00	800-1	RTS 19/ II
21	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 16,5*0,05	m3	0,82500	127,00	104,78		RTS 19/ II
22	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 16,5*0,03	kg	0,49500	100,00	49,50	SPCM	RTS 19/ II
23	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 16,5*0,1	m3	1,65000	397,00	655,05	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				1 013,98		
24	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrtě 0+63 mm	m3	0,60000	1 082,00	649,20	827-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O:	SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská
R:	102a	Novostavba chodníku úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu, uv : 1*(1*6*0,1)		0,60000				
25	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	0,30940	1 179,00	364,78	827-1	RTS 19/ II
		v otevřeném výkopu, 0,119*2,6		0,30940				

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						8 916,00	
26	564851111RT2	Podklad ze šterkodrtí s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	40,00000	165,00	6 600,00	822-1	RTS 19/ II
27	564861111RT2	Podklad ze šterkodrtí s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	12,00000	193,00	2 316,00	822-1	RTS 19/ II
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací						35 765,50	
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	40,00000	242,00	9 680,00	822-1	RTS 19/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

dlažba šedá : 37

37,00000

bezbar upr : 3

3,00000

29	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	12,00000	264,00	3 168,00	822-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

sjezdy dlažba šedá : 10

10,00000

bezbar upr : 2

2,00000

30	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	3,00000	24,00	72,00	822-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	---------	-------	-------	-------	------------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

31	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm	m2	3,00000	35,00	105,00	822-1	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-------	------------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

32	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	2,00000	27,00	54,00	822-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	---------	-------	-------	-------	------------

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská
R: 102a	Novostavba chodníku úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	596215049R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	2,00000	36,00	72,00	822-1	RTS 19/ II
34	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm 24*1,5	m	25,50000	217,00	5 533,50	822-1	RTS 19/ II
35	596291113R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm 5*1,5	m	6,50000	229,00	1 488,50	822-1	RTS 19/ II
36	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 37*1,05	m2	38,85000	244,00	9 479,40	SPCM	RTS 19/ II
37	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 3*1,05	m2	3,15000	506,00	1 593,90	SPCM	RTS 19/ II
38	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 2*1,05	m2	2,10000	607,00	1 274,70	SPCM	RTS 19/ II
39	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm 10*1,05	m2	10,50000	309,00	3 244,50	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 87					1 306,71			
40	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.	m	2,60000	28,00	72,80	827-1	RTS 19/ II
41	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu.	kus	2,00000	74,00	148,00	827-1	RTS 19/ II
42	286111901R	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; l = 1 000,0 mm 2,6*1,03	kus	2,67800	371,00	993,54	SPCM	RTS 19/ II
43	28650661R	koleno PVC-U; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem 1*1,015	kus	1,01500	91,00	92,37	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 89					7 675,00			
Ostatní konstrukce na trubním vedení					7 675,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská
R: 102a	Novostavba chodníku úsek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	894411020RBF	Šachty z betonových dílců vpuštěné uliční z dílců DN 450_x005F_x005F_x000D s kalovým košem, hloubka 1,64 m, s výtokem DN 200, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo sírskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -17,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.	kus	1,00000	7 675,00	7 675,00	AP-HSV	RTS 19/ II
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				41 089,70		
45	599142111R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	39,00000	113,00	4 407,00	822-1	RTS 19/ II
46	915491211R00	Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovým lakem a posyp drtí.	m	22,00000	109,00	2 398,00	822-1	RTS 19/ II
47	917862111R00	Osazení vodícího proužku z betonových prefa desek šířky proužku 250 mm tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 10 cm	m	67,00000	266,00	17 822,00	822-1	RTS 19/ II
48	919735113R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	67,00000	266,00	17 822,00	822-1	RTS 19/ II
49	592162117R	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
50	59217421R	28+18+17+2+2						
51	59217421R	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	39,00000	106,00	4 134,00	822-1	RTS 19/ II
52	59217472R	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní	kus	44,00000	72,00	3 168,00	SPCM	RTS 19/ II
53	59217480R	22*2						
54	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	28,28000	121,00	3 421,88	SPCM	RTS 19/ II
55	59217472R	28*1,01						
56	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	18,18000	136,00	2 472,48	SPCM	RTS 19/ II
57	59217476R	18*1,01						
58	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	17,17000	114,00	1 957,38	SPCM	RTS 19/ II
59	59217480R	(4+3+10)*1,01						
60	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	2,02000	324,00	654,48	SPCM	RTS 19/ II
61	59217480R	2*1,01						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská
R: 102a	Novostavba chodníku úsek 1

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54,59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,02000	324,00	654,48	SPCM	RTS 19/ II
2*1,01			2,02000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				15 660,12		
55,998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délky objektu	t	62,64049	250,00	15 660,12	822-1	RTS 19/ II
vodorovně do 200 m							
5,38225+2,756+1,60704+20,412+11,69126+0,01463+0,80554+19,97177			62,64049				

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				22 130,79		
56,979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	31,70600	41,00	1 299,95	822-1	RTS 19/ II
57,979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	348,76600	10,00	3 487,66	822-1	RTS 19/ II
31,706*11			348,76600				

58,979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	25,65600	285,00	7 311,96	801-3	RTS 19/ II
31,706-6,05			25,65600				

59,979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	6,05000	285,00	1 724,25	801-3	RTS 19/ II
60,979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	31,70600	262,00	8 306,97	822-1	RTS 19/ II

Celkem					149 417,84		
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská
R: 102b	Novostavba chodníku úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce					6 650,01		
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	33,30000	188,00	6 260,40	800-1	RTS 19/ II

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

67,9

odpočet asfalt : -173*0,05

odpočet kamenivo : -173*0,15

2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	9,99000	39,00	389,61	800-1	RTS 19/ II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.		9,99000				

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					23 562,00		
3	113107615R00	Odsíranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	173,00000	33,00	5 709,00	822-1	RTS 19/ II
4	113108405R00	Odsíranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	173,00000	26,00	4 498,00	822-1	RTS 19/ II
5	113202111R00	Vytrhání ohrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	34,00000	86,00	2 924,00	822-1	RTS 19/ II

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

23+11

6	1120130A0	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 3KM	KUS	3,00000	3 477,00	10 431,00		RTS 19/ II
Díl: 16	Přemístění výkopku					18 548,10		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	33,30000	251,00	8 358,30	800-1	RTS 19/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m x005F_x005F_x000D_z horniny 1 až 4	m3	66,60000	20,00	1 332,00	800-1	RTS 19/ II
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	------------

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

33,3*2

9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	33,30000	266,00	8 857,80	800-1	RTS 19/ II
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					2 256,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O:	SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská
R:	102b	Novostavba chodníku úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	188,00000	12,00	2 256,00	800-1	RTS 19/ II
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
73+115				188,00000				

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
11	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	73,00000	165,00	12 045,00	822-1	RTS 19/ II
12	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	115,00000	193,00	22 195,00	822-1	RTS 19/ II
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací							
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	73,00000	242,00	17 666,00	822-1	RTS 19/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
dlažba šedá : 70				70,00000				
bezbar upr : 3				3,00000				

14	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	115,00000	264,00	30 360,00	822-1	RTS 19/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
dlažba šedá : 25				25,00000				
bezbar upr : 3				3,00000				
zpevněná plocha za obrubou : 87				87,00000				

15	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm	m2	3,00000	24,00	72,00	822-1	RTS 19/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
16	596215029R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 6 mm	m2	3,00000	35,00	105,00	822-1	RTS 19/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								

17	596215048R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 80 mm	m2	3,00000	27,00	81,00	822-1	RTS 19/ II
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								

18	596215049R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více tvarů dlažby tloušťky 80 mm	m2	3,00000	36,00	108,00	822-1	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O:	SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská
R:	102b	Novostavba chodníku úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
s provedením lože z kameniva dreného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.								
19	59629111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	25,50000	217,00	5 533,50	822-1	RTS 19/II
		24+1,5		25,50000				
20	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	62,50000	229,00	14 312,50	822-1	RTS 19/II
		7+1,5		8,50000				
		54		54,00000				
21	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	73,50000	244,00	17 934,00	SPCM	RTS 19/II
		70*1,05		73,50000				
22	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	3,15000	506,00	1 593,90	SPCM	RTS 19/II
		3*1,05		3,15000				
23	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	3,15000	607,00	1 912,05	SPCM	RTS 19/II
		3*1,05		3,15000				
24	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	117,60000	309,00	36 338,40	SPCM	RTS 19/II
		(25+87)*1,05		117,60000				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci								
25	59914211R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	35,00000	113,00	3 955,00	822-1	RTS 19/II
Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovým lakem a posyp drtí.								
26	915491211R00	Osazení vodícího proužku z betonových prefra desek šířky proužku 250 mm	m	24,00000	109,00	2 616,00	822-1	RTS 19/II
		tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 10 cm						
27	91786211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	85,00000	266,00	22 610,00	822-1	RTS 19/II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		36+7+2+2+38		85,00000				
28	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	35,00000	106,00	3 710,00	822-1	RTS 19/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská
R: 102b	Novostavba chodníku úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
včetně spotřeby vody								
29	592162117R	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní	kus	48,00000	72,00		3 456,00	SPCM RTS 19/ II
		24*2		48,00000				
30	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	38,38000	121,00		4 643,98	SPCM RTS 19/ II
		38*1,01		38,38000				
31	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	36,36000	136,00		4 944,96	SPCM RTS 19/ II
		36*1,01		36,36000				
32	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	7,07000	114,00		805,98	SPCM RTS 19/ II
		(4*3)*1,01		7,07000				
33	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,02000	324,00		654,48	SPCM RTS 19/ II
		2*1,01		2,02000				
34	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,02000	324,00		654,48	SPCM RTS 19/ II
		2*1,01		2,02000				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
35	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délkou objektu	t	150,38324	250,00		37 595,81	822-1 RTS 19/ II
		vodorovně do 200 m						
		0,00912+78,309+46,83492+25,2302		150,38324				
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
36	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	85,30000	41,00		3 497,30	822-1 RTS 19/ II
37	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	938,30000	10,00		9 383,00	822-1 RTS 19/ II
		85,3*11		938,30000				
38	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	66,27000	285,00		18 886,95	801-3 RTS 19/ II
		85,3-19,03		66,27000				
39	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	19,03000	285,00		5 423,55	801-3 RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O:	SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská
R:	102b	Novostavba chodníku úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	85,30000	262,00	22 348,60	822-1	RTS 19/ II
Celkem						356 458,55		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O:	SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská
R:	102b_neuznatele	Podélná parkovací stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	12220201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	21,00000	188,00	3 948,00	800-1	RTS 19/II
						4 193,70		
2	12220209R00	s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepiivost horniny	m3	6,30000	39,00	245,70	800-1	RTS 19/II
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		21*0,3		6,30000				
Díl: 16 Přemístění výkopku								
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,00000	251,00	5 271,00	800-1	RTS 19/II
						11 697,00		
4	162701109R00	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10	m3	42,00000	20,00	840,00	800-1	RTS 19/II
		000 m_x005F_x005F_x000D_z horniny 1 až 4						
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
		21*2		42,00000				
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	21,00000	266,00	5 586,00	800-1	RTS 19/II
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu								
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	42,00000	12,00	504,00	800-1	RTS 19/II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
7	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	42,00000	165,00	6 930,00	822-1	RTS 19/II
						16 483,50		
8	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	49,50000	193,00	9 553,50	822-1	RTS 19/II
		42+(25*0,3)		49,50000				
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací								
9	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	42,00000	264,00	11 088,00	822-1	RTS 19/II
						29 990,40		
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O:	SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská
R:	102b_neuznateI	Podélná parkovací stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
10	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	24,00000	229,00	5 496,00	822-1	RTS 19/ II
11	59248130R	22+2 dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravnovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %	m2	44,10000	304,00	13 406,40	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci							
12	599142111R00	Úprava závlivy dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm Včetně odstranění zvětralé asfaltové závlivy, vyčištění spár, zalití spár asfaltovým lakem a posyp drtí.	m	25,00000	113,00	2 825,00	822-1	RTS 19/ II
13	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	25,00000	266,00	6 650,00	822-1	RTS 19/ II
14	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	25,00000	106,00	2 650,00	822-1	RTS 19/ II
15	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	25,25000	114,00	2 878,50	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
16	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m 4,30314+5,97558+37,7055	t	47,98422	250,00	11 996,06	822-1	RTS 19/ II
Celkem						89 868,16		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská
R: 102c_neuznatel	Úprava plochy mezi chodníkem a nemovitostí č.p. 164

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							
1122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 90*0,35	m3	31,50000	188,00	5 922,00	800-1	RTS 19/ II
2122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 31*0,3	m3	9,30000	39,00	362,70	800-1	RTS 19/ II
Díl: 16 Přemístění výkopku							
3162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,	m3	31,50000	251,00	7 906,50	800-1	RTS 19/ II
4162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m_x005F_x005F_x000D_z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí,	m3	63,00000	20,00	1 260,00	800-1	RTS 19/ II
5199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	31,50000	266,00	8 379,00	800-1	RTS 19/ II
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu							
6181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 90	m2	90,00000	12,00	1 080,00	800-1	RTS 19/ II
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
7564861111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	90,00000	193,00	17 370,00	822-1	RTS 19/ II
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací							
8596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	90,00000	265,00	23 850,00	822-1	RTS 19/ II
9596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	20,00000	229,00	4 580,00	822-1	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 003	Novostavba chodníků na ulicích Moravská strana a Křtěnovská
O: SO 102	Novostavba chodníku ul. Křtěnovská
R: 102c_neuuznatel	Úprava plochy mezi chodníkem a nemovitostí č.p. 164

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10159248130R	dlažba betonová čtverec; dlaždice zatrávňovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %	m2	94,50000	21,00	1 984,50	SPCM	RTS 19/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot			94,50000				
11998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždový jakékoliv délky objektu	t	48,89970	250,00	12 224,93	12 224,93 822-1	RTS 19/ II
vodorovně do 200 m							
39,69+9,2097			48,89970				

Celkem	84 919,63
---------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	OLEŠNICE - UL.KŘTĚNOVSKÁ A UL. MORAVSKÁ STRANA NOVOSTAVBA CHODNÍKŮ	
R:	DOPROVODNÁ ZELEŇ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				21 780,20	1,44
1	111201101R00	Odstranění křovin s odstr.kořenů prům.kmene do 100mm do 1000m2	m2	26,00	59	1 534,00	
		viz tech.zpráva kap.1					
2	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 1000 m	m2	26,00	56	1 456,00	
		viz tech.zpráva kap.1					
3	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	1,00	243	243,00	
		viz tech.zpráva kap.1					
4	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 1000 m	kus	1,00	28	28,00	
		viz tech.zpráva kap.1					
5	162201411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00	447	447,00	
		viz tech.zpráva kap.1					
6	111202211R00	Odfřezování pařezu dřeviny tvrdé prům.10 cm do hl. 20cm	ks	1,00	93	93,00	
		viz tech.zpráva kap.1					
7	111202212R00	Odfřezování pařezu dřeviny tvrdé prům.20 cm do hl. 20cm	ks	2,00	152	304,00	
		viz tech.zpráva kap.1					
8	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hor 1,2 do 100m3	m3	0,80	115	92,00	
		viz tech.zpráva kap.2.5		0,8			
9	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20m	m3	0,80	39	31,20	
		viz tech.zpráva kap.2.5					
10	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do10cm, do 500m2	m2	8,00	44	352,00	
		odtěžená zemina pro štěrk.plochu 0,8m3*0,1m		8			
11	SML.CENA	Položení geotextilie	m2	8,00	2 000	16 000,00	
		viz tech.zpráva kap.2.5		8			
12	SML.CENA	Náryp z kameniva praného 8-16 mm tř. I vč.materiálu	m3	0,80	1 500	1 200,00	1,44
		viz tech.zpráva kap.2.5		0,8			
Díl:	823-1	Plochy a úpravy území				113 788,23	10,48
13	SML.CENA	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem vč.postřiku	m2	230,00	5	1 150,00	
		plochy před KD		222			
		plocha pro štěrk		8			
14	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině příprava pro výsadby	m2	222,00	2	444,00	
		viz kap.2.2 v technické zprávě-plochy před KD		222			
15	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním v rovině příprava pro výsadby	m2	222,00	5	1 110,00	
		viz kap.2.2 v technické zprávě-plochy před KD		222			
16	180402111R00	Založení travníku parkového výsevní v rovině vč.1.pokosení	m2	50,00	22	1 100,00	
		viz kap.2.5 v technické zprávě		50			
17	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, v rovině	kus	636,00	8	5 088,00	
		viz kap.2.3.2 v technické zprávě-keře		636			
18	183101214R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125m3 v rovině	kus	2,00	266	532,00	
		viz kap.2.3.1 v technické zprávě-stromy					
19	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	636,00	62	39 432,00	
		viz kap.2.3.2 v technické zprávě-keře					
20	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	2,00	171	342,00	
		viz kap.2.3.1 v technické zprávě-stromy					
21	183204112R00	Výsadba travin	kus	5,00	5	25,00	
		viz kap.2.3.3 v technické zprávě-traviny					
22	SML.CENA	Ochranný nátěr kmene stromu vč.nátěru	m2	0,50	48	24,00	
		viz kap.2.3.1 v technické zprávě-stromy		0,5			
23	184901111R00	Osazení kůlu k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m, prům.6cm	kus	2,00	31	62,00	
		viz kap.2.3.1 v technické zprávě-stromy		2			
24	184921093R00	Mulčování rostlin borkou tl. do 0,1 m rovina	m2	172,6400	56	9 667,84	
		viz kap.2.3.2 v technické zprávě-keře		172			

Položkový rozpočet

S:	OLEŠNICE - UL. KŘTĚNOVSKÁ A UL. MORAVSKÁ STRANA NOVOSTAVBA CHODNÍKŮ	
R:	DOPROVODNÁ ZELEŇ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost celk.(t)
		viz kap.2.3.1 v technické zprávě-strom		0,64			
25	185802114R00	Přihnojení tabl.hnojivem-stromy, keře, traviny	t	0,0065	32 053	207,38	
		viz kap.2.3.1 v iz -stromy 2*3ks tablet (a10g)		0,00006			
		viz kap.2.3.2, 2.3.3 v iz -keře, traviny 641*1ks tablet (a10g)		0,00641			
26	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin do 6 km	m3	3,29	653	2 148,37	
		viz kap.2.3.1 v iz-stromy 2*50l		0,1			
		viz kap.2.3.2 v iz-keře 636*5l		3,18			
		viz kap.2.3.3 v iz - traviny 5*2l		0,01			
27	SML.CENA	Ukotvení plastového obrubníku	m	8,00	26	208,00	
		viz kap.2.5 v iz		8			
28	001	habr obecný - Carpinus betulus "Frans Fontaine" 300 cm ZB(zemní bal)	kus	1,00	2 375	2 375,00	0,05
		počty rostlin viz kap.2.3 v technické zprávě					
29	002	jabloň - Malus "Royal Beauty" 150 cm ZB	kus	1,00	950	950,00	0,02
30	003	ořechoplodec klandonský-Caryopteris claudodensis	kus	48,00	43	2 064,00	0,10

Položkový rozpočet

S:	OLEŠNICE - UL. KŘTĚNOVSKÁ A UL. MORAVSKÁ STRANA NOVOSTAVBA CHODNÍKŮ	
R:	DOPROVODNÁ ZELEŇ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost celk.(t)
31	004	skalník vrboolistý-Cotoneaster salicifolius "Parkteppich" K(kontejner) 40cm	kus	388,00	38	14 744,00	0,78
32	005	hortenzie velkolistá-Hydrangea arborescens "Ilvobo bobo" K 40 cm	kus	48,00	114	5 472,00	0,24
33	006	zimolez kloboukatý-Lonicera pileata K 40 cm	kus	72,00	38	2 736,00	0,14
34	007	bobkovišeň lékařská-Prunus laurocerasus "Etna" K 60cm	kus	80,00	114	9 120,00	0,40
35	008	dochan psárkovitý-Pennisetum alopecuroides K	kus	5,00	38	190,00	0,01
36	SML.CENA	Směs travní parková	kg	1,50	138	207,00	0,0015
		viz kap.2.4 v technické zprávě-50m ² *0,03kg		1,5			
37	SML.CENA	Tyč jehličnatá prům. 6 cm 2 m odkorněná	kus	2,00	42	84,00	0,01
		viz kap.2.4 v tz -1 strom*1					
38	08211320	Voda pitná - vodné	m3	3,290	39	128,31	
		viz pol.26 v rozpočtu					
39	SML.CENA	Úvazek pružný	m	1,00	19	18,95	0,0003
		2 stromy*0,50m					
40	SML.CENA	Geotextilie 300g/m2	m2	8,00	27	216,00	0,0024
		viz kap.2.5 v tz		8			
41	SML.CENA	Plastový obrubník včetně kotvicích hřebů, v=65mm, barva černá (500g/m)	m	8,00	62	496,00	0,02
		viz kap.2.5 v tz					
42	SML.CENA	Substrát zahradnický (800kg/m3)	m3	0,13	899	112,38	0,10
		výměna půdy v jamkách u stromů 2*0,0625m3		0,125			
43	SML.CENA	Kůra mulčovací (500kg/m3)	m3	17,20	700	12 040,00	8,60
		viz pol.24 - 172m ² *0,1m		17,2			
44	SML.CENA	Tablet.hnojivo 10 g	kus	647,00	2	1 294,00	0,006
		viz kap.2.3.1 v tz -stromy2*3ks tablet (a10g)		6			
		viz kap.2.3.2, 2.3.3 v tz -keře, traviny 641*1ks tablet (a10g)		641			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 676,17	
45	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	10,483	914	9 581,13	
46	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1,440	66	95,04	
Díl: 100		Záruční údržba výsadby 3 roky				84 255,40	
		viz kap.3 v tz					
47	184806111R00	Řez stromů alejových prům koruny do 2m	ks	6,00	53	318,00	
		1*za 1 rok - 2ks*3					
48	185804214R00	Vypletí dřevin ve skupinách	m2	1 035,84	49	50 756,16	
		keře, stromy-172,64m2x2 (3 roky)		1035,84			
49	185804312R00	Zalití vodou plochy jednotlivě přes 20m2	m3	78,96	127	10 027,92	
		3,29m3*8*3 roky					
50	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	78,96	253	19 976,88	
		3,29m3*8*3 roky					
51	08211320	Voda pitná - vodné	m3	78,96	39	3 079,44	
52	SML.CENA	Odstranění odumřelých částí travin v předjaří	ks	15,00	3	45,00	
		5ks*f*3roky		15			
53	SML.CENA	Odstranění kotvení stromů	ks	2,00	26	52,00	
		2 stromů*1					
	Celkem					229 500,00	
	DPH 21%					48 195,00	
	Celkem s DPH					277 695,00	

K KOPRA
KOPRA - VOJROSTVO S.R.O.
Základná úloha 492, 679 72 Kuntár
T. telef. +420 516 462 342
IČ: CZ25311883