



Poznámka:

El. sít: 3x22kV 50Hz - IT
Ochrana před neb. dotykem n.č. částí: samočinným odpojením od zdroje
Ochrana před neb. dotykem živ. částí: izolací, kryty a přepážkami

Trasy kabelů a chrániček jsou vzhledem k měřítku schematické, v dalším stupni budou upřesněny
Pozor!

Před zahájením výkopových prací zajistí inesor přesné vytyčení stávajících
podzemních sítí a nové budou položeny dle platných ČSN - zejména ČSN 73 60 05

Souběh a křížení se stávajícími sítěmi viz koordinační situace stavby.

!!!PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ SI MUSÍ ZHOTOVITEL NECHÁT ZAMĚRIT EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
A JEJICH PŘESNOU POLOHU OVĚRIT VÝKOPANÝMI SONDAMI !!!

Legenda:

- KABELY 3x22-AXEKVCEJ 1x240/16C V CHRÁNIČCE 200MM V CELÉ DÉLCE
- KABEL OD SYSTEMU RTU - OVLÁDACÍ ABEL PRO REGULACI VÝKONU BPE (REZERVA)
- VSTUPNÍ TRANSFORMOVNA - VIZ SILOVÉ SCHEMA ZAPOJENÍ
- TRANSFORMOVNA PRO BPE - DODÁVKA DO SÍTĚ
- TRANSFORMOVNA PRO ODBĚR ZPRACOVÁNÍ
- VSTUPNÍ OBJEKT - DODÁVKA ČEZ DISTRIBUCE - PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ

TATO PD JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A NENAHRAŽUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKT

IPOLT CZ, s.r.o., STROJIRENSKÁ 260, 15521 PRAHA 5, IČ 61683175			
Změna - datum	Provedl	Odpovědná osoba	
HIP		ING. Milan IPOLT	
Vypracoval	Kontroloval		
ING. J. ALTERA			
Odpovědná osoba	ING. Jaroslav ALTERA	Zakázka číslo	CR04/2012
Akce		CENTRUM PRŮMYSLOVÉHO ZPRACOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU MLADÁ BOLESLAV PROJEKT K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ	
Stavba		I. STAVBA - AREÁL ZPRACOVÁNÍ	
objekt		F.13. SO 13 - ROZVODY VN	
Investor		COMPAG Mladá Boleslav, s.r.o., Vančurova 569, 293 01	
Zakázkové číslo	11 07 09	Archivní číslo	11 07 09
Datum	2012 - ŘÍJEN	Stupeň projektu	výběrové řízení
Číslo výkresu	F.13.3	Měřítko	1:500
Obsah			
SITUACE ROZVODŮ VN + TS			
Tento dokument je duševním vlastnictvím zpracovatele projektu a nesmí být jeho souhlasu kopírován ani jinak rozšiřován.			