

LEGENDA POVRCHŮ:

- 1

FASÁDA – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM + OMÍTKA TOČENÁ,  
ZRNO 1,5 MM – BARVA SVĚTLÉ ZELENÁ–LOMENÁ (HRÁŠKOVÁ ZELENĚ)
- 2

FASÁDA – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM + OMÍTKA TOČENÁ,  
ZRNO 1,5 MM – BARVA BILÁ (VELMI SVĚTLÉ ŠEDÁ)
- 3

NOVÉ PLINĚ VÝPLNĚ – NÁHRADA PROSKLENÝCH STĚN U SCHODIŠTĚ  
– STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEĽ S IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNĚ, ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ RAL 9006
- 4

SOKLOVÁ ČÁST – KERAMICKÝ OBKLAD, ODSTÍN HNĚDÝ
- 5

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA – KERAMICKÁ, PÁLENÁ, ČERVENÁ
- 6

NOVÉ BALKÓNOVÉ ZABRADLÍ OCELOVÉ S VÝPLNÍ–HLINIKOVÝ PLECH S MOTIVEM, ODSTÍN SVĚTLÉ ZELENÝ SYTÝ (HRÁŠKOVÁ ZELENĚ)
- 7

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ – PLÁSTOVÉ–BÍLÉ + PARAPETY Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU S POLYESTEROVÝM NÁSTRÍKEM, ODSTÍN RAL 9006
- 8

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ – HLINIKOVÉ–ŠEDÉ, ODSTÍN RAL 9006 + PARAPETY A OPLECHOVÁNÍ VE STEJNÉM ODSTÍNU
- 9

STÁVAJÍCÍ KLEMPÍRSKÉ VÝROBKY – POKAPNÍ ŽLABY, DEŠŤOVÝ SVODŮ NA NOVÉ KOTVY  
DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ
- 10

NOVÉ KLEMPÍRSKÉ VÝROBKY – NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PRŮVLAKŮ  
– LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVÝM NÁSTRÍKEM, ODSTÍN ŠEDÝ RAL 9006
- 11

STÁVAJÍCÍ ŽB SLOUP KRUHOVÝ – NOVÝ NÁTĚR FASÁDNÍ OMÍTKOU, ODSTÍN SVĚTLÉ ZELENÝ (SYTÁ HRÁŠKOVÁ ZELENĚ)
- 12

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VÍKÝŘE – NOVÝ NÁTĚR FASÁDNÍ BARVOU, ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ (VYCHÁZEJÍCÍ Z RAL 9006)
- 15

KOMINY STÁVAJÍCÍ – SPÁROVANÉ ZDIVO Z VÁPENOPISKOVÝCH CIHEL
- 15

FASÁDA – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM + OMÍTKA TOČENÁ, ZRNO 1,5 MM,  
NÁTĚR FASÁDNÍ BARVOU S OBSAHEM VÁPENNÉ SLOŽKY V ŠÍŘCE 200 MM POD ŘÍMSOU, V CELÉ DÉLCE STĚNY cca 12,70 M,  
ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ (VYCHÁZEJÍCÍ Z RAL 9006)  
PODROBNĚJŠÍ–VIZ B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ODSTAVEC B.6.b

ÚPRAVA FASÁDY:

OBJEKT BUDE ZATEPLEN KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS, IZOLANT Z MINERÁLNÍCH DESEK TL160MM ( $\lambda = 0,039\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ ), V MÍSTECH ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI BUDE POUŽIT ETICS S IZOLANTEM Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU XPS TL140 MM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY BUDE Z PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY ZRNITOSTI 1,5 mm. BAREVNOST BUDE URČENA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY. PODHLED ŘÍMSY BUDE Z NOVÝCH CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK S NATĚREM, ODSTÍN SVĚTLÉ ŠEDÝ (VYCHÁZEJÍCÍ Z RAL 9006)




POZNÁMKA

U OKENNÍCH A BALKÓNOVÝCH VÝPLNÍ JE NAVRŽENO OSAZENÍ VENKOVNÍCH ŽALUZII DO PODOMÍTKOVÉHO SYSTÉMOVÉHO BOXU, POUZE U OKEN VÍKÝŘŮ A VÝPLNĚ P24 BUDOU VENKOVNÍ ŽALUZE OSAZENY DO OTVORU VÝPLNĚ, ŽALUZE BUDOU S KRYTEM Z HLINIKOVÉHO PLECHU V ODSTÍNU RAL 9006.

ROZMĚRY OBJEKTU JSOU PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PD SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.


S OHLEDEM NA CHARAKTER STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ VEŠKERÉ KÓTY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

PŘÍPADNĚ UVEDENÁ OBCHODNÍ OZNAČENÍ MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY DEFINOVÁNÍ TECHNICKÉHO STANDARDU. DOKUMENTACE PŘÍPOUŠTÍ UŽITÍ KVALITATIVNĚ ADEKVÁTNÍ NAHRADY.

VEDOUcí PROJEKTANT			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<b>F &amp; K &amp; B, a.s.</b> stavební, projektová a obchodní společnost Na Vohlašské 756, 691 41 Brno-šloup tel.519 326 320, fax:519 370 817
ING.ARCH.LIBOR FOUKAL			ING.ŘEĀ KLUMOVICĚ	MARCELA MČOVÁ	
					
INVESTOR :					ÍS/PS/ČÍS: 2623681 / ČZ 2623681
MĚSTO PODVÍVN, MASÁRKOVO NÁMĚSTÍ 180/20 691 45 PODVÍVN					
NÁZEY ZÁKÁZKY :					DATUM : 07/2019
MÍSTO STAVBY: SADOVÁ 933/1, 691 45 PODVÍVN					ČÍSLO ZÁKÁZKY : 2019008P
<b>DŮM S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ PODVÍVN,</b>					STUPĚN : DVZ
<b>zateplení obvodového pláště</b>					MĚŘÍTKO : 1 : 100
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
NÁZEY VÝKRESU :					PÁŘE ČÍSLO : Č. VÝKRESU/REVIZE
<b>POHLED VÝCHODNÍ</b>					<b>11.</b>

POHLED VÝCHODNÍ

POHLED VÝCHODNÍ



LEGENDA:

- STĚŠNÍ KRYTINA STÁVAJÍCÍ, ČERVENÁ

ETICS – MW,  
FASÁDNÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 MM  
ODSTÍN SVĚTLÉ ZELENÝ
- STÁVAJÍCÍ TERĚN

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ  
–HRANY DŘÍVE VIDITELNÝCH KONSTRUKCÍ

NOVÉ KONSTRUKCE

DEŠŤOVÉ SVODY MĚDNĚ–ZPĚT OSAZENÉ

ZAKLÁDACÍ PROFIL PRO ETICS

ÚROVNĚ PODLAŽÍ
- NOVÝ NÁTĚR STŘEŠNÍCH VÍKÝŘŮ FASÁDNÍ BARVOU,  
ODSTÍN ŠEDÝ

NOVÉ PLINĚ VÝPLNĚ

STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEĽ S IZOLAČNÍM JÁDREM Z MINERÁLNÍ VLNĚ

HLINIKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ V ODSTÍNU ŠEDĚ

KRYCÍ PLECHY VENKOVNÍCH ŽALUZII U VÝPLNÍ OTVORŮ VE VÍKÝŘÍCH V ODSTÍNU ŠEDĚ

NOVÉ PLINĚ VÝPLNĚ ZABRADLÍ–HLINIKOVÝ PLECH S MOTIVEM

V HLINIKOVÉ KONSTRUKCI ZABRADLÍ S MADLEM, ODSTÍN SVĚTLÉ ZELENÝ

SKLENĚNÉ VÝPLNĚ
- SOKL – KERAMICKÝ OBKLAD  
ODSTÍN HNĚDÝ

NOVÁ SOKLOVÁ ČÁST–ETICS tl.140 mm (skladba SO3)  
+nový keramický obklad

výška stávajícího ker.soklu

nová soklová část–ETICS tl.140 mm (skladba SO3)

stávající soklová část

ETICS tl.60mm(skladba SO3b)

stávající soklová část