

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 002
Stavba: Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.5.2020
IČ:
DIČ:
IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			21 832 353,24
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	21 832 353,24	3 274 852,99
Cena s DPH v CZK			25 107 206,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

1336

OBEC MILÍN

- 6 -08- 2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 002

Stavba: Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Místo: Datum: 28.05.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		21 832 353,24	25 107 206,23
A	Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - architektonicko-stavební část	9 812 158,97	11 283 982,82
A.	Způsobilé výdaje - hlavní aktivity	8 480 341,38	9 752 392,59
A..	Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity	11 891,80	13 675,57
A...	Nezpůsobilé výdaje	1 319 925,79	1 517 914,66
M	Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - architektonicko-stavební část	6 927 778,27	7 966 945,01
M.	Způsobilé výdaje - hlavní aktivity	6 735 720,12	7 746 078,14
M..	Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity	10 871,26	12 501,95
M...	Nezpůsobilé výdaje	181 186,89	208 364,92
O	Blok O, Skolní č.p. 226, 227 - architektonicko-stavební část	5 092 416,00	5 856 278,40
O.	Způsobilé výdaje - hlavní aktivity	4 893 687,81	5 627 740,98
O..	Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity	10 871,26	12 501,95
O...	Nezpůsobilé výdaje	187 856,93	216 035,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - architektonicko-stavební část

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45145580

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 480 341,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	8 480 341,38	15,00%	1 272 051,21

Cena s DPH

v CZK

9 752 392,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

- 6 -08- 2020

Datum a podpis:

- 6 -08-

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa
Objekt: A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - architektonicko-stavební část
Soupis: **A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Datum: 28.05.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 480 341,38

HSV - Práce a dodávky HSV

5 160 057,46

1 - Zemní práce	221 550,13
2 - Zakládání	1 008,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	137 682,02
4 - Vodorovné konstrukce	18 318,29
61 - Úprava povrchů vnitřních	367 689,71
62 - Úprava povrchů vnějších	3 127 368,74
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	222 809,95
64 - Osazování výplní otvorů	45 153,38
8 - Trubní vedení	5 209,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 804,22
94 - Lešení a stavební výtahy	460 121,00
96 - Bourání konstrukcí	192 516,12
997 - Přesun sutě	241 369,29
998 - Přesun hmot	83 456,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 320 283,92

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	244 669,66
713 - Izolace tepelné	300 171,39
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	36 499,08
741 - Elektroinstalace - silnoproud	86 188,34
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	13 860,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	18 555,43
762 - Konstrukce tesařské	338 117,71
763 - Konstrukce suché výstavby	20 371,72
764 - Konstrukce klempířské	557 616,79
765 - Krytina skládaná	470 286,52
766 - Konstrukce truhlářské	784 703,52
767 - Konstrukce zámečnické	316 426,24
771 - Podlahy z dlaždic	4 269,88
783 - Dokončovací práce - nátěry	58 687,64
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	69 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - architektonicko-stavební část

Soupis:

A. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Místo:

Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 480 341,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 160 057,46

D 1

Zemní práce

221 550,13

1	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překozech inž sítí "viz výkres D.1.1.01" "odkopání soklu" (10,60+6,30+17,55+10,00+17,00+29,00+3,60+16,20+11,20+16,70+3,60+32,15)*0,60	m2	104,340	210,00	21 911,40
					104,340		
	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 "viz výkres D.1.1.01" "odebrání terénu" 32,00*3,00*0,60	m3	57,600	313,78	18 073,73
					57,600		
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 "viz výkres D.1.1.01" "odebrání terénu" 32,00*3,00*0,60	m3	57,600	31,69	1 825,34
					57,600		
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "viz výkres D.1.1.01" "odkopání soklu" (10,60+6,30+17,55+10,00+17,00+29,00+3,60+16,20+11,20+16,70+3,60+32,15)*0,60*0,50 "odpočet ručního kopání" -5,00 "výkop pro zemnicí pásek bleskosvodu" (10,60+6,30+17,55+10,00+17,00+29,00+3,60+16,20+11,20+16,70+3,60+32,15+10,00)*0,30*0,70 "výkop pro odvodnění sklepních světlíků" (14,00*0,40*1,00)+(0,50*0,50*2,00)	m3	91,889	460,00	42 268,94
					52,170		
					-5,000		
					38,619		
					6,100		
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 "viz výkres D.1.1.01" "odkopání soklu" (10,60+6,30+17,55+10,00+17,00+29,00+3,60+16,20+11,20+16,70+3,60+32,15)*0,60*0,50 "odpočet ručního kopání" -5,00 "výkop pro zemnicí pásek bleskosvodu" (10,60+6,30+17,55+10,00+17,00+29,00+3,60+16,20+11,20+16,70+3,60+32,15+10,00)*0,30*0,70 "výkop pro odvodnění sklepních světlíků" (14,00*0,40*1,00)+(0,50*0,50*2,00)	m3	91,889	96,41	8 859,02
					52,170		
					-5,000		
					38,619		
					6,100		
6	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "odkopání soklu v místě podzemního vedení TZB" 5,00	m3	5,000	779,68	3 898,40
					5,000		
7	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 "odkopání soklu v místě podzemního vedení TZB" 5,00	m3	5,000	212,16	1 060,80
					5,000		
8	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "viz výkres D.1.1.01" "dorovnání terénu" 16,00*3,30*0,60	m3	31,680	39,04	1 236,79
					31,680		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "množství převzato z položky č. 122201101" 57,60 "množství převzato z položky č. 132201101" 91,889 "množství převzato z položky č. 132212101" 5,00 "množství převzato z položky č. 171101101" -31,68 "množství převzato z položky č. 175101201" -43,475	m3	79,334	257,83	20 454,69
					57,600		
					91,889		
					5,000		
					-31,680		
					-43,475		
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "množství převzato z položky č. 162701105" 79,334 79,334*2 'Přepočtené koeficientem množství	m3	158,668	19,80	3 141,63
					79,334		
					158,668		
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 "množství převzato z položky č. 162701105" 79,334	m3	79,334	195,16	15 482,82
					79,334		
12	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	31,680	41,65	1 319,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"dorovnání terénu" 16,00*3,30*0,60		31,680		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	79,334	16,73	1 327,26
	VV		"množství převzato z položky č. 162701105" 79,334		79,334		
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	138,835	195,50	27 142,24
	VV		"množství převzato z položky č. 162701105" 79,334		79,334		
	VV		79,334*1,75 'Přepočtené koeficientem množství		138,835		
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,259	96,89	4 094,47
	VV		"výkop pro zemnicí pásek bleskosvodu"				
	VV		(10,60+6,30+17,55+10,00+17,00+29,00+3,60+16,20+11,20+16,70+3,60+32,15+10,00)*0,30*0,70		38,619		
	VV		"výkop pro odvodnění sklepních světlíků" (14,00*0,40*0,65)		3,640		
16	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	43,475	552,84	24 034,72
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"odkopání soklu"				
	VV		(10,60+6,30+17,55+10,00+17,00+29,00+3,60+16,20+11,20+16,70+3,60+32,15)*0,50*0,50		43,475		
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	1,960	413,94	811,32
	VV		"výkop pro odvodnění sklepních světlíků" (14,00*0,40*0,35)		1,960		
18	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	3,920	315,00	1 234,80
	VV		1,96*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,920		
19	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	218,360	24,46	5 341,09
	VV		"dosažení v místech dotčených stavbou"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(10,60+6,30+17,55+10,00+17,00+29,00+3,60+16,20+11,20+16,70+3,60+32,15)*0,40		69,560		
	VV		"plochy terénních úprav" (32,00*3,00)+(16,00*3,30)		148,800		
20	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	5,459	98,20	536,07
	VV		218,36*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		5,459		
21	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	218,360	15,74	3 436,99
	VV		"dosažení v místech dotčených stavbou"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(10,60+6,30+17,55+10,00+17,00+29,00+3,60+16,20+11,20+16,70+3,60+32,15)*0,40		69,560		
	VV		"plochy terénních úprav" (32,00*3,00)+(16,00*3,30)		148,800		
22	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	12,665	1 010,00	12 791,65
	VV		218,36*0,058 'Přepočtené koeficientem množství		12,665		
23	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	218,360	3,77	823,22
	VV		"dosažení v místech dotčených stavbou"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(10,60+6,30+17,55+10,00+17,00+29,00+3,60+16,20+11,20+16,70+3,60+32,15)*0,40		69,560		
	VV		"plochy terénních úprav" (32,00*3,00)+(16,00*3,30)		148,800		
24	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	218,360	2,03	443,27
	VV		"dosažení v místech dotčených stavbou"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(10,60+6,30+17,55+10,00+17,00+29,00+3,60+16,20+11,20+16,70+3,60+32,15)*0,40		69,560		
	VV		"plochy terénních úprav" (32,00*3,00)+(16,00*3,30)		148,800		
D 2 Zakládání							1 008,64
25	K	211511111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů lomovým kamenem	m3	0,500	1 536,31	768,16
	VV		"výkop pro odvodnění sklepních světlíků" (0,50*0,50*2,00)		0,500		
26	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	6,000	26,78	160,68
	VV		"výkop pro odvodnění sklepních světlíků" 3,00*2,00		6,000		
27	M	69311197	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 200g/m2 m	m2	6,000	13,30	79,80
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							137 682,02
28	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	117,843	933,09	109 958,12
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02" ((2,60+2,60+2,10+2,10)*2,75)-(0,90*2,00)		24,050		
	VV		"strojovna 3.04" ((2,86+2,86+2,35+2,35-1,00)*2,75)-(0,90*2,00)		24,105		
	VV		"strojovna 3.06" ((2,90+1,35+0,40+1,80+1,60)*2,75)-(0,90*2,00)		20,338		
	VV		"strojovna 3.07" ((2,80+1,20+0,55+1,20+0,75+1,40+0,20)*2,75)-(0,90*2,00)		20,475		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv "oplaštění stoupaček na půdě" ((1,10+1,10+0,40+0,40)*2,75*3)+((1,10+0,40)*2,75)		28,875		
29	K	317143431	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm	kus	4,000	1 428,21	5 712,84
			vv "viz výkres D.1.1.13 až 16" 4		4,000		
30	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,156	100 000,00	15 600,00
			vv "viz výkres D.1.1.12 - IPE, UPE" (44,24+97,44)*1,10		155,848		
			vv 155,848*0,001 "Přepočtené koeficientem množství"		0,156		
31	K	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	9,000	712,34	6 411,06
			vv "zazdívka nových dveřních zárubní"				
			vv "viz výkres D.1.1.01" 8		8,000		
			vv "viz výkres D.1.1.04" 1		1,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				18 318,29
32	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,842	3 030,29	2 551,50
			vv "viz výkres D.1.1.12" ((1,80*2,40)-(1,30*0,70))*0,15		0,512		
			vv "strop nad oplaštěním VZT potrubí ve 3.NP" (1,10*0,75)*0,10*4		0,330		
33	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	5,760	359,55	2 071,01
			vv "viz výkres D.1.1.12" 2,40*2,40		5,760		
34	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	5,760	107,89	621,45
35	K	411354204	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	7,300	704,32	5 141,54
			vv "viz výkres D.1.1.12" 4,00		4,000		
			vv "strop nad oplaštěním VZT potrubí ve 3.NP" (1,10*0,75)*4		3,300		
36	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	5,760	141,11	812,79
37	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	5,760	41,25	237,60
38	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,016	45 059,62	720,95
			vv "viz výkres D.1.1.12" 23,40*0,62*1,10*0,001		0,016		
39	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	6,000	186,21	1 117,26
			vv "viz výkres D.1.1.12" 6		6,000		
40	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,630	3 036,47	1 912,98
			vv "nabetonávka požárních zdí nad střechou" (7,00+7,00)*0,30*0,15		0,630		
41	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	7,200	353,45	2 544,84
			vv "nabetonávka požárních zdí nad střechou" (7,00+7,00+7,00+7,00+0,40+0,40)*0,25		7,200		
42	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	7,200	81,44	586,37
D 61			Úprava povrchů vnitřních				367 689,71
43	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	24,072	32,93	792,69
			vv "viz výkres D.1.1.05, D.1.1.34"				
			vv "pod perlinku a pood štuk"				
			vv "skladba V06 a V07" (2,36*(2,60+2,50))*2		24,072		
44	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,036	203,99	2 455,22
			vv "viz výkres D.1.1.05, D.1.1.34"				
			vv "skladba V06 a V07" 2,36*(2,60+2,50)		12,036		
45	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	12,036	157,16	1 891,58
			vv "viz výkres D.1.1.05, D.1.1.34"				
			vv "skladba V06 a V07" 2,36*(2,60+2,50)		12,036		
46	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	469,933	72,35	33 999,65
			vv "pod KZS"				
			vv "množství převzato z položky č. 621211041" 469,933		469,933		
47	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	246,874	202,24	49 927,80
			vv "strop nad schodištěm - skladba V06" (2,90*3,44)+((2,90+2,90+3,44)*0,22)		12,009		
			vv "stěny strojoven ve 3.NP"				
			vv "viz výkres D.1.1.04"				
			vv "strojovna 3.02"				
			vv ((2,20+2,20+2,10+2,10)*2,75)+((2,50+2,50+2,60+2,60)*3,00)- (0,90*2,00*2)		50,650		
			vv "strojovna 3.04"				
			vv ((2,50+2,50+2,35+2,35)*2,75)+((2,86+2,86+2,75+2,75- 1,00)*3,00)-(0,90*2,00*2)		53,735		
			vv "strojovna 3.06"				
			vv ((2,50+2,50+1,61+1,61)*2,75)+((2,01+2,01+2,92+2,92- 1,00)*3,00)-(0,90*2,00*2)		45,585		
			vv "strojovna 3.07"				
			vv ((2,40+2,40+1,74+1,74)*2,75)+((2,81+2,81+2,14+2,14)*3,00)- (0,90*2,00*2)		48,870		
			vv "oplaštění stoupaček na půdě" ((1,10+1,10+0,80+0,80)*2,75*3)+((1,10+0,60)*2,75)		36,025		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	234,865	123,47	28 998,78
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
			"strojovna 3.02"				
	VV		((2,20+2,20+2,10+2,10)*2,75)+((2,50+2,50+2,60+2,60)*3,00)-(0,90*2,00*2)		50,650		
			"strojovna 3.04"				
	VV		((2,50+2,50+2,35+2,35)*2,75)+((2,86+2,86+2,75+2,75-1,00)*3,00)-(0,90*2,00*2)		53,735		
			"strojovna 3.06"				
	VV		((2,50+2,50+1,61+1,61)*2,75)+((2,01+2,01+2,92+2,92-1,00)*3,00)-(0,90*2,00*2)		45,585		
			"strojovna 3.07"				
	VV		((2,40+2,40+1,74+1,74)*2,75)+((2,81+2,81+2,14+2,14)*3,00)-(0,90*2,00*2)		48,870		
			"opláštění stoupaček na půdě"				
	VV		((1,10+1,10+0,80+0,80)*2,75*3)+((1,10+0,60)*2,75)		36,025		
49	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	91,000	525,00	47 775,00
	VV		"zapravení omítky stěn pod parapetem"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 41		41,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" 44		44,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.12 - zapravení po zazdivce zhlaví nosníků" 6		6,000		
50	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	9,000	1 556,85	14 011,65
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"po zazdivce nových dveřních zárubní" 8		8,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"zazdivce nových dveřních zárubní" 1		1,000		
51	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	210,462	892,50	187 837,34
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		(0,88+0,60+0,60)*0,40*26		21,632		
	VV		(1,27+0,60+0,60)*0,40*3		2,964		
	VV		(1,18+0,60+0,60)*0,40*2		1,904		
	VV		(0,57+0,55+0,55)*0,40*2		1,336		
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(2,08+1,50+1,50)*0,48*16		39,014		
	VV		(0,70+1,46+1,46)*0,48*16		27,802		
	VV		(1,35+1,15+1,15)*0,48*8		14,016		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(2,08+1,50+1,50)*0,48*15		36,576		
	VV		(0,70+1,46+1,46)*0,48*16		27,802		
	VV		(1,35+1,15+1,15)*0,48*8		14,016		
	VV		(1,35+1,75+1,75)*0,48*4		9,312		
	VV		"balkón. dveře na balkón" (1,35+2,30+2,30)*0,48		2,856		
	VV		"dveře vchodové" (1,45+2,20+2,20)*0,48*4		11,232		
D 62			Úprava povrchů vnějších				3 127 368,74
52	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	469,933	37,38	17 566,10
	VV		"pod KZS"				
	VV		"množství převzato z položky č. 621211041" 469,933		469,933		
53	K	621211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	469,933	534,01	250 948,92
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"skladba V02"				
	VV		(6,30*4,20)		26,460		
	VV		(6,20*4,30)		26,660		
	VV		(15,50*4,20)		65,100		
	VV		(6,30*4,15)		26,145		
	VV		(6,35*4,15)		26,353		
	VV		(6,20*4,15)		25,730		
	VV		(6,30*4,15)		26,145		
	VV		(15,60*4,15)		64,740		
	VV		(15,60*4,15)		64,740		
	VV		(6,50*4,15)		26,975		
	VV		(6,30*4,15)		26,145		
	VV		(15,60*4,15)		64,740		
54	M	283760810	deska fasádní polystyrénová EPS "šedý" 1000 x 500 x 200 mm	m2	502,828	234,00	117 661,75
	P		Poznámka k položce: lambda=0,031 [W / m K]				
	VV		469,933*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		502,828		
55	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 856,889	35,58	66 068,11
	VV		"pod KZS"				
	VV		"množství převzato z položky č. 622211011" 227,94		227,940		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211021" 319,926		319,926		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211031" 157,166		157,166		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211041" 988,431		988,431		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211031" 68,358		68,358		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		(32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*(0,10+0,15+0,05+0,25)		95,068		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	95,068	200,48	19 059,23
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*(0,10+0,15+0,05+0,25)		95,068		
57	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatečních profilů	m	34,000	69,12	2 350,08
	VV		"viz výkres D.1.1.06, D.1.1.08" 8,50*4		34,000		
58	M	553430140	profil omítkový dilatační pro omítky venkovní 12 mm	m	35,700	130,00	4 641,00
	VV		34*1,05 Přepočtené koeficientem množství		35,700		
59	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	1 656,450	21,99	36 425,34
	VV		"zateplení soklu" (2,50*8)+40,00		60,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.01, D.1.1.35"				
	VV		"zakončení obráceného soklu v 1.PP"				
	VV		(6,30+6,30+4,20+4,20+2,90+1,00+0,50+0,50)		25,900		
	VV		(6,20+6,20+4,20+4,20+2,90+1,00+0,50+0,50)		25,700		
	VV		(15,50+15,50+4,20+4,20+((0,70+0,70+0,50)*2))		43,200		
	VV		(6,30+6,30+4,15+4,15+2,60+1,00+0,50+0,50)		25,500		
	VV		(6,35+6,35+4,15+4,15+2,90+1,00+0,50+0,50)		25,900		
	VV		(6,20+6,20+4,15+4,15+2,90+1,50+0,50+0,50)		26,100		
	VV		(6,30+6,30+4,15+4,15+2,90+1,00+0,50+0,50)		25,800		
	VV		(15,60+15,60+4,15+4,15+((0,70+0,70+0,50)*2))		43,300		
	VV		(15,60+15,60+4,15+4,15+((0,70+0,70+0,50)*2))		43,300		
	VV		(6,50+6,50+4,15+4,15+2,90+1,00+0,50+0,50)		26,200		
	VV		(6,30+6,30+4,15+4,15+2,80+1,00+0,50+0,50)		25,700		
	VV		(15,60+15,60+4,15+4,15+((0,70+0,70+0,50)*2))		43,300		
	VV		"okna"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		(0,88+0,88+0,60+0,60)*26		76,960		
	VV		(1,27+1,27+0,60+0,60)*3		11,220		
	VV		(1,18+1,18+0,60+0,60)*2		7,120		
	VV		(0,57+0,57+0,55+0,55)*2		4,480		
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(2,08+2,08+1,50+1,50)*16		114,560		
	VV		(0,70+0,70+1,46+1,46)*16		69,120		
	VV		(1,35+1,35+1,15+1,15)*8		40,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(2,08+2,08+1,50+1,50)*15		107,400		
	VV		(0,70+0,70+1,46+1,46)*16		69,120		
	VV		(1,35+1,35+1,15+1,15)*8		40,000		
	VV		(1,35+1,35+1,75+1,75)*4		24,800		
	VV		"balkón. dveře na balkón" (1,35+1,35+2,30+2,30)		7,300		
	VV		"dveře vchodové" (1,45+2,20+2,20)*4		23,400		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75		172,850		
	VV		"hlavní fasáda" (6,60*8)+250,00		302,800		
	VV		"parapetní profil"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		0,88*26		22,880		
	VV		1,27*3		3,810		
	VV		1,18*2		2,360		
	VV		0,57*2		1,140		
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		2,08*16		33,280		
	VV		0,70*16		11,200		
	VV		1,35*8		10,800		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		2,08*15		31,200		
	VV		0,70*16		11,200		
	VV		1,35*8		10,800		
	VV		1,35*4		5,400		
	VV		"balkón. dveře na balkón" 1,35		1,350		
60	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	1 586,582	10,80	17 135,09
	VV		"zateplení soklu" (2,50*8)+40,00		60,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.01, D.1.1.35"				
	VV		"zakončení obráceného soklu v 1.PP"				
	VV		(6,30+6,30+4,20+4,20+2,90+1,00+0,50+0,50)		25,900		
	VV		(6,20+6,20+4,20+4,20+2,90+1,00+0,50+0,50)		25,700		
	VV		(15,50+15,50+4,20+4,20+((0,70+0,70+0,50)*2))		43,200		
	VV		(6,30+6,30+4,15+4,15+2,60+1,00+0,50+0,50)		25,500		
	VV		(6,35+6,35+4,15+4,15+2,90+1,00+0,50+0,50)		25,900		
	VV		(6,20+6,20+4,15+4,15+2,90+1,50+0,50+0,50)		26,100		
	VV		(6,30+6,30+4,15+4,15+2,90+1,00+0,50+0,50)		25,800		
	VV		(15,60+15,60+4,15+4,15+((0,70+0,70+0,50)*2))		43,300		
	VV		(15,60+15,60+4,15+4,15+((0,70+0,70+0,50)*2))		43,300		
	VV		(6,50+6,50+4,15+4,15+2,90+1,00+0,50+0,50)		26,200		
	VV		(6,30+6,30+4,15+4,15+2,80+1,00+0,50+0,50)		25,700		
	VV		(15,60+15,60+4,15+4,15+((0,70+0,70+0,50)*2))		43,300		
	VV		"okna"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		(0,88+0,88+0,60+0,60)*26		76,960		
	VV		(1,27+1,27+0,60+0,60)*3		11,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,18+1,18+0,60+0,60)*2		7,120		
	VV		(0,57+0,57+0,55+0,55)*2		4,480		
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(2,08+2,08+1,50+1,50)*16		114,560		
	VV		(0,70+0,70+1,46+1,46)*16		69,120		
	VV		(1,35+1,35+1,15+1,15)*8		40,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(2,08+2,08+1,50+1,50)*15		107,400		
	VV		(0,70+0,70+1,46+1,46)*16		69,120		
	VV		(1,35+1,35+1,15+1,15)*8		40,000		
	VV		(1,35+1,35+1,75+1,75)*4		24,800		
	VV		"balkón. dveře na balkón" (1,35+1,35+2,30+2,30)		7,300		
	VV		"dveře vchodové" (1,45+2,20+2,20)*4		23,400		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75		172,850		
	VV		"hlavní fasáda" (6,60*8)+250,00		302,800		
	VV		1511,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 586,582		
61	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	152,691	25,60	3 908,89
	VV		"parapetní profil"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		0,88*26		22,880		
	VV		1,27*3		3,810		
	VV		1,18*2		2,360		
	VV		0,57*2		1,140		
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		2,08*16		33,280		
	VV		0,70*16		11,200		
	VV		1,35*8		10,800		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		2,08*15		31,200		
	VV		0,70*16		11,200		
	VV		1,35*8		10,800		
	VV		1,35*4		5,400		
	VV		"balkón. dveře na balkón" 1,35		1,350		
	VV		145,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		152,691		
62	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zajišťovacích profilů (APU lišt)	m	830,530	21,99	18 263,35
	VV		"okna"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		(0,88+0,60+0,60)*26		54,080		
	VV		(1,27+0,60+0,60)*3		7,410		
	VV		(1,18+0,60+0,60)*2		4,760		
	VV		(0,57+0,55+0,55)*2		3,340		
	VV		"viz výkres D.1.1.02 vnitřní a vnější"				
	VV		(2,08+1,50+1,50)*16*2		162,560		
	VV		(0,70+1,46+1,46)*16*2		115,840		
	VV		(1,35+1,15+1,15)*8*2		58,400		
	VV		"viz výkres D.1.1.03 vnitřní a vnější"				
	VV		(2,08+1,50+1,50)*15*2		152,400		
	VV		(0,70+1,46+1,46)*16*2		115,840		
	VV		(1,35+1,15+1,15)*8*2		58,400		
	VV		(1,35+1,75+1,75)*4*2		38,800		
	VV		"balkón. dveře na balkón" (1,35+2,30+2,30)*2		11,900		
	VV		"dveře vchodové" (1,45+2,20+2,20)*4*2		46,800		
63	M	590514750	profil okenní zajišťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	872,057	23,15	20 188,12
	P		Poznámka k položce:				
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm				
	VV		830,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		872,057		
64	K	6222110	Montáž kontaktního zateplení říms z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	172,850	480,61	83 073,44
	VV		"zateplení podstřešní římsy"				
	VV		(32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*(0,60+0,40)		172,850		
65	M	1421013045	Tepelná izolace z fenolické pěny na fasádu 40 mm (1200x400 mm)	m2	198,778	400,00	79 511,20
	P		Poznámka k položce:				
			tloušťka: 40 mm, balení: 6,72 m2, rozměry desky: 1200x400 mm, součinitel tepelné vodivosti: 0,021 W/mK, pozn.: prodej jen celých balení, šířka: 400 mm, délka: 1200 mm, objemová hmotnost: 35 kg/m3, barva: Růžová, faktor difúzního odporu: 35, reakce na oheň: C - s2, d0, materiálová báze: PF - fenolická pěna, pevnost v tlaku při 10% stlačení: 100 kPa, hrana: Rovná				
	VV		172,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		198,778		
66	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	227,940	448,50	102 231,09
	VV		"vnitřní obrácený sokl zdiva 1.PP"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		(6,30+6,30+4,20+4,20+2,90+1,00+0,50+0,50)*0,60		15,540		
	VV		(6,20+6,20+4,20+4,20+2,90+1,00+0,50+0,50)*0,60		15,420		
	VV		(15,50+15,50+4,20+4,20+((0,70+0,70+0,50)*2))*0,60		25,920		
	VV		(6,30+6,30+4,15+4,15+2,60+1,00+0,50+0,50)*0,60		15,300		
	VV		(6,35+6,35+4,15+4,15+2,90+1,00+0,50+0,50)*0,60		15,540		
	VV		(6,20+6,20+4,15+4,15+2,90+1,50+0,50+0,50)*0,60		15,660		
	VV		(6,30+6,30+4,15+4,15+2,90+1,00+0,50+0,50)*0,60		15,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV (15,60+15,60+4,15+4,15+((0,70+0,70+0,50)*2))*0,60		25,980		
			VV (15,60+15,60+4,15+4,15+((0,70+0,70+0,50)*2))*0,60		25,980		
			VV (6,50+6,50+4,15+4,15+2,90+1,00+0,50+0,50)*0,60		15,720		
			VV (6,30+6,30+4,15+4,15+2,80+1,00+0,50+0,50)*0,60		15,420		
			VV (15,60+15,60+4,15+4,15+((0,70+0,70+0,50)*2))*0,60		25,980		
67	M	283760340	deska fasádní polystyrénová EPS "šedý" 1000 x 500 x 60 mm (lambda=0,035 W/mK)	m2	243,896	75,00	18 292,20
	P		Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]				
	VV		227,94*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		243,896		
68	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	319,926	478,21	152 991,81
	VV		"zateplení soklu"				
	VV		"viz výkres D.1.1.06" (10,00*2,20)+(3,00*1,60)+(16,50*1,00)		43,300		
	VV		"viz výkres D.1.1.07"				
	VV		(10,00*1,60)+(29,00*1,60)+(16,20*1,60)+(2,90*2,20)-(1,40*2,20)		91,620		
	VV		"viz výkres D.1.1.08"				
	VV		(16,75*2,10)+(9,60*2,60)+(3,00*2,45)+(2,90*2,20)-(1,40*2,20)		70,785		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (6,50*1,90)+(32,20*2,45)+(16,75*2,45)		132,278		
	VV		"viz výkres D.1.1.01 okna"				
	VV		(-0,88*0,60)*26		-13,728		
	VV		(-1,27*0,60)*3		-2,286		
	VV		(-1,18*0,60)*2		-1,416		
	VV		(-0,57*0,55)*2		-0,627		
	M	283760170	deska fasádní polystyrénová soklová EPS 1250 x 600 x 100 mm (lambda=0,035 W/mK)	m2	342,321	195,00	66 752,60
	P		Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]				
	VV		319,926*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		342,321		
70	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	157,166	485,81	76 352,81
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"půštoky" (8,65+15,40+6,30+16,40+9,60+29,00-3,00+3,10+16,15+8,65+15,40+3,10+32,20+2,40+8,65+8,65)*0,87		157,166		
71	M	283760420	deska fasádní polystyrénová EPS "šedý" 1000 x 500 x 140 mm (lambda=0,032 W/mK)	m2	168,168	175,00	29 429,40
	P		Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]				
	VV		157,166*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		168,168		
72	K	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	988,431	510,90	504 989,40
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"skladba S01b" ((3,10+3,00+3,10)*2,50)-(0,85*2,00)+((1,80*0,80)*2)+(((1,80*1,80)/2)*2)		27,420		
	VV		"viz výkres D.1.1.02, D.1.1.03"				
	VV		"hlavní fasáda"				
	VV		(6,50+17,00+10,15+16,50+29,00+3,00+16,20+10,20+17,00+3,05+32,15+9,70)*6,60+30,00		1 154,970		
	VV		"odpočet zateplení soklu v místě vstupních dveří" - (2,95*2,30*4)		-27,140		
	VV		"odpočet oken"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(-2,08*1,50)*16		-49,920		
	VV		(-0,70*1,46)*16		-16,352		
	VV		(-1,35*1,15)*8		-12,420		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(-2,08*1,50)*15		-46,800		
	VV		(-0,70*1,46)*16		-16,352		
	VV		(-1,35*1,15)*8		-12,420		
	VV		(-1,35*1,75)*4		-9,450		
	VV		"balkón. dveře na balkón" (-1,35*2,30))		-3,105		
73	M	283760480	deska fasádní polystyrénová EPS "šedý" 1000 x 500 x 200 mm (lambda=0,032 W/mK)	m2	1 057,621	234,00	247 483,31
	P		Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]				
	VV		988,431*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		1 057,621		
74	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	69,590	220,47	15 342,51
	VV		"ostění a nadpraží sklepních oken"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		(0,88+0,60+0,60)*26		54,080		
	VV		(1,27+0,60+0,60)*3		7,410		
	VV		(1,18+0,60+0,60)*2		4,760		
	VV		(0,57+0,55+0,55)*2		3,340		
75	M	28376071	deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 tl 30mm	m2	30,620	37,50	1 148,25
	VV		"ostění a nadpraží sklepních oken"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		(0,88+0,60+0,60)*26*0,40		21,632		
	VV		(1,27+0,60+0,60)*3*0,40		2,964		
	VV		(1,18+0,60+0,60)*2*0,40		1,904		
	VV		(0,57+0,55+0,55)*2*0,40		1,336		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			27,836*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,620		
76	K	62221200	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm "viz výkres D.1.1.01 - zateplení žebra stropu (doplnění profilování)" 402,157*2	m	804,314	120,31	96 767,02
					804,314		
77	M	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm "viz výkres D.1.1.01 - zateplení žebra stropu (doplnění profilování)" 402,157*2*0,14 112,604*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	123,864	36,00	4 459,10
					112,604		
					123,864		
78	K	62221206	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 80 mm "viz výkres D.1.1.01 - zateplení žebra stropu (spodní část)" 402,157 "viz výkres D.1.1.01 - zateplení žebra stropu (svislé části)" 402,157*2	m	1 206,471	214,90	259 270,62
					402,157		
					804,314		
79	M	28376074	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,031$ tl 60mm "viz výkres D.1.1.01 - zateplení žebra stropu (spodní část)" 402,157*0,23 "viz výkres D.1.1.01 - zateplení žebra stropu (svislé části)" 402,157*0,27*2 309,661*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	m2	340,627	72,00	24 525,14
					92,496		
					217,165		
					340,627		
80	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm "viz výkres D.1.1.04" "zateplení komínů" $((1,10+1,10+0,80+0,80)*1,00*12)+((1,60+1,60+0,80+0,80)*1,00)$ "zateplení komínů v místě technické místnosti" $(1,10*2,85)+(1,10*2,85)+((0,80+0,60+0,35)*2,85)$ "zateplení komínů mimo technické místnosti" $((0,60+0,60+1,10)*1,00*2)+((0,80+0,80+0,50)*1,00)$	m2	68,358	573,92	39 232,02
					50,400		
					11,258		
					6,700		
81	M	631515310	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 140 mm 68,358*1,07 'Přepočtené koeficientem množství	m2	73,143	350,00	25 600,05
					73,143		
82	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu "pod KZS" "množství převzato z položky č. 622211011" 227,94 "množství převzato z položky č. 622211021" 319,926 "množství převzato z položky č. 622211031" 157,166 "množství převzato z položky č. 622211041" 988,431	m2	1 693,463	14,24	24 114,91
					227,940		
					319,926		
					157,166		
					988,431		
83	K	622252001	Montáž základacích soklových listů kontaktního zateplení "viz výkres D.1.1.02" "hlavní fasáda" $(6,50+17,00+10,15+16,50+29,00+3,00+16,20+10,20+17,00+3,05+32,15+9,70)-(1,45*4)$ "sokl" $(10,00+3,00+16,50+10,00+29,00+16,20+16,75+9,60+3,00+6,50+32,20+16,75)$	m	334,150	106,00	35 419,90
					164,650		
					169,500		
84	M	590516470	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 10 cm, 0,95/200 cm "viz výkres D.1.1.02" "sokl" $(10,00+3,00+16,50+10,00+29,00+16,20+16,75+9,60+3,00+6,50+32,20+16,75)$ 169,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m	177,975	71,20	12 671,82
					169,500		
					177,975		
85	M	590516570	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 20 cm, 0,95/200 cm "viz výkres D.1.1.02" "hlavní fasáda" $(6,50+17,00+10,15+16,50+29,00+3,00+16,20+10,20+17,00+3,05+32,15+9,70)-(1,45*4)$ 164,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m	172,883	115,00	19 881,55
					164,650		
					172,883		
86	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně "viz výkres D.1.1.33 - římsa" $(32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*1,00$ "parotěsná vrstva, horní hrana římsy až po pozednici " $(32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*1,00$	m2	345,700	197,62	68 317,23
					172,850		
					172,850		
87	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% "množství převzato z položky č. 622211041" 988,431	m2	988,431	25,56	25 264,30
					988,431		
88	K	622325107	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 65% "množství převzato z položky č. 622211021" 319,926	m2	319,926	194,99	62 382,37
					319,926		
89	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn "zateplení soklu" "viz výkres D.1.1.06" $(10,00*2,20)+(3,00*1,60)+(16,50*1,00)$ "viz výkres D.1.1.07" $(10,00*1,60)+(29,00*1,60)+(16,20*1,60)+(2,90*2,20)-(1,40*2,20)$	m2	328,277	412,99	135 575,12
					43,300		
					91,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (16,75*2,10)+(9,60*2,60)+(3,00*2,45)+(2,90*2,20)-(1,40*2,20)		70,785		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (6,50*1,90)+(32,20*2,45)+(16,75*2,45)		132,278		
	VV		"viz výkres D.1.1.01 okna"				
	VV		(-0,88*0,60)*26+((0,88+0,60+0,60)*0,12*26)		-7,238		
	VV		(-1,27*0,60)*3+((1,27+0,60+0,60)*0,12*3)		-1,397		
	VV		(-1,18*0,60)*2+((1,18+0,60+0,60)*0,12*2)		-0,845		
	VV		(-0,57*0,55)*2+((0,57+0,55+0,55)*0,12*2)		-0,226		
90	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 162,054	212,90	247 401,30
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"skladba S01b" ((3,10+3,00+3,10)*2,50)- (0,85*2,00)+((1,80*0,80)*2)+((1,80*1,80)/2)*2)		27,420		
	VV		"viz výkres D.1.1.02, D.1.1.03"				
	VV		"hlavní fasáda"				
	VV		(6,50+17,00+10,15+16,50+29,00+3,00+16,20+10,20+17,00+3,05+32,15+9,70)*6,60+30,00		1 154,970		
	VV		"odpočet zateplení soklu v místě vstupních dveří" - (2,95*2,30*4)		-27,140		
	VV		"odpočet oken"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(-2,08*1,50)*16+((2,08+1,50+1,50)*0,22*16)		-32,038		
	VV		(-0,70*1,46)*16+((0,70+1,46+1,46)*0,22*16)		-3,610		
	VV		(-1,35*1,15)*8+((1,35+1,15+1,15)*0,22*8)		-5,996		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(-2,08*1,50)*15+((2,08+1,50+1,50)*0,22*15)		-30,036		
	VV		(-0,70*1,46)*16+((0,70+1,46+1,46)*0,22*16)		-3,610		
	VV		(-1,35*1,15)*8+((1,35+1,15+1,15)*0,22*8)		-5,996		
	VV		(-1,35*1,75)*4+((1,35+1,75+1,75)*0,22*4)		-5,182		
	VV		"balkón. dveře na balkón" (- (1,35*2,30))+((1,35+2,30+2,30)*0,22)		-1,796		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		(32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*(0,10+0,15+0,05+0,25)		95,068		
91	K	628195001	Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	101,700	36,80	3 742,56
	VV		"zateplení soklu"				
	VV		"viz výkres D.1.1.06" (10,00*0,60)+(3,00*0,60)+(16,50*0,60)		17,700		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" (10,00*0,60)+(29,00*0,60)+(16,20*0,60)		33,120		
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (16,75*0,60)+(9,60*0,60)+(3,00*0,60)		17,610		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (6,50*0,60)+(32,20*0,60)+(16,75*0,60)		33,270		
92	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 856,889	29,56	54 889,64
	VV		"pod KZS"				
	VV		"množství převzato z položky č. 622211011" 227,94		227,940		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211021" 319,926		319,926		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211031" 157,166		157,166		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211041" 988,431		988,431		
	VV		"množství převzato z položky č. 622221031" 68,358		68,358		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		(32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*(0,10+0,15+0,05+0,25)		95,068		
93	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	395,272	28,50	11 265,25
	VV		"vnitřní a vnější strana"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		(0,88*0,60)*26		13,728		
	VV		(1,27*0,60)*3		2,286		
	VV		(1,18*0,60)*2		1,416		
	VV		(0,57*0,55)*2		0,627		
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(2,08*1,50)*16		49,920		
	VV		(0,70*1,46)*16		16,352		
	VV		(1,35*1,15)*8		12,420		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(2,08*1,50)*15		46,800		
	VV		(0,70*1,46)*16		16,352		
	VV		(1,35*1,15)*8		12,420		
	VV		(1,35*1,75)*4		9,450		
	VV		"balkón. dveře na balkón" (1,35*2,30)		3,105		
	VV		"dveře vchodové" (1,45*2,20)*4		12,760		
	VV		197,636*2 "Přepočtené koeficientem množství"		395,272		
94	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	631,850	39,21	24 774,84
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75		172,850		
	VV		"viz výkres D.1.1.06 - okna"				
	VV		((2,15+2,15+1,65+1,65)*9)+(1,45+1,45+2,40+2,40)		76,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"viz výkres D.1.1.07 - okna" ((1,45+1,45+1,35+1,35)*12)+((1,45+1,45+1,65+1,65)*12)+((1,40+1,40+1,95+1,95)*3)		161,700		
			"viz výkres D.1.1.08 - okna" ((1,45+1,45+1,35+1,35)*2)+((1,45+1,45+1,65+1,65)*4)+(1,45+1,45+1,95+1,95)		42,800		
			"viz výkres D.1.1.09 - okna" ((2,15+2,15+1,65+1,65)*22)+((1,45+1,45+1,35+1,35)*2)		178,400		
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				222 809,95
95	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	29,400	4 316,96	126 918,62
			"viz výkres D.1.1.04" (119,40+4,60+120,50+5,70+232,80+3,70+3,30)*0,06		29,400		
96	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	3,975	4 427,22	17 598,20
			"viz výkres D.1.1.04"				
			"viz výkres D.1.1.04" (119,40+4,60+120,50+5,70+232,80+3,70+3,30)*0,25*0,03		3,675		
			"zabetonování komínů v úrovni podlahy 3.NP" 0,30		0,300		
97	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	29,400	933,15	27 434,61
			"viz výkres D.1.1.04" (119,40+4,60+120,50+5,70+232,80+3,70+3,30)*0,06		29,400		
98	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	29,400	283,40	8 331,96
			"viz výkres D.1.1.04" (119,40+4,60+120,50+5,70+232,80+3,70+3,30)*0,06		29,400		
99	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,579	27 182,25	15 738,52
			"viz výkres D.1.1.04" ((119,40+4,60+120,50+5,70+232,80+3,70+3,30)*0,985*1,20)*0,001		0,579		
100	K	632451023	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	54,662	229,68	12 554,77
			"vyrovnávací potěr pod vnitřní parapety"				
			"viz výkres D.1.1.02"				
			2,08*0,48*16		15,974		
			0,70*0,48*16		5,376		
			1,35*0,48*8		5,184		
			"viz výkres D.1.1.03"				
			2,08*0,48*15		14,976		
			0,70*0,48*16		5,376		
			1,35*0,48*8		5,184		
			1,35*0,48*4		2,592		
101	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	264,950	30,07	7 967,05
			"viz výkres D.1.1.04"				
			"půlištoky" (8,65+15,40+6,30+16,40+9,60+29,00-3,00+3,10+16,15+8,65+15,40+3,10+32,20+2,40+8,65+4,60+4,60+3,00-0,70)		192,150		
			"komíny" ((0,50+0,50+0,80+0,80)*15)+(0,50+0,50+1,40+1,40)+30,00		72,800		
102	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	60,200	104,09	6 266,22
			"viz výkres D.1.1.04" 8,60*7		60,200		
D		64	Osazování výplní otvorů				45 153,38
103	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	13,000	1 850,26	24 053,38
			"viz výkres D.1.1.01" 8		8,000		
			"viz výkres D.1.1.04" 1+4		5,000		
104	M	55331200	zárubeň ocelová s požární odolností H 110 DV 700 L/P	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
			"viz výkres D.1.1.04" 1		1,000		
105	M	553312010	zárubeň ocelová s požární odolností H 110 DV 800 L/P	kus	8,000	1 600,00	12 800,00
			"viz výkres D.1.1.01" 8		8,000		
106	M	553312030	zárubeň ocelová s požární odolností H 110 DV 900 L/P	kus	4,000	1 700,00	6 800,00
			"viz výkres D.1.1.01" 4		4,000		
D		8	Trubní vedení				5 209,97
107	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	16,000	160,61	2 569,76
			"viz výkres D.1.1.01" 14,00+(4*0,50)		16,000		
108	K	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	6,000	179,56	1 077,36
109	M	28611351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	2,000	42,40	84,80
110	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	4,000	50,20	200,80
111	K	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110	kus	3,000	309,75	929,25
			"viz výkres D.1.1.01" 3		3,000		
112	M	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	3,000	116,00	348,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 804,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru "dodatečné přikotvení pozednice" (9,40+16,00+16,30+6,40+9,70+29,00+32,50+3,10+3,10+16,20+16,00+9,40)/1,50)+0,60	kus	112,000	64,48	7 221,76
	VV				112,000		
114	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,605	3 415,77	2 066,54
	VV		"viz výkres D.1.1.12 - desky PZD" 1,80*2,40*0,14		0,605		
115	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	6,000	241,82	1 450,92
	VV		"viz výkres D.1.1.12" 6		6,000		
116	K	9771511	Parotěsné napojení pozednice na vzduchotěsné vrstvy vzduchotěsnou páskou šíře 100 mm	m	334,200	75,00	25 065,00
	VV		(9,40+16,00+16,30+6,40+9,70+29,00+32,50+3,10+3,10+16,20+16,00+9,40)*2		334,200		
D 94			Lešení a stavební výtahy				460 121,00
117	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kq/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 453,080	62,00	90 090,96
	VV		"viz výkres D.1.1.06" (11,20*9,20)+(3,60*7,20)+(17,20*7,20)		252,800		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" (11,20*7,20)+(29,60*7,20)+(16,80*7,20)		414,720		
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (18,00*7,20)+(10,20*9,20)+(3,60*9,20)		256,560		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (7,10*9,20)+(33,40*9,20)+(17,00*9,20)		529,000		
118	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	217 962,000	1,00	217 962,00
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 1453,08*150		217 962,000		
119	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kq/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 453,080	25,00	36 327,00
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 1453,08		1 453,080		
120	K	942321111	Montáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 10 m	m2	134,175	145,00	19 455,38
	VV		"viz výkres D.1.1.06" (11,20+3,60+17,20)*0,75		24,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" (11,20+29,60+16,80)*0,75		43,200		
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (18,00+10,20+3,60)*0,75		23,850		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (7,10+33,40+17,00)*0,75		43,125		
121	K	942321211	Příplatek ke konzole š do 1,1 m u dílcového lešení v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	8 050,500	2,67	21 494,84
	VV		134,175*60 "Přepočtené koeficientem množství		8 050,500		
122	K	942321811	Demontáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 10 m	m2	134,175	70,00	9 392,25
123	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 453,080	8,45	12 278,53
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 1453,08		1 453,080		
124	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	217 962,000	0,10	21 796,20
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 1453,08*150		217 962,000		
125	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 453,080	3,00	4 359,24
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 1453,08		1 453,080		
126	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kq/m2	m2	651,673	40,37	26 308,04
	VV		"množství převzato z položky č. 621211041" 469,933		469,933		
	VV		"množství převzato z položky č. 763131411" 181,74		181,740		
127	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kq/m2	m2	10,320	63,62	656,56
	VV		"viz výkres D.1.1.04 - schodiště" 2,40*4,30		10,320		
D 96			Bourání konstrukcí				192 516,12
128	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	6,906	1 357,80	9 376,97
	VV		"stěny vikýře" 0,80*8		6,400		
	VV		"zdivo balkónů" ((2,10+0,70+0,70-1,20)*1,10*0,20)		0,506		
129	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	9,600	964,25	9 256,80
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		(0,80*0,50*6,00)*4		9,600		
130	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,221	2 896,16	640,05
	VV		"balkón" (2,10*0,70*0,15)		0,221		
131	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,641	2 172,45	1 392,54
	VV		"viz výkres D.1.1.37"				
	VV		((2,36*1,15)+(1,00*0,30)+(0,90*0,90))*0,10		0,382		
	VV		"viz výkres D.1.1.12" 1,80*2,40*0,06		0,259		
132	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	24,500	1 774,82	43 483,09
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		(119,40+4,60+120,50+5,70+232,80+3,70+3,30)*0,05		24,500		
133	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	24,500	329,46	8 071,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"viz výkres D.1.1.04" (119,40+4,60+120,50+5,70+232,80+3,70+3,30)*0,05		24,500		
134	K	966053121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm	m	163,700	340,24	55 697,29
			"viz výkres D.1.1.02" "soklová římsa" (10,00+3,00+16,50+10,00+29,00+16,20+16,75+9,60+3,00+6,50+32,20+16,75)-(1,45*4)		163,700		
135	K	966054121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm	m	28,800	422,87	12 178,66
			"viz výkres D.1.1.04" "ŽB markýza včetně sloupů" (3,20+2,00+2,00)*4		28,800		
136	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	18,057	997,50	18 011,86
			"viz výkres D.1.1.01" (0,88*0,60)*26 (1,27*0,60)*3 (1,18*0,60)*2 (0,57*0,55)*2		13,728 2,286 1,416 0,627		
137	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	14,200	294,13	4 176,65
			"viz výkres D.1.1.01" 8*0,80*2,00 "viz výkres D.1.1.04" 1*0,70*2,00		12,800 1,400		
138	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	469,933	19,42	9 126,10
			"množství převzato z položky č. 621211041" 469,933		469,933		
139	K	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	6,136	144,72	888,00
			"viz výkres D.1.1.34" 2,36*2,60		6,136		
140	K	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	988,431	6,26	6 187,58
			"množství převzato z položky č. 622211041" 988,431		988,431		
141	K	978015371	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 65%	m2	319,926	43,85	14 028,76
			"množství převzato z položky č. 622211021" 319,926		319,926		
D 997			Přesun sutě				241 369,29
142	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	223,383	104,95	23 444,05
143	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	223,383	357,66	79 895,16
144	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	24,000	359,34	8 624,16
			8+8+8		24,000		
145	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	240,000	48,48	11 635,20
			24*10		240,000		
146	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	223,383	169,80	37 930,43
147	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 457,213	10,45	25 677,88
			223,383*11 "Přepočtené koeficientem množství"		2 457,213		
148	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	200,984	246,10	49 462,16
			"oddíl HSV" 206,011-5,027		200,984		
149	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,027	935,00	4 700,25
			"oddíl PSV" 5,027		5,027		
D 998			Přesun hmot				83 456,00
150	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	199,948	385,08	76 995,98
151	K	99801801	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun v místě výlezu na půdu	Kč	1,000	6 460,02	6 460,02
D PSV			Práce a dodávky PSV				3 320 283,92
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				244 669,66
152	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	503,800	19,34	9 743,49
			"strop nad schodištěm - skladba V06" 3,44*2,90		9,976		
			"viz výkres D.1.1.04" 119,40+4,60+120,50+5,70+232,80+3,70+3,30		490,000		
			"viz výkres D.1.1.37" (2,36*1,15)+(1,00*0,30)+(0,90*0,90)		3,824		
153	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	324,171	28,80	9 336,12
			"soklová část" "viz výkres D.1.1.06" (10,00*0,80)+(3,00*0,80)+(16,50*0,80) "viz výkres D.1.1.07" (10,00*0,80)+(29,00*0,80)+(16,20*0,80) "viz výkres D.1.1.08" (16,75*0,80)+(9,60*0,80)+(3,00*0,80) "viz výkres D.1.1.09" (6,50*0,80)+(32,20*0,80)+(16,75*0,80)		23,600 44,160 23,480 44,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"půlštoky" (8,65+15,40+6,30+16,40+9,60+29,00-3,00+3,10+16,15+8,65+15,40+3,10+32,20+2,40+8,65+8,65+4,60+4,60+3,00-0,70)*0,87		167,171		
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"komíny"				
	VV		((0,50+0,50+0,80+0,80)*0,50*15)+((0,50+0,50+1,40+1,40)*0,50)		21,400		
154	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,248	39 900,00	9 895,20
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
	VV		"množství převzato z položky č. 711111001" 503,80		503,800		
	VV		"množství převzato z položky č. 711112001" 324,171		324,171		
	VV		827,971*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,248		
155	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	490,000	13,29	6 512,10
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		119,40+4,60+120,50+5,70+232,80+3,70+3,30		490,000		
156	M	628111200	pás asfaltovaný A330	m2	563,500	20,00	11 270,00
	VV		490*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		563,500		
157	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	503,800	97,76	49 251,49
	VV		"množství převzato z položky č. 711111001" 503,80		503,800		
158	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	324,171	112,46	36 456,27
	VV		"množství převzato z položky č. 711112001" 324,171		324,171		
159	M	628322820	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	993,565	75,00	74 517,38
	VV		"množství převzato z položky č. 711111001" 503,80		503,800		
	VV		"množství převzato z položky č. 711112001" 324,171		324,171		
	VV		827,971*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		993,565		
160	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	169,500	115,45	19 568,78
	VV		"soklová část"				
	VV		"viz výkres D.1.1.06" (10,00*1,00)+(3,00*1,00)+(16,50*1,00)		29,500		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" (10,00*1,00)+(29,00*1,00)+(16,20*1,00)		55,200		
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (16,75*1,00)+(9,60*1,00)+(3,00*1,00)		29,350		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (6,50*1,00)+(32,20*1,00)+(16,75*1,00)		55,450		
161	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	163,700	79,38	12 994,51
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"soklová římsa"				
	VV		(10,00+3,00+16,50+10,00+29,00+16,20+16,75+9,60+3,00+6,50+32,20+16,75)-(1,45*4)		163,700		
162	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	4,961	1 032,92	5 124,32
D	713		Izolace tepelné				300 171,39
163	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	24,828	65,72	1 631,70
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02" (2,50*2,56)		6,400		
	VV		"strojovna 3.04" (2,86*2,73)		7,808		
	VV		"strojovna 3.06" ((1,75*0,96)+(1,75*2,01))		5,198		
	VV		"strojovna 3.07" ((1,61*2,15)+(1,40*1,40))		5,422		
164	M	63148107	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	26,069	160,00	4 171,04
	VV		24,828*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,069		
165	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,060	43,82	177,91
	VV		"viz výkres D.1.1.37" (2,36*1,25)+(1,00*0,30)+(0,90*0,90)		4,060		
166	M	2837644	deska z fenolické pěny tl. 60 mm ($\lambda=0,020$ W/mK)	m2	4,141	600,00	2 484,60
	VV		4,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,141		
167	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	490,000	80,33	39 361,70
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		119,40+4,60+120,50+5,70+232,80+3,70+3,30		490,000		
168	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm	m2	999,600	184,00	183 926,40
	P		Poznámka k položce: $\lambda=0,037$ [W / m K]				
	VV		490*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		999,600		
169	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,976	165,21	1 648,13
	VV		"strop nad schodištěm - skladba V06" 2,90*3,44		9,976		
170	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 200 mm	m2	10,674	350,00	3 735,90
	P		Poznámka k položce: $\lambda=0,037$ [W / m K]				
	VV		9,976*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		10,674		
171	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	352,170	36,51	12 857,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" (3,60*3,80)*3		41,040		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"				
	VV		((32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*0,90)*2		311,130		
172	K	7131511	Příplatek k montáži izolace tepelné střešních šikmých - velmi pracný detail (vycpání tepelné izolace mezi prvky krovu - pozednice, krokve, námětky krokví)	m2	311,130	73,03	22 721,82
	P		Poznámka k položce: Jedná se o velmi pracný detail (vycpání tepelné izolace mezi prvky krovu - pozednice, krokve, námětky krokví)				
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"				
	VV		((32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*0,90)*2		311,130		
173	M	631481050	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 120 mm (lambda=0,038 W/mK)	m2	172,630	78,00	13 465,14
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" (3,60*3,80)		13,680		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"				
	VV		((32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*0,90)		155,565		
	VV		169,245*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		172,630		
174	M	631481020	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 60 mm (lambda=0,038 W/mK)	m2	186,584	39,00	7 276,78
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" (3,60*3,80)*2		27,360		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"				
	VV		((32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*0,90)		155,565		
	VV		182,925*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		186,584		
175	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střešních překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	15,750	33,77	531,88
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
176	M	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	17,325	49,00	848,93
	VV		15,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,325		
177	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	5,377	991,58	5 331,73
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				36 499,08
178	K	72711114	Dodávka o montáž požárního dotěsnění vybiracích dvířek komínů na půdě - tuhou minerální vatou tl. 140 mm + SDK deska DF tl. 15 mm, bližší specifikace viz výkres D.1.1.04	kus	2,000	2 329,70	4 659,40
179	K	727111409	Prostup kovového potrubí D110 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	32,000	994,99	31 839,68
	VV		"prostup VZT potrubí mezi stropem 2.NP a 3.NP" 8*4		32,000		
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				86 188,34
180	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	183,900	25,00	4 597,50
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		10,60+6,30+17,55+10,00+17,00+29,00+3,60+16,20+11,20+16,70+3,60+32,15+10,00		183,900		
181	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	183,900	36,00	6 620,40
182	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	386,000	25,00	9 650,00
	VV		12*3,50		42,000		
	VV		12*7,00		84,000		
	VV		"na střeše" (12*15,00)+80		260,000		
183	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	27,391	33,00	903,90
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m				
	VV		(12*3,50)/1,61		26,087		
	VV		26,087*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,391		
184	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	213,665	99,00	21 152,84
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,135 kg/m				
	VV		(12*7,00)/1,61		52,174		
	VV		"na střeše" ((12*15,00)+80)/1,61		161,491		
185	M	35441415	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdíva 350 mm - prodloužené	kus	72,000	36,00	2 592,00
	VV		12*6		72,000		
186	M	35441470	podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100 mm	kus	144,000	44,30	6 379,20
	VV		12*12		144,000		
187	M	35441490	podpěra vedení FeZn na hřebeni a přezkovej krytinu 120 mm	kus	80,000	24,40	1 952,00
188	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	92,000	12,00	1 104,00
	VV		(12*4)+20+24		92,000		
189	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	12,000	12,00	144,00
190	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	12,000	25,00	300,00
191	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	12,000	24,00	288,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
192	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	20,000	34,00	680,00
	VV		10*2		20,000		
193	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	24,000	37,00	888,00
	VV		12*2		24,000		
194	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	12,000	32,00	384,00
195	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	36,000	30,00	1 080,00
	VV		12+24		36,000		
196	M	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	12,000	159,00	1 908,00
197	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	24,000	36,00	864,00
	VV		12*2		24,000		
198	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	12,000	5,00	60,00
199	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	12,000	3,00	36,00
200	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	25,000	647,00	16 175,00
201	M	35441050	tyč jímací s kovaným hrotem 1000 mm FeZn	kus	25,000	196,00	4 900,00
202	K	7436129	Demontáž stávající svislého vedení bleskosvodu včetně úhelníků	kus	1,000	2 520,00	2 520,00
203	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,673	1 500,00	1 009,50
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							13 860,00
204	K	7481111	Demontáž a opětovná montáž vnějších nástěnných svítidel, včetně nastavení kabelů o tloušťku zatelení	kus	8,000	198,00	1 584,00
	K	7481112	Demontáž a opětovná montáž vnitřních stropních svítidel, včetně nastavení kabelů o tloušťku zatelení	kus	30,000	198,00	5 940,00
	VV		"sklep" 30		30,000		
206	K	7481113	Demontáž a opětovná montáž vnitřních stropních svítidel, včetně nastavení kabelů o tloušťku zavěšení sdk podhledu	kus	32,000	198,00	6 336,00
	VV		"byty"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 8*2		16,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" 8*2		16,000		
D 761 Konstrukce prosvětlovací							18 555,43
207	K	761661021	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky do 1,0 m, šířky do 1,0 m	kus	4,000	918,66	3 674,64
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 4		4,000		
208	M	56245252	světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku, rošt tahokov 100x80x50 cm	kus	4,000	3 710,00	14 840,00
209	K	998761101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	t	0,051	799,80	40,79
D 762 Konstrukce tesařské							338 117,71
210	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	112,000	33,84	3 790,08
	VV		"dodatečné přikotvení pozednice" (9,40+16,00+16,30+6,40+9,70+29,00+32,50+3,10+3,10+16,20+16,00+9,40)/1,50)+0,60		112,000		
211	M	311971030	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M12x 1000 mm	kus	38,000	39,00	1 482,00
	VV		"dodatečné přikotvení pozednice" (((9,40+16,00+16,30+6,40+9,70+29,00+32,50+3,10+3,10+16,20+16,00+9,40)/1,50)+0,60)/3+0,667		38,000		
212	M	311111300	matice přesná šestihranná CSN 021401 DIN 934 - 8, M 12	tis kus	0,112	1 980,00	221,76
	VV		"dodatečné přikotvení pozednice" (9,40+16,00+16,30+6,40+9,70+29,00+32,50+3,10+3,10+16,20+16,00+9,40)/1,50)+0,60		112,000		
	VV		112*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,112		
213	M	311205180	podložka DIN 125-A ZB D 12 mm, otvor 13 mm	tis kus	0,112	813,00	91,06
	VV		"dodatečné přikotvení pozednice" (9,40+16,00+16,30+6,40+9,70+29,00+32,50+3,10+3,10+16,20+16,00+9,40)/1,50)+0,60		112,000		
	VV		112*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,112		
214	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	96,000	150,00	14 400,00
	VV		"stávající vykiře" 12,00*8		96,000		
215	K	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	432,125	200,00	86 425,00
	VV		"doplnění střešního námětu z hranolů 100x120 mm" (32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*2,50		432,125		
216	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	96,000	430,10	41 289,60
	VV		"doplnění vazby v místě bouraného vykiře" 12*8		96,000		
217	K	762341013	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	7,680	309,88	2 379,88
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*4		7,680		
218	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	345,700	112,00	38 718,40
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*2,00		345,700		
219	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	401,012	12,09	4 848,24
			"viz výkres D.1.1.11" 345,70*1,16		401,012		
220	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	5,166	6 300,00	32 545,80
			"viz výkres D.1.1.11"				
			"laťování" 345,70*4,50*0,04*0,06		3,734		
			"kontralatě" 401,012*0,04*0,06		0,962		
			4,696*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,166		
221	K	762342812	Demontáž laťování střeš z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	345,700	42,02	14 526,31
			"viz výkres D.1.1.11"				
			(32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*2,00		345,700		
222	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	5,281	1 160,43	6 128,23
			"viz výkres D.1.1.42 - markýza" 2,40*0,80*0,015*4		0,115		
			"množství převzato z položky č. 605141140" 5,166		5,166		
223	K	7624210	Příplatek k obložení stropu z desek OSB tl 15 mm za prolepení spojů PU lepidle a přelepení vzduchotěsnou páskou	m2	6,254	100,00	625,40
			"viz výkres D.1.1.34" 2,36*2,65		6,254		
224	K	762421023	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	6,254	328,76	2 056,07
			"viz výkres D.1.1.34" 2,36*2,65		6,254		
225	K	7624211	Obložení stropu z desek sádrovláknitých tl 15 mm šroubovaných	m2	9,280	650,00	6 032,00
			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*4		7,680		
			"viz výkres D.1.1.41 - boky markýzy" 0,25*0,80*8		1,600		
226	K	7624213	Příplatek k obložení stropu z desek sádrovláknitých za vyříznutí otvoru 150x150 mm	kus	4,000	100,00	400,00
			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 4		4,000		
227	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	239,950	73,17	17 557,14
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
			(32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)		172,850		
			"viz výkres D.1.1.34" (3,80*6)+(3,10*5)		38,300		
			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*3*4		28,800		
228	M	612211000	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 40 x 60 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	31,680	30,00	950,40
			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*3*4		28,800		
			28,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		31,680		
229	M	612211060	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 60 x 80 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	190,135	59,00	11 217,97
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
			(32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)		172,850		
			172,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		190,135		
230	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,101	6 300,00	636,30
			"viz výkres D.1.1.34" ((3,80*6)+(3,10*5))*0,04*0,06		0,092		
			0,092*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,101		
231	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	15,534	39,80	618,25
			"nožství převzato z položky č. 762421023" 6,254		6,254		
			"nožství převzato z položky č. 7624211" 9,28		9,280		
232	K	7625112	Dodávka a montáž schodu délky 800 mm, výšky 190 mm a šířky 250 mm z desek OSB tl 22 mm, šroubovaných do podkladních latí, včetně hliníkové schodové lišty	kus	1,000	2 520,00	2 520,00
			"viz detail - výlez na půdu" 1		1,000		
233	K	762511216	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz lepených	m2	1,975	361,25	713,47
			"viz detail - výlez na půdu"				
			(0,80*(0,95+0,45))+((0,95+0,95)*0,45)		1,975		
234	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	32,842	169,20	5 556,87
			"viz výkres D.1.1.04"				
			"strojovna 3.02" (2,50*2,56)+((2,50+2,50+2,56+2,56)*0,20)		8,424		
			"strojovna 3.04" (2,86*2,73)+((2,86+2,86+2,73+2,73)*0,20)		10,044		
			"strojovna 3.06"				
			((1,75*0,96)+(1,75*2,01))+((1,75+2,01+2,92+1,75+0,45)*0,20)		6,974		
			"strojovna 3.07"				
			((1,61*2,15)+(1,40*1,40))+((2,15+1,60+0,73+1,20+1,40+2,81)*0,20)		7,400		
235	M	3010505930	dřevovláknitá deska difúzně otevřená deska DHF tl.15 mm 2500x675 mm	kus	36,126	465,00	16 798,59

P

Poznámka k položce:
tloušťka: 15 mm , délka: 2500 mm , Šířka: 675 mm , počet ks na paletě: 63 ks , objemová hmotnost: 600-625 kg/m3 , faktor difúzního odporu: 11 , reakce na oheň: třída D

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	32,842*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		36,126		
236	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	32,842	38,45	1 262,77
237	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	66,650	98,76	6 582,35
		VV	"viz výkres D.1.1.04"				
		VV	"strojovna 3.02" 2,60*6		15,600		
		VV	"strojovna 3.04" 2,75*7		19,250		
		VV	"strojovna 3.06" 2,00*8		16,000		
		VV	"strojovna 3.07" (2,15*4)+(1,80*4)		15,800		
238	M	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	0,469	7 790,00	3 653,51
		VV	"viz výkres D.1.1.04"				
		VV	"strojovna 3.02" (2,60*6)*0,04*0,16		0,100		
		VV	"strojovna 3.04" (2,75*7)*0,04*0,16		0,123		
		VV	"strojovna 3.06" (2,00*8)*0,04*0,16		0,102		
		VV	"strojovna 3.07" ((2,15*4)+(1,80*4))*0,04*0,16		0,101		
		VV	0,426*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,469		
239	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	6,254	38,70	242,03
		VV	"viz výkres D.1.1.34" 2,36*2,65		6,254		
240	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,426	141,38	60,23
		VV	"viz výkres D.1.1.04"				
		VV	"strojovna 3.02" (2,60*6)*0,04*0,16		0,100		
		VV	"strojovna 3.04" (2,75*7)*0,04*0,16		0,123		
		VV	"strojovna 3.06" (2,00*8)*0,04*0,16		0,102		
		VV	"strojovna 3.07" ((2,15*4)+(1,80*4))*0,04*0,16		0,101		
	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	9,133	1 509,69	13 788,00
D 763 Konstrukce suché výstavby							20 371,72
242	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,410	743,73	2 536,12
		VV	"viz výkres D.1.1.12" (1,80*2,40)-(1,30*0,70)		3,410		
243	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	17,330	807,25	13 989,64
		VV	"viz výkres D.1.1.04"				
		VV	"strojovna 3.02" 4,60		4,600		
		VV	"strojovna 3.04" 5,70		5,700		
		VV	"strojovna 3.06" 3,70		3,700		
		VV	"strojovna 3.07" 3,330		3,330		
244	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	17,330	31,21	540,87
		VV	"viz výkres D.1.1.04"				
		VV	"strojovna 3.02" 4,60		4,600		
		VV	"strojovna 3.04" 5,70		5,700		
		VV	"strojovna 3.06" 3,70		3,700		
		VV	"strojovna 3.07" 3,330		3,330		
245	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	19,063	49,22	938,28
		VV	17,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		19,063		
246	K	763182314	Ostení oken z desek v SDK konstrukci nioubky do 0,5 m	m	4,000	460,00	1 840,00
		VV	"viz výkres D.1.1.12 - stahovací schody" 1,30+1,30+0,70+0,70		4,000		
	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,353	1 492,37	526,81
D 764 Konstrukce klempířské							557 616,79
248	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	5,760	139,07	801,04
		VV	"stříšky před vstupy" 3,60*0,40*4		5,760		
249	K	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože	m	12,480	54,23	676,79
		VV	"viz výkres D.1.1.41 - markýza" (2,40*(0,80+0,30))*4		10,560		
		VV	"viz výkres D.1.1.41 - boky markýzy" (0,30*0,80)*8		1,920		
250	M	283292230	folie strukturovaná pod plechovou krytinu 1,5 x 30 m	m2	14,352	176,00	2 525,95
Poznámka k položce: 8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťuje permanentní omývání spodní strany plechových šárů vzduchem. Nopovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí vlhkost. Díky symetrickému uspořádání nopů lze přilepy fólie DELTA-TRELA/ DELTA-TRELA LUS při řešení detailů použít bez ohledu na směr pokládky. Tenká vlákna rohože nezadržují vodu pod plechovou krytinou. Zvuk deště nebo padajících kroup je tlumen až o 15 dB! Hodnota rd nosného pásu cca.0,02 m umožňuje prostup případné zbytkové vlhkosti z krokví a bednění mimo střechu.							
		VV	12,48*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		14,352		
251	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	115,230	75,33	8 680,28
		VV	"viz výkres D.1.1.02"				
		VV	2,08*16		33,280		
		VV	0,70*16		11,200		
		VV	1,35*8		10,800		
		VV	"viz výkres D.1.1.03"				
		VV	2,08*15		31,200		
		VV	0,70*16		11,200		
		VV	1,35*8		10,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,35*4		5,400		
	VV		"balkón. dveře na balkón" 1,35		1,350		
252	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	163,700	98,90	16 189,93
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"soklová římsa"				
	VV		(10,00+3,00+16,50+10,00+29,00+16,20+16,75+9,60+3,00+6,50+32,20+16,75)-(1,45*4)		163,700		
253	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	171,900	73,01	12 550,42
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		10,70+16,25+17,50+6,30+9,50+32,20+3,05+17,60+10,70+16,10+3,00+29,00		171,900		
254	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	126,100	56,79	7 161,22
	VV		13*9,70		126,100		
255	K	764141431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn předzvětrálního plechu sklonu do 30°	m2	12,480	4 271,00	53 302,08
	VV		"viz výkres D.1.1.42 - markýza" (2,40*(0,80+0,30))*4		10,560		
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - boky markýzy" (0,30*0,80)*8		1,920		
256	K	764246443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z taženého hliníku rš 280 mm, včetně ALU krytek, odstín bude vyzván v průběhu realizace	m	145,420	584,85	85 048,89
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		0,88*26		22,880		
	VV		1,27*3		3,810		
	VV		1,18*2		2,360		
	VV		0,57*2		1,140		
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		2,08*16		33,280		
	VV		0,70*16		11,200		
	VV		1,35*8		10,800		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		2,08*15		31,200		
	VV		0,70*16		11,200		
	VV		1,35*8		10,800		
	VV		1,35*4		5,400		
	VV		"balkón. dveře na balkón" 1,35		1,350		
257	K	76432140	Lemování čel námětové latě z Al plechu rš 220 mm	m	172,850	550,00	95 067,50
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"				
	VV		(32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)		172,850		
258	K	764341419	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu rš 800 mm	m	15,000	936,49	14 047,35
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"požární zeď na střeše" 7,50+7,50		15,000		
259	K	764345425	Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětrálního plechu střech s krytinou skládanou D do 300 mm	kus	8,000	1 411,48	11 291,84
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"prostupy VZT" 4*2		8,000		
260	K	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	171,900	768,32	132 074,21
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		10,70+16,25+17,50+6,30+9,50+32,20+3,05+17,60+10,70+16,10+3,00+29,00		171,900		
261	K	764541425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	kus	12,000	565,21	6 782,52
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 12		12,000		
262	K	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z TiZn předzvětrálního plechu 330/100 mm	kus	13,000	597,65	7 769,45
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 13		13,000		
263	K	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 100 mm	m	126,100	800,88	100 990,97
	VV		13*9,70		126,100		
264	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,388	1 913,80	2 656,35
D	765		Krytina skládaná				470 286,52
265	K	765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	345,700	25,89	8 950,17
266	K	7651218	Příplatek k zařezání betonových tašek u nároží a úžlabí	m	57,600	85,00	4 896,00
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"nároží" (2,40*8)*2		38,400		
	VV		"úžlabí" (2,40*4)*2		19,200		
267	K	765121802	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	345,700	133,87	46 278,86
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		(32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*2,00		345,700		
268	K	765121822	Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	345,700	11,88	4 106,92
269	K	765121881	Demontáž hřebenu a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m	19,200	54,27	1 041,98
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"nároží" (2,40*8)		19,200		
270	K	765121891	Příplatek k demontáži hřebenu a nároží krytiny betonové do suti za sklon přes 30°	m	19,200	21,01	403,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
271	K	765123012	Krytina betonová drážková s povrchovou úpravou skládaná na suchu sklonu do 30° "viz výkres D.1.1.11" (32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*2,00	m2	345,700	569,45	196 858,87
	VV				345,700		
272	K	765123111	Krytina betonová - ochranný a větrávací pás okapové hrany "viz výkres D.1.1.11" (32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)	m	172,850	72,89	12 599,04
	VV				172,850		
273	K	765123121	Krytina betonová - ochranná a větrávací mřížka okapové hrany "viz výkres D.1.1.11" (32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)	m	172,850	93,40	16 144,19
	VV				172,850		
274	K	765123212	Krytina betonová drážková - nárožní hrana provětrávaná z hřebenáčů s povrchovou úpravou "viz výkres D.1.1.11" "nároží" (2,40*8)	m	19,200	1 025,58	19 691,14
	VV				19,200		
275	K	765123411	Krytina betonová drážková - úžlabí ze systémového hliníkového pásu s barevnou povrchovou úpravou "viz výkres D.1.1.11" "úžlabí" 2,40*4	m	9,600	1 196,88	11 490,05
	VV				9,600		
276	K	765123911	Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 30° do 40°	m2	345,700	25,89	8 950,17
277	K	765125201	Montáž nástavce pro anténu pro betonovou krytinu	kus	2,000	155,29	310,58
278	M	59244022	komplet pro anténu (průchozí taška,nástavec 22-110mm plastový)	kus	2,000	885,00	1 770,00
	K	765125202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro betonovou krytinu "viz výkres D.1.1.11" "prostupová ZTI" 6	kus	6,000	177,02	1 062,12
	VV				6,000		
280	M	59244019	komplet odvětrání kanalizace (průchozí taška,napojovací trubka 100/125mm,nástavec,kryt)	kus	6,000	1 250,00	7 500,00
281	K	765125401	Montáž protisněhového háku pro betonovou krytinu	kus	1 500,000	9,68	14 520,00
282	M	55351090	hák sněhový Al s barevným povrchem pro skládané krytiny	kus	1 500,000	21,90	32 850,00
283	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve "viz výkres D.1.1.11" (32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*2,00	m2	345,700	49,29	17 039,55
	VV				345,700		
284	M	596602130	fólie hydroizolační difúzní pojistná otevřená-bez bednění /50 x 1,5=75m2/ 345,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství	m2	397,555	55,00	21 865,53
	VV				397,555		
285	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě "viz výkres D.1.1.11" 401,012	m	401,012	16,40	6 576,60
	VV				401,012		
286	M	28329304	páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 3x30 mm 401,012*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	m	421,063	13,40	5 642,24
	VV				421,063		
287	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	345,700	12,90	4 459,53
288	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou "viz výkres D.1.1.11" (32,35+3,25+17,30+10,60+16,40+3,25+29,20+16,55+10,40+17,30+6,50+9,75)*2,00 345,7*0,5 'Přepočtené koeficientem množství	m2	172,850	37,16	6 423,11
	VV				345,700		
	VV				172,850		
289	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	17,065	1 104,98	18 856,48
D 766 Konstrukce truhlářské							784 703,52
290	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů "viz výkres D.1.1.12" 1	kus	1,000	3 153,23	3 153,23
	VV				1,000		
291	M	55347585	schody skládací protipožární,mech. z Al profilů, EI 30TI, pro výšku max. 320 cm, 13 schodnic 130 X 70 cm. U celého prostupu = 1,4 W/m2K nebo lepší	kus	1,000	14 900,00	14 900,00
292	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva "viz výkres D.1.1.02" (2,08*1,50)*16 (0,70*1,46)*16 (1,35*1,15)*8 "viz výkres D.1.1.03" (2,08*1,50)*15 (0,70*1,46)*16 (1,35*1,15)*8	m2	154,264	472,50	72 889,74
	VV				49,920		
	VV				16,352		
	VV				12,420		
	VV				46,800		
	VV				16,352		
	VV				12,420		
293	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva "viz výkres D.1.1.03" (1,35*1,75)*4 "balkón. dveře na balkón" (1,35*2,30)	m2	12,555	472,50	5 932,24
	VV				9,450		
	VV				3,105		
294	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva "viz výkres D.1.1.01" 26+3+2+2	kus	33,000	682,50	22 522,50
	VV				33,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
295	M	61140018	okno plastové dvoukřídlové 1xotvíravé + 1xotvíravé a sklopné 1180 x 600 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	2,000	3 852,45	7 704,90
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 2		2,000		
296	M	61140019	okno plastové dvoukřídlové 1xotvíravé + 1xotvíravé a sklopné, 1270 x 600 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	3,000	4 330,20	12 990,60
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 3		3,000		
297	M	61140029	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklopné, 570 x 540 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	2,000	1 918,35	3 836,70
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 2		2,000		
298	M	61140030	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklopné, 880 x 600 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	26,000	2 249,10	58 476,60
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 26		26,000		
299	M	61140031	okno plastové dvoukřídlové 1320x1150 mm, 1x otvíravé a sklopné + 1xotvíravé, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	2,000	5 376,00	10 752,00
	VV		"náhrada stávajících oken nesplňující uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"				
	VV		"č.p. 201" 1		1,000		
	VV		"č.p. 203" 1		1,000		
300	M	61140032	okno plastové dvoukřídlové 1140x1300 mm, 1x otvíravé a sklopné + 1xotvíravé, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	1,000	5 376,00	5 376,00
	VV		"náhrada stávajících oken nesplňující uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"				
	VV		"č.p. 204" 1		1,000		
301	M	61140033	okno plastové dvoukřídlové se středovým distančním sloupkem, 1400x1480 mm, 2xotvíravé a sklopné, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	3,000	6 969,90	20 909,70
	VV		"náhrada stávajících oken nesplňující uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"				
	VV		"č.p. 201" 1		1,000		
	VV		"č.p. 203" 1		1,000		
	VV		"č.p. 204" 1		1,000		
302	M	61140034	okno plastové trojkřídlové 2100x1500 mm, 1x otvíravé a sklopné + 1xotvíravé, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	4,000	8 718,15	34 872,60
	VV		"náhrada stávajících oken nesplňující uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"				
	VV		"č.p. 201" 2		2,000		
	VV		"č.p. 203" 2		2,000		
303	K	766622832	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 2m2 k opětovnému použití	m2	57,544	346,50	19 939,00
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(0,70*1,46)*16		16,352		
	VV		(1,35*1,15)*8		12,420		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(0,70*1,46)*16		16,352		
	VV		(1,35*1,15)*8		12,420		
304	K	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 4m2 k opětovnému použití	m2	109,275	346,50	37 863,79
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(2,08*1,50)*16		49,920		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(2,08*1,50)*15		46,800		
	VV		(1,35*1,75)*4		9,450		
	VV		"balkón. dveře na balkón" (1,35*2,30)		3,105		
305	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídla dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	166,000	12,41	2 060,06
	VV		"viz výkres D.1.1.06" (2*2)+(3*8)		28,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" (1*24)+(2*15)		54,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (1*8)+(2*3)		14,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (2*2)+(3*22)		70,000		
306	K	7666294	Dodávka a montáž tepelně izolačních hranolů - systémové provedení představené montáže oken	m	519,100	472,50	245 274,75
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(2,18+2,18+1,50+1,50)*16		117,760		
	VV		(0,80+0,80+1,46+1,46)*16		72,320		
	VV		(1,45+1,45+1,15+1,15)*8		41,600		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(2,18+2,18+1,50+1,50)*15		110,400		
	VV		(0,80+0,80+1,46+1,46)*16		72,320		
	VV		(1,45+1,45+1,15+1,15)*8		41,600		
	VV		(1,45+1,45+1,75+1,75)*4		25,600		
	VV		"balkón. dveře na balkón" (1,45+1,45+2,30+2,30)		7,500		
	VV		"dveře vchodové" (1,55+1,55+2,20+2,20)*4		30,000		
307	K	766629415	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 65 mm	m	601,280	126,00	75 761,28
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		(0,88+0,88+0,60+0,60)*26		76,960		
	VV		(1,27+1,27+0,60+0,60)*3		11,220		
	VV		(1,18+1,18+0,60+0,60)*2		7,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,57+0,57+0,55+0,55)*2		4,480		
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(2,08+2,08+1,50+1,50)*16		114,560		
	VV		(0,70+0,70+1,46+1,46)*16		69,120		
	VV		(1,35+1,35+1,15+1,15)*8		40,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(2,08+2,08+1,50+1,50)*15		107,400		
	VV		(0,70+0,70+1,46+1,46)*16		69,120		
	VV		(1,35+1,35+1,15+1,15)*8		40,000		
	VV		(1,35+1,35+1,75+1,75)*4		24,800		
	VV		"balkón. dveře na balkón" (1,35+1,35+2,30+2,30)		7,300		
	VV		"dveře vchodové" (1,45+1,45+2,20+2,20)*4		29,200		
308	K	7666600	Příplatek za úpravu zlepšující tepelný parametr vnitřních dveří s požární odolností (bližší specifikace viz výkres D.1.1)	kus	13,000	250,00	3 250,00
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 8		8,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1+4		5,000		
309	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	9,000	1 267,95	11 411,55
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 8		8,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1		1,000		
310	M	611656100	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 70, 80 x 197 cm, provedení KLIMA 3	kus	9,000	3 827,39	34 446,51
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 8		8,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1		1,000		
311	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	1 267,95	5 071,80
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 4		4,000		
	M	611656110	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm, provedení KLIMA 3	kus	4,000	3 827,39	15 309,56
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 4		4,000		
313	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	4,000	1 050,00	4 200,00
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 4		4,000		
314	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	13,000	321,00	4 173,00
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 8		8,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 4+1		5,000		
315	M	54917260X	samozavírač protipožárních dveří	kus	13,000	1 926,00	25 038,00
316	K	76666072	Montáž dveřního kování - klika/klika	kus	13,000	107,00	1 391,00
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 8		8,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 4+1		5,000		
317	M	549146200	klika včetně rozet a montážního materiálu nerez	kus	13,000	235,40	3 060,20
	P		Poznámka k položce: č.zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.				
318	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	13,000	107,00	1 391,00
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 8		8,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 4+1		5,000		
319	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná v provedení centrálního klíče	kus	13,000	695,50	9 041,50
320	K	76668182	Demontáž plastových vstupních 2kříd. dveří včetně zárubní k opětovnému použití	m2	12,760	346,50	4 421,34
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 1,45*2,20*4		12,760		
321	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	80,000	22,16	1 772,80
	VV		"viz výkres D.1.1"				
	VV		"těsnění do vstupních dveří do bytů" 16*5		80,000		
322	M	2861815	páska těsnící do vchodových dveří	m	81,600	53,00	4 324,80
	VV		80*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		81,600		
323	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	9,000	26,08	234,72
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 8		8,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1		1,000		
324	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,914	1 039,44	950,05
	D	767	Konstrukce zámečnické				316 426,24
325	K	76716181	Demontáž nevyužívaných rozvodů na fasádě	kompl	1,000	2 153,34	2 153,34
326	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	1,500	206,67	310,01
	VV		"viz výkres D.1.1"				
	VV		"balkón" 1,50		1,500		
327	K	76716182	Demontáž a opětovná montáž fasádních štítků s označením ulic a čísel popisných	kus	5,000	380,00	1 900,00
328	K	76716183	Demontáž fasádních větracích mřížek a konzol pro vložky	kus	50,000	156,62	7 831,00
329	K	76716184	Demontáž a opětovná montáž (na úroveň nového zateplení) zvonků a krabiček s telefonním vedením	kus	10,000	2 500,00	25 000,00
330	K	76716185	Demontáž a přemístění lapače střešních splavenin včetně potřebné úpravy vedení ležaté dešťové kanalizace	kus	13,000	2 479,44	32 232,72
331	K	76716186	Přemístěných stávajících satelitů z fasády na společné nástřešní tyče včetně přírodních kabelů	kus	15,000	2 900,00	43 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: Objem prací na 1 kus: demontáž stávajícího satelitu, vysekání 10 m rýhy po fasádě, montáž koaxiálního kabelu zataženého do plastové chráničky prům. 15 mm o celkové délce 40 m, proražení otvoru ve stávající podstřešní římsě.							
P							
332	K	76781261	Dodávka a montáž ocelové markýzy nad vstupem, k-ce nýtovaná pásovina, včetně kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním - bližší specifikace viz výkres D.1.1.41	kus	4,000	25 320,50	101 282,00
333	K	76781263	Dodávka a montáž ocelového balkónu se zábradlím (částečně se použije původní) včetně kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním - bližší specifikace viz výkres D.1.1.40, D.1.1.41	kus	1,000	67 101,50	67 101,50
334	K	76781265	Příplatek k montáži ocelových k-cí za kotvení s omezením tepelných mostů - viz výkres D.1.1 (držáky bleskosvodu, dešťových svodů, apod. v kontaktním zateplovacím systému)	kus	92,000	200,00	18 400,00
Poznámka k položce: Prvky s nižší zátěží (hromosvody, okapní svody atd.) budou kotveny do fasády skrz nalepené desky z termoplastické pěny o hustotě 100-400 kg/m3 na bázi polymeru polystyrenu (PS) nebo pomocí montážních vílček vyrobených z tvrdého EPS nebo ve variantě PE z vysoce kvalitního plastu.							
P							
335	K	76781266	Dodávka a montáž Netopýří budka do zateplení 420/500/100 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
336	K	76781267	Dodávka a montáž budky pro rorýse do zateplení	kus	6,000	700,00	4 200,00
VV			2+2+2		6,000		
337	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	31,660	125,00	3 957,50
VV			"viz výkres D.1.1.12 - L 100x100x8 mm" 15,83+15,83		31,660		
338	M	13010440	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm	t	0,035	25 000,00	875,00
Poznámka k položce: Hmotnost: 12,18 kg/m							
P							
VV			"viz výkres D.1.1.12 - L 100x100x8 mm" (15,83+15,83)*1,10		34,826		
VV			34,826*0,001 *Přepočtené koeficientem množství		0,035		
339	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,887	1 359,19	5 283,17
D	771		Podlahy z dlaždic				4 269,88
340	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	4,510	112,73	508,41
VV			"viz výkres D.1.1.37" 1,50+1,50+2,36-0,85		4,510		
341	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,634	426,97	1 978,58
VV			"viz výkres D.1.1.37" (2,36*1,15)+(1,00*0,30)+(0,90*0,90)+((0,90+0,90+0,90)*0,30)		4,634		
342	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	5,951	210,00	1 249,71
VV			"množství převzato z položky č. 771474113" 4,51*0,10*1,20		0,541		
VV			"množství převzato z položky č. 771574113" 4,634		4,634		
VV			5,175*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		5,951		
343	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,085	37,66	191,50
VV			"množství převzato z položky č. 771474113" 4,51*0,10		0,451		
VV			"množství převzato z položky č. 771574113" 4,634		4,634		
344	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,210	36,55	263,53
VV			"viz výkres D.1.1.37" (1,50+1,50+2,36-0,85)+(0,90+0,90+0,90)		7,210		
345	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,136	574,64	78,15
D	783		Dokončovací práce - nátěry				58 687,64
346	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	486,300	4,43	2 154,31
VV			"konce krokví" (35,60+336,30)*(0,12+0,12+0,16+0,16)		208,264		
VV			"námětek krokví" (35,60+336,30)*(0,10+0,10+0,12+0,12)		163,636		
VV			"bačkora" 16,50*(0,16+0,16+0,16+0,16)		10,560		
VV			"šikmé sloupky na bačkore" 17,00*(0,16+0,16+0,16+0,16)		10,880		
VV			"pozednice" 166,00*(0,14+0,14+0,14+0,14)		92,960		
347	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	486,300	99,50	48 386,85
VV			"konce krokví" (35,60+336,30)*(0,12+0,12+0,16+0,16)		208,264		
VV			"námětek krokví" (35,60+336,30)*(0,10+0,10+0,12+0,12)		163,636		
VV			"bačkora" 16,50*(0,16+0,16+0,16+0,16)		10,560		
VV			"šikmé sloupky na bačkore" 17,00*(0,16+0,16+0,16+0,16)		10,880		
VV			"pozednice" 166,00*(0,14+0,14+0,14+0,14)		92,960		
348	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	20,480	54,91	1 124,56
VV			"ocelové zárubně"				
VV			"viz výkres D.1.1.01" 8*5,00*0,25		10,000		
VV			"viz výkres D.1.1.04" 5*5,00*0,25		6,250		
VV			"stávající ocelová dílka na fasádě" (0,60*0,60*8)+(1,35*0,50*2)		4,230		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
349	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	4,230	137,78	582,81
	VV		"stávající ocelová dířka na fasádě" (0,60*0,60*8)+(1,35*0,50*2)		4,230		
350	K	783314203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,480	116,51	2 386,12
	VV		"ocelové zárubně"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 8*5,00*0,25		10,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 5*5,00*0,25		6,250		
	VV		"stávající ocelová dířka na fasádě" (0,60*0,60*8)+(1,35*0,50*2)		4,230		
351	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,480	110,81	2 269,39
	VV		"ocelové zárubně"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 8*5,00*0,25		10,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 5*5,00*0,25		6,250		
	VV		"stávající ocelová dířka na fasádě" (0,60*0,60*8)+(1,35*0,50*2)		4,230		
352	K	783813111	Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchů z desek na bázi dřeva	m2	7,680	75,16	577,23
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*4		7,680		
353	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	7,680	157,08	1 206,37
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*4		7,680		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				69 860,00
354	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 000,000	7,77	15 540,00
	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2 000,000	27,16	54 320,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - architektonicko-stavební část

Soupis:

A.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 891,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	11 891,80	15,00%	1 783,77

Cena s DPH

v CZK

13 675,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

- 6 - 08 - 2020



- 6 - 08 - 2020

Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-7-

- 6 - 08 - 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - architektonicko-stavební část

Soupis:

A.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

Místo:

Datum:

28.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 891,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 401,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 490,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 490,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - architektonicko-stavební část

Soupis:

A.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

Místo:

Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 891,80

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				3 401,80
1	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	10,000	340,18	3 401,80
		VV	"revize hromosvodu" 10		10,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 490,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 000,00
	K	011503000	Výtahová zkouška pro kotvení KZS	Kč	1,000	500,00	500,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				5 490,00
4	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
5	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	2 990,00	2 990,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - architektonicko-stavební část

Soupis:

A... - Nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 319 925,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 319 925,79	15,00%	197 988,87

Cena s DPH

v CZK

1 517 914,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

- 6 -08- 2020



- 6 -08- 2020
Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-7-

- 6 -08- 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - architektonicko-stavební část

Soupis:

A... - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 319 925,79

HSV - Práce a dodávky HSV	99 617,54
5 - Komunikace pozemní	54 708,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 622,80
998 - Přesun hmot	6 286,05
PSV - Práce a dodávky PSV	1 176 611,45
762 - Konstrukce tesařské	193 288,42
765 - Krytina skládaná	908 183,90
766 - Konstrukce truhlářské	75 139,13
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 696,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN6 - Územní vlivy	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa
 Objekt: A - Blok A, Nádražní č.p. 201 - 204 - architektonicko-stavební část
 Soupis: **A... - Nezpůsobitelné výdaje**

Místo:
 Zadavatel:
 Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Datum: 28.05.2020

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 319 925,79

D	HSV	Práce a dodávky HSV				99 617,54	
D	5	Komunikace pozemní				54 708,69	
1	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	75,555	165,41	12 497,55
	VV	"viz výkres D.1.1.02"					
	VV	"odkopání soklu"					
	VV	(10,60+6,30+17,55+10,00+17,00+29,00+3,60+16,20+11,20+16,70+3,60+32,15-(1,50*4))*0,45				75,555	
	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	75,555	265,73	20 077,23
	VV	"viz výkres D.1.1.02"					
	VV	"odkopání soklu"					
	VV	(10,60+6,30+17,55+10,00+17,00+29,00+3,60+16,20+11,20+16,70+3,60+32,15-(1,50*4))*0,45				75,555	
3	M	592457020	dlažba betonová plošná hladká Standard 40x40x5 cm šedá	m2	79,333	279,00	22 133,91
	P	Poznámka k položce:					
	VV	Spotřeba: 6,25 kus/m2					
	VV	75,555*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				79,333	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 622,80	
4	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 141,673	33,83	38 622,80
	VV	"množství převzato z položky č. 621211041" 469,933				469,933	
	VV	"množství převzato z položky č. 763131411" 181,74				181,740	
	VV	"viz výkres D.1.1.04"					
	VV	119,40+4,60+120,50+5,70+232,80+3,70+3,30				490,000	
D	998	Přesun hmot				6 286,05	
5	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	16,324	385,08	6 286,05

D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 176 611,45	
D	762	Konstrukce tesařské				193 288,42	
6	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	658,308	112,00	73 730,50
	VV	"viz výkres D.1.1.11"					
	VV	((11,01*7,10)/2)*6				234,513	
	VV	((32,10+23,00)/2)*7,10*2				391,210	
	VV	((16,35+7,10)/2)*7,10*2				166,495	
	VV	((17,80+7,10)/2)*7,10*2				176,790	
	VV	35,00				35,000	
	VV	"uznatelné náklady" -345,70				-345,700	
7	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	785,988	12,09	9 502,59
	VV	"viz výkres D.1.1.11" 1187,00				1 187,000	
	VV	"uznatelné náklady" -401,012				-401,012	
8	M	605141140	řezivo jehličnaté, střední latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	9,896	6 300,00	62 344,80
	VV	"viz výkres D.1.1.11"					
	VV	"latě" 1004,008*4,50*0,04*0,06				10,843	
	VV	"kontralatě" 1187,00*0,04*0,06				2,849	
	VV	"uznatelné náklady latě" -345,70*4,50*0,04*0,06				-3,734	
	VV	"uznatelné náklady kontralatě" -401,012*0,04*0,06				-0,962	
	VV	8,996*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				9,896	
9	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	658,308	42,02	27 662,10
	VV	"viz výkres D.1.1.11"					
	VV	((11,01*7,10)/2)*6				234,513	
	VV	((32,10+23,00)/2)*7,10*2				391,210	
	VV	((16,35+7,10)/2)*7,10*2				166,495	
	VV	((17,80+7,10)/2)*7,10*2				176,790	
	VV	35,00				35,000	
	VV	"uznatelné náklady" -345,70				-345,700	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	9,895	1 160,43	11 482,45
	VV		"množství přezato z položky č. 605141140" 15,061		15,061		
	VV		"znatelné náklady" -5,166		-5,166		
11	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	5,674	1 509,69	8 565,98
	D	765	Krytina skládaná				908 183,90
16	K	765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	658,308	25,89	17 043,59
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		((11,01*7,10)/2)*6		234,513		
	VV		((32,10+23,00)/2)*7,10*2		391,210		
	VV		((16,35+7,10)/2)*7,10*2		166,495		
	VV		((17,80+7,10)/2)*7,10*2		176,790		
	VV		35,00		35,000		
	VV		"uznatelné náklady" -345,70		-345,700		
17	K	7651218	Příplatek k zařezání betonových tašek u nároží a úžlabí	m	206,600	85,00	17 561,00
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"nároží" ((10,65*8)+3,30+3,30+6,60+6,60)*2		210,000		
	VV		"úžlabí" (5,05+5,05+8,50+8,50)*2		54,200		
	VV		"uznatelné náklady" -57,60		-57,600		
48	K	765121802	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	658,308	133,87	88 127,69
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		((11,01*7,10)/2)*6		234,513		
	VV		((32,10+23,00)/2)*7,10*2		391,210		
	VV		((16,35+7,10)/2)*7,10*2		166,495		
	VV		((17,80+7,10)/2)*7,10*2		176,790		
	VV		35,00		35,000		
	VV		"uznatelné náklady" -345,70		-345,700		
49	K	765121822	Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	658,308	11,88	7 820,70
50	K	765121881	Demontáž hřebenu a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m	132,700	54,27	7 201,63
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"hřeben" 7,10+3,50+23,00+6,20+7,10		46,900		
	VV		"nároží" (10,65*8)+3,30+3,30+6,60+6,60		105,000		
	VV		"uznatelné náklady" -19,20		-19,200		
51	K	765121891	Příplatek k demontáži hřebenu a nároží krytiny betonové do suti za sklon přes 30°	m	132,700	21,01	2 788,03
18	K	765123012	Krytina betonová drážková s povrchovou úpravou skládaná na sucho sklonu do 30°	m2	658,308	569,45	374 873,49
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		((11,01*7,10)/2)*6		234,513		
	VV		((32,10+23,00)/2)*7,10*2		391,210		
	VV		((16,35+7,10)/2)*7,10*2		166,495		
	VV		((17,80+7,10)/2)*7,10*2		176,790		
	VV		35,00		35,000		
	VV		"uznatelné náklady" -345,70		-345,700		
21	K	765123212	Krytina betonová drážková - nárožní hrana provětrávaná z hřebenáčů s povrchovou úpravou	m	85,800	1 025,58	87 994,76
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"nároží" (10,65*8)+3,30+3,30+6,60+6,60		105,000		
	VV		"uznatelné náklady" -19,20		-19,200		
22	K	765123312	Krytina betonová drážková - hřeben provětrávaný z hřebenáčů s povrchovou úpravou	m	46,900	1 178,41	55 267,43
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"hřeben" 7,10+3,50+23,00+6,20+7,10		46,900		
23	K	765123411	Krytina betonová drážková - úžlabí ze systémového hliníkového pásu s barevnou povrchovou úpravou	m	17,500	1 196,88	20 945,40
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"úžlabí" 5,05+5,05+8,50+8,50		27,100		
	VV		"uznatelné náklady" -9,60		-9,600		
24	K	765123911	Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 30° do 40°	m2	658,308	25,89	17 043,59
25	K	765125011	Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, průstupové) drážkové na sucho	kus	120,000	32,33	3 879,60
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"odvětrávací" 120		120,000		
26	M	59244479	taška betonová hladká symetrická odvětrávací	kus	120,000	226,00	27 120,00
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 10 kus/100 m2 střechy				
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"odvětrávací" 120		120,000		
28	K	765125302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro betonovou krytinu	kus	4,000	503,49	2 013,96
	VV		"viz výkres D.1.1.11" 4		4,000		
29	M	59244016	okno střešní výstupní univerzální otevírané ven 3 směry 705x765mm, otvor 480x510mm)	kus	4,000	3 830,00	15 320,00
32	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	658,308	49,29	32 448,00
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		((11,01*7,10)/2)*6		234,513		
	VV		((32,10+23,00)/2)*7,10*2		391,210		
	VV		((16,35+7,10)/2)*7,10*2		166,495		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV		((17,80+7,10)/2)*7,10*2	176,790	
			VV		35,00	35,000	
			VV		"uznatelné náklady" -345,70	-345,700	
33	M	596602130	fólie hydroizolační difúzní pojistná otevřená-bez bednění /50 x 1,5=75m2/	m2	757,054	55,00	41 637,97
			VV		658,308*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"	757,054	
34	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	785,988	16,40	12 890,20
			VV		1187,00	1 187,000	
			VV		"uznatelné náklady" -401,012	-401,012	
35	M	28329304	páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 3x30 mm	m	825,287	13,40	11 058,85
			VV		785,988*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	825,287	
36	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	658,308	12,90	8 492,17
			VV		"viz výkres D.1.1.11"		
			VV		((11,01*7,10)/2)*6	234,513	
			VV		((32,10+23,00)/2)*7,10*2	391,210	
			VV		((16,35+7,10)/2)*7,10*2	166,495	
			VV		((17,80+7,10)/2)*7,10*2	176,790	
			VV		35,00	35,000	
			VV		"uznatelné náklady" -345,70	-345,700	
37	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	502,004	37,16	18 654,47
			VV		"viz výkres D.1.1.11"		
			VV		((11,01*7,10)/2)*6	234,513	
			VV		((32,10+23,00)/2)*7,10*2	391,210	
			VV		((16,35+7,10)/2)*7,10*2	166,495	
			VV		((17,80+7,10)/2)*7,10*2	176,790	
			VV		35,00	35,000	
			VV		1004,008*0,5 "Přepočtené koeficientem množství"	502,004	
38	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	34,391	1 104,98	38 001,37
	D	766	Konstrukce truhlářské				75 139,13
39	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1.0 m	kus	32,000	220,38	7 052,16
			VV		"viz výkres D.1.1.02" 16	16,000	
			VV		"viz výkres D.1.1.03" 16	16,000	
40	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1.6 m	kus	20,000	303,71	6 074,20
			VV		"viz výkres D.1.1.02" 8	8,000	
			VV		"viz výkres D.1.1.03" 8+4	12,000	
41	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2.6 m	kus	31,000	409,04	12 680,24
			VV		"viz výkres D.1.1.02" 16	16,000	
			VV		"viz výkres D.1.1.03" 15	15,000	
42	M	607941070	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,5 x 1 m	m	119,574	404,25	48 337,79
			VV		"viz výkres D.1.1.02"		
			VV		2,08*16	33,280	
			VV		0,70*16	11,200	
			VV		1,35*8	10,800	
			VV		"viz výkres D.1.1.03"		
			VV		2,08*15	31,200	
			VV		0,70*16	11,200	
			VV		1,35*8	10,800	
			VV		1,35*4	5,400	
			VV		113,88*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	119,574	
43	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,957	1 039,44	994,74
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				15 696,80
44	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	40,000	392,42	15 696,80
			VV		"vyklizení půdy" 40,00	40,000	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 000,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				25 000,00
45	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
	D	VRN6	Územní vlivy				2 500,00
46	K	06310300	Biologický dohled stavby - opatření na ochranu hnízdišť rojů a úkrytů netopýrů	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				500,00
47	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	500,00	500,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - architektonicko-stavební část

Soupis:

M. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 735 720,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	6 735 720,12	15,00%	1 010 358,02

Cena s DPH

v CZK

7 746 078,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

- 6 -08- 2020



- 6 -08- 2020

Zdabořská 24
261 01 Příbram V. - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580

- 6 -08- 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - architektonicko-stavební část

Soupis:

M. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Místo:

Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 735 720,12

HSV - Práce a dodávky HSV

3 907 994,24

1 - Zemní práce	113 794,63
3 - Svislé a kompletní konstrukce	116 042,30
4 - Vodorovné konstrukce	12 444,55
61 - Úprava povrchů vnitřních	397 403,59
62 - Úprava povrchů vnějších	2 197 626,98
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	164 555,86
64 - Osazování výplní otvorů	35 452,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	76 685,20
94 - Lešení a stavební výtahy	316 187,76
96 - Bourání konstrukcí	149 984,05
997 - Přesun sutě	265 237,07
998 - Přesun hmot	62 579,65

PSV - Práce a dodávky PSV

2 827 725,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	182 044,71
713 - Izolace tepelné	225 319,64
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	28 539,16
741 - Elektroinstalace - silnoproud	25 107,79
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	9 702,00
762 - Konstrukce tesařské	241 135,93
763 - Konstrukce suché výstavby	15 110,86
764 - Konstrukce klempířské	421 392,41
765 - Krytina skládaná	354 001,95
766 - Konstrukce truhlářské	660 598,03
767 - Konstrukce zámečnické	520 018,07
771 - Podlahy z dlaždic	5 543,69
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	52 978,21
783 - Dokončovací práce - nátěry	44 317,43
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	41 916,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - architektonicko-stavební část

Soupis:

M. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Místo:

Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 735 720,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 907 994,24

D 1

Zemní práce

113 794,63

1	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí	m2	15,120	150,00	2 268,00
	vv		"viz výkres D.1.1.02"				
	vv		"odkopání soklu - v místě asfaltu" 21,60*0,70		15,120		
2	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž sítí	m2	65,190	210,00	13 689,90
	vv		"viz výkres D.1.1.02"				
	vv		"odkopání soklu"		65,190		
			(11,25+11,70+32,20+4,30+17,00+11,70+16,20+4,30)*0,60				
3	K	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech inž sítí	m2	15,120	300,00	4 536,00
	vv		"viz výkres D.1.1.02"				
	vv		"odkopání soklu - v místě asfaltu" 21,60*0,70		15,120		
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	61,428	460,00	28 256,88
	vv		"viz výkres D.1.1.01"				
	vv		"odkopání soklu"				
	vv		(21,60+11,25+11,70+32,20+4,30+17,00+11,70+16,20+4,30)*0,60*0,50		39,075		
	vv		"odpočet ručního kopání" -5,00		-5,000		
	vv		"výkop pro zemnicí pásek bleskosvodu"				
	vv		(21,60+11,25+11,70+32,20+4,30+17,00+11,70+16,20+4,30)*0,30*0,70		27,353		
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	61,428	96,41	5 922,27
	vv		"viz výkres D.1.1.01"				
	vv		"odkopání soklu"				
	vv		(21,60+11,25+11,70+32,20+4,30+17,00+11,70+16,20+4,30)*0,60*0,50		39,075		
	vv		"odpočet ručního kopání" -5,00		-5,000		
	vv		"výkop pro zemnicí pásek bleskosvodu"				
	vv		(21,60+11,25+11,70+32,20+4,30+17,00+11,70+16,20+4,30)*0,30*0,70		27,353		
6	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,000	779,68	3 898,40
	vv		"odkopání soklu v místě podzemního vedení TZB" 5,00		5,000		
7	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	5,000	212,16	1 060,80
	vv		"odkopání soklu v místě podzemního vedení TZB" 5,00		5,000		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,865	257,83	8 731,41
	vv		"množství převzato z položky č. 132201101" 61,428		61,428		
	vv		"množství převzato z položky č. 132212101" 5,00		5,000		
	vv		"množství převzato z položky č. 175101201" -32,563		-32,563		
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	67,730	19,80	1 341,05
	vv		"množství převzato z položky č. 162701105" 33,865		33,865		
	vv		33,865*2 "Přepočtené koeficientem množství"		67,730		
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	33,865	195,16	6 609,09
	vv		"množství převzato z položky č. 162701105" 33,865		33,865		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,865	16,73	566,56
	vv		"množství převzato z položky č. 162701105" 33,865		33,865		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	59,264	195,50	11 586,11
	vv		"množství převzato z položky č. 162701105" 33,865		33,865		
	vv		33,865*1,75 "Přepočtené koeficientem množství"		59,264		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	27,353	96,89	2 650,23
	vv		"výkop pro zemnicí pásek bleskosvodu"				
	vv		(21,60+11,25+11,70+32,20+4,30+17,00+11,70+16,20+4,30)*0,30*0,70		27,353		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,563	552,84	18 002,13
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"odkopání soklu" (21,60+11,25+11,70+32,20+4,30+17,00+11,70+16,20+4,30)*0,50*0,50		32,563		
15	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	43,460	24,46	1 063,03
	VV		"dosažení v místech dotčených stavbou"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" (11,25+11,70+32,20+4,30+17,00+11,70+16,20+4,30)*0,40		43,460		
16	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	1,087	120,00	130,44
	VV		43,46*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		1,087		
17	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	43,460	15,74	684,06
	VV		"dosažení v místech dotčených stavbou"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" (11,25+11,70+32,20+4,30+17,00+11,70+16,20+4,30)*0,40		43,460		
18	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	2,521	1 010,00	2 546,21
	VV		43,46*0,058 *Přepočtené koeficientem množství		2,521		
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	43,460	3,77	163,84
	VV		"dosažení v místech dotčených stavbou"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" (11,25+11,70+32,20+4,30+17,00+11,70+16,20+4,30)*0,40		43,460		
20	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	43,460	2,03	88,22
	VV		"dosažení v místech dotčených stavbou"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" (11,25+11,70+32,20+4,30+17,00+11,70+16,20+4,30)*0,40		43,460		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				116 042,30
21	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	97,709	933,09	91 171,29
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02" ((3,03+3,03+1,511+1,511)*2,75)-(0,90*2,00)		23,176		
	VV		"strojovna 3.03" ((3,05+2,25+1,33+0,60+1,81)*2,75)-(0,90*2,00)		23,060		
	VV		"strojovna 3.05" ((2,83+2,83+1,606+1,606)*2,75)-(0,90*2,00)		22,598		
	VV		"oplaštění stoupaček na půdě" ((1,10+1,10+0,40+0,40)*2,75*3)+((1,10+0,40)*2,75)		28,875		
22	K	317143431	Překlád nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm	kus	3,000	1 428,21	4 284,63
	VV		"viz výkres D.1.1.13 až 16" 3		3,000		
23	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,156	100 000,00	15 600,00
	VV		"viz výkres D.1.1.12 - IPE, UPE" (44,24+97,44)*1,10		155,848		
	VV		155,848*0,001 *Přepočtené koeficientem množství		0,156		
24	K	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	7,000	712,34	4 986,38
	VV		"zazdívka nových dveřních zárubní"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 6		6,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1		1,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				12 444,55
25	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,760	3 030,29	2 303,02
	VV		"viz výkres D.1.1.12" ((1,80*2,40)-(1,30*0,70))*0,15		0,512		
	VV		"strop nad opláštěním VZT potrubí ve 3.NP" (1,10*0,75)*0,10*3		0,248		
26	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	5,760	359,55	2 071,01
	VV		"viz výkres D.1.1.12" 2,40*2,40		5,760		
27	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	5,760	107,89	621,45
28	K	411354204	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	6,475	704,32	4 560,47
	VV		"viz výkres D.1.1.12" 4,00		4,000		
	VV		"strop nad opláštěním VZT potrubí ve 3.NP" (1,10*0,75)*3		2,475		
29	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	5,760	141,11	812,79
30	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	5,760	41,25	237,60
31	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,016	45 059,62	720,95
	VV		"viz výkres D.1.1.12" 23,40*0,62*1,10*0,001		0,016		
32	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	6,000	186,21	1 117,26
	VV		"viz výkres D.1.1.12" 6		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	61		Úprava povrchů vnitřních				397 403,59
33	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	24,276	32,93	799,41
	VV		"viz výkres D.1.1.05, D.1.1.34"				
	VV		"pod perlinku a pood štuk"				
	VV		"skladba V06 a V07" (2,38*(2,70+2,40))*2		24,276		
34	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	12,138	203,99	2 476,03
	VV		"viz výkres D.1.1.05, D.1.1.34"				
	VV		"skladba V06 a V07" 2,38*(2,70+2,40)		12,138		
35	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	12,138	157,16	1 907,61
	VV		"viz výkres D.1.1.05, D.1.1.34"				
	VV		"skladba V06 a V07" (2,38*(2,70+2,40))		12,138		
36	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	307,599	72,35	22 254,79
	VV		"pod KZS"				
	VV		"množství převzato z položky č. 621211041" 307,599		307,599		
37	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	186,731	202,24	37 764,48
	VV		"strop nad schodištěm - skladba V06"				
	VV		(3,40*3,00)+((3,40+3,00+3,00)*0,22)		12,268		
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02"				
	VV		((2,626+2,626+1,111+1,111)*2,75)+((3,026+3,026+1,511+1,511)*3,00)-(0,90*2,00*2)		44,176		
	VV		"strojovna 3.03"				
	VV		((2,654+2,654+1,85+1,85)*2,75)+((2,85+2,01+0,772+1,662+2,25)*3,00)-(0,90*2,00*2)		49,804		
	VV		"strojovna 3.06"				
	VV		((2,431+2,431+1,606+1,606)*2,75)+((2,831+2,831+2,006+0,95)*3,00)-(0,90*2,00*2)		44,458		
	VV		"oplaštění stoupaček na půdě"				
	VV		((1,10+1,10+0,80+0,80)*2,75*3)+((1,10+0,60)*2,75)		36,025		
38	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	370,141	32,93	12 188,74
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02"				
	VV		((2,626+2,626+1,111+1,111)*2,75)+((3,026+3,026+1,511+1,511)*3,00)-(0,90*2,00*2)		44,176		
	VV		"strojovna 3.03"				
	VV		((2,654+2,654+1,85+1,85)*2,75)+((2,85+2,01+0,772+1,662+2,25)*3,00)-(0,90*2,00*2)		49,804		
	VV		"strojovna 3.06"				
	VV		((2,431+2,431+1,606+1,606)*2,75)+((2,831+2,831+2,006+0,95)*3,00)-(0,90*2,00*2)		44,458		
	VV		"oplaštění stoupaček na půdě"				
	VV		((1,10+1,10+0,80+0,80)*2,75*3)+((1,10+0,60)*2,75)		36,025		
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - ostění a nadpraží oken"				
	VV		(0,70+1,42+1,42)*12*0,70		29,736		
	VV		(1,23+1,12+1,12)*6*0,70		14,574		
	VV		(2,00+1,43+1,43)*7*0,70		23,814		
	VV		(1,23+1,43+1,43)*2*0,70		5,726		
	VV		(0,78+0,40+0,40)*3*0,70		3,318		
	VV		"viz výkres D.1.1.03 - ostění a nadpraží oken"				
	VV		(0,70+1,43+1,43)*12*0,70		29,904		
	VV		(1,23+1,13+1,13)*6*0,70		14,658		
	VV		(1,23+1,72+1,72)*5*0,70		16,345		
	VV		(1,23+1,43+1,43)*2*0,70		5,726		
	VV		(2,00+1,43+1,43)*7*0,70		23,814		
	VV		"francouzské dveře na balkón" (1,25+2,20+2,20)*0,70		3,955		
	VV		"dveře vchodové" (1,50+2,12+2,12)*6*0,70		24,108		
39	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	370,141	123,47	45 701,31
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02"				
	VV		((2,626+2,626+1,111+1,111)*2,75)+((3,026+3,026+1,511+1,511)*3,00)-(0,90*2,00*2)		44,176		
	VV		"strojovna 3.03"				
	VV		((2,654+2,654+1,85+1,85)*2,75)+((2,85+2,01+0,772+1,662+2,25)*3,00)-(0,90*2,00*2)		49,804		
	VV		"strojovna 3.06"				
	VV		((2,431+2,431+1,606+1,606)*2,75)+((2,831+2,831+2,006+0,95)*3,00)-(0,90*2,00*2)		44,458		
	VV		"oplaštění stoupaček na půdě"				
	VV		((1,10+1,10+0,80+0,80)*2,75*3)+((1,10+0,60)*2,75)		36,025		
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - ostění a nadpraží oken"				
	VV		(0,70+1,42+1,42)*12*0,70		29,736		
	VV		(1,23+1,12+1,12)*6*0,70		14,574		
	VV		(2,00+1,43+1,43)*7*0,70		23,814		
	VV		(1,23+1,43+1,43)*2*0,70		5,726		
	VV		(0,78+0,40+0,40)*3*0,70		3,318		
	VV		"viz výkres D.1.1.03 - ostění a nadpraží oken"				
	VV		(0,70+1,43+1,43)*12*0,70		29,904		
	VV		(1,23+1,13+1,13)*6*0,70		14,658		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,23+1,72+1,72)*5*0,70		16,345		
	VV		(1,23+1,43+1,43)*2*0,70		5,726		
	VV		(2,00+1,43+1,43)*7*0,70		23,814		
	VV		"francouzské dveře na balkón" (1,25+2,20+2,20)*0,70		3,955		
	VV		"dveře vchodové" (1,50+2,12+2,12)*6*0,70		24,108		
40	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	66,000	525,00	34 650,00
	VV		"zapravení omítky stěn pod parapetem"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 27		27,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" 33		33,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.12 - zapravení po zazdínce zhlaví nosníků" 6		6,000		
41	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	7,000	1 556,85	10 897,95
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"po zazdínce nových dveřních zárubní" 6		6,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"zazdínce nových dveřních zárubní" 1		1,000		
42	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	165,955	909,50	150 936,07
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"okna 1.PP"				
	VV		((1,16+1,16+0,58+0,58)*0,40*19)+((1,29+1,29+0,58+0,58)*0,40*2)+((0,88+0,88+0,58+0,58)*0,40*2)		31,776		
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		(0,70+1,42+1,42)*0,48*12		20,390		
	VV		(1,23+1,12+1,12)*0,48*6		9,994		
	VV		(2,00+1,43+1,43)*0,48*7		16,330		
	VV		(1,23+1,43+1,43)*0,48*2		3,926		
	VV		(0,78+0,40+0,40)*0,48*3		2,275		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(0,70+1,43+1,43)*0,48*12		20,506		
	VV		(1,23+1,13+1,13)*0,48*6		10,051		
	VV		(1,23+1,72+1,72)*0,48*5		11,208		
	VV		(1,23+1,43+1,43)*0,48*2		3,926		
	VV		(2,00+1,43+1,43)*0,48*7		16,330		
	VV		"francouzské dveře na balkón" (1,25+2,20+2,20)*0,48		2,712		
	VV		"dveře vchodové" (1,50+2,12+2,12)*0,48*6		16,531		
43	K	6123253	Omítka hladká ostění, nadpraží a parapetů - komponentní opravná malta s obsahem vláken, s nízkým smrštěním s rvchlým nárůstem pevnosti	m2	70,752	1 100,00	77 827,20
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(0,70+0,70+1,42+1,42)*12*0,20		10,176		
	VV		(1,23+1,23+1,12+1,12)*6*0,20		5,640		
	VV		(2,00+2,00+1,43+1,43)*7*0,20		9,604		
	VV		(1,23+1,23+1,43+1,43)*2*0,20		2,128		
	VV		(0,78+0,78+0,40+0,40)*3*0,20		1,416		
	VV		"viz výkres D.1.1.03 - okna vnitřní a vnější"				
	VV		(0,70+0,70+1,43+1,43)*12*0,20		10,224		
	VV		(1,23+1,23+1,13+1,13)*6*0,20		5,664		
	VV		(1,23+1,23+1,72+1,72)*5*0,20		5,900		
	VV		(1,23+1,23+1,43+1,43)*2*0,20		2,128		
	VV		(2,00+2,00+1,43+1,43)*7*0,20		9,604		
	VV		"francouzské dveře na balkón" (1,25+1,25+2,20+2,20)*0,20		1,380		
	VV		"dveře vchodové" (1,50+2,12+2,12)*6*0,20		6,888		
D	62		Úprava povrchů vnějších				2 197 626,98
44	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	307,599	37,38	11 498,05
	VV		"pod KZS"				
	VV		"množství převzato z položky č. 621211041" 307,599		307,599		
45	K	621211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	307,599	534,01	164 260,94
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"skladba V02"				
	VV		(4,25*4,15)		17,638		
	VV		(3,20*4,15)		13,280		
	VV		(4,45*4,15)		18,468		
	VV		(7,50*4,15)		31,125		
	VV		(4,40*4,15)		18,260		
	VV		(6,30*1,30)		8,190		
	VV		(13,00*1,30)		16,900		
	VV		(6,30*1,30)		8,190		
	VV		(2,85*2,90)		8,265		
	VV		(3,30*2,90)		9,570		
	VV		(3,65*2,90)		10,585		
	VV		(2,55*2,90)		7,395		
	VV		(2,90*2,90)		8,410		
	VV		(3,40*2,90)		9,860		
	VV		(3,80*2,90)		11,020		
	VV		(2,45*2,90)		7,105		
	VV		(4,30*4,15)		17,845		
	VV		(3,15*4,15)		13,073		
	VV		(4,40*4,15)		18,260		
	VV		(2,85*3,00)		8,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(3,40*3,00)		10,200		
	VV		(3,40*3,00)		10,200		
	VV		(2,90*3,00)		8,700		
	VV		(6,35*1,30)*2		16,510		
46	M	283760810	deska fasádní polystyrénová EPS "šedý" 1000 x 500 x 200 mm	m2	329,131	234,00	77 016,65
	P		Poznámka k položce: lambda=0,031 [W / m K]				
	VV		307,599*1,07 "Přepočtené koeficientem množství"		329,131		
47	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 459,795	35,58	51 939,51
	VV		"pod KZS"				
	VV		"množství převzato z položky č. 622211011" 227,10		227,100		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211021" 249,435		249,435		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211031" 110,751		110,751		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211041" 751,726		751,726		
	VV		"množství převzato z položky č. 622221031" 50,96		50,960		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		(10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*(0,10+0,15+0,05+0,25)		69,823		
48	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	69,823	200,48	13 998,12
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		(10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*(0,10+0,15+0,05+0,25)		69,823		
49	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	1 613,810	21,99	35 487,68
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"okna 1.PP"				
	VV		((1,16+1,16+0,58+0,58)*19)+((1,29+1,29+0,58+0,58)*2)+((0,88+0,88+0,58+0,58)*2)		79,440		
	VV		"zateplení soklu" (1,50+1,50+2,40+1,20+2,30+2,30)+30,00		41,200		
	VV		"viz výkres D.1.1.01, D.1.1.35"				
	VV		"zakončení obráceného soklu v 1.PP"				
	VV		(4,25+4,25+4,15+4,15)		16,800		
	VV		(3,20+3,20+4,15+4,15)		14,700		
	VV		(4,45+4,45+4,15+4,15)		17,200		
	VV		(7,50+7,50+4,15+4,15)		23,300		
	VV		(4,40+4,40+4,15+4,15)		17,100		
	VV		(6,30+6,30+1,30+1,30)		15,200		
	VV		(13,00+13,00+1,30+1,30)		28,600		
	VV		(6,30+6,30+1,30+1,30)		15,200		
	VV		(2,85+2,85+2,90+2,90+0,50+0,50)		12,500		
	VV		(3,30+3,30+2,90+2,90)		12,300		
	VV		(3,65+3,65+2,90+2,90+0,50+0,50)		14,100		
	VV		(2,55+2,55+2,90+2,90)		10,900		
	VV		(2,90+2,90+2,90+2,90+0,50+0,50)		12,600		
	VV		(3,40+3,40+2,90+2,90)		12,600		
	VV		(3,80+3,80+2,90+2,90+0,50+0,50)		14,400		
	VV		(2,45+2,45+2,90+2,90)		10,700		
	VV		(4,30+4,30+4,15+4,15)		16,900		
	VV		(3,15+3,15+4,15+4,15)		14,600		
	VV		(4,40+4,40+4,15+4,15)		17,100		
	VV		(2,85+2,85+3,00+3,00+0,50+0,50)		12,700		
	VV		(3,40+3,40+3,00+3,00)		12,800		
	VV		(3,40+3,40+3,00+3,00)		12,800		
	VV		(2,90+2,90+3,00+3,00+0,50+0,50)		12,800		
	VV		(6,35+6,35+1,30+1,30)*2		30,600		
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		(0,70+0,70+1,42+1,42)*12*2		101,760		
	VV		(1,23+1,23+1,12+1,12)*6*2		56,400		
	VV		(2,00+2,00+1,43+1,43)*7*2		96,040		
	VV		(1,23+1,23+1,43+1,43)*2*2		21,280		
	VV		(0,78+0,78+0,40+0,40)*3*2		14,160		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(0,70+0,70+1,43+1,43)*12*2		102,240		
	VV		(1,23+1,23+1,13+1,13)*6*2		56,640		
	VV		(1,23+1,23+1,72+1,72)*5*2		59,000		
	VV		(1,23+1,23+1,43+1,43)*2*2		21,280		
	VV		(2,00+2,00+1,43+1,43)*7*2		96,040		
	VV		"francouzské dveře na balkón" (1,25+1,25+2,20+2,20)*2		13,800		
	VV		"dveře vchodové" (1,50+2,12+2,12)*6*2		68,880		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15		126,950		
	VV		"hlavní fasáda" (6,60*6)+140,00		179,600		
	VV		"parapetní profil"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		1,16*19		22,040		
	VV		1,29*2		2,580		
	VV		0,88*2		1,760		
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		0,70*12		8,400		
	VV		1,23*6		7,380		
	VV		2,00*7		14,000		
	VV		1,23*2		2,460		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,78*3		2,340		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		0,70*12		8,400		
	VV		1,23*6		7,380		
	VV		1,23*5		6,150		
	VV		1,23*2		2,460		
	VV		2,00*7		14,000		
	VV		"francouské dveře na balkón" 1,25		1,250		
50	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	1 588,871	10,80	17 159,81
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"okna 1.PP"				
	VV		((1,16+1,16+0,58+0,58)*19)+((1,29+1,29+0,58+0,58)*2)+((0,88+0,88+0,58+0,58)*2)		79,440		
	VV		"zateplení soklu" (1,50+1,50+2,40+1,20+2,30+2,30)+30,00		41,200		
	VV		"viz výkres D.1.1.01, D.1.1.35"				
	VV		"zakončení obráceného soklu v 1.PP"				
	VV		(4,25+4,25+4,15+4,15)		16,800		
	VV		(3,20+3,20+4,15+4,15)		14,700		
	VV		(4,45+4,45+4,15+4,15)		17,200		
	VV		(7,50+7,50+4,15+4,15)		23,300		
	VV		(4,40+4,40+4,15+4,15)		17,100		
	VV		(6,30+6,30+1,30+1,30)		15,200		
	VV		(13,00+13,00+1,30+1,30)		28,600		
	VV		(6,30+6,30+1,30+1,30)		15,200		
	VV		(2,85+2,85+2,90+2,90+0,50+0,50)		12,500		
	VV		(3,30+3,30+2,90+2,90)		12,300		
	VV		(3,65+3,65+2,90+2,90+0,50+0,50)		14,100		
	VV		(2,55+2,55+2,90+2,90)		10,900		
	VV		(2,90+2,90+2,90+2,90+0,50+0,50)		12,600		
	VV		(3,40+3,40+2,90+2,90)		12,600		
	VV		(3,80+3,80+2,90+2,90+0,50+0,50)		14,400		
	VV		(2,45+2,45+2,90+2,90)		10,700		
	VV		(4,30+4,30+4,15+4,15)		16,900		
	VV		(3,15+3,15+4,15+4,15)		14,600		
	VV		(4,40+4,40+4,15+4,15)		17,100		
	VV		(2,85+2,85+3,00+3,00+0,50+0,50)		12,700		
	VV		(3,40+3,40+3,00+3,00)		12,800		
	VV		(3,40+3,40+3,00+3,00)		12,800		
	VV		(2,90+2,90+3,00+3,00+0,50+0,50)		12,800		
	VV		(6,35+6,35+1,30+1,30)*2		30,600		
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		(0,70+0,70+1,42+1,42)*12*2		101,760		
	VV		(1,23+1,23+1,12+1,12)*6*2		56,400		
	VV		(2,00+2,00+1,43+1,43)*7*2		96,040		
	VV		(1,23+1,23+1,43+1,43)*2*2		21,280		
	VV		(0,78+0,78+0,40+0,40)*3*2		14,160		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(0,70+0,70+1,43+1,43)*12*2		102,240		
	VV		(1,23+1,23+1,13+1,13)*6*2		56,640		
	VV		(1,23+1,23+1,72+1,72)*5*2		59,000		
	VV		(1,23+1,23+1,43+1,43)*2*2		21,280		
	VV		(2,00+2,00+1,43+1,43)*7*2		96,040		
	VV		"francouské dveře na balkón" (1,25+1,25+2,20+2,20)*2		13,800		
	VV		"dveře vchodové" (1,50+2,12+2,12)*6*2		68,880		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15		126,950		
	VV		"hlavní fasáda" (6,60*6)+140,00		179,600		
	VV		1513,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 588,871		
51	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	105,630	25,60	2 704,13
	VV		"parapetní profil"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		1,16*19		22,040		
	VV		1,29*2		2,580		
	VV		0,88*2		1,760		
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		0,70*12		8,400		
	VV		1,23*6		7,380		
	VV		2,00*7		14,000		
	VV		1,23*2		2,460		
	VV		0,78*3		2,340		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		0,70*12		8,400		
	VV		1,23*6		7,380		
	VV		1,23*5		6,150		
	VV		1,23*2		2,460		
	VV		2,00*7		14,000		
	VV		"francouské dveře na balkón" 1,25		1,250		
	VV		100,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		105,630		
52	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zajišťovacích profilů (APU lišt)	m	638,520	21,99	14 041,05
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"okna 1.PP" "okna 1.PP"				
	VV		$((1,16+1,16+0,58+0,58)*19)+((1,29+1,29+0,58+0,58)*2)+((0,88+0,88+0,58+0,58)*2)$		79,440		
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna vnitřní a vnější"				
	VV		$(0,70+1,42+1,42)*12*2$		84,960		
	VV		$(1,23+1,12+1,12)*6*2$		41,640		
	VV		$(2,00+1,43+1,43)*7*2$		68,040		
	VV		$(1,23+1,43+1,43)*2*2$		16,360		
	VV		$(0,78+0,40+0,40)*3*2$		9,480		
	VV		"viz výkres D.1.1.03 - okna vnitřní a vnější"				
	VV		$(0,70+1,43+1,43)*12*2$		85,440		
	VV		$(1,23+1,13+1,13)*6*2$		41,880		
	VV		$(1,23+1,72+1,72)*5*2$		46,700		
	VV		$(1,23+1,43+1,43)*2*2$		16,360		
	VV		$(2,00+1,43+1,43)*7*2$		68,040		
	VV		"francouzské dveře na balkón" $(1,25+2,20+2,20)*2$		11,300		
	VV		"dveře vchodové" $(1,50+2,12+2,12)*6*2$		68,880		
53	M	590514750	profil okenní začíšťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	670,446	23,15	15 520,82
	P		Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm				
	VV		638,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		670,446		
54	K	6222110	Montáž kontaktního zateplení říms z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	126,950	480,61	61 013,44
	VV		"zateplení podstřešní římsy"				
	VV		$(10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*(0,60+0,40)$		126,950		
55	M	1421013045	Tepelná izolace z fenolické pěny na fasádu 40 mm (1200x400 mm)	m2	145,993	400,00	58 397,20
	P		Poznámka k položce: tloušťka: 40 mm, balení: 6,72 m2, rozměry desky: 1200x400 mm, součinitel tepelné vodivosti: 0,021 W/mK, pozn.: prodej jen celých balení, šířka: 400 mm, délka: 1200 mm, objemová hmotnost: 35 kg/m3, barva: Růžová, faktor difuzního odporu: 35, reakce na oheň: C – s2, d0, materiálová báze: PF – fenolická pěna, pevnost v tlaku při 10% stlačení: 100 kPa, hrana: Rovná				
	VV		126,95*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		145,993		
56	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	227,100	448,50	101 854,35
	VV		"viz výkres D.1.1.01, D.1.1.35"				
	VV		"vnitřní obrácený sokl zdíva 1.PP"				
	VV		"skladba V02"				
	VV		$(4,25+4,25+4,15+4,15)*0,60$		10,080		
	VV		$(3,20+3,20+4,15+4,15)*0,60$		8,820		
	VV		$(4,45+4,45+4,15+4,15)*0,60$		10,320		
	VV		$(7,50+7,50+4,15+4,15)*0,60$		13,980		
	VV		$(4,40+4,40+4,15+4,15)*0,60$		10,260		
	VV		$(6,30+6,30+1,30+1,30)*0,60$		9,120		
	VV		$(13,00+13,00+1,30+1,30)*0,60$		17,160		
	VV		$(6,30+6,30+1,30+1,30)*0,60$		9,120		
	VV		$(2,85+2,85+2,90+2,90+0,50+0,50)*0,60$		7,500		
	VV		$(3,30+3,20+2,90+2,90)*0,60$		7,380		
	VV		$(3,65+3,65+2,90+2,90+0,50+0,50)*0,60$		8,460		
	VV		$(2,55+2,55+2,90+2,90)*0,60$		6,540		
	VV		$(2,90+2,90+2,90+2,90+0,50+0,50)*0,60$		7,560		
	VV		$(3,40+3,40+2,90+2,90)*0,60$		7,560		
	VV		$(3,80+3,80+2,90+2,90+0,50+0,50)*0,60$		8,640		
	VV		$(2,45+2,45+2,90+2,90)*0,60$		6,420		
	VV		$(4,30+4,30+4,15+4,15)*0,60$		10,140		
	VV		$(3,15+3,15+4,15+4,15)*0,60$		8,760		
	VV		$(4,40+4,40+4,15+4,15)*0,60$		10,260		
	VV		$(2,85+2,85+3,00+3,00+0,50+0,50)*0,60$		7,620		
	VV		$(3,40+3,40+3,00+3,00)*0,60$		7,680		
	VV		$(3,40+3,40+3,00+3,00)*0,60$		7,680		
	VV		$(2,90+2,90+3,00+3,00+0,50+0,50)*0,60$		7,680		
	VV		$(6,35+6,35+1,30+1,30)*2*0,60$		18,360		
57	M	283760340	deska fasádní polystyrénová EPS "šedý" 1000 x 500 x 60 mm (lambda=0,035 W/mK)	m2	242,997	75,00	18 224,78
	P		Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]				
	VV		227,1*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		242,997		
58	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	249,435	478,21	119 282,31
	VV		"zateplení soklu"				
	VV		"viz výkres D.1.1.06" $(16,25*1,90)+(32,70*1,80)+(2,95*2,20*3)-(1,40*2,10*3)$		100,385		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" $(3,75*1,20)+(10,00*1,40)$		18,500		
	VV		"viz výkres D.1.1.08" $(16,90*2,00)+(32,00*2,20)+(2,95*2,20*3)-(1,40*2,10*3)$		114,850		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" $(10,00*2,20)+(3,75*2,40)$		31,000		
	VV		"odpočet sklepních oken" - $((1,16*0,58)*19)+((1,29*0,58)*2)+((0,88*0,58)*2))$		-15,300		
59	M	283760170	deska fasádní polystyrénová soklová EPS 1250 x 600 x 100 mm (lambda=0,035 W/mK)	m2	266,895	195,00	52 044,53
	P		Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]				
	VV		249,435*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		266,895		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	110,751	485,81	53 803,94
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"půlštoky"				
	VV		(22,20+7,35+8,80+31,40+7,35+0,80+8,80+15,90+8,80)*0,87		110,751		
61	M	283760420	deska fasádní polystyrénová EPS "šedý" 1000 x 500 x 140 mm (lambda=0,032 W/mK)	m2	118,504	175,00	20 738,20
	P		Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]				
	VV		110,751*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		118,504		
62	K	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	751,726	510,90	384 056,81
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"skladba S01b" ((3,00+3,30+3,00)*2,40)-				
	VV		(0,70*2,07)+((1,80*0,80)*2)+(((1,80*1,80)/2)*2)		26,991		
	VV		"viz výkres D.1.1.02, D.1.1.03"				
	VV		"hlavní fasáda"				
	VV		(32,90+32,20+10,25+3,75+3,75+17,00+10,25+16,30)*6,65		840,560		
	VV		"odpočet zateplení soklu v místě vstupních dveří" -				
	VV		(2,95*2,20*6)		-38,940		
	VV		"odpočet oken"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(- (0,70*1,42)*12)		-11,928		
	VV		(- (1,23*1,12)*6)		-8,266		
	VV		(- (2,00*1,43)*7)		-20,020		
	VV		(- (1,23*1,43)*2)		-3,518		
	VV		(- (0,78*0,40)*3)		-0,936		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(- (0,70*1,43)*12)		-12,012		
	VV		(- (1,23*1,13)*6)		-8,339		
	VV		(- (1,23*1,72)*5)		-10,578		
	VV		(- (1,23*1,43)*2)		-3,518		
	VV		(- (2,00*1,43)*7)		-20,020		
	VV		"francouzské dveře na balkón" - (1,25*2,20)		-2,750		
	VV		25,00		25,000		
63	M	283760480	deska fasádní polystyrénová EPS "šedý" 1000 x 500 x 200 mm (lambda=0,032 W/mK)	m2	804,347	234,00	188 217,20
	P		Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]				
	VV		751,726*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		804,347		
64	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	53,060	220,47	11 698,14
	VV		"ostění a nadpraží sklepních oken"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		(1,16+0,58+0,58)*19		44,080		
	VV		(1,29+0,58+0,58)*2		4,900		
	VV		(0,88+0,58+0,58)*2		4,080		
65	M	28376071	deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 tl 30mm	m2	23,346	37,50	875,48
	VV		"ostění a nadpraží sklepních oken"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		(1,16+0,58+0,58)*19*0,40		17,632		
	VV		(1,29+0,58+0,58)*2*0,40		1,960		
	VV		(0,88+0,58+0,58)*2*0,40		1,632		
	VV		21,224*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,346		
66	K	622212061	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 80 mm	m	353,760	214,90	76 023,02
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(0,70+0,70+1,42+1,42)*12		50,880		
	VV		(1,23+1,23+1,12+1,12)*6		28,200		
	VV		(2,00+2,00+1,43+1,43)*7		48,020		
	VV		(1,23+1,23+1,43+1,43)*2		10,640		
	VV		(0,78+0,78+0,40+0,40)*3		7,080		
	VV		"viz výkres D.1.1.03 - okna vnitřní a vnější"				
	VV		(0,70+0,70+1,43+1,43)*12		51,120		
	VV		(1,23+1,23+1,13+1,13)*6		28,320		
	VV		(1,23+1,23+1,72+1,72)*5		29,500		
	VV		(1,23+1,23+1,43+1,43)*2		10,640		
	VV		(2,00+2,00+1,43+1,43)*7		48,020		
	VV		"francouzské dveře na balkón" (1,25+1,25+2,20+2,20)		6,900		
	VV		"dveře vchodové" (1,50+2,12+2,12)*6		34,440		
67	M	28376440	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm	m2	186,786	207,00	38 664,70
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(0,70+0,70+1,42+1,42)*12*0,48		24,422		
	VV		(1,23+1,23+1,12+1,12)*6*0,48		13,536		
	VV		(2,00+2,00+1,43+1,43)*7*0,48		23,050		
	VV		(1,23+1,23+1,43+1,43)*2*0,48		5,107		
	VV		(0,78+0,78+0,40+0,40)*3*0,48		3,398		
	VV		"viz výkres D.1.1.03 - okna vnitřní a vnější"				
	VV		(0,70+0,70+1,43+1,43)*12*0,48		24,538		
	VV		(1,23+1,23+1,13+1,13)*6*0,48		13,594		
	VV		(1,23+1,23+1,72+1,72)*5*0,48		14,160		
	VV		(1,23+1,23+1,43+1,43)*2*0,48		5,107		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(2,00+2,00+1,43+1,43)*7*0,48		23,050		
	VV		"francouské dveře na balkón" (1,25+1,25+2,20+2,20)*0,48		3,312		
	VV		"dveře vchodové" (1,50+2,12+2,12)*6*0,48		16,531		
	VV		169,805*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		186,786		
68	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	50,960	573,92	29 246,96
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"zateplení komínů"				
	VV		((0,75+0,75+1,10+1,10)*1,00*8)+((0,75+0,75+1,35+1,35)*1,00)		33,800		
	VV		"zateplení komínů v místě technické místnosti"				
	VV		(0,50*2,80)+((0,75+0,35+0,75)*2,80)+(1,10*2,80)		9,660		
	VV		"zateplení komínů mimo technické místnosti"				
	VV		((0,75+1,10+0,45+0,90)*1,00)+((0,75+0,30+0,75)*1,00)+((0,70+0,70+1,10)*1,00)		7,500		
69	M	631515310	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 140 mm	m2	54,527	350,00	19 084,45
	VV		50,96*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		54,527		
70	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	1 339,012	14,24	19 067,53
	VV		"pod KZS"				
	VV		"množství převzato z položky č. 622211011" 227,10		227,100		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211021" 249,435		249,435		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211031" 110,751		110,751		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211041" 751,726		751,726		
71	K	622252001	Montáž základacích soklových list kontaktního zateplení	m	244,100	106,00	25 874,60
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"hlavní fasáda"				
	VV		(32,90+32,20+10,25+3,75+3,75+17,00+10,25+16,30)-(1,45*6)		117,700		
	VV		"sokl" (32,90+32,20+10,25+3,75+3,75+17,00+10,25+16,30)		126,400		
72	M	590516510	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 14 cm, 0,95/200 cm	m	132,720	84,40	11 201,57
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"sokl" (32,90+32,20+10,25+3,75+3,75+17,00+10,25+16,30)		126,400		
	VV		126,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		132,720		
73	M	590516570	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 20 cm, 0,95/200 cm	m	123,585	115,00	14 212,28
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"hlavní fasáda"				
	VV		(32,90+32,20+10,25+3,75+3,75+17,00+10,25+16,30)-(1,45*6)		117,700		
	VV		117,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		123,585		
74	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	255,900	197,62	50 570,96
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		(11,00+11,00+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*1,00		127,950		
	VV		"parotěsná vrstva, horní hrana římsy až po pozednici "				
	VV		(11,00+11,00+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*1,00		127,950		
	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	1 001,161	25,56	25 589,68
	VV		"množství převzato z položky č. 622211021" 249,435		249,435		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211041" 751,726		751,726		
76	K	622325107	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 65%	m2	249,435	194,99	48 637,33
	VV		"množství převzato z položky č. 622211021" 249,435		249,435		
77	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	263,326	412,99	108 751,00
	VV		"zateplení soklu"				
	VV		"viz výkres D.1.1.06" (16,25*1,90)+(32,70*1,80)+(2,95*2,20*3)-(1,40*2,10*3)		100,385		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" (3,75*1,20)+(10,00*1,40)		18,500		
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (16,90*2,00)+(32,00*2,20)+(2,95*2,20*3)-(1,40*2,10*3)		114,850		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (10,00*2,20)+(3,75*2,40)		31,000		
	VV		"odpočet sklepních oken" -				
	VV		((1,16*0,58)*19)+((1,29*0,58)*2)+((0,88*0,58)*2))		-15,300		
	VV		"ostění sklepních oken"				
	VV		((1,16+0,58+0,58)*19)+((1,29+0,58+0,58)*2)+((0,88+0,58+0,58)*2)*0,12		6,367		
	VV		"ostění vstupních dveří" ((1,50+2,10+2,10)*6)*0,22		7,524		
78	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	875,471	212,90	186 387,78
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"skladba S01b" ((3,00+3,30+3,00)*2,40)-(0,70*2,07)+((1,80*0,80)*2)+(((1,80*1,80)/2)*2)		26,991		
	VV		"viz výkres D.1.1.02, D.1.1.03"				
	VV		"hlavní fasáda"				
	VV		(32,90+32,20+10,25+3,75+3,75+17,00+10,25+16,30)*6,65		840,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"odpočet zateplení soklu v místě vstupních dveří" - (2,95*2,20*6)		-38,940		
	VV		"odpočet oken"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		$(-(0,70*1,42)*12)+((0,70+1,42+1,42)*0,22*12)$		-2,582		
	VV		$(-(1,23*1,12)*6)+((1,23+1,12+1,12)*0,22*6)$		-3,685		
	VV		$(-(2,00*1,43)*7)+((2,00+1,43+1,43)*0,22*7)$		-12,536		
	VV		$(-(1,23*1,43)*2)+((1,23+1,43+1,43)*0,22*2)$		-1,718		
	VV		$(-(0,78*0,40)*3)+((0,78+0,40+0,40)*0,22*3)$		0,107		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		$(-(0,70*1,43)*12)+((0,70+1,43+1,43)*0,22*12)$		-2,614		
	VV		$(-(1,23*1,13)*6)+((1,23+1,13+1,13)*0,22*6)$		-3,733		
	VV		$(-(1,23*1,72)*5)+((1,23+1,72+1,72)*0,22*5)$		-5,441		
	VV		$(-(1,23*1,43)*2)+((1,23+1,43+1,43)*0,22*2)$		-1,718		
	VV		$(-(2,00*1,43)*7)+((2,00+1,43+1,43)*0,22*7)$		-12,536		
	VV		"francouzské dveře na balkón" (- (1,25*2,20))+((1,25+2,20+2,20)*0,22)		-1,507		
	VV		25,00		25,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*(0,10+0,15+0,05+0,25)		69,823		
79	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	75,210	36,80	2 767,73
	VV		"zateplení soklu - podzemní část"				
	VV		"viz výkres D.1.1.06" (16,25*0,60)+(32,70*0,60)		29,370		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" (3,75*0,60)+(10,00*0,60)		8,250		
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (16,90*0,60)+(32,00*0,60)		29,340		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (10,00*0,60)+(3,75*0,60)		8,250		
80	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	272,530	28,50	7 767,11
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"okna 1.PP" "okna 1.PP"		15,300		
	VV		$((1,16*0,58)*19)+((1,29*0,58)*2)+((0,88*0,58)*2)$				
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(0,70*1,42)*12		11,928		
	VV		(1,23*1,12)*6		8,266		
	VV		(2,00*1,43)*7		20,020		
	VV		(1,23*1,43)*2		3,518		
	VV		(0,78*0,40)*3		0,936		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(0,70*1,43)*12		12,012		
	VV		(1,23*1,13)*6		8,339		
	VV		(1,23*1,72)*5		10,578		
	VV		(1,23*1,43)*2		3,518		
	VV		(2,00*1,43)*7		20,020		
	VV		"francouzské dveře na balkón" (1,25*2,20)		2,750		
	VV		"dveře vchodové" (1,50*2,12)*6		19,080		
	VV		136,265*2 Přepočtené koeficientem množství		272,530		
81	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 459,795	29,56	43 151,54
	VV		"pod KZS"				
	VV		"množství převzato z položky č. 622211011" 227,10		227,100		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211021" 249,435		249,435		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211031" 110,751		110,751		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211041" 751,726		751,726		
	VV		"množství převzato z položky č. 622221031" 50,96		50,960		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*(0,10+0,15+0,05+0,25)		69,823		
82	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	428,350	39,21	16 795,60
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" 10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15		126,950		
	VV		"viz výkres D.1.1.06 - okna" $((1,30+1,30+1,90+1,90)*3)+((1,30+1,30+1,60+1,60)*2)+((2,10+2,10+1,60+1,60)*14)$		134,400		
	VV		"viz výkres D.1.1.07 - okna" (1,30+1,30+2,40+2,40)+(1,35+1,35+1,65+1,65)		13,400		
	VV		"viz výkres D.1.1.08 - okna" $((1,35+1,35+1,30+1,30)*12)+((1,35+1,35+1,60+1,60)*12)+((1,30+1,30+1,90+1,90)*3)$		153,600		
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				164 555,86
83	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	21,774	4 316,96	93 997,49
	VV		"viz výkres D.1.1.04" (233,50+2,90+4,80+117,80+3,90)*0,06		21,774		
84	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	3,022	4 427,22	13 379,06
	VV		"viz výkres D.1.1.04" (233,50+2,90+4,80+117,80+3,90)*0,25*0,03		2,722		
	VV		"zabetonování komínů v úrovni podlahy 3.NP" 0,30		0,300		
85	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	21,774	933,15	20 318,41
	VV		"viz výkres D.1.1.04" (233,50+2,90+4,80+117,80+3,90)*0,06		21,774		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	21,774	283,40	6 170,75
	VV		"viz výkres D.1.1.04" (233,50+2,90+4,80+117,80+3,90)*0,06		21,774		
87	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,429	27 182,25	11 661,19
	VV		"viz výkres D.1.1.04" ((233,50+2,90+4,80+117,80+3,90)*0,985*1,20)*0,001		0,429		
88	K	632451023	Vyrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	35,025	229,68	8 044,54
	VV		"vyrovnávací potěr pod vnitřní parapety"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		0,70*0,48*12		4,032		
	VV		1,23*0,48*6		3,542		
	VV		2,00*0,48*7		6,720		
	VV		1,23*0,48*2		1,181		
	VV		0,78*0,48*3		1,123		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		0,70*0,48*12		4,032		
	VV		1,23*0,48*6		3,542		
	VV		1,23*0,48*5		2,952		
	VV		1,23*0,48*2		1,181		
	VV		2,00*0,48*7		6,720		
89	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	184,600	30,07	5 550,92
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"půlštoky" (22,20+7,35+8,80+31,40+7,35+0,80+8,80+15,90+15,90+8,80)		127,300		
	VV		"komíny" ((0,75+0,75+1,10+1,10)*1,00*11)+((0,75+0,75+1,35+1,35)*1,00)		44,900		
	VV		(4,70+4,70+3,00)		12,400		
90	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	52,200	104,09	5 433,50
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 8,70*6		52,200		
	D	64	Osazování výplní otvorů				35 452,60
91	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	10,000	1 850,26	18 502,60
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 6		6,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1+3		4,000		
92	M	55331201	záрубеň ocelová s požární odolností H 110 DV 800 L/P	kus	6,000	1 600,00	9 600,00
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 6		6,000		
93	M	55331203	záрубеň ocelová s požární odolností H 110 DV 900 L/P	kus	3,000	1 700,00	5 100,00
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 3		3,000		
94	M	55331210	záрубеň ocelová s požární odolností atypický rozměr 950x2070 mm H 110	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				76 685,20
95	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vuvrtáním otvoru	kus	90,000	64,48	5 803,20
	VV		"dodatečné přikotvení pozednice" ((9,50+9,50+32,10+32,20+5,80+4,00+16,20+16,20+9,50)/1,50)		90,000		
96	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,605	3 415,77	2 066,54
	VV		"viz výkres D.1.1.12 - desky PZD" 1,80*2,40*0,14		0,605		
97	K	971024561	Výbourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	m3	1,296	2 639,36	3 420,61
	VV		"parapetní části u nových balkónových dveří" (1,20*0,80*0,45)*3		1,296		
98	K	973031325	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	6,000	241,82	1 450,92
	VV		"viz výkres D.1.1.12" 6		6,000		
99	K	9771511	Parotěsné napojení pozednice na vzduchotěsné vrstvy vzduchotěsnou páskou šíře 100 mm	m	255,900	75,00	19 192,50
	VV		(11,00+11,00+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*2		255,900		
100	K	978059241	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2	m2	174,225	256,86	44 751,43
	VV		"zateplení soklu"				
	VV		"viz výkres D.1.1.06" (16,25*1,30)+(32,70*1,20)+(2,95*2,20*3)-(1,40*2,10*3)		71,015		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" (3,75*0,60)+(10,00*0,80)		10,250		
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (16,90*1,40)+(32,00*1,60)+(2,95*2,20*3)-(1,40*2,10*3)		85,510		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (10,00*1,60)+(3,75*1,80)		22,750		
	VV		"odpočet sklepních oken" - (((1,16*0,58)*19)+((1,29*0,58)*2)+((0,88*0,58)*2))		-15,300		
	D	94	Lešení a stavební výtahy				316 187,76
101	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	987,180	62,00	61 205,16
	VV		"viz výkres D.1.1.06" (33,00*7,50)+(16,40*7,50)		370,500		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" (12,20*7,20)+(5,00*7,20)		123,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (17,00*7,50)+(32,20*7,50)		369,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (12,20*7,20)+(5,00*7,20)		123,840		
102	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	148 077,000	1,00	148 077,00
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 987,18*150		148 077,000		
103	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	987,180	25,00	24 679,50
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 987,18		987,180		
104	K	942321111	Montáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 10 m	m2	99,750	145,00	14 463,75
	VV		"viz výkres D.1.1.06" (33,00+16,40)*0,75		37,050		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" (12,20+5,00)*0,75		12,900		
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (17,00+32,20)*0,75		36,900		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (12,20+5,00)*0,75		12,900		
105	K	942321211	Příplatek ke konzole š do 1,1 m u dílcového lešení v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	5 985,000	2,67	15 979,95
	VV		99,75*60 "Přepočtené koeficientem množství"		5 985,000		
106	K	942321811	Demontáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 10 m	m2	99,750	70,00	6 982,50
107	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	987,180	8,45	8 341,67
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 987,18		987,180		
108	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	148 077,000	0,10	14 807,70
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 987,18*150		148 077,000		
109	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	987,180	3,00	2 961,54
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 987,18		987,180		
110	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	446,679	40,37	18 032,43
	VV		"množství převzato z položky č. 621211041" 307,599		307,599		
	VV		"množství převzato z položky č. 763131411" 139,08		139,080		
111	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,320	63,62	656,56
	VV		"viz výkres D.1.1.04 - schodiště" 2,40*4,30		10,320		
D 96			Bourání konstrukcí				149 984,05
112	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	2,824	1 357,80	3 834,43
	VV		"zdivo balkónů" ((2,10+0,70+0,70-1,20)*1,10*0,20)*4		2,024		
	VV		"stěny vikýře" 0,80		0,800		
113	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	9,600	964,25	9 256,80
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		(0,80*0,50*6,00)*4		9,600		
114	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,221	2 896,16	640,05
	VV		"balkón" (2,10*0,70*0,15)		0,221		
115	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,795	2 172,45	1 727,10
	VV		"lodžie"				
	VV		"viz výkres D.1.1.37"				
	VV		((2,38*1,35)+(1,00*0,35)+(0,90+0,90))*0,10		0,536		
	VV		"viz výkres D.1.1.12" 1,80*2,40*0,06		0,259		
116	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	18,145	1 774,82	32 204,11
	VV		"viz výkres D.1.1.04" (233,50+2,90+4,80+117,80+3,90)*0,05		18,145		
117	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	18,145	329,46	5 978,05
	VV		"viz výkres D.1.1.04" (233,50+2,90+4,80+117,80+3,90)*0,05		18,145		
118	K	966053121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm	m	117,700	340,24	40 046,25
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"soklová římsa" (32,90+32,20+10,25+3,75+3,75+17,00+10,25+16,30)-(1,45*6)		117,700		
119	K	966055121	Vybourání částí ŽB říms vyložených přes 500 mm	m	25,200	575,11	14 492,77
	VV		"stříška nad vstupy" 4,20*6		25,200		
120	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	15,300	1 039,50	15 904,35
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"sklepní okna" (1,16*0,58)*19		12,783		
	VV		(1,29*0,58)*2		1,496		
	VV		(0,88*0,58)*2		1,021		
121	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,400	294,13	3 353,08
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 6*0,80*2,00		9,600		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1*0,90*2,00		1,800		
122	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	307,599	19,42	5 973,57
	VV		"pod KZS"				
	VV		"množství převzato z položky č. 621211041" 307,599		307,599		
123	K	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	6,426	144,72	929,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres D.1.1.34" 2,38*2,70		6,426		
124	K	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10% "množství převzato z položky č. 622211041" 751,726	m2	751,726	6,26	4 705,80
	VV				751,726		
125	K	978015371	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 65% "množství převzato z položky č. 622211021" 249,435	m2	249,435	43,85	10 937,72
	VV				249,435		
D	997		Přesun sutě				265 237,07
126	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	240,427	104,95	25 232,81
127	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	240,427	357,66	85 991,12
128	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	16,000	359,34	5 749,44
	VV		8+8		16,000		
129	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití 16*10	m	160,000	48,48	7 756,80
	VV				160,000		
130	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	240,427	169,80	40 824,50
131	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 644,697	10,45	27 637,08
	VV		240,427*11 'Přepočtené koeficientem množství		2 644,697		
132	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	221,736	246,10	54 569,23
	VV		240,427-18,691		221,736		
133	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,691	935,00	17 476,09
	VV		"oddíl PSV" 18,691		18,691		
D	998		Přesun hmot				62 579,65
134	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	145,735	385,08	56 119,63
135	K	99801801	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun v místě výlezu na půdu	Kč	1,000	6 460,02	6 460,02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 827 725,88
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				182 044,71
136	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	378,123	19,34	7 312,90
	VV		"strop nad schodištěm - skladba V06" 3,40*2,90		9,860		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 233,50+2,90+4,80+117,80+3,90		362,900		
	VV		"viz výkres D.1.1.37" (2,38*1,35)+(1,00*0,35)+(0,90+0,90)		5,363		
137	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	239,681	28,80	6 902,81
	VV		"soklová část"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01" (16,25+32,70+3,75+10,00+16,90+32,00+10,00+3,75)*0,80		100,280		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" "půštoky" (22,20+7,35+8,80+31,40+7,35+0,80+8,80+15,90+15,90+8,80)*0,87		110,751		
	VV		"komíny" (((0,75+0,75+1,10+1,10)*11)+(0,75+0,75+1,35+1,35))*0,50		22,450		
	VV		(4,70+4,70+3,00)*0,50		6,200		
138	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,185	39 900,00	7 381,50
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
	VV		"množství převzato z položky č. 711111001" 378,123		378,123		
	VV		"množství převzato z položky č. 711112001" 239,681		239,681		
	VV		617,804*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,185		
139	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	362,900	13,29	4 822,94
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 233,50+2,90+4,80+117,80+3,90		362,900		
140	M	628111200	pás asfaltovaný A330	m2	417,335	20,00	8 346,70
	VV		362,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		417,335		
141	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	378,123	97,76	36 965,30
	VV		"množství převzato z položky č. 711111001" 378,123		378,123		
142	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	239,681	112,46	26 954,53
	VV		"množství převzato z položky č. 711112001" 239,681		239,681		
143	M	628322820	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	741,365	75,00	55 602,38
	VV		"množství převzato z položky č. 711111001" 378,123		378,123		
	VV		"množství převzato z položky č. 711112001" 239,681		239,681		
	VV		617,804*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		741,365		
144	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0.5 mm šířky 1.0 m	m2	126,400	115,45	14 592,88
	VV		"soklová část"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres D.1.1.01" (32,90+32,20+10,25+3,75+3,75+17,00+10,25+16,30)*1,00		126,400		
145	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	117,700	79,38	9 343,03
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"zateplení soklu" ((32,90+32,20+10,25+3,75+3,75+17,00+10,25+16,30)- (1,45*6))		117,700		
146	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	3,698	1 032,92	3 819,74
	D	713	Izolace tepelné				225 319,64
147	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	17,055	65,72	1 120,85
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02" (3,026*1,511)		4,572		
	VV		"strojovna 3.03" (1,53*2,01)+(1,522*2,45)		6,804		
	VV		"strojovna 3.05" (2,831*2,006)		5,679		
148	M	63148107	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	17,908	160,00	2 865,28
	VV		17,055*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,908		
149	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	5,363	43,82	235,01
	VV		"viz výkres D.1.1.37" (2,38*1,35)+(1,00*0,35)+(0,90+0,90)		5,363		
150	M	2837644	deska z fenolické pěny tl. 60 mm ($\lambda=0,020$ W/mK)	m2	5,470	600,00	3 282,00
	VV		5,363*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,470		
151	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	362,900	80,33	29 151,76
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 233,50+2,90+4,80+117,80+3,90		362,900		
152	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm	m2	740,316	184,00	136 218,14
	P		Poznámka k položce: $\lambda=0,037$ [W / m K]				
	VV		362,9*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		740,316		
153	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,860	165,21	1 628,97
	VV		"strop nad schodištěm - skladba V06" 3,40*2,90		9,860		
154	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 200 mm	m2	10,550	350,00	3 692,50
	P		Poznámka k položce: $\lambda=0,037$ [W / m K]				
	VV		9,86*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		10,550		
155	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	263,160	36,51	9 607,97
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" (3,30*3,50)*3		34,650		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" ((10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*0,90)*2		228,510		
156	K	7131511	Příplatek k montáži izolace tepelné střeš šikmých - velmi pracný detail (vycpání tepelné izolace mezi prvky krovu - pozednice, krokve, námětky krokví)	m2	228,510	73,03	16 688,09
	P		Poznámka k položce: Jedná se o velmi pracný detail (vycpání tepelné izolace mezi prvky krovu - pozednice, krokve, námětky krokví)				
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" ((10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*0,90)*2		228,510		
157	M	631481050	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 120 mm ($\lambda=0,038$ W/mK)	m2	128,321	78,00	10 009,04
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" (3,30*3,50)		11,550		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" ((10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*0,90)		114,255		
	VV		125,805*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		128,321		
158	M	631481020	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 60 mm ($\lambda=0,038$ W/mK)	m2	140,102	39,00	5 463,98
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" (3,30*3,50)*2		23,100		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" ((10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*0,90)		114,255		
	VV		137,355*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		140,102		
159	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií s přilepeným spojem	m2	15,750	33,77	531,88
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
160	M	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	17,325	49,00	848,93
	VV		15,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,325		
161	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,009	991,58	3 975,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				28 539,16
162	K	7271114	Dodávka o montáž požárního dotěsnění vybíracích dvířek komínů na půdě - tuhou minerální vatou tl. 140 mm + SDK deska DF tl. 15 mm, bližší specifikace viz výkres D.1.1.04	kus	2,000	2 329,70	4 659,40
163	K	727111409	Prostup kovového potrubí D110 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	24,000	994,99	23 879,76
VV			"prostup VZT potrubí mezi stropem 2.NP a 3.NP" 8*3		24,000		
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				25 107,79
164	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	133,000	25,00	3 325,00
VV			"viz výkres D.1.1.01"				
VV			33,00+16,40+12,20+5,00+17,00+32,20+12,20+5,00		133,000		
165	M	354420620	pás zemníci 30 x 4 mm FeZn	kg	133,000	36,00	4 788,00
166	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	94,500	25,00	2 362,50
VV			9*3,50		31,500		
VV			9*7,00		63,000		
167	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	20,543	33,00	677,92
P			Poznámka k položce:				
VV			Hmotnost: 0,62 kg/m				
VV			(9*3,50)/1,61		19,565		
VV			19,565*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		20,543		
168	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	39,130	99,00	3 873,87
P			Poznámka k položce:				
VV			Hmotnost: 0,135 kg/m				
VV			(9*7,00)/1,61		39,130		
169	M	35441415	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 350 mm - prodloužené	kus	54,000	36,00	1 944,00
VV			9*6		54,000		
170	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	68,000	12,00	816,00
VV			9+9+9+14+18+9		68,000		
171	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	9,000	12,00	108,00
172	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	9,000	25,00	225,00
173	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	9,000	24,00	216,00
174	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	14,000	34,00	476,00
VV			7*2		14,000		
175	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	18,000	37,00	666,00
VV			9*2		18,000		
176	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	9,000	32,00	288,00
177	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	9,000	30,00	270,00
178	M	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	9,000	159,00	1 431,00
179	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	18,000	36,00	648,00
VV			9*2		18,000		
180	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	9,000	5,00	45,00
181	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	9,000	3,00	27,00
182	K	7436129	Demontáž stávající svislého vedení bleskosvodu včetně úhelníků	kus	1,000	2 520,00	2 520,00
183	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,267	1 500,00	400,50
D 748			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				9 702,00
184	K	7481111	Demontáž a opětovná montáž vnějších nástěnných svítidel, včetně nastavení kabelů o tloušťku zatelení	kus	7,000	198,00	1 386,00
185	K	7481112	Demontáž a opětovná montáž vnitřních stropních svítidel, včetně nastavení kabelů o tloušťku zatelení	kus	18,000	198,00	3 564,00
VV			"sklep" 18		18,000		
186	K	7481113	Demontáž a opětovná montáž vnitřních stropních svítidel, včetně nastavení kabelů o tloušťku zavěšení	kus	24,000	198,00	4 752,00
VV			SDK podhledu				
VV			"byty"				
VV			"viz výkres D.1.1.02" 6*2		12,000		
VV			"viz výkres D.1.1.03" 6*2		12,000		
D 762			Konstrukce tesařské				241 135,93
187	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	90,000	33,84	3 045,60
VV			"dodatečné přikotvení pozednice" ((9,50+9,50+32,10+32,20+5,80+4,00+16,20+16,20+9,50)/1,50)		90,000		
188	M	311971030	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M12x 1000 mm	kus	30,000	39,00	1 170,00
VV			"dodatečné přikotvení pozednice" ((9,50+9,50+32,10+32,20+5,80+4,00+16,20+16,20+9,50)/1,50)/3		30,000		
189	M	311111300	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 12	tis kus	0,090	1 980,00	178,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"dodatečné přikotvení pozednice" ((9,50+9,50+32,10+32,20+5,80+4,00+16,20+16,20+9,50)/1,50)		90,000		
			90*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,090		
190	M	311205180	podložka DIN 125-A ZB D 12 mm, otvor 13 mm	tis kus	0,090	813,00	73,17
			"dodatečné přikotvení pozednice" ((9,50+9,50+32,10+32,20+5,80+4,00+16,20+16,20+9,50)/1,50)		90,000		
			90*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,090		
191	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	12,000	150,00	1 800,00
			"stávající vykíře" 12,00		12,000		
192	K	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	317,375	200,00	63 475,00
			"doplnění střešního námetu z hranolů 100x120 mm" (10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*2,50		317,375		
193	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	12,000	637,00	7 644,00
			"doplnění vazby v místě bouraného vykíře" 12,00		12,000		
194	K	762341013	Bednění střešních rovinných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	11,520	309,88	3 569,82
			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*6		11,520		
195	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	310,150	112,00	34 736,80
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*2,00		253,900		
			"viz výkres D.1.1.11" ((8,10*5,00)/2)*2		40,500		
196	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	4,913	6 300,00	30 951,90
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" (3,50*4,50)*6*0,04*0,06		0,227		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" ((10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*2,00)*6 *0,04*0,06		3,656		
			"viz výkres D.1.1.11" (((8,10*5,00)/2)*2)*6*0,04*0,06		0,583		
			4,466*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,913		
197	K	762342812	Demontáž laťování střešních z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	310,150	42,02	13 032,50
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*2,00		253,900		
			"viz výkres D.1.1.11" ((8,10*5,00)/2)*2		40,500		
198	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	5,086	1 160,43	5 901,95
			"množství přezato z položky č. 605141140" 4,913		4,913		
			"viz výkres D.1.1.42 - markýza" 2,40*0,80*0,015*6		0,173		
199	K	7624210	Příplatek k obložení stropu z desek OSB tl 15 mm za prolepení spojů PU lepidle a přelepení vzduchotěsnou páskou	m2	6,545	100,00	654,50
			"viz výkres D.1.1.34" 2,38*2,75		6,545		
200	K	762421023	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	6,545	328,76	2 151,73
			"viz výkres D.1.1.34" 2,38*2,75		6,545		
201	K	7624211	Obložení stropu z desek sádrovláknitých tl 15 mm šroubovaných	m2	13,920	650,00	9 048,00
			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*6		11,520		
			"viz výkres D.1.1.41 - boky markýzy" 0,25*0,80*12		2,400		
202	K	7624213	Příplatek k obložení stropu z desek sádrovláknitých za vyříznutí otvoru 150x150 mm	kus	6,000	100,00	600,00
			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 6		6,000		
203	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	209,450	73,17	15 325,46
			"viz výkres D.1.1.33, D.1.1.34 - střešní římsa" (11,00+11,00+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)		127,950		
			"viz výkres D.1.1.34" (3,80*6)+(3,10*5)		38,300		
			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*3*6		43,200		
204	M	612211000	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 40 x 60 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	47,520	30,00	1 425,60
			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*3*6		43,200		
			43,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		47,520		
205	M	612211060	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 60 x 80 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	140,745	59,00	8 303,96
			"viz výkres D.1.1.33, D.1.1.34 - střešní římsa" (11,00+11,00+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)		127,950		
			127,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		140,745		
206	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,101	6 300,00	636,30
			"viz výkres D.1.1.34" ((3,80*6)+(3,10*5))*0,04*0,06		0,092		
			0,092*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,101		
207	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	20,465	39,80	814,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"množství převzato z položky č. 762421023" 6,545		6,545		
	VV		"množství převzato z položky č. 7624211" 13,92		13,920		
208	K	7625112	Dodávka a montáž schodu délky 800 mm, výšky 190 mm a šířky 250 mm z desek OSB tl 22 mm, šroubovaných do podkladních latí, včetně hliníkové schodové lišty	kus	1,000	2 520,00	2 520,00
	VV		"viz detail - výlez na půdu" 1		1,000		
209	K	762511216	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz lepených	m2	1,975	361,25	713,47
	VV		"viz detail - výlez na půdu" (0,80*(0,95+0,45))+((0,95+0,95)*0,45)		1,975		
210	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	22,642	169,20	3 831,03
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02" (3,026*1,511)+((3,026+3,026+1,511+1,511)*0,20)		6,387		
	VV		"strojovna 3.03" (1,53*2,01)+(1,522*2,45)+((3,054+2,01+0,912+1,662+2,45)*0,20)		8,822		
	VV		"strojovna 3.05" (2,831*2,006)+((2,881+2,881+1,00+2,006)*0,20)		7,433		
211	M	3010505930	dřevovláknitá deska difuzně otevřená deska DHF tl.15 mm 2500x675 mm	kus	24,906	465,00	11 581,29
	P		Poznámka k položce: tloušťka: 15 mm , délka: 2500 mm , šířka: 675 mm , počet ks na paletě: 63 ks , objemová hmotnost: 600-625 kg/m3 , faktor difuzního odporu: 11 , reakce na oheň: třída D				
	VV		22,642*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		24,906		
	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	24,617	38,45	946,52
	VV		22,642+1,975		24,617		
213	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	42,459	98,76	4 193,25
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02" 1,511*7		10,577		
	VV		"strojovna 3.03" (2,01*4)+(2,45*4)		17,840		
	VV		"strojovna 3.05" 2,006*7		14,042		
214	M	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	0,299	7 790,00	2 329,21
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02" (1,511*7)*0,04*0,16		0,068		
	VV		"strojovna 3.03" ((2,01*4)+(2,45*4))*0,04*0,16		0,114		
	VV		"strojovna 3.05" (2,006*7)*0,04*0,16		0,090		
	VV		0,272*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,299		
215	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	6,545	38,70	253,29
	VV		"viz výkres D.1.1.34" 2,38*2,75		6,545		
216	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,272	141,38	38,46
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02" (1,511*7)*0,04*0,16		0,068		
	VV		"strojovna 3.03" ((2,01*4)+(2,45*4))*0,04*0,16		0,114		
	VV		"strojovna 3.05" (2,006*7)*0,04*0,16		0,090		
	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	6,750	1 509,69	10 190,41
	D	763	Konstrukce suché výstavby				15 110,86
218	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,410	743,73	2 536,12
	VV		"viz výkres D.1.1.12" (1,80*2,40)-(1,30*0,70)		3,410		
219	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	11,600	807,25	9 364,10
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02" 2,90		2,900		
	VV		"strojovna 3.03" 4,80		4,800		
	VV		"strojovna 3.05" 3,90		3,900		
220	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	11,600	31,21	362,04
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02" 2,90		2,900		
	VV		"strojovna 3.03" 4,80		4,800		
	VV		"strojovna 3.05" 3,90		3,900		
221	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	12,760	49,22	628,05
	VV		11,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,760		
222	K	763182314	Ostení oken z desek v SDK konstrukci nioubky do 0,5 m	m	4,000	460,00	1 840,00
	VV		"viz výkres D.1.1.12 - stahovací schody" 1,30+1,30+0,70+0,70		4,000		
223	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,255	1 492,37	380,55
	D	764	Konstrukce klempířské				421 392,41
224	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	17,640	139,07	2 453,19
	VV		"stříšky před vstupy" 4,20*0,70*6		17,640		
225	K	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože	m	18,720	54,23	1 015,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - markýza" (2,40*(0,80+0,30))*6		15,840		
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - boky markýzy" (0,30*0,80)*12		2,880		
226	M	283292230	fólie strukturovaná pod plechovou krytinu 1,5 x 30 m	m2	21,528	176,00	3 788,93
	P		Poznámka k položce: 8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťuje permanentní omývání spodní strany plechových šárů vzduchem. Nopovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí vlhkost. Díky symetrickému uspořádání nopů lze přilepy fólie DELTA-TRELA/DELTA-TRELA LUS při řešení detailů použít bez ohledu na směr pokládky. Tenká vlákna rohože nezadržují vodu pod plechovou krytinou. Zvuk deště nebo padajících krup je tlumen až o 15 dB! Hodnota rd nosného pásu cca 0,02 m umožňuje prostup případné zbytkové vlhkosti z krokví a bednění mimo střechu.				
	VV		18,72*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		21,528		
227	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	74,220	75,33	5 590,99
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		0,70*12		8,400		
	VV		1,23*6		7,380		
	VV		2,00*7		14,000		
	VV		1,23*2		2,460		
	VV		0,78*3		2,340		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		0,70*12		8,400		
	VV		1,23*6		7,380		
	VV		1,23*5		6,150		
	VV		1,23*2		2,460		
	VV		2,00*7		14,000		
	VV		"francouzské dveře na balkón" 1,25		1,250		
228	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	117,700	98,90	11 640,53
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"soklová římsa" (32,90+32,20+10,25+3,75+3,75+17,00+10,25+16,30)-(1,45*6)		117,700		
229	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	128,400	73,01	9 374,48
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 10,90+10,90+33,50+32,00+3,60+3,60+16,30+17,60		128,400		
230	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	72,000	56,79	4 088,88
	VV		8*9,00		72,000		
231	K	764141431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn předzvětraleho plechu sklonu do 30°	m2	18,720	4 271,00	79 953,12
	VV		"viz výkres D.1.1.42 - markýza" (2,40*(0,80+0,30))*6		15,840		
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - boky markýzy" (0,30*0,80)*12		2,880		
232	K	764246443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z taženého hliníku rš 230 mm, včetně ALU krytek, odstín bude vyzbrán v průběhu realizace	m	100,600	584,85	58 835,91
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		1,16*19		22,040		
	VV		1,29*2		2,580		
	VV		0,88*2		1,760		
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		0,70*12		8,400		
	VV		1,23*6		7,380		
	VV		2,00*7		14,000		
	VV		1,23*2		2,460		
	VV		0,78*3		2,340		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		0,70*12		8,400		
	VV		1,23*6		7,380		
	VV		1,23*5		6,150		
	VV		1,23*2		2,460		
	VV		2,00*7		14,000		
	VV		"francouzské dveře na balkón" 1,25		1,250		
233	K	76432140	Lemování čel námětové latě z Al plechu rš 220 mm	m	126,950	550,00	69 822,50
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" (10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)		126,950		
234	K	764345425	Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětraleho plechu střeš s krytinou skládanou D do 300 mm	kus	6,000	1 411,48	8 468,88
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"prostupy VZT" 3*2		6,000		
235	K	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětraleho plechu rš 330 mm	m	128,400	768,32	98 652,29
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 10,90+10,90+33,50+32,00+3,60+3,60+16,30+17,60		128,400		
236	K	764541425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn předzvětraleho plechu rš 330 mm	kus	6,000	565,21	3 391,26
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 6		6,000		
237	K	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětraleho plechu 330/100 mm	kus	8,000	597,65	4 781,20
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 8		8,000		
238	K	764548423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětraleho plechu průměru 100 mm	m	72,000	800,88	57 663,36
	VV		8*9,00		72,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
239	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,978	1 913,80	1 871,70
D 765 Krytina skládaná							354 001,95
240	K	76511123	Montáž krytiny betonové nároží do malty	m	4,800	1 300,00	6 240,00
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 2,40*2		4,800		
241	M	59244384	taška betonová rovný profil hladká hřebenáč s jednou příchytkou	kus	14,933	124,00	1 851,69
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 2,5 kus/m				
	VV		4,8*3,1111 'Přepočtené koeficientem množství		14,933		
242	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	227,650	213,19	48 532,70
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
			(32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*2,00		211,900		
243	K	765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	227,650	25,89	5 893,86
244	K	7651218	Příplatek k zařezání betonových tašek u nároží a úžlabí	m	103,200	85,00	8 772,00
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"nároží" ((10,50*4)+(2,40*2))*2		93,600		
	VV		"úžlabí" (2,40*2)*2		9,600		
245	K	765121802	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	310,150	133,87	41 519,78
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
			(10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*2,00		253,900		
	VV		"viz výkres D.1.1.11" ((8,10*5,00)/2)*2		40,500		
246	K	765121822	Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	310,150	11,88	3 684,58
247	K	765121881	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m	46,800	54,27	2 539,84
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"nároží" (10,50*4)+(2,40*2)		46,800		
248	K	765121891	Příplatek k demontáži hřebenů a nároží krytiny betonové do suti za sklon přes 30°	m	46,800	21,01	983,27
249	K	765122901	Čištění krytiny betonové kladené na sucho	m2	227,650	37,70	8 582,41
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
			(32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*2,00		211,900		
250	K	765123012	Krytina betonová drážková s povrchovou úpravou skládaná na sucho sklonu do 30°	m2	79,200	569,45	45 100,44
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"komplet nové štíty" ((11,00*7,20)/2)*2		79,200		
251	K	765123111	Krytina betonová - ochranný a větrávací pás okapové hrany	m	126,950	72,89	9 253,39
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
			(10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)		126,950		
252	K	765123121	Krytina betonová - ochranná a větrávací mřížka okapové hrany	m	126,950	93,40	11 857,13
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
			(10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)		126,950		
253	K	765123212	Krytina betonová drážková - nárožní hrana provětrávaná z hřebenáčů s povrchovou úpravou	m	42,000	1 025,58	43 074,36
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"nároží" 10,50*4		42,000		
254	K	765123411	Krytina betonová drážková - úžlabí ze systémového hliníkového pásu s barevnou povrchovou úpravou	m	4,800	1 196,88	5 745,02
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"úžlabí" 2,40+2,40		4,800		
255	K	765123911	Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 30° do 40°	m2	79,200	25,89	2 050,49
256	K	765125201	Montáž nástavce pro anténu pro betonovou krytinu	kus	2,000	155,29	310,58
257	M	59244022	komplet pro anténu (průchozí taška,nástavec 22-110mm plastový)	kus	2,000	885,00	1 770,00
258	K	765125202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro betonovou krytinu	kus	6,000	177,02	1 062,12
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"prostupová ZTI" 6		6,000		
259	M	59244019	komplet odvětrání kanalizace (průchozí taška,nápojovací trubka 100/125mm,nástavec,kryt)	kus	6,000	1 250,00	7 500,00
260	K	765125401	Montáž protisněhového háku pro betonovou krytinu	kus	1 500,000	9,68	14 520,00
261	M	55351090	háček sněhový Al s barevným povrchem pro skládané krytiny	kus	1 500,000	21,90	32 850,00
262	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	269,650	49,29	13 291,05
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
			(10,50+10,50+32,00+33,20+3,60+3,60+17,40+16,15)*2,00		253,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
263	M	596602130	fólie hydroizolační difúzní pojistná otevřená-bez bednění /50 x 1,5=75m2/	m2	296,615	55,00	16 313,83
	VV		269,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		296,615		
264	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	296,650	12,90	3 826,79
265	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	306,850	37,16	11 402,55
	VV		"rozkrytých částí střech" 227,65+79,20		306,850		
266	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	4,954	1 104,98	5 474,07
	D	766	Konstrukce truhlářské				660 598,03
267	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000	3 153,23	3 153,23
	VV		"viz výkres D.1.1.12" 1		1,000		
268	M	55347585	schody skládací protipožární, mech. z Al profilů, El 307I, pro výšku max. 320 cm, 13 schodnic 130 X 70 cm, U celého prostupu = 1.4 W/m2K nebo lepší	kus	1,000	14 900,00	14 900,00
269	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1.5 m s rámem do zdiva	m2	87,621	525,00	46 001,03
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		(0,70*1,42)*12		11,928		
	VV		(1,23*1,12)*6		8,266		
	VV		(2,00*1,43)*7		20,020		
	VV		(1,23*1,43)*2		3,518		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(0,70*1,43)*12		12,012		
	VV		(1,23*1,13)*6		8,339		
	VV		(1,23*1,43)*2		3,518		
	VV		(2,00*1,43)*7		20,020		
270	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2.5 m s rámem do zdiva	m2	21,578	525,00	11 328,45
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(1,23*1,72)*5		10,578		
	VV		"francouzské dveře na balkon" (1,25*2,20)*4		11,000		
271	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	26,000	735,00	19 110,00
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 23		23,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 3		3,000		
272	M	61140018	okno plastové dvoukřídlové otvíravé 1xotvíravé + 1xotvíravé a sklopné, 1160 x 580 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1.1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	19,000	4 805,85	91 311,15
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 19		19,000		
273	M	61140019	okno plastové dvoukřídlové 1xotvíravé + 1xotvíravé a sklopné, 1290 x 580 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1.1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	2,000	4 761,75	9 523,50
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 2		2,000		
274	M	61140021	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklopné, 880 x 580 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	2,000	3 089,10	6 178,20
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 2		2,000		
275	M	61140022	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklopné, 780 x 400 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	3,000	2 669,10	8 007,30
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 3		3,000		
276	M	61140014	okno plastové dvoukřídlové 1350x1250 mm, 1x otvíravé a sklopné + 1xotvíravé, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	1,000	6 216,00	6 216,00
	VV		"náhrada stávajících oken nesplňující uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"				
	VV		"č.p. 222" 1		1,000		
277	M	61140015	okno plastové dvoukřídlové 500x1300, 1x otvíravé a sklopné + 1xotvíravé, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	2,000	3 757,95	7 515,90
	VV		"náhrada stávajících oken nesplňující uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"				
	VV		"č.p. 222" 2		2,000		
278	M	61140016	okno plastové dvoukřídlové 1330x1460 mm, 1x otvíravé a sklopné + 1xotvíravé, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	1,000	6 017,55	6 017,55
	VV		"náhrada stávajících oken nesplňující uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"				
	VV		"č.p. 222" 1		1,000		
279	M	61140017	okno plastové dvoukřídlové se středovým distančním sloupkem 1400x1480 mm, 2x otvíravé a sklopné, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	1,000	6 969,90	6 969,90
	VV		"náhrada stávajících oken nesplňující uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"				
	VV		"č.p. 224" 1		1,000		
280	M	61140023	okno plastové dvoukřídlové 1300x1120 mm, 1x otvíravé a sklopné + 1xotvíravé, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	1,000	6 247,50	6 247,50
	VV		"náhrada stávajících oken nesplňující uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"				
	VV		"č.p. 224" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
281	M	61140024	okno plastové trojkřídlové 2070x1480 mm, 2x otvíravé a sklopné + 1xotvíravé, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	3,000	9 768,15	29 304,45
	WV		"náhrada stávajících oken nesplňující uvedený parametr - bližší specifikaci viz výkres D.1.1"				
	WV		"č.p. 222" 1		1,000		
	WV		"č.p. 224" 2		2,000		
282	M	61140025	balkónové dveře plastové dvoukřídlové 1220x2180 mm, 1x otvíravé a sklopné + 1xotvíravé, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	3,000	8 928,15	26 784,45
	WV		"nové balkóny" 3		3,000		
283	K	766622831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1m2 k opětovnému použití	m2	0,936	414,75	388,21
	WV		"viz výkres D.1.1.02" 0,78*0,40*3		0,936		
284	K	766622832	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 2m2 k opětovnému použití	m2	47,581	414,75	19 734,22
	WV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	WV		(0,70*1,42)*12		11,928		
	WV		(1,23*1,12)*6		8,266		
	WV		(1,23*1,43)*2		3,518		
	WV		"viz výkres D.1.1.03"				
	WV		(0,70*1,43)*12		12,012		
	WV		(1,23*1,13)*6		8,339		
	WV		(1,23*1,43)*2		3,518		
285	K	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 4m2 k opětovnému použití	m2	53,368	414,75	22 134,38
	WV		"viz výkres D.1.1.02"				
	WV		(2,00*1,43)*7		20,020		
	WV		"viz výkres D.1.1.03"				
	WV		(2,00*1,43)*7		20,020		
	WV		(1,23*1,72)*5		10,578		
	WV		"francouzské dveře na balkón" (1,25*2,20)		2,750		
286	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	117,000	12,41	1 451,97
	WV		"viz výkres D.1.1.06" (1*3)+(2*5)+(3*14)		55,000		
	WV		"viz výkres D.1.1.07" (2*4)		8,000		
	WV		"viz výkres D.1.1.08" (1*24)+(2*15)		54,000		
287	K	7666294	Dodávka a montáž tepelně izolačních hranolů - systémové provedení předsazené montáže oken	m	319,320	472,50	150 878,70
	WV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	WV		(0,70+0,70+1,42+1,42)*12		50,880		
	WV		(1,23+1,23+1,12+1,12)*6		28,200		
	WV		(2,00+2,00+1,43+1,43)*7		48,020		
	WV		(1,23+1,23+1,43+1,43)*2		10,640		
	WV		(0,78+0,78+0,40+0,40)*3		7,080		
	WV		"viz výkres D.1.1.03"				
	WV		(0,70+0,70+1,43+1,43)*12		51,120		
	WV		(1,23+1,23+1,13+1,13)*6		28,320		
	WV		(1,23+1,23+1,72+1,72)*5		29,500		
	WV		(1,23+1,23+1,43+1,43)*2		10,640		
	WV		(2,00+2,00+1,43+1,43)*7		48,020		
	WV		"francouzské dveře na balkón" (1,25+1,25+2,20+2,20)		6,900		
288	K	766629415	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 65 mm	m	477,000	126,00	60 102,00
	WV		"vnitřní a vnější systémové pásy"				
	WV		"okna 1.PP"				
	WV		((1,16+1,16+0,58+0,58)*19)+((1,29+1,29+0,58+0,58)*2)+((0,88+0,88+0,58+0,58)*2)		79,440		
	WV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	WV		(0,70+0,70+1,42+1,42)*12		50,880		
	WV		(1,23+1,23+1,12+1,12)*6		28,200		
	WV		(2,00+2,00+1,43+1,43)*7		48,020		
	WV		(1,23+1,23+1,43+1,43)*2		10,640		
	WV		(0,78+0,78+0,40+0,40)*3		7,080		
	WV		"vstupní dveře" (1,50+1,50+2,15+2,15)*6		43,800		
	WV		"viz výkres D.1.1.03"				
	WV		(0,70+0,70+1,43+1,43)*12		51,120		
	WV		(1,23+1,23+1,13+1,13)*6		28,320		
	WV		(1,23+1,23+1,72+1,72)*5		29,500		
	WV		(1,23+1,23+1,43+1,43)*2		10,640		
	WV		(2,00+2,00+1,43+1,43)*7		48,020		
	WV		"francouzské dveře na balkón" (1,25+1,25+2,20+2,20)		6,900		
	WV		"dveře vchodové" (1,50+2,12+2,12)*6		34,440		
289	K	7666600	Příplatek za úpravu zlepšující tepelný parametr vnitřních dveří s požární odolností (bližší specifikace viz výkres D.1.1)	kus	10,000	250,00	2 500,00
	WV		"viz výkres D.1.1.01" 6		6,000		
	WV		"viz výkres D.1.1.04" 1+3		4,000		
290	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	6,000	1 267,95	7 607,70
	WV		"viz výkres D.1.1.01" 6		6,000		
291	M	611656100	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm, provedení KLIMA 3	kus	6,000	3 827,39	22 964,34
	WV		"viz výkres D.1.1.01" 6		6,000		
292	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	4,000	1 267,95	5 071,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 4		4,000		
293	M	611656110	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm, provedení KLIMA 3	kus	3,000	3 827,39	11 482,17
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 3		3,000		
294	M	61165622	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 95 x 207 cm - atypický rozměr, provedení KLIMA 3	kus	1,000	3 827,39	3 827,39
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1		1,000		
295	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětleníku do zdiva	kus	6,000	1 050,00	6 300,00
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 6		6,000		
296	K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	10,000	321,00	3 210,00
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 6		6,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 4		4,000		
297	M	54917260X	samozavírač protipožárních dveří	kus	10,000	1 926,00	19 260,00
298	K	76666072	Montáž dveřního kování - klika/klika	kus	10,000	107,00	1 070,00
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 6		6,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 4		4,000		
299	M	549146200	klika včetně rozet a montážního materiálu nerez	kus	10,000	235,40	2 354,00
	P		Poznámka k položce: č.zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.				
300	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	10,000	107,00	1 070,00
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 6		6,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 4		4,000		
301	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná v provedení centrálního klíče	kus	10,000	695,50	6 955,00
302	K	76668182	Demontáž plastových vstupních 2kříd. dveří včetně zárubní k opětovnému použití	m2	19,350	420,00	8 127,00
	VV		"viz výkres D.1.1.02" (1,50*2,15*6)		19,350		
303	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	60,000	22,16	1 329,60
	VV		"viz výkres D.1.1"				
	VV		"těsnění do vstupních dveří do bytů" 12*5		60,000		
304	M	2861815	páska těsnící do vchodových dveří	m	61,200	53,00	3 243,60
	VV		60*1,02 Přepočtené koeficientem množství		61,200		
305	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	7,000	26,08	182,56
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 6		6,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1		1,000		
306	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,755	1 039,44	784,78
	D	767	Konstrukce zámečnické				520 018,07
307	K	76716181	Demontáž nevyužívaných rozvodů na fasádě	kompl	1,000	2 153,34	2 153,34
308	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	5,400	206,67	1 116,02
	VV		"viz výkres D.1.1"				
	VV		"balkón" 1,50		1,500		
	VV		"schodišťová okna" 1,30+1,30+1,30		3,900		
309	K	76716182	Demontáž a opětovná montáž fasádních štítků s označením ulic a čísel popisných	kus	3,000	380,00	1 140,00
310	K	76716183	Demontáž fasádních větracích mřížek a konzol pro vlaiky	kus	20,000	156,62	3 132,40
311	K	76716184	Demontáž a opětovná montáž (na úroveň nového zateplení) zvonků a krabiček s telefonním vedením	kus	6,000	2 500,00	15 000,00
312	K	76716185	Demontáž a přemístění lapače střešních splavenin včetně potřebné úpravy vedení ležaté dešťové kanalizace	kus	8,000	2 479,44	19 835,52
313	K	76716186	Přemístěných stávajících satelitů z fasády na společné nástřešní tyče včetně přírodních kabelů	kus	7,000	2 900,00	20 300,00
	P		Poznámka k položce: Objem prací na 1 kus: demontáž stávajícího satelitu, vysekání 10 m rýhy po fasádě, montáž koaxiálního kabelu zataženého do plastové chráničky prům. 15 mm o celkové délce 40 m, proražení otvoru ve stávající podstřešní římsě.				
314	K	76781261	Dodávka a montáž ocelové markýzy nad vstupem, k-ce nýtovaná pásovina, včetně kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním - bližší specifikace viz výkres D.1.1.41	kus	6,000	25 320,50	151 923,00
315	K	76781263	Dodávka a montáž ocelového balkónu se zábradlím (částečně se použije původní) včetně kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním, podlahy z modřínových prken - bližší specifikace viz výkres D.1.1.37 D1.1.1.38	kus	4,000	67 101,50	268 406,00
316	K	76781265	Příplatek k montáži ocelových k-cí za kotvení s omezením tepelných mostů - viz výkres D.1.1 (držáky bleskosvodu, dešťových svodů, apod. v kontaktním zateplovacím systému)	kus	59,000	200,00	11 800,00
	P		Poznámka k položce: Prvky s nižší zátěží (hromosvody, okapní svody atd.) budou kotveny do fasády skrz nalepené desky z termoplastické pěny o hustotě 100-400 kg/m3 na bázi polymeru polystyrenu (PS) nebo pomocí montážních vláček vyrobených z tvrzeného EPS nebo ve variantě PE z vysoce kvalitního plastu.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
317	K	76781266	Dodávka a montáž Netopýří budka do zateplení 420/500/100 mm	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
318	K	76781267	Dodávka a montáž budky pro rorýse do zateplení	kus	18,000	650,00	11 700,00
	VV		18		18,000		
319	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	31,660	125,00	3 957,50
	VV		"viz výkres D.1.1.12 - L 100x100x8 mm" 15,83+15,83		31,660		
320	M	13010440	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm	t	0,035	25 000,00	875,00
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 12,18 kg/m				
	VV		"viz výkres D.1.1.12 - L 100x100x8 mm" (15,83+15,83)*1,10		34,826		
	VV		34,826*0,001 "Přepočtené koeficientem množství		0,035		
321	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	3,737	1 359,19	5 079,29
	D	771	Podlahy z dlaždic				5 543,69
322	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	5,560	112,73	626,78
	VV		"viz výkres D.1.1.37" 1,60+1,60+2,36		5,560		
323	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	6,133	426,97	2 618,61
	VV		"viz výkres D.1.1.37" (2,35*1,35)+(1,00*0,35)+(0,90+0,90)+((0,90+0,90+0,90)*0,30)		6,133		
324	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	7,820	210,00	1 642,20
	VV		"množství převzato z položky č. 771474113" 5,56*0,10*1,20		0,667		
	VV		"množství převzato z položky č. 771574113" 6,133		6,133		
	VV		6,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		7,820		
325	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,689	37,66	251,91
	VV		"množství převzato z položky č. 771474113" 5,56*0,10		0,556		
	VV		"množství převzato z položky č. 771574113" 6,133		6,133		
326	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	8,260	36,55	301,90
	VV		"viz výkres D.1.1.37" 1,60+1,60+2,36+0,90+0,90+0,90		8,260		
327	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,178	574,64	102,29
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				52 978,21
328	K	782131811	Demontáž obkladů stěn z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	158,000	182,56	28 844,48
	VV		"zateplení soklu"				
	VV		"viz výkres D.1.1.06" (16,25*1,50)+(32,70*1,50)-(1,40*1,50*3)		67,125		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" (3,75*1,20)+(10,00*1,40)		18,500		
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (16,90*1,50)+(32,00*1,50)-(1,40*1,50*3)		67,050		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (10,00*1,50)+(3,75*1,50)		20,625		
	VV		"odpočet sklepních oken" - (((1,16*0,58)*19)+((1,29*0,58)*2)+((0,88*0,58)*2))		-15,300		
329	K	782531811	Demontáž obkladů ostění z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	55,908	255,59	14 289,53
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(0,70+1,42+1,42)*12*0,20		8,496		
	VV		(1,23+1,12+1,12)*6*0,20		4,164		
	VV		(2,00+1,43+1,43)*7*0,20		6,804		
	VV		(1,23+1,43+1,43)*2*0,20		1,636		
	VV		(0,78+0,40+0,40)*3*0,20		0,948		
	VV		"viz výkres D.1.1.03 - okna vnitřní a vnější"				
	VV		(0,70+1,43+1,43)*12*0,20		8,544		
	VV		(1,23+1,13+1,13)*6*0,20		4,188		
	VV		(1,23+1,72+1,72)*5*0,20		4,670		
	VV		(1,23+1,43+1,43)*2*0,20		1,636		
	VV		(2,00+1,43+1,43)*7*0,20		6,804		
	VV		"francouzské dveře na balkón" (1,25+2,20+2,20)*0,20		1,130		
	VV		"dveře vchodové" (1,50+2,12+2,12)*6*0,20		6,888		
330	K	782631811	Demontáž obkladů parapetů z kamene z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	49,020	200,82	9 844,20
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		(0,70+1,42+1,42)*12*0,20		8,496		
	VV		(1,23+1,12+1,12)*6*0,20		4,164		
	VV		(2,00+1,43+1,43)*7*0,20		6,804		
	VV		(1,23+1,43+1,43)*2*0,20		1,636		
	VV		(0,78+0,40+0,40)*3*0,20		0,948		
	VV		"viz výkres D.1.1.03 - okna vnitřní a vnější"				
	VV		(0,70+1,43+1,43)*12*0,20		8,544		
	VV		(1,23+1,13+1,13)*6*0,20		4,188		
	VV		(1,23+1,72+1,72)*5*0,20		4,670		
	VV		(1,23+1,43+1,43)*2*0,20		1,636		
	VV		(2,00+1,43+1,43)*7*0,20		6,804		
	VV		"francouzské dveře na balkón" (1,25+2,20+2,20)*0,20		1,130		
	D	783	Dokončovací práce - natěry				44 317,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
331	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	358,000	4,43	1 585,94
	VV		358,00		358,000		
332	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	358,000	99,50	35 621,00
	VV		358,00		358,000		
333	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	14,660	54,91	804,98
	VV		"ocelové zárubně"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 6*5,00*0,25		7,500		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 4*5,00*0,25		5,000		
	VV		"stávající ocelová dílka na fasádě" (0,60*0,60*6)		2,160		
334	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	2,160	137,78	297,60
	VV		"stávající ocelová dílka na fasádě" (0,60*0,60*6)		2,160		
335	K	783314203	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,660	116,51	1 708,04
	VV		"ocelové zárubně"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 6*5,00*0,25		7,500		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 4*5,00*0,25		5,000		
	VV		"stávající ocelová dílka na fasádě" (0,60*0,60*6)		2,160		
336	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,660	110,81	1 624,47
	VV		"ocelové zárubně"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 6*5,00*0,25		7,500		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 4*5,00*0,25		5,000		
	VV		"stávající ocelová dílka na fasádě" (0,60*0,60*6)		2,160		
337	K	783813111	Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchů z desek na bázi dřeva	m2	11,520	75,16	865,84
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*6		11,520		
338	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	11,520	157,08	1 809,56
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*6		11,520		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				41 916,00
339	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 200,000	7,77	9 324,00
	VV		1200		1 200,000		
340	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 200,000	27,16	32 592,00
	VV		1200		1 200,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - architektonicko-stavební část

Soupis:

M.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 871,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	10 871,26	15,00%	1 630,69

Cena s DPH

v CZK

12 501,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

- 6 -08- 2020



- 6 -08- 2020

Zdabořská 24
261 01 Příbram V - Zdaboř
tel.: 318 627 705 IČ: 45145580
-7-

- 6 -08- 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - architektonicko-stavební část

Soupis:

M.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

Místo:

Datum:

28.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 871,26

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 381,26

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 490,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 490,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - architektonicko-stavební část

Soupis:

M.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

Místo:

Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 871,26

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			2 381,26	
1	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	7,000	340,18	2 381,26
VV		"revize hromosvodu" 7			7,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			8 490,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			3 000,00	
	K	011503000	Výtahová zkouška pro kotvení KZS	Kč	1,000	500,00	500,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
D		VRN4	Inženýrská činnost			5 490,00	
4	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
5	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	2 990,00	2 990,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - architektonicko-stavební část

Soupis:

M... - Nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

181 186,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	181 186,89	15,00%	27 178,03

Cena s DPH

v CZK

208 364,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

- 6 -08- 2020



- 6 -08- 2020

STAVEKO s.r.o.
Zdabořská 24
261 01 Příbram - Zdaboř
tel. 318 627 705 / IČ: 45145580

- 6 -08- 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - architektonicko-stavební část

Soupis:

M... - Nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum:

28.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

181 186,89

HSV - Práce a dodávky HSV

94 050,04

5 - Komunikace pozemní

47 871,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 903,74

998 - Přesun hmot

6 274,49

PSV - Práce a dodávky PSV

45 402,15

766 - Konstrukce truhlářské

45 402,15

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

13 734,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

VRN6 - Územní vlivy

2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa
 Objekt: M - Blok M, Medvídků č.p. 222, 223, 224 - architektonicko-stavební část
 Soupis: **M... - Nezpůsobilé výdaje**

Místo: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram
 Zadavatel:
 Uchazeč:

Datum: 28.05.2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

181 186,89

D HSV Práce a dodávky HSV 94 050,04

D 5 Komunikace pozemní 47 871,81

1	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	53,753	165,41	8 891,28
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

vv			"viz výkres D.1.1.02"				
vv			"odkopání soklu"				
vv			(21,60+11,25+11,70+32,20+4,30+17,00+11,70+16,20+4,30-(1,80*6))*0,45		53,753		

2	K	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl 60 mm	m2	2,300	3 891,18	8 949,71
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

vv			"viz výkres D.1.1.02"				
vv			"mezi stávajícím asfaltem a novými obrubníky okopového chodníku - jih" (0,70+21,60+0,70)*0,10		2,300		

3	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	53,753	265,73	14 283,78
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

vv			"viz výkres D.1.1.02"				
vv			"odkopání soklu"				
vv			(21,60+11,25+11,70+32,20+4,30+17,00+11,70+16,20+4,30-(1,80*6))*0,45		53,753		

4	M	592457020	dlažba betonová plošná hladká Standard 40x40x5 cm šedá	m2	56,441	279,00	15 747,04
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

P			Poznámka k položce:				
vv			Spotřeba: 6,25 kus/m2				
vv			53,753*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		56,441		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 903,74

5	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,000	205,17	4 718,91
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

vv			"viz výkres D.1.1.02"				
vv			"mezi asfaltem a okap. chodníkem" 0,70+21,60+0,70		23,000		

6	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	24,150	110,00	2 656,50
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

vv			23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		24,150		
----	--	--	--	--	--------	--	--

7	K	919112213	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	23,000	51,74	1 190,02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

vv			"viz výkres D.1.1.02"				
vv			"mezi stávajícím asfaltem a novými obrubníky okopového chodníku - jih" 0,70+21,60+0,70		23,000		

8	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	23,000	43,37	997,51
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

vv			"viz výkres D.1.1.02"				
vv			"mezi stávajícím asfaltem a novými obrubníky okopového chodníku - jih" 0,70+21,60+0,70		23,000		

9	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	23,000	128,38	2 952,74
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

vv			"viz výkres D.1.1.02"				
vv			"odkopání soklu - v místě asfaltu" 0,70+21,60+0,70		23,000		

10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	809,579	33,83	27 388,06
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

vv			"množství převzato z položky č. 621211041" 307,599		307,599		
vv			"množství převzato z položky č. 763131411" 139,08		139,080		
vv			"viz výkres D.1.1.04" 233,50+2,90+4,80+117,80+3,90		362,900		

D 998 Přesun hmot 6 274,49

11	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	16,294	385,08	6 274,49
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 45 402,15

D 766 Konstrukce truhlářské 45 402,15

12	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	27,000	220,38	5 950,26
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

vv			"viz výkres D.1.1.02 " 12+3		15,000		
vv			"viz výkres D.1.1.03" 12		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1.6 m	kus	21,000	303,71	6 377,91
	VV		"viz výkres D.1.1.02 " 6+2		8,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" 6+5+2		13,000		
14	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2.6 m	kus	14,000	409,04	5 726,56
	VV		"viz výkres D.1.1.02 " 7		7,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" 7		7,000		
15	M	607941070	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,5 x 1 m	m	66,287	404,25	26 796,52
	VV		"viz výkres D.1.1.02 "				
	VV		0,78*3		2,340		
	VV		0,70*12		8,400		
	VV		1,23*(6+2)				
	VV		2,00*7		14,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		0,70*12		8,400		
	VV		1,23*(6+5+2)		15,990		
	VV		2,00*7		14,000		
	VV		63,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		66,287		
16	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,530	1 039,44	550,90
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							13 734,70
17	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	35,000	392,42	13 734,70
	VV		"vyklizení půdy" 35,00		35,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							28 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							25 000,00
18	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
D VRN6 Územní vlivy							2 500,00
19	K	06310300	Biologický dohled stavby - opatření na ochranu hnízdišť rovářů a úkrytů netopýřů	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
D VRN7 Provozní vlivy							500,00
20	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Blok O, Školní č.p. 226, 227 - architektonicko-stavební část

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 893 687,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	4 893 687,81	15,00%	734 053,17

Cena s DPH

v

CZK

5 627 740,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

- 6 -08- 2020

- 6 -08- 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Blok O, Školní č.p. 226, 227 - architektonicko-stavební část

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Místo:

Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 893 687,81

HSV - Práce a dodávky HSV

2 740 045,10

1 - Zemní práce	101 203,99
2 - Zakládání	2 903,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	79 672,14
4 - Vodorovné konstrukce	18 548,09
61 - Úprava povrchů vnitřních	201 147,43
62 - Úprava povrchů vnějších	1 579 494,47
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	145 455,61
64 - Osazování výplní otvorů	21 551,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 935,16
94 - Lešení a stavební výtahy	256 541,42
96 - Bourání konstrukcí	109 943,14
997 - Přesun sutě	160 204,11
998 - Přesun hmot	43 444,73

PSV - Práce a dodávky PSV

2 153 642,71

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	149 689,97
712 - Povlakové krytiny	14 589,10
713 - Izolace tepelné	192 140,22
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	28 539,16
741 - Elektroinstalace - silnoproud	24 175,39
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	8 910,00
762 - Konstrukce tesařské	199 371,37
763 - Konstrukce suché výstavby	10 008,44
764 - Konstrukce klempířské	319 576,56
765 - Krytina skládaná	302 525,26
766 - Konstrukce truhlářské	382 284,65
767 - Konstrukce zámečnické	456 272,95
771 - Podlahy z dlaždic	4 445,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	34 917,06
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 197,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Blok O, Školní č.p. 226, 227 - architektonicko-stavební část

Soupis:

O. - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Místo:

Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 893 687,81

D HSV Práce a dodávky HSV 2 740 045,10

D 1 Zemní práce 101 203,99

1	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm při překopech inž sítí "viz výkres D.1.1.02"	m2	30,800	150,00	4 620,00
	vv		"odkopání soklu - v místě asfaltu" (33,00+11,00)*0,70		30,800		
2	K	113107031	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech inž sítí "viz výkres D.1.1.02"	m2	37,500	210,00	7 875,00
	vv		"odkopání soklu - v místě betonu" (12,00+18,70+8,50+23,30)*0,60		37,500		
3	K	113107043	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 150 mm při překopech inž sítí "viz výkres D.1.1.02"	m2	30,800	300,00	9 240,00
	vv		"odkopání soklu - v místě asfaltu" (33,00+11,00)*0,70		30,800		
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "viz výkres D.1.1.02"	m3	50,753	460,00	23 346,38
	vv		"odkopání soklu - v místě betonu" (12,00+18,70+8,50+23,30)*0,60*0,50		18,750		
	vv		"odkopání soklu - v místě živice" (33,00+11,00)*0,60*0,50		13,200		
	vv		"základové pasy pro vnější ocelové schodiště" (0,85*0,45*1,00)+(0,85*0,30*1,00)		0,638		
	vv		"základové pasy pro vnější monolitické schodiště" 1,60*0,50*1,00		0,800		
	vv		"odpočet ručního kopání" -5,00		-5,000		
	vv		"výkop pro zemnicí pásek bleskosvodu" (12,00+18,70+8,50+23,30+33,00+11,00)*0,30*0,70		22,365		
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 "množství převzato z položky č. 132201101" 50,753	m3	50,753	96,41	4 893,10
	vv				50,753		
6	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 "odkopání soklu v místě podzemního vedení TZB" 5,00	m3	5,000	779,68	3 898,40
	vv				5,000		
7	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 "odkopání soklu v místě podzemního vedení TZB" 5,00	m3	5,000	212,16	1 060,80
	vv				5,000		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "množství převzato z položky č. 132201101" 50,753 "množství převzato z položky č. 132212101" 5,00 "množství převzato z položky č. 175101201" -26,625	m3	29,128	257,83	7 510,07
	vv				50,753		
	vv				5,000		
	vv				-26,625		
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "množství převzato z položky č. 162701105" 29,128 29,128*2 'Přepočtené koeficientem množství	m3	58,256	19,80	1 153,47
	vv				29,128		
	vv				58,256		
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 "množství převzato z položky č. 162701105" 29,128	m3	29,128	195,16	5 684,62
	vv				29,128		
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky "množství převzato z položky č. 162701105" 29,128	m3	29,128	16,73	487,31
	vv				29,128		
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) "množství převzato z položky č. 162701105" 29,128*1,75	t	50,974	195,50	9 965,42
	vv				50,974		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "výkop pro zemnicí pásek bleskosvodu" (12,00+18,70+8,50+23,30+33,00+11,00)*0,30*0,70	m3	22,365	96,89	2 166,94
	vv				22,365		
14	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "viz výkres D.1.1.02"	m3	26,625	552,84	14 719,37
	vv						
	vv		"viz výkres D.1.1.02"				
	vv		"odkopání soklu - v místě betonu" (12,00+18,70+8,50+23,30)*0,50*0,50		15,625		
	vv		"odkopání soklu - v místě živice" (33,00+11,00)*0,50*0,50		11,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	42,600	24,46	1 042,00
	VV		"dosažení v místech dotčených stavbou"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"odkopání soklu - v místě betonu"		25,000		
	VV		(12,00+18,70+8,50+23,30)*0,40				
	VV		"odkopání soklu - v místě živice" (33,00+11,00)*0,40		17,600		
16	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	1,065	120,00	127,80
	VV		42,6*0,025 "Přepočtené koeficientem množství"		1,065		
17	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	42,600	15,74	670,52
	VV		"dosažení v místech dotčených stavbou"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"odkopání soklu - v místě betonu"		25,000		
	VV		(12,00+18,70+8,50+23,30)*0,40				
	VV		"odkopání soklu - v místě živice" (33,00+11,00)*0,40		17,600		
18	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	2,471	1 010,00	2 495,71
	VV		42,6*0,058 "Přepočtené koeficientem množství"		2,471		
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	42,600	3,77	160,60
	VV		"dosažení v místech dotčených stavbou"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"odkopání soklu - v místě betonu"		25,000		
	VV		(12,00+18,70+8,50+23,30)*0,40				
	VV		"odkopání soklu - v místě živice" (33,00+11,00)*0,40		17,600		
20	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	42,600	2,03	86,48
	VV		"dosažení v místech dotčených stavbou"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"odkopání soklu - v místě betonu"		25,000		
	VV		(12,00+18,70+8,50+23,30)*0,40				
	VV		"odkopání soklu - v místě živice" (33,00+11,00)*0,40		17,600		
D 2 Zakládání							2 903,25
21	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,798	2 736,15	2 183,45
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"základové pásy pro vnější ocelové schodiště"		0,638		
	VV		(0,85*0,45*1,00)+(0,85*0,30*1,00)				
	VV		"základové pásy pro vnější monolitické schodiště"		0,160		
	VV		1,60*0,50*0,20				
22	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	1,020	645,39	658,30
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"základové pásy pro vnější schodiště"		1,020		
	VV		((0,85+0,85+0,50+0,50)*0,20)+((0,85+0,85+0,35+0,35)*0,20)				
23	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,020	60,29	61,50
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"základové pásy pro vnější schodiště"		1,020		
	VV		((0,85+0,85+0,50+0,50)*0,20)+((0,85+0,85+0,35+0,35)*0,20)				
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							79 672,14
24	K	310237251	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1,000	527,51	527,51
	VV		"viz výkres č. D.1.1.01" 1		1,000		
25	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	78,705	933,09	73 438,85
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02"		25,178		
	VV		((2,482+1,402+1,361+1,80+1,363+1,402)*2,75)-(0,90*2,00)				
	VV		"strojovna 3.03" ((3,312+2,024+1,663+0,70+1,92)*2,75)-(0,90*2,00)		24,652		
	VV		"oplaštění stoupaček na půdě"		28,875		
	VV		((1,10+1,10+0,40+0,40)*2,75*3)+((1,10+0,40)*2,75)				
26	K	317143431	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 1300 mm	kus	2,000	1 428,21	2 856,42
	VV		"viz výkres D.1.1.13 až 16" 2		2,000		
27	K	340238212	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	4,000	712,34	2 849,36
	VV		"zazdívká nových dveřních zárubní"		3,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 3				
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1		1,000		
D 4 Vodorovné konstrukce							18 548,09
28	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,248	3 030,29	751,51
	VV		"strop nad opláštěním VZT potrubí ve 3.NP"		0,248		
	VV		(1,10*0,75)*0,10*3				
29	K	411354204	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	2,475	704,32	1 743,19
	VV		"strop nad opláštěním VZT potrubí ve 3.NP" (1,10*0,75)*3		2,475		
30	K	435121011	Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 1,5 t	kus	1,000	1 053,39	1 053,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	593737	nosná schodišťová konstrukce, 2 stupně šířky 500 a 310 mm, výšky 160 mm, délka 1500 mm, protiskluzový povrch - bližší specifikace viz výkres D.1.1.45	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
D 61			Úprava povrchů vnitřních				201 147,43
32	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	23,500	32,93	773,86
	VV		"viz výkres D.1.1.05, D.1.1.34"				
	VV		"pod perlinku a pood štuk"				
	VV		"skladba V06 a V07" (2,35*(2,60+2,40))*2		23,500		
33	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,750	203,99	2 396,88
	VV		"viz výkres D.1.1.05, D.1.1.34"				
	VV		"skladba V06 a V07" 2,35*(2,60+2,40)		11,750		
34	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	11,750	157,16	1 846,63
	VV		"viz výkres D.1.1.05, D.1.1.34"				
	VV		"skladba V06 a V07" 2,35*(2,60+2,40)		11,750		
35	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	214,750	72,35	15 537,16
	VV		"pod KZS"				
	VV		"lodžie" (2,20*0,80)*2		3,520		
	VV		"množství převzato z položky č. 621211041" 211,23		211,230		
36	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	153,046	202,24	30 952,02
	VV		"strop nad schodištěm - skladba V06"				
	VV		(3,42*2,90)+((3,42+2,90+2,90)*0,22)		11,946		
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02"				
	VV		((2,081+2,081+3,523+3,523)*2,75)+((2,482+1,604+1,56+3,923+1,793)*3,00)-(0,90*2,00*2)		61,308		
	VV		"strojovna 3.03"				
	VV		((2,024+2,024+2,913+2,913)*2,75)+((2,424+3,312+1,922+1,663+0,90)*3,00)-(0,90*2,00*2)		54,217		
	VV		"oplaštění stoupaček na půdě"				
	VV		((1,10+1,10+0,80+0,80)*2,75*2)+((1,10+0,60)*2,75)		25,575		
37	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	141,100	123,47	17 421,62
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02"				
	VV		((2,081+2,081+3,523+3,523)*2,75)+((2,482+1,604+1,56+3,923+1,793)*3,00)-(0,90*2,00*2)		61,308		
	VV		"strojovna 3.03"				
	VV		((2,024+2,024+2,913+2,913)*2,75)+((2,424+3,312+1,922+1,663+0,90)*3,00)-(0,90*2,00*2)		54,217		
	VV		"oplaštění stoupaček na půdě"				
	VV		((1,10+1,10+0,80+0,80)*2,75*2)+((1,10+0,60)*2,75)		25,575		
38	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	44,000	525,00	23 100,00
	VV		"zapravení omítky stěn pod parapetem"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 21		21,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" 23		23,000		
39	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	4,000	1 556,85	6 227,40
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"po zazdívce nových dveřních zárubní" 3		3,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"zazdívce nových dveřních zárubní" 1		1,000		
40	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	115,285	892,50	102 891,86
	VV		"viz výkres D.1.1.01 - okna"				
	VV		(1,18+0,58+0,58)*0,48*9		10,109		
	VV		(0,89+0,62+0,62)*0,48*2		2,045		
	VV		(0,59+0,55+0,55)*0,48*2		1,622		
	VV		(0,60+0,67+0,67)*0,48		0,931		
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		(2,08+1,51+1,51)*0,48*6		14,688		
	VV		(1,34+1,18+1,18)*0,48*7		12,432		
	VV		(0,70+1,20+1,20)*0,48*6		8,928		
	VV		(0,85+0,80+0,80)*0,48		1,176		
	VV		"balkónové dveře" (0,90+2,10+2,10)*0,48		2,448		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(2,08+1,50+1,50)*0,48*6		14,630		
	VV		(1,34+1,20+1,20)*0,48*7		12,566		
	VV		(0,70+1,34+1,34)*0,48*6		9,734		
	VV		(1,31+1,15+1,15)*0,48		1,733		
	VV		(1,34+1,77+1,77)*0,48		2,342		
	VV		"balkónové dveře" (1,38+2,28+2,28)*0,48*4		11,405		
	VV		"dveře vchodové" (1,50+2,20+2,20)*0,48*3		8,496		
D 62			Úprava povrchů vnějších				1 579 494,47
41	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	211,230	37,38	7 895,78
	VV		"pod KZS"				
	VV		"množství převzato z položky č. 621211041" 211,23		211,230		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	3,960	518,73	2 054,17
	VV		"pod KZS"				
	VV		"lodžie"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 2,20*0,90		1,980		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" 2,20*0,90		1,980		
43	M	2837644	deska z fenolické pěny tl. 60 mm ($\lambda=0,020$ W/mK)	m2	4,237	600,00	2 542,20
	VV		3,96*1,07 "Přepočtené koeficientem množství"		4,237		
44	K	621211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	211,230	534,01	112 798,93
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"skladba V03"				
	VV		7,90*4,20		33,180		
	VV		6,30*4,20		26,460		
	VV		4,30*4,20		18,060		
	VV		2,90*4,20		12,180		
	VV		2,90*4,30		12,470		
	VV		2,90*3,20		9,280		
	VV		3,90*2,80		10,920		
	VV		4,20*4,20		17,640		
	VV		(16,00*1,20)+(0,55*1,20)		19,860		
	VV		9,00*4,10		36,900		
	VV		3,40*4,20		14,280		
45	M	283760810	deska fasádní polystyrénová EPS "šedý" 1000 x 500 x 200 mm	m2	226,016	234,00	52 887,74
	P		Poznámka k položce: $\lambda=0,031$ [W / m K]				
	VV		211,23*1,07 "Přepočtené koeficientem množství"		226,016		
46	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 110,774	35,58	39 521,34
	VV		"pod KZS"				
	VV		"množství převzato z položky č. 622211011" 128,82		128,820		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211021" 167,085		167,085		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211031" 81,78		81,780		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211041" 619,014		619,014		
	VV		"množství převzato z položky č. 622221031" 56,82		56,820		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		(33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*(0,10+0,15+0,05+0,25)		57,255		
47	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	57,255	200,48	11 478,48
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		(33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*(0,10+0,15+0,05+0,25)		57,255		
48	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	962,370	21,99	21 162,52
	VV		"zateplení soklu" (2,00+1,40+1,90+1,20+1,20)+20,00		27,700		
	VV		"viz výkres D.1.1.01, D.1.1.35"				
	VV		"zakončení obráceného soklu v 1.PP"				
	VV		(7,90+7,90+4,20+4,20+0,50+0,50)		25,200		
	VV		(6,30+6,30+4,20+4,20+0,50+0,50+0,50+0,85+0,85)		24,700		
	VV		(4,20+4,20+4,30+4,30)		17,000		
	VV		(2,90+2,90+4,20+4,20)		14,200		
	VV		(2,90+2,90+4,30+4,30)		14,400		
	VV		(2,90+2,90+3,20+3,20)		12,200		
	VV		(3,90+3,90+2,80+2,80)		13,400		
	VV		(4,20+4,20+4,20+4,20)		16,800		
	VV		(16,00+16,00+1,20+1,20+0,50+0,50)		35,400		
	VV		(9,00+9,00+4,10+4,10)		26,200		
	VV		(3,40+3,40+4,20+4,20)		15,200		
	VV		"viz výkres D.1.1.01 - okna"				
	VV		(1,18+1,18+10,58+0,58)*9		121,680		
	VV		(0,89+0,89+0,62+0,62)*2		6,040		
	VV		(0,59+0,59+0,55+0,55)*2		4,560		
	VV		(0,60+0,60+0,67+0,67)		2,540		
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		(2,08+2,08+1,51+1,51)*6		43,080		
	VV		(1,34+1,34+1,18+1,18)*7		35,280		
	VV		(0,70+0,70+1,20+1,20)*6		22,800		
	VV		(0,85+0,85+0,80+0,80)		3,300		
	VV		"balkónové dveře" (0,90+0,90+2,10+2,10)		6,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(2,08+2,08+1,50+1,50)*6		42,960		
	VV		(1,34+1,34+1,20+1,20)*7		35,560		
	VV		(0,70+0,70+1,34+1,34)*6		24,480		
	VV		(1,31+1,31+1,15+1,15)		4,920		
	VV		(1,34+1,34+1,77+1,77)		6,220		
	VV		"balkónové dveře" (1,38+1,38+2,28+2,28)*4		29,280		
	VV		"dveře vchodové" (1,50+2,20+2,20)*3		17,700		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80		104,100		
	VV		"hlavní fasáda" (6,65*5)+100,00		133,250		
	VV		"parapetní profil"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01 - okna"				
	VV		1,18*9		10,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV		0,89*2	1,780	
			VV		0,59*2	1,180	
			VV		0,60	0,600	
			VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"		
			VV		2,08*6	12,480	
			VV		1,34*7	9,380	
			VV		0,70*6	4,200	
			VV		0,85	0,850	
			VV		"balkónové dveře" 0,90	0,900	
			VV		"viz výkres D.1.1.03"		
			VV		2,08*6	12,480	
			VV		1,34*7	9,380	
			VV		0,70*6	4,200	
			VV		1,31	1,310	
			VV		1,34	1,340	
			VV		"balkónové dveře" 1,38*4	5,520	
49	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	930,458	10,80	10 048,95
			VV		"zateplení soklu" (2,00+1,40+1,90+1,20+1,20)+20,00	27,700	
			VV		"viz výkres D.1.1.01, D.1.1.35"		
			VV		"zakončení obráceného soklu v 1.PP"		
			VV		(7,90+7,90+4,20+4,20+0,50+0,50)	25,200	
			VV		(6,30+6,30+4,20+4,20+0,50+0,50+0,50+0,85+0,85)	24,700	
			VV		(4,20+4,20+4,30+4,30)	17,000	
			VV		(2,90+2,90+4,20+4,20)	14,200	
			VV		(2,90+2,90+4,30+4,30)	14,400	
			VV		(2,90+2,90+3,20+3,20)	12,200	
			VV		(3,90+3,90+2,80+2,80)	13,400	
			VV		(4,20+4,20+4,20+4,20)	16,800	
			VV		(16,00+16,00+1,20+1,20+0,50+0,50)	35,400	
			VV		(9,00+9,00+4,10+4,10)	26,200	
			VV		(3,40+3,40+4,20+4,20)	15,200	
			VV		"viz výkres D.1.1.01 - okna"		
			VV		(1,18+1,18+10,58+0,58)*9	121,680	
			VV		(0,89+0,89+0,62+0,62)*2	6,040	
			VV		(0,59+0,59+0,55+0,55)*2	4,560	
			VV		(0,60+0,60+0,67+0,67)	2,540	
			VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"		
			VV		(2,08+2,08+1,51+1,51)*6	43,080	
			VV		(1,34+1,34+1,18+1,18)*7	35,280	
			VV		(0,70+0,70+1,20+1,20)*6	22,800	
			VV		(0,85+0,85+0,80+0,80)	3,300	
			VV		"balkónové dveře" (0,90+0,90+2,10+2,10)	6,000	
			VV		"viz výkres D.1.1.03"		
			VV		(2,08+2,08+1,50+1,50)*6	42,960	
			VV		(1,34+1,34+1,20+1,20)*7	35,560	
			VV		(0,70+0,70+1,34+1,34)*6	24,480	
			VV		(1,31+1,31+1,15+1,15)	4,920	
			VV		(1,34+1,34+1,77+1,77)	6,220	
			VV		"balkónové dveře" (1,38+1,38+2,28+2,28)*4	29,280	
			VV		"dveře vchodové" (1,50+2,20+2,20)*3	17,700	
			VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"		
			VV		33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80	104,100	
			VV		"hlavní fasáda" (6,65*5)+100,00	133,250	
			VV		886,15*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	930,458	
50	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	80,031	25,60	2 048,79
			VV		"parapetní profil"		
			VV		"viz výkres D.1.1.01 - okna"		
			VV		1,18*9	10,620	
			VV		0,89*2	1,780	
			VV		0,59*2	1,180	
			VV		0,60	0,600	
			VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"		
			VV		2,08*6	12,480	
			VV		1,34*7	9,380	
			VV		0,70*6	4,200	
			VV		0,85	0,850	
			VV		"balkónové dveře" 0,90	0,900	
			VV		"viz výkres D.1.1.03"		
			VV		2,08*6	12,480	
			VV		1,34*7	9,380	
			VV		0,70*6	4,200	
			VV		1,31	1,310	
			VV		1,34	1,340	
			VV		"balkónové dveře" 1,38*4	5,520	
			VV		76,22*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	80,031	
51	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů (APU lišt)	m	564,680	21,99	12 417,31
			VV		"viz výkres D.1.1.01 - okna"		
			VV		(1,18+10,58+0,58)*9	111,060	
			VV		(0,89+0,62+0,62)*2	4,260	
			VV		(0,59+0,55+0,55)*2	3,380	
			VV		(0,60+0,67+0,67)	1,940	
			VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna (vnitřní a vnější)"		
			VV		(2,08+2,08+1,51+1,51)*6*2	86,160	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(1,34+1,18+1,18)*7*2		51,800		
VV			(0,70+1,20+1,20)*6*2		37,200		
VV			(0,85+0,80+0,80)*2		4,900		
VV			"balkónové dveře" (0,90+2,10+2,10)*2		10,200		
VV			"viz výkres D.1.1.03 (vnitřní a vnější)"				
VV			(2,08+1,50+1,50)*6*2		60,960		
VV			(1,34+1,20+1,20)*7*2		52,360		
VV			(0,70+1,34+1,34)*6*2		40,560		
VV			(1,31+1,15+1,15)*2		7,220		
VV			(1,34+1,77+1,77)*2		9,760		
VV			"balkónové dveře" (1,38+2,28+2,28)*4*2		47,520		
VV			"dveře vchodové" (1,50+2,20+2,20)*3*2		35,400		
52	M	590514750	profil okenní začišťovací s tkaninou - 6 mm/2,4 m	m	592,914	23,15	13 725,96
P			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm				
VV			564,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		592,914		
53	K	6222110	Montáž kontaktního zateplení říms z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	104,100	480,61	50 031,50
VV			"zateplení podstřešní římsy"				
VV			(33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*(0,60+0,40)		104,100		
54	M	1421013045	Teplná izolace z fenolické pěny na fasádu 40 mm (1200x400 mm)	m2	119,715	400,00	47 886,00
P			Poznámka k položce: tloušťka: 40 mm, balení: 6,72 m2, rozměry desky: 1200x400 mm, součinitel tepelné vodivosti: 0,021 W/mK, pozn.: prodej jen celých balení, šířka: 400 mm, délka: 1200 mm, objemová hmotnost: 35 kg/m3, barva: Růžová, faktor difúzního odporu: 35, reakce na oheň: C - s2, d0, materiálová báze: PF - fenolická pěna, pevnost v tlaku při 10% stlačení: 100 kPa, hrana: Rovná				
VV			104,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		119,715		
55	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	128,820	448,50	57 775,77
VV			"viz výkres D.1.1.01, D.1.1.35"				
VV			"vnitřní obrácený sokl zdíva 1.PP"				
VV			(7,90+7,90+4,20+4,20+0,50+0,50)*0,60		15,120		
VV			(6,30+6,30+4,20+4,20+0,50+0,50+0,50+0,50+0,85+0,85)*0,60		14,820		
VV			0				
VV			(4,20+4,20+4,30+4,30)*0,60		10,200		
VV			(2,90+2,90+4,20+4,20)*0,60		8,520		
VV			(2,90+2,90+4,30+4,30)*0,60		8,640		
VV			(2,90+2,90+3,20+3,20)*0,60		7,320		
VV			(3,90+3,90+2,80+2,80)*0,60		8,040		
VV			(4,20+4,20+4,20+4,20)*0,60		10,080		
VV			(16,00+16,00+1,20+1,20+0,50+0,50)*0,60		21,240		
VV			(9,00+9,00+4,10+4,10)*0,60		15,720		
VV			(3,40+3,40+4,20+4,20)*0,60		9,120		
56	M	283760340	deska fasádní polystyrénová EPS "šedý" 1000 x 500 x 60 mm (lambda=0.035 W/mK)	m2	137,837	75,00	10 337,78
P			Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]				
VV			128,82*1,07 "Přepočtené koeficientem množství"		137,837		
57	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	167,085	478,21	79 901,72
VV			"zateplení soklu"				
VV			"viz výkres D.1.1.06" (32,70*1,90)+(2,95*2,20)-(1,40*2,10)		65,680		
VV			"viz výkres D.1.1.07" (18,60*1,40)		26,040		
VV			"viz výkres D.1.1.08" (22,75*1,60)+(9,95*1,20)+(2,95*2,20)-(1,40*2,10)		51,890		
VV			"viz výkres D.1.1.09" (10,00*2,10)+(8,30*1,30)		31,790		
VV			"odpočet sklepních oken"				
VV			(-1,18*0,58)*9		-6,160		
VV			(-0,89*0,62)*2		-1,104		
VV			(-0,59*0,55)*2		-0,649		
VV			(-0,60*0,67)		-0,402		
58	M	283760170	deska fasádní polystyrénová soklová EPS 1250 x 600 x 100 mm (lambda=0.035 W/mK)	m2	178,781	195,00	34 862,30
P			Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]				
VV			167,085*1,07 "Přepočtené koeficientem množství"		178,781		
59	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	81,780	485,81	39 729,54
VV			"viz výkres D.1.1.04"				
VV			"půlištoky" (17,00+31,30+8,70+22,70-3,00+8,60+8,70)*0,87		81,780		
60	M	283760420	deska fasádní polystyrénová EPS "šedý" 1000 x 500 x 140 mm (lambda=0.032 W/mK)	m2	87,505	175,00	15 313,38
P			Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]				
VV			81,78*1,07 "Přepočtené koeficientem množství"		87,505		
61	K	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	619,014	510,90	316 254,25
VV			"viz výkres D.1.1.04"				
VV			"skladba S01b" ((3,00+3,10+3,00)*2,40)-(0,70*2,07)+((1,80*0,80)*2)+(((1,80*1,80)/2)*2)		26,511		
VV			"viz výkres D.1.1.02, D.1.1.03"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"hlavní fasáda" ((18,60+32,90+10,15+22,70+8,45+10,20)*6,60)+20,00		699,800		
	VV		"odpočet zateplení soklu v místě vstupních dveří" - (2,95*2,20*3)		-19,470		
	VV		"stěny lodžii" (1,05+1,05+1,05+1,05)*2,40		10,080		
	VV		"odpočet oken"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01 - okna"				
	VV		(-1,18*0,58)*9		-6,160		
	VV		(-0,89*0,62)*2		-1,104		
	VV		(-0,59*0,55)*2		-0,649		
	VV		(-0,60*0,67))		-0,402		
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		(-2,08*1,51)*6		-18,845		
	VV		(-1,34*1,18)*7		-11,068		
	VV		(-0,70*1,20)*6		-5,040		
	VV		(-0,85*0,80))		-0,680		
	VV		"balkónové dveře" (-0,90*2,10))		-1,890		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(-2,08*1,50)*6		-18,720		
	VV		(-1,34*1,20)*7		-11,256		
	VV		(-0,70*1,34)*6		-5,628		
	VV		(-1,31*1,15))		-1,507		
	VV		(-1,34*1,77))		-2,372		
	VV		"balkónové dveře" (-1,38*2,28)*4		-12,586		
62	M	283760480	deska fasádní polystyrénová EPS "šedý" 1000 x 500 x 200 mm (lambda=0,032 W/mK)	m2	662,345	234,00	154 988,73
	P		Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]				
	VV		619,014*1,07 "Přepočtené koeficientem množství"		662,345		
63	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	30,640	220,47	6 755,20
	VV		"ostění a nadpraží sklepních oken"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		(1,18+0,58+0,58)*9		21,060		
	VV		(0,89+0,62+0,62)*2		4,260		
	VV		(0,59+0,55+0,55)*2		3,380		
	VV		(0,60+0,67+0,67)		1,940		
64	M	28376071	deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 tl 30mm	m2	13,482	37,50	505,58
	VV		"ostění a nadpraží sklepních oken"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		(1,18+0,58+0,58)*9*0,40		8,424		
	VV		(0,89+0,62+0,62)*2*0,40		1,704		
	VV		(0,59+0,55+0,55)*2*0,40		1,352		
	VV		(0,60+0,67+0,67)*0,40		0,776		
	VV		12,256*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		13,482		
65	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	56,820	573,92	32 610,13
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"zateplení komínů"				
	VV		((0,90+0,90+1,10+1,10)*1,00*8)+((0,80+0,80+1,40+1,40)*1,00)+((0,80+0,80+0,80+0,80)*1,00*2)		42,800		
	VV		"zateplení komínů v místě technické místnosti"				
	VV		((0,75+0,85)*2,80)+((0,95+0,70+0,40)*2,80)		10,220		
	VV		"zateplení komínů mimo technické místnosti"				
	VV		((0,50+0,70+1,20)*1,00)+((0,80+0,60)*1,00)		3,800		
66	M	631515310	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 140 mm	m2	60,797	350,00	21 278,95
	VV		56,82*1,07 "Přepočtené koeficientem množství"		60,797		
67	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	996,699	14,24	14 192,99
	VV		"pod KZS"				
	VV		"množství převzato z položky č. 622211011" 128,82		128,820		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211021" 167,085		167,085		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211031" 81,78		81,780		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211041" 619,014		619,014		
68	K	622252001	Montáž základacích soklových listů kontaktního zateplení	m	200,950	106,00	21 300,70
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"hlavní fasáda" (18,60+32,90+10,15+22,70+8,45+10,20)- (1,45*3)		98,650		
	VV		"sokl" (32,70+18,60+22,75+9,95+10,00+8,30)		102,300		
69	M	590516470	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 10 cm, 0,95/200 cm	m	107,415	71,20	7 647,95
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"sokl" (32,70+18,60+22,75+9,95+10,00+8,30)		102,300		
	VV		102,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		107,415		
70	M	590516570	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 20 cm, 0,95/200 cm	m	103,583	115,00	11 912,05
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"hlavní fasáda" (18,60+32,90+10,15+22,70+8,45+10,20)- (1,45*3)		98,650		
	VV		98,65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		103,583		
71	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	208,200	197,62	41 144,48
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		(33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*1,00		104,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"parotěsná vrstva, horní hrana římsy až po pozednici " (33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*1,00		104,100		
72	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	786,099	25,56	20 092,69
	VV		"množství převzato z položky č. 622211021" 167,085		167,085		
	VV		"množství převzato z položky č. 622211041" 619,014		619,014		
73	K	622325107	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 65%	m2	167,085	194,99	32 579,90
	VV		"množství převzato z položky č. 622211021" 167,085		167,085		
74	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	163,338	412,99	67 456,96
	VV		"zateplení soklu"				
	VV		"viz výkres D.1.1.06" (32,70*1,90)+(2,95*2,20)-(1,40*2,10)		65,680		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" (18,60*1,40)		26,040		
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (22,75*1,60)+(9,95*1,20)+(2,95*2,20)- (1,40*2,10)		51,890		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (10,00*2,10)+(8,30*1,30)		31,790		
	VV		"odpočet sklepních oken"				
	VV		-((1,18*0,58)*9)+((1,18+0,58+0,58)*0,12*9)		-3,632		
	VV		-((0,89+0,62+0,62)*2)+((0,89+0,62+0,62)*0,12*2)		-3,749		
	VV		-((0,59+0,55+0,55)*2)+((0,59+0,55+0,55)*0,12*2)		-2,974		
	VV		-((0,60+0,67+0,67))+((0,60+0,67+0,67)*0,12)		-1,707		
75	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	711,960	212,90	151 576,28
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"skladba S01b" ((3,00+3,10+3,00)*2,40)- (0,70*2,07)+((1,80*0,80)*2)+(((1,80*1,80)/2)*2)		26,511		
	VV		"viz výkres D.1.1.02, D.1.1.03"				
	VV		"hlavní fasáda"		699,800		
	VV		((18,60+32,90+10,15+22,70+8,45+10,20)*6,60)+20,00				
	VV		"odpočet zateplení soklu v místě vstupních dveří" - (2,95*2,20*3)		-19,470		
	VV		"stěny lodžii" (1,05+1,05+1,05+1,05)*2,40		10,080		
	VV		"odpočet oken"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		-((2,08*1,51)*6)+((2,08+1,51+1,51)*0,22*6)		-12,113		
	VV		-((1,34+1,18+1,18)*7)+((1,34+1,18+1,18)*0,22*7)		-20,202		
	VV		-((0,70*1,20)*6)+((0,70+1,20+1,20)*0,22*6)		-0,948		
	VV		-((0,85*0,80))+((0,85+0,80+0,80)*0,22)		-0,141		
	VV		"balkónové dveře" -((0,90*2,10))+((0,90+2,10+2,10)*0,22)		-0,768		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		-((2,08*1,50)*6)+((2,08+1,50+1,50)*0,22*6)		-12,014		
	VV		-((1,34*1,20)*7)+((1,34+1,20+1,20)*0,22*7)		-5,496		
	VV		-((0,70*1,34)*6)+((0,70+1,34+1,34)*0,22*6)		-1,166		
	VV		-((1,31*1,15))+((1,31+1,15+1,15)*0,22)		-0,712		
	VV		-((1,34*1,77))+((1,34+1,77+1,77)*0,22)		-1,298		
	VV		"balkónové dveře" -((1,38*2,28)*4)+((1,38+2,28+2,28)*0,22*4)		-7,358		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		(33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*(0,10+0,15+0,05+0,25)		57,255		
76	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	61,380	36,80	2 258,78
	VV		"zateplení soklu - podzemní část"				
	VV		"viz výkres D.1.1.06" (32,70*0,60)		19,620		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" (18,60*0,60)		11,160		
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (22,75*0,60)+(9,95*0,60)		19,620		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (10,00*0,60)+(8,30*0,60)		10,980		
77	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	215,614	28,50	6 145,00
	VV		"vnitřní a vnější strana"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01 - okna"				
	VV		(1,18*0,58)*9		6,160		
	VV		(0,89*0,62)*2		1,104		
	VV		(0,59*0,55)*2		0,649		
	VV		(0,60*0,67)		0,402		
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		(2,08*1,51)*6		18,845		
	VV		(1,34*1,18)*7		11,068		
	VV		(0,70*1,20)*6		5,040		
	VV		(0,85*0,80)		0,680		
	VV		"balkónové dveře" (0,90*2,10)		1,890		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(2,08*1,50)*6		18,720		
	VV		(1,34*1,20)*7		11,256		
	VV		(0,70*1,34)*6		5,628		
	VV		(1,31*1,15)		1,507		
	VV		(1,34*1,77)		2,372		
	VV		"balkónové dveře" (1,38*2,28)*4		12,586		
	VV		"dveře vchodové" (1,50*2,20)*3		9,900		
	VV		107,807*2 "Přepočtené koeficientem množství"		215,614		
78	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 110,774	29,56	32 834,48
	VV		"pod KZS"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			WV "množství převzato z položky č. 622211011" 128,82		128,820		
			WV "množství převzato z položky č. 622211021" 167,085		167,085		
			WV "množství převzato z položky č. 622211031" 81,78		81,780		
			WV "množství převzato z položky č. 622211041" 619,014		619,014		
			WV "množství převzato z položky č. 622221031" 56,82		56,820		
			WV "viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
			(33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*(0,10+0,15+0,05+0,25)		57,255		
79	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	345,300	39,21	13 539,21
			WV "viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
			33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80		104,100		
			WV "viz výkres D.1.1.06 - okna"				
			((2,15+2,15+1,60+1,60)*8)+(1,40+1,40+1,60+1,60)+((1,40+1,40+2,55+2,55)*3)		89,700		
			WV "viz výkres D.1.1.07 - okna"				
			((2,15+2,15+1,65+1,65)*4)+((1,40+1,40+1,40+1,40)*4)		52,800		
			WV "viz výkres D.1.1.08 - okna"				
			((1,40+1,40+1,40+1,40)*6)+((1,50+1,50+1,50+1,50)*6)+(1,40+1,40+1,95+1,95)		76,300		
			WV "viz výkres D.1.1.09 - okna" ((1,40+1,40+1,40+1,40)*4)		22,400		
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				145 455,61
80	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	18,306	4 316,96	79 026,27
			WV "viz výkres D.1.1.04" (294,20+5,90+5,00)*0,06		18,306		
81	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	2,588	4 427,22	11 457,65
			WV "viz výkres D.1.1.04" (294,20+5,90+5,00)*0,25*0,03		2,288		
			WV "zabetonování komínů v úrovni podlahy 3.NP" 0,30		0,300		
82	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	18,306	933,15	17 082,24
			WV "viz výkres D.1.1.04" (294,20+5,90+5,00)*0,06		18,306		
83	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	18,306	283,40	5 187,92
			WV "viz výkres D.1.1.04" (294,20+5,90+5,00)*0,06		18,306		
84	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,361	27 182,25	9 812,79
			WV "viz výkres D.1.1.04" ((294,20+5,90+5,00)*0,985*1,20)*0,001		0,361		
85	K	632451023	Výrovnávací potěr tl do 40 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	26,696	229,68	6 131,54
			WV "výrovnávací potěr pod vnitřní parapety"				
			WV "viz výkres D.1.1.02"				
			WV "viz výkres D.1.1.02 - okna"				
			(2,08*0,48)*6		5,990		
			(1,34*0,48)*7		4,502		
			(0,70*0,48)*6		2,016		
			(0,85*0,48)		0,408		
			WV "viz výkres D.1.1.03"				
			(2,08*0,48)*6		5,990		
			(1,34*0,48)*7		4,502		
			(0,70*0,48)*6		2,016		
			(1,31*0,48)		0,629		
			(1,34*0,48)		0,643		
	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	145,200	30,07	4 366,16
			WV "viz výkres D.1.1.04"				
			WV "půlštoky" (17,00+31,30+8,70+22,70-3,00+8,60+8,70)		94,000		
			WV "viz výkres D.1.1.04"				
			WV "zateplení komínů"				
			((0,90+0,90+1,10+1,10)*9)+((0,80+0,80+1,40+1,40)*2)+((0,80+0,80+0,80+0,80)*2))		51,200		
87	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	44,500	104,09	4 632,01
			WV "viz výkres D.1.1.04" 8,90*5		44,500		
88	K	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 25 mm	m2	3,960	1 650,00	6 534,00
			WV "lodžie"				
			WV "viz výkres D.1.1.02" 2,20*0,90		1,980		
			WV "viz výkres D.1.1.03" 2,20*0,90		1,980		
89	M	592453200	dlažba desková betonová 40x40x4,5 cm šedá	m2	4,554	269,00	1 225,03
			WV 3,96*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		4,554		
D	64		Osazování výplní otvorů				21 551,56
90	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	6,000	1 850,26	11 101,56
			WV "viz výkres D.1.1.01" 3		3,000		
			WV "viz výkres D.1.1.04" 1+2		3,000		
91	M	55331201	zárubeň ocelová s požární odolností H 110 DV 800 L/P	kus	3,000	1 600,00	4 800,00
			WV "viz výkres D.1.1.01" 3		3,000		
92	M	55331203	zárubeň ocelová s požární odolností H 110 DV 900 L/P	kus	2,000	1 700,00	3 400,00
			WV "viz výkres D.1.1.04" 2		2,000		
93	M	55331210	zárubeň ocelová s požární odolností atypický rozměr 840x2070 mm H 110	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
			WV "viz výkres D.1.1.04" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 935,16
94	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	67,000	64,48	4 320,16
	VV		"dodatečné přikotvení pozednice" ((9,40+9,40+32,10+17,70+8,50+22,80)/1,50)+0,40		67,000		
95	K	9771511	Parotěsné napojení pozednice na vzduchotěsné vrstvy vzduchotěsnou páskou šíře 100 mm	m	208,200	75,00	15 615,00
	VV		(33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*2		208,200		
D	94		Lešení a stavební výtahy				256 541,42
96	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	804,840	62,00	49 900,08
	VV		"viz výkres D.1.1.06" (34,10*7,20)		245,520		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" (19,80*7,20)		142,560		
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (11,40*7,20)+(23,90*7,20)		254,160		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (11,40*7,20)+(9,10*7,20)+15,00		162,600		
97	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	120 726,000	1,00	120 726,00
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 804,84*150		120 726,000		
98	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	804,840	25,00	20 121,00
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 804,84		804,840		
99	K	942321111	Montáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 10 m	m2	82,275	145,00	11 929,88
	VV		"viz výkres D.1.1.06" 34,10*0,75		25,575		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" 19,80*0,75		14,850		
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (11,40+23,90)*0,75		26,475		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (11,40+9,10)*0,75		15,375		
100	K	942321211	Příplatek ke konzole š do 1,1 m u dílcového lešení v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	4 936,500	2,67	13 180,46
	VV		82,275*60 "Přepočtené koeficientem množství"		4 936,500		
101	K	942321811	Demontáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 10 m	m2	82,275	70,00	5 759,25
102	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	804,840	8,45	6 800,90
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 804,84		804,840		
103	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	120 726,000	0,10	12 072,60
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 804,84*150		120 726,000		
104	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	804,840	3,00	2 414,52
	VV		"množství převzato z položky č. 941211111" 804,84		804,840		
105	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	321,530	40,37	12 980,17
	VV		"množství převzato z položky č. 621221041" 211,23		211,230		
	VV		"množství převzato z položky č. 763131411" 110,30		110,300		
106	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,320	63,62	656,56
	VV		"viz výkres D.1.1.04 - schodiště" 2,40*4,30		10,320		
D	96		Bourání konstrukcí				109 943,14
107	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	2,318	1 357,80	3 147,38
	VV		"zdivo balkónů" ((2,10+0,70+0,70-1,20)*1,10*0,20)*3		1,518		
	VV		"stěny vikýře" 0,80		0,800		
108	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	9,600	964,25	9 256,80
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		(0,80*0,50*6,00)*4		9,600		
109	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,662	2 896,16	1 917,26
	VV		"balkón" (2,10*0,70*0,15)*3		0,662		
110	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	4,500	200,47	902,12
	VV		1,50*3		4,500		
111	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,397	2 172,45	862,46
	VV		"viz výkres D.1.1.37" ((2,41*1,25)+(0,90*0,35)+(0,80*0,80))*0,10		0,397		
112	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	15,255	1 774,82	27 074,88
	VV		"viz výkres D.1.1.04" (294,20+5,90+5,00)*0,05		15,255		
113	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	15,255	329,46	5 025,91
	VV		"viz výkres D.1.1.04" (294,20+5,90+5,00)*0,05		15,255		
114	K	966053121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm	m	97,950	340,24	33 326,51
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"soklová římsa" (32,70+18,60+22,75+9,95+10,00+8,30)-(1,45*3)		97,950		
115	K	966055121	Vybourání částí ŽB říms vyložených přes 500 mm	m	3,300	575,11	1 897,86
	VV		"stříška nad vstupy ve dvoře" 3,30		3,300		
116	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	8,315	997,50	8 294,21
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"sklepní okna"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,18*0,58)*9		6,160		
	VV		(0,89*0,62)*2		1,104		
	VV		(0,59*0,55)*2		0,649		
	VV		(0,60*0,67)		0,402		
117	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,600	294,13	1 941,26
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 3*0,80*2,00		4,800		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1*0,90*2,00		1,800		
118	K	978011141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	214,750	19,42	4 170,45
	VV		"pod KZS"				
	VV		"lodžie" (2,20*0,80)*2		3,520		
	VV		"množství převzato z položky č. 621221041" 211,23		211,230		
119	K	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	6,387	144,72	924,33
	VV		"viz výkres D.1.1.34" 2,41*2,65		6,387		
120	K	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	619,014	6,26	3 875,03
	VV		"množství převzato z položky č. 622211041" 619,014		619,014		
121	K	978015371	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 65%	m2	167,085	43,85	7 326,68
	VV		"množství převzato z položky č. 622211021" 167,085		167,085		
D 997 Přesun sutě							160 204,11
122	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	144,759	104,95	15 192,46
123	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	144,759	357,66	51 774,50
	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	16,000	359,34	5 749,44
	VV		8+8		16,000		
125	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	160,000	48,48	7 756,80
	VV		16*10		160,000		
126	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	144,759	169,80	24 580,08
127	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 592,349	10,45	16 640,05
	VV		144,759*11 "Přepočtené koeficientem množství"		1 592,349		
128	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	128,856	246,10	31 711,46
	VV		"oddíl HSV" 136,128-7,272		128,856		
129	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,272	935,00	6 799,32
	VV		"oddíl PSV" 7,272		7,272		
D 998 Přesun hmot							43 444,73
130	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	112,820	385,08	43 444,73
D PSV Práce a dodávky PSV							2 153 642,71
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							149 689,97
131	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	318,986	19,34	6 169,19
	VV		"strop nad schodištěm - skladba V06" 3,42*2,90		9,918		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 294,20+5,90+5,00		305,100		
	VV		"viz výkres D.1.1.37" (2,41*1,25)+(0,90*0,35)+(0,80*0,80)		3,968		
132	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	189,220	28,80	5 449,54
	VV		"soklová část"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		(32,70+18,60+22,75+9,95+10,00+8,30)*0,80		81,840		
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"půlštoky" (17,00+31,30+8,70+22,70-3,00+8,60+8,70)*0,87		81,780		
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"zateplení komínů"				
	VV		((0,90+0,90+1,10+1,10)*9)+((0,80+0,80+1,40+1,40)*2)+((0,80+0,80+0,80+0,80)*2)*0,50		25,600		
133	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,152	39 900,00	6 064,80
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
	VV		"množství převzato z položky č. 711111001" 318,986		318,986		
	VV		"množství převzato z položky č. 711112001" 189,22		189,220		
	VV		508,206*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		0,152		
134	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	305,100	13,29	4 054,78
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 294,20+5,90+5,00		305,100		
135	M	628111200	pás asfaltovaný A330	m2	350,865	20,00	7 017,30
	VV		305,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		350,865		
136	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	318,986	97,76	31 184,07
	VV		"množství převzato z položky č. 711111001" 318,986		318,986		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
137	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	189,220	112,46	21 279,68
	VV		"množství převzato z položky č. 711112001" 189,22		189,220		
138	M	628322820	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	609,847	75,00	45 738,53
	VV		"množství převzato z položky č. 711111001" 318,986		318,986		
	VV		"množství převzato z položky č. 711112001" 189,22		189,220		
	VV		508,206*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		609,847		
139	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	102,300	115,45	11 810,54
	VV		"soklová část"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		(32,70+18,60+22,75+9,95+10,00+8,30)*1,00		102,300		
140	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	97,950	79,38	7 775,27
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		"zateplení soklu" (32,70+18,60+22,75+9,95+10,00+8,30-(1,45*3))		97,950		
141	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	3,046	1 032,92	3 146,27
	D	712	Povlakové krytiny				14 589,10
142	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	5,160	350,00	1 806,00
	VV		"lodžie"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" (2,20*0,90)+((0,90+0,90+2,20)*0,15)		2,580		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" (2,20*0,90)+((0,90+0,90+2,20)*0,15)		2,580		
143	M	283220000	fólie hydroizolační střešní tl 2 mm šedá	m2	5,934	279,00	1 655,59
	VV		5,16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		5,934		
144	K	712363311	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy poplastované délkou 2 m pásek rš 50 mm	kus	8,000	160,00	1 280,00
	VV		"lodžie"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 0,90+0,90+2,20		4,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" 0,90+0,90+2,20		4,000		
145	K	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy poplastované délkou 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	8,000	256,00	2 048,00
	VV		"lodžie"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 0,90+0,90+2,20		4,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" 0,90+0,90+2,20		4,000		
146	K	712363314	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy poplastované délkou 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71	kus	8,000	248,00	1 984,00
	VV		"lodžie"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 0,90+0,90+2,20		4,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" 0,90+0,90+2,20		4,000		
147	K	712363316	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy poplastované délkou 2 m okapnice široká rš 200 mm	kus	4,400	432,00	1 900,80
	VV		"lodžie"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 2,20		2,200		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" 2,20		2,200		
148	K	712363318	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy poplastované délkou 2 m zádržná perforovaná lišta rš 250 mm	kus	4,400	432,00	1 900,80
	VV		"lodžie"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 2,20		2,200		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" 2,20		2,200		
149	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	3,960	41,17	163,03
	VV		"lodžie"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" (2,20*0,90)		1,980		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" (2,20*0,90)		1,980		
150	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	3,960	50,32	199,27
	VV		"lodžie"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" (2,20*0,90)		1,980		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" (2,20*0,90)		1,980		
151	M	693111140	geotextilie netkaná 300 g/m2	m	9,108	30,00	273,24
	VV		"množství převzato z položky č. 712391171" 3,96		3,960		
	VV		"množství převzato z položky č. 712391172" 3,96		3,960		
	VV		7,92*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		9,108		
152	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace kotvicemi terčí (dodávka a montáž)	kus	23,760	55,34	1 314,88
	VV		"lodžie"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" (2,20*0,90)		1,980		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" (2,20*0,90)		1,980		
	VV		3,96*6 "Přepočtené koeficientem množství"		23,760		
153	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,057	1 113,91	63,49
	D	713	Izolace tepelné				192 140,22
154	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	15,360	65,72	1 009,46
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02" (1,602*2,482)+(2,321*1,793)		8,138		
	VV		"strojovna 3.03" (1,922*1,66)+(1,663*2,424)		7,222		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	M	63148107	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 160mm	m2	16,128	160,00	2 580,48
	VV		15,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,128		
156	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	8,211	43,82	359,81
	VV		"lodžie - spádová vrstva" 2,20*0,80*2		3,520		
	VV		"viz výkres D.1.1.37" (2,41*1,55)+(0,90*0,35)+(0,80*0,80)		4,691		
157	M	2837644	deska z fenolické pěny tl. 60 mm ($\lambda=0,020$ W/mK)	m2	8,375	600,00	5 025,00
	VV		8,211*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8,375		
158	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	305,100	80,33	24 508,68
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 294,20+5,90+5,00		305,100		
159	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm	m2	622,404	184,00	114 522,34
	P		Poznámka k položce: $\lambda=0,037$ [W / m K]				
	VV		305,1*2,04 'Přepočtené koeficientem množství		622,404		
160	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	9,918	165,21	1 638,55
	VV		"strop nad schodištěm - skladba V06" 3,42*2,90		9,918		
161	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 200 mm	m2	10,612	350,00	3 714,20
	P		Poznámka k položce: $\lambda=0,037$ [W / m K]				
	VV		9,918*1,07 'Přepočtené koeficientem množství		10,612		
162	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	213,630	36,51	7 799,63
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" (2,50*3,50)*3		26,250		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"				
	VV		((33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*0,90)*2		187,380		
163	K	7131511	Příplatek k montáži izolace tepelné střeš šikmých - velmi pracný detail (vycpání tepelné izolace mezi prvky krovu - pozednice, krokve, námetky krokví)	m2	187,380	73,03	13 684,36
	P		Poznámka k položce: Jedná se o velmi pracný detail (vycpání tepelné izolace mezi prvky krovu - pozednice, krokve, námetky krokví)				
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"				
	VV		((33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*0,90)*2		187,380		
164	M	631481050	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 120 mm ($\lambda=0,038$ W/mK)	m2	104,489	78,00	8 150,14
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" (2,50*3,50)		8,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"				
	VV		((33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*0,90)		93,690		
	VV		102,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		104,489		
165	M	631481020	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 60 mm ($\lambda=0,038$ W/mK)	m2	113,414	39,00	4 423,15
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" (2,50*3,50)*2		17,500		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"				
	VV		((33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*0,90)		93,690		
	VV		111,19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		113,414		
	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	15,750	33,77	531,88
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
167	M	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	17,325	49,00	848,93
	VV		15,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,325		
168	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	3,372	991,58	3 343,61
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				28 539,16
169	K	7271114	Dodávka o montáž požárního dotěsnění vybíracích dvířek komínů na půdě - tuhou minerální vatou tl. 140 mm + SDK deska DF tl. 15 mm, bližší specifikace viz výkres D.1.1.04	kus	2,000	2 329,70	4 659,40
170	K	727111409	Prostup kovového potrubí D110 mm stropem tl 15cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120	kus	24,000	994,99	23 879,76
	VV		"prostup VZT potrubí mezi stropem 2.NP a 3.NP" 8*3		24,000		
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				24 175,39
171	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	116,600	25,00	2 915,00
	VV		"viz výkres D.1.1.01"				
	VV		10,60+8,90+23,00+10,70+33,60+19,80+10,00		116,600		
172	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	116,600	36,00	4 197,60
173	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	94,500	25,00	2 362,50
	VV		9*3,50		31,500		
	VV		9*7,00		63,000		
174	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	20,543	33,00	677,92
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(9*3,50)/1,61		19,565		
	VV		19,565*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,543		
175	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	39,130	99,00	3 873,87
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Hmotnost: 0,135 kg/m				
	VV		(9*7,00)/1,61		39,130		
176	M	35441415	podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 350 mm - prodloužené	kus	54,000	36,00	1 944,00
	VV		9*6		54,000		
177	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	70,000	12,00	840,00
	VV		9+9+9+16+18+9		70,000		
178	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	9,000	12,00	108,00
179	M	354419050	svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů	kus	9,000	25,00	225,00
180	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	9,000	24,00	216,00
181	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	16,000	34,00	544,00
	VV		8*2		16,000		
182	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	18,000	37,00	666,00
	VV		9*2		18,000		
183	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	9,000	32,00	288,00
184	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	9,000	30,00	270,00
185	M	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	9,000	159,00	1 431,00
186	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	18,000	36,00	648,00
	VV		9*2		18,000		
187	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	9,000	5,00	45,00
188	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	9,000	3,00	27,00
189	K	7436129	Demontáž stávající svislého vedení bleskosvodu včetně úhelníků	kus	1,000	2 520,00	2 520,00
190	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,251	1 500,00	376,50
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				8 910,00
191	K	7481111	Demontáž a opětovná montáž vnějších nástěnných svítidel, včetně nastavení kabelů o tloušťku zatelení	kus	5,000	198,00	990,00
192	K	7481112	Demontáž a opětovná montáž vnitřních stropních svítidel, včetně nastavení kabelů o tloušťku zatelení	kus	20,000	198,00	3 960,00
	VV		"sklep" 20		20,000		
193	K	7481113	Demontáž a opětovná montáž vnitřních stropních svítidel, včetně nastavení kabelů o tloušťku zavěšení sdk pohledu	kus	20,000	198,00	3 960,00
	VV		"byty"				
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 5*2		10,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" 5*2		10,000		
	D	762	Konstrukce tesařské				199 371,37
194	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	67,000	33,84	2 267,28
	VV		"dodatečné přikotvení pozednice" ((9,40+9,40+32,10+17,70+8,50+22,80)/1,50)+0,40		67,000		
195	M	311971030	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M12x 1000 mm	kus	23,000	39,00	897,00
	VV		"dodatečné přikotvení pozednice" (((9,40+9,40+32,10+17,70+8,50+22,80)/1,50)+0,40)/3+0,667		23,000		
196	M	311111300	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 12	tis kus	0,067	1 980,00	132,66
	VV		"dodatečné přikotvení pozednice" ((9,40+9,40+32,10+17,70+8,50+22,80)/1,50)+0,40		67,000		
	VV		67*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,067		
197	M	311205180	podložka DIN 125-A ZB D 12 mm, otvor 13 mm	tis kus	0,067	813,00	54,47
	VV		"dodatečné přikotvení pozednice" ((9,40+9,40+32,10+17,70+8,50+22,80)/1,50)+0,40		67,000		
	VV		67*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,067		
198	K	762331812	Demontáž vázaných křížů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	12,000	150,00	1 800,00
	VV		"stávající vykiře" 12,00		12,000		
199	K	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	260,250	200,00	52 050,00
	VV		"doplnění střešního námetu z hranolů 100x120 mm" (33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*2,50		260,250		
200	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	12,000	637,00	7 644,00
	VV		"doplnění vazby v místě bouraného vykiře" 12,00		12,000		
201	K	762341013	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	5,760	309,88	1 784,91
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*3		5,760		
202	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	264,450	112,00	29 618,40
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" (3,50*4,50)		15,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" ((33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*2,00)		208,200		
			"viz výkres D.1.1.11" (((8,10*5,00)/2)*2)		40,500		
203	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	4,189	6 300,00	26 390,70
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" (3,50*4,50)*6*0,04*0,06		0,227		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" ((33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*2,00)*6*0,04*0,06		2,998		
			"viz výkres D.1.1.11" (((8,10*5,00)/2)*2)*6*0,04*0,06		0,583		
			3,808*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,189		
204	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	264,450	42,02	11 112,19
			"viz výkres D.1.1.34"				
			"skladba V07" (3,50*4,50)		15,750		
			"viz výkres D.1.1.33 - římsa" ((33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*2,00)		208,200		
			"viz výkres D.1.1.11" (((8,10*5,00)/2)*2)		40,500		
205	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	4,275	1 160,43	4 960,84
			"množství převzato z položky č. 605141140" 4,189		4,189		
			"viz výkres D.1.1.42 - markýza" 2,40*0,80*0,015*3		0,086		
206	K	7624210	Příplatek k obložení stropu z desek OSB tl 15 mm za prolepení spojů PU lepidle a přelepení vzduchotěsnou páskou	m2	6,387	100,00	638,70
			"viz výkres D.1.1.34" 2,41*2,65		6,387		
207	K	762421023	Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných	m2	6,387	328,76	2 099,79
			"viz výkres D.1.1.34" 2,41*2,65		6,387		
208	K	7624211	Obložení stropu z desek sádrovláknitých tl 15 mm šroubovaných	m2	6,960	650,00	4 524,00
			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*3		5,760		
			"viz výkres D.1.1.41 - boky markýzy" 0,25*0,80*6		1,200		
209	K	7624213	Příplatek k obložení stropu z desek sádrovláknitých za vyříznutí otvoru 150x150 mm	kus	3,000	100,00	300,00
			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 3		3,000		
210	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	164,000	73,17	11 999,88
			"viz výkres D.1.1.33, D.1.1.34 - střešní římsa" (33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)		104,100		
			"viz výkres D.1.1.34" (3,80*6)+(3,10*5)		38,300		
			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*3*3		21,600		
211	M	612211000	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 40 x 60 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	23,760	30,00	712,80
			"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*3*3		21,600		
			21,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,760		
212	M	612211060	hranol konstrukční masivní KVH Nsi 60 x 80 x 5000 mm, smrkové nepohledové	m	114,510	59,00	6 756,09
			"viz výkres D.1.1.33, D.1.1.34 - střešní římsa" (33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)		104,100		
			104,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		114,510		
213	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,101	6 300,00	636,30
			"viz výkres D.1.1.34" ((3,80*6)+(3,10*5))*0,04*0,06		0,092		
			0,092*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,101		
	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	13,347	39,80	531,21
			"nožství převzato z položky č. 762421023" 6,387		6,387		
			"nožství převzato z položky č. 7624211" 6,96		6,960		
215	K	7625112	Dodávka a montáž schodu délky 800 mm, výšky 190 mm a šířky 250 mm z desek OSB tl 22 mm, šroubovaných do podkladních latí, včetně hliníkové schodové lišty	kus	1,000	2 520,00	2 520,00
			"viz detail - výlez na půdu" 1		1,000		
216	K	762511216	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz lepených	m2	1,975	361,25	713,47
			"viz detail - výlez na půdu" (0,80*(0,95+0,45))+((0,95+0,95)*0,45)		1,975		
217	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	19,676	169,20	3 329,18
			"viz výkres D.1.1.04"				
			"strojovna 3.02" (1,602*2,482)+(2,321*1,793)+((1,604+2,482+3,923+1,793+1,56)*0,20)		10,410		
			"strojovna 3.03" (1,922*1,66)+(1,663*2,424)+((3,312+1,922+0,90+1,663+2,424)*0,20)		9,266		
218	M	3010505930	dřevovláknitá deska difuzně otevřená deska DHF tl.15 mm 2500x675 mm	kus	21,644	465,00	10 064,46
			Poznámka k položce: tloušťka: 15 mm , délka: 2500 mm , šířka: 675 mm , počet ks na paletě: 63 ks , objemová hmotnost: 600-625 kg/m3 , faktor difuzního odporu: 11 , reakce na oheň: třída D				
			19,676*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		21,644		
219	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	21,651	38,45	832,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,975+19,676		21,651		
220	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	40,623	98,76	4 011,93
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02" ((1,793*5)+(2,482*4))		18,893		
	VV		"strojovna 3.03" ((1,922*5)+(2,424*5))		21,730		
221	M	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	0,286	7 790,00	2 227,94
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02" ((1,793*5)+(2,482*4))*0,04*0,16		0,121		
	VV		"strojovna 3.03" ((1,922*5)+(2,424*5))*0,04*0,16		0,139		
	VV		0,26*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,286		
222	K	762841811	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm	m2	6,266	38,70	242,49
	VV		"viz výkres D.1.1.34" 2,41*2,60		6,266		
223	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	0,260	141,38	36,76
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02" ((1,793*5)+(2,482*4))*0,04*0,16		0,121		
	VV		"strojovna 3.03" ((1,922*5)+(2,424*5))*0,04*0,16		0,139		
224	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	5,618	1 509,69	8 481,44
	D	763	Konstrukce suché výstavby				10 008,44
225	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,900	807,25	8 799,03
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02" 5,90		5,900		
	VV		"strojovna 3.03" 5,00		5,000		
226	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	10,900	31,21	340,19
	VV		"viz výkres D.1.1.04"				
	VV		"strojovna 3.02" 5,90		5,900		
	VV		"strojovna 3.03" 5,00		5,000		
227	M	28329282	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	11,990	49,22	590,15
	VV		10,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,990		
228	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	0,187	1 492,37	279,07
	D	764	Konstrukce klempířské				319 576,56
229	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	2,640	139,07	367,14
	VV		"stříšky před vstupy" (3,30*0,80)		2,640		
230	K	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože	m	9,360	54,23	507,59
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - markýza" (2,40*(0,80+0,30))*3		7,920		
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - boky markýzy" (0,30*0,80)*6		1,440		
231	M	283292230	folie strukturovaná pod plechovou krytinu 1,5 x 30 m	m2	10,764	176,00	1 894,46
	P		Poznámka k položce: 8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťuje permanentní omývání spodní strany plechových šárů vzduchem. Nopovaná struktura funguje jako drenážní vrstva a spolehlivě odvádí vlhkost. Díky symetrickému uspořádání nopů lze přilepy fólie DELTA-TRELA/DELTA-TRELA LUS při řešení detailů použít bez ohledu na směr pokládky. Tenká vlákna rohože nezadržují vodu pod plechovou krytinou. Zvuk deště nebo padajících krup je tlumen až o 15 dB! Hodnota rd nosného pásu cca.0,02 m umožňuje prostup případné zbytkové vlhkosti z krokví a bednění mimo střechní.				
	VV		9,36*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		10,764		
232	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	62,040	75,33	4 673,47
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		2,08*6		12,480		
	VV		1,34*7		9,380		
	VV		0,70*6		4,200		
	VV		0,85		0,850		
	VV		"balkónové dveře" 0,90		0,900		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		2,08*6		12,480		
	VV		1,34*7		9,380		
	VV		0,70*6		4,200		
	VV		1,31		1,310		
	VV		1,34		1,340		
	VV		"balkónové dveře" 1,38*4		5,520		
233	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	97,950	98,90	9 687,26
	VV		"viz výkres D.1.1.02"				
	VV		"soklová římsa" (32,70+18,60+22,75+9,95+10,00+8,30)-(1,45*3)		97,950		
234	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	105,900	73,01	7 731,76
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 33,70+10,80+22,80+8,50+10,90+19,20		105,900		
235	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	63,000	56,79	3 577,77
	VV		7*9,00		63,000		
236	K	764141431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn předzvětralého plechu sklonu do 30°	m2	9,360	4 271,00	39 976,56
	VV		"viz výkres D.1.1.42 - markýza" (2,40*(0,80+0,30))*3		7,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - boky markýzy" (0,30*0,80)*6		1,440		
237	K	764246443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z taženého hliníku rš 230 mm, včetně ALU krytek, odstín bude vybrán v průběhu realizace	m	76,220	584,85	44 577,27
	VV		"viz výkres D.1.1.01 - okna"				
	VV		1,18*9		10,620		
	VV		0,89*2		1,780		
	VV		0,59*2		1,180		
	VV		0,60		0,600		
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		2,08*6		12,480		
	VV		1,34*7		9,380		
	VV		0,70*6		4,200		
	VV		0,85		0,850		
	VV		"balkónové dveře" 0,90		0,900		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		2,08*6		12,480		
	VV		1,34*7		9,380		
	VV		0,70*6		4,200		
	VV		1,31		1,310		
	VV		1,34		1,340		
	VV		"balkónové dveře" 1,38*4		5,520		
238	K	76432140	Lemování čel námětové latě z Al plechu rš 220 mm	m	104,100	550,00	57 255,00
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa" (33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)		104,100		
239	K	764345425	Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětrálního plechu střeš s krytinou skládanou D do 300 mm	kus	6,000	1 411,48	8 468,88
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"prostupy VZT" 3*2		6,000		
240	K	764541405	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	m	105,900	768,32	81 365,09
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 33,70+10,80+22,80+8,50+10,90+19,20		105,900		
241	K	764541425	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn předzvětrálního plechu rš 330 mm	kus	6,000	565,21	3 391,26
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 6		6,000		
242	K	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z TiZn předzvětrálního plechu 330/100 mm	kus	7,000	597,65	4 183,55
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 7		7,000		
243	K	764548423	Švody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z TiZn předzvětrálního plechu průměru 100 mm	m	63,000	800,88	50 455,44
	VV		7*9,00		63,000		
244	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,765	1 913,80	1 464,06
D	765		Krytina skládaná				302 525,26
245	K	76511123	Montáž krytiny betonové nároží do malty	m	2,400	1 300,00	3 120,00
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 2,40		2,400		
246	M	59244384	taška betonová rovný profil hladká hřebenač s jednou příchytkou	kus	7,467	124,00	925,91
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 2,5 kus/m				
	VV		2,4*3,1111 Přepočtené koeficientem množství		7,467		
	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	181,950	213,19	38 789,92
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,20+22,70+8,40+18,80)*2,00		166,200		
248	K	765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°	m2	181,950	25,89	4 710,69
249	K	7651218	Příplatek k zařezání betonových tašek u nároží	m	93,600	85,00	7 956,00
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"nároží" ((10,50*4)+2,40)*2		88,800		
	VV		"úžlabí" 2,40*2		4,800		
250	K	765121802	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	264,450	133,87	35 401,92
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*2,00		208,200		
	VV		"viz výkres D.1.1.11" ((8,10*5,00)/2)*2		40,500		
251	K	765121822	Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu použití za sklon přes 30°	m2	264,450	11,88	3 141,67
252	K	765121881	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m	44,400	54,27	2 409,59
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"nároží" (10,50*4)+2,40		44,400		
253	K	765121891	Příplatek k demontáži hřebenů a nároží krytiny betonové do suti za sklon přes 30°	m	44,400	21,01	932,84
254	K	765122901	Čištění krytiny betonové kladené na sucho	m2	181,950	37,70	6 859,52
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa" (33,20+22,70+8,40+18,80)*2,00		166,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
255	K	765123012	Krytina betonová drážková s povrchovou úpravou skládaná na suchu sklonu do 30°	m2	79,200	569,45	45 100,44
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"komplet nové štíty" ((11,00*7,20)/2)*2		79,200		
256	K	765123111	Krytina betonová - ochranný a větrávací pás okapové hrany	m	104,100	72,89	7 587,85
	VV		"viz výkres D.1.1.11" (33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)		104,100		
257	K	765123121	Krytina betonová - ochranná a větrávací mřížka okapové hrany	m	104,100	93,40	9 722,94
	VV		"viz výkres D.1.1.11" (33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)		104,100		
258	K	765123212	Krytina betonová drážková - nárožní hrana provětrávaná z hřebenačů s povrchovou úpravou	m	42,000	1 025,58	43 074,36
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"nároží" 10,50*4		42,000		
259	K	765123411	Krytina betonová drážková - úžlabí ze systémového hliníkového pásu s barevnou povrchovou úpravou	m	2,400	1 196,88	2 872,51
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"úžlabí" 2,40		2,400		
260	K	765123911	Příplatek ke krytině betonové za sklon přes 30° do 40°	m2	79,200	25,89	2 050,49
261	K	765125201	Montáž nástavce pro anténu pro betonovou krytinu	kus	2,000	155,29	310,58
262	M	59244022	komplet pro anténu (průchozí taška,nástavec 22-110mm plastový)	kus	2,000	885,00	1 770,00
263	K	765125202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro betonovou krytinu	kus	6,000	177,02	1 062,12
	VV		"viz výkres D.1.1.11"				
	VV		"prostupová ZTI" 6		6,000		
264	M	59244019	komplet odvětrání kanalizace (průchozí taška,napojovací trubka 100/125mm,nástavec,kryt)	kus	6,000	1 250,00	7 500,00
265	K	765125401	Montáž protisněhového háku pro betonovou krytinu	kus	1 100,000	9,68	10 648,00
266	M	55351090	hák sněhový Al s barevným povrchem pro skládané krytiny	kus	1 100,000	21,90	24 090,00
267	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	223,950	49,29	11 038,50
	VV		"viz výkres D.1.1.34"				
	VV		"skladba V07" 3,50*4,50		15,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.33 - římsa"				
	VV		(33,20+10,50+10,50+22,70+8,40+18,80)*2,00		208,200		
268	M	596602130	fólie hydroizolační difúzní pojistná otevřená-bez bednění /50 x 1,5=75m2/	m2	246,345	55,00	13 548,98
	VV		223,95*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		246,345		
269	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	223,345	12,90	2 881,15
270	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	261,150	37,16	9 704,33
	VV		"rozkrytých částí střeš" 181,95+79,20		261,150		
271	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	4,810	1 104,98	5 314,95
D 766 Konstrukce truhlářské							382 284,65
272	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	75,116	472,50	35 492,31
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		(2,08*1,51)*6		18,845		
	VV		(1,34*1,18)*7		11,068		
	VV		(0,70*1,20)*6		5,040		
	VV		(0,85*0,80)		0,680		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(2,08*1,50)*6		18,720		
	VV		(1,34*1,20)*7		11,256		
	VV		(0,70*1,34)*6		5,628		
	VV		(1,31*1,15)		1,507		
	VV		(1,34*1,77)		2,372		
273	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	14,476	472,50	6 839,91
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		"balkónové dveře" (0,90*2,10)		1,890		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		"balkónové dveře" (1,38*2,28)*4		12,586		
274	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	14,000	735,00	10 290,00
	VV		"viz výkres D.1.1.01 - okna"				
	VV		9+2+2+1		14,000		
275	M	61140018	okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklopné 885 x 615 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	2,000	2 879,10	5 758,20
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 2		2,000		
276	M	61140019	okno plastové dvoukřídlé 1xotvíravé + 1xotvíravé a sklopné, 1180 x 580 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	9,000	4 482,45	40 342,05
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 9		9,000		
277	M	61140020	okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklopné, 585 x 550 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	2,000	2 443,35	4 886,70
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
278	M	61140027	okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklopné, 605 x 670 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	1,000	2 501,10	2 501,10
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 1		1,000		
279	K	766622832	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 2m2 k opětovnému použití	m2	35,179	399,00	14 036,42
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		(1,34*1,18)*7		11,068		
	VV		(0,70*1,20)*6		5,040		
	VV		(0,85*0,80)		0,680		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(1,34*1,20)*7		11,256		
	VV		(0,70*1,34)*6		5,628		
	VV		(1,31*1,15)		1,507		
280	K	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 4m2 k opětovnému použití	m2	54,413	399,00	21 710,79
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		(2,08*1,51)*6		18,845		
	VV		"balkónové dveře" (0,90*2,10)		1,890		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(2,08*1,50)*6		18,720		
	VV		(1,34*1,77)		2,372		
	VV		"balkónové dveře" (1,38*2,28)*4		12,586		
281	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	89,000	12,41	1 104,49
	VV		"viz výkres D.1.1.06" (2*4)+(3*8)		32,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.07" (2*4)+(3*4)		20,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.08" (1*12)+(2*7)		26,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.09" (1*3)+(2*4)		11,000		
282	K	7666294	Dodávka a montáž tepelně izolačních hranolů - systémové provedení předřazené montáže oken	m	285,880	472,50	135 078,30
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		(2,18+2,18+1,51+1,51)*6		44,280		
	VV		(1,44+1,44+1,18+1,18)*7		36,680		
	VV		(0,80+0,80+1,20+1,20)*6		24,000		
	VV		(0,95+0,95+0,80+0,80)		3,500		
	VV		"balkónové dveře" (1,00+1,00+2,10+2,10)		6,200		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(2,18+2,18+1,50+1,50)*6		44,160		
	VV		(1,44+1,44+1,20+1,20)*7		36,960		
	VV		(0,80+0,80+1,34+1,34)*6		25,680		
	VV		(1,41+1,41+1,15+1,15)		5,120		
	VV		(1,44+1,44+1,77+1,77)		6,420		
	VV		"balkónové dveře" (1,48+1,48+2,28+2,28)*4		30,080		
	VV		"dveře vchodové" (1,60+1,60+2,20+2,20)*3		22,800		
283	K	766629415	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 65 mm	m	320,900	126,00	40 433,40
	VV		"vnitřní a vnější systémové pásy"				
	VV		"viz výkres D.1.1.01 - okna"				
	VV		(1,18+1,18+0,58+0,58)*9		31,680		
	VV		(0,89+0,89+0,62+0,62)*2		6,040		
	VV		(0,59+0,59+0,55+0,55)*2		4,560		
	VV		(0,60+0,60+0,67+0,67)		2,540		
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		(2,08+2,08+1,51+1,51)*6		43,080		
	VV		(1,34+1,34+1,18+1,18)*7		35,280		
	VV		(0,70+0,70+1,20+1,20)*6		22,800		
	VV		(0,85+0,85+0,80+0,80)		3,300		
	VV		"balkónové dveře" (0,90+0,90+2,10+2,10)		6,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		(2,08+2,08+1,50+1,50)*6		42,960		
	VV		(1,34+1,34+1,20+1,20)*7		35,560		
	VV		(0,70+0,70+1,34+1,34)*6		24,480		
	VV		(1,31+1,31+1,15+1,15)		4,920		
	VV		(1,34+1,34+1,77+1,77)		6,220		
	VV		"balkónové dveře" (1,38+1,38+2,28+2,28)*4		29,280		
	VV		"dveře vchodové" (1,50+1,50+2,20+2,20)*3		22,200		
284	K	7666600	Příplatek za úpravu zlepšující tepelný parametr vnitřních dveří s požární odolností (bližší specifikace viz výkres D.1.1)	kus	6,000	250,00	1 500,00
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 3		3,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 3		3,000		
285	K	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	1 267,95	3 803,85
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 3		3,000		
286	M	611656100	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm, provedení KLIMA 3	kus	3,000	3 827,39	11 482,17
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 3		3,000		
287	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	1 267,95	3 803,85
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1+2		3,000		
288	M	611656110	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm, provedení KLIMA 3	kus	2,000	3 827,39	7 654,78
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 2		2,000		
289	M	6116561	dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 84 x 207 cm, provedení KLIMA 3	kus	1,000	3 827,39	3 827,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1		1,000		
290	K	766660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětleníku do zdiva	kus	3,000	1 050,00	3 150,00
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 3		3,000		
291	K	766660717	Montáž dveřních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	6,000	321,00	1 926,00
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 3		3,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1+2		3,000		
292	M	54917260X	samozavírač protipožárních dveří	kus	6,000	1 926,00	11 556,00
293	K	76666072	Montáž dveřního kování - klika/klika	kus	6,000	107,00	642,00
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 3		3,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1+2		3,000		
294	M	549146200	klika včetně rozet a montážního materiálu nerez	kus	6,000	235,40	1 412,40
	P		Poznámka k položce: č.zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.				
295	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	6,000	107,00	642,00
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 3		3,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1+2		3,000		
296	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná v provedení centrálního klíče	kus	6,000	695,50	4 173,00
297	K	76668182	Demontáž plastových vstupních 2kříd. dveří včetně zárubní k opětovnému použití	m2	9,900	399,00	3 950,10
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 1,50*2,20*3		9,900		
298	K	766691510	Montáž těsnění oken a balkónových dveří polyuretanovou páskou	m	50,000	22,16	1 108,00
	VV		"viz výkres D.1.1"				
	VV		"těsnění do vstupních dveří do bytů" 10*5		50,000		
299	M	2861815	páska těsnící do vchodových dveří	m	51,000	53,00	2 703,00
	VV		50*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		51,000		
300	K	766691914	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	26,08	104,32
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 3		3,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 1		1,000		
301	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,358	1 039,44	372,12
	D	767	Konstrukce zámečnické				456 272,95
302	K	76716181	Demontáž nevyužívaných rozvodů na fasádě	kompl	1,000	2 153,34	2 153,34
303	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	9,500	206,67	1 963,37
	VV		"viz výkres D.1.1"				
	VV		"balkón" (1,50*3)		4,500		
	VV		"lodžie" 2,50+2,50		5,000		
304	K	76716182	Demontáž a opětovná montáž fasádních štítků s označením ulic a čísel popisných	kus	3,000	380,00	1 140,00
305	K	76716183	Demontáž fasádních větracích mřížek a konzol pro vlaiky	kus	14,000	156,62	2 192,68
306	K	76716184	Demontáž a opětovná montáž (na úroveň nového zateplení) zvonic a krabiček s telefonním vedením	kus	6,000	2 500,00	15 000,00
307	K	76716185	Demontáž a přemístění lapáče střešních splavenin včetně potřebné úpravy vedení ležaté dešťové kanalizace	kus	6,000	2 479,44	14 876,64
308	K	76716186	Přemístěných stávajících satelitů z fasády na společné nástřešní tyče včetně přívodních kabelů	kus	7,000	2 900,00	20 300,00
	P		Poznámka k položce: Objem prací na 1 kus: demontáž stávajícího satelitu, vysekání 10 m rýhy po fasádě, montáž koaxiálního kabelu zataženého do plastové chráničky prům. 15 mm o celkové délce 40 m, proražení otvoru ve stávající podstřešní římsě.				
309	K	76781261	Dodávka a montáž ocelové markýzy nad vstupem, ke nýtovaná pásovina, včetně kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním - bližší specifikace viz výkres D.1.1.41	kus	3,000	25 320,50	75 961,50
310	K	76781262	Dodávka a montáž ocelového schodiště se zábradlím, schodnice U 200, stupně pórořošt 350x800 mm, uchycení zábradlí U 120 + napojení na stávající zábradlí, vč. kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním - bližší specifikace viz výkres D.1.1.42, D1.1.1.43	kus	1,000	68 040,00	68 040,00
311	K	76781263	Dodávka a montáž ocelového balkónu se zábradlím (částečně se použije původní) včetně kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním, podlahy z modřínových prken - bližší specifikace viz výkres D.1.1.40 D1.1.1.41	kus	3,000	67 101,50	201 304,50
312	K	76781264	Dodávka a montáž ocelového zábradlí lodžie (úprava stávajícího zábradlí) včetně kotvení přes kotevní desku z termoplastické pěny a povrchové úpravy žárovým zinkováním - bližší specifikace viz výkres D.1.1.37, D.1.1.38	m	1,900	7 630,35	14 497,67
313	K	76781265	Příplatek k montáži ocelových k-cí za kotvení s omezením tepelných mostů - viz výkres D.1.1 (držáky bleskosvodu, dešťových svodů, apod. v kontaktním zateplovacím systému)	kus	59,000	200,00	11 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> Prvky s nižší zátěží (hromosvody, okapní svody atd.) budou kotveny do fasády skrz nalepené desky z termoplastické pěny o hustotě 100-400 kg/m3 na bázi polymeru polystyrenu (PS) nebo pomocí montážních vláček vyrobených z tvrdého EPS nebo ve variantě PE z vysoce kvalitního plastu.							
P							
314	K	76781266	Dodávka a montáž Netopýří budka do zateplení 420/500/100 mm	kus	6,000	1 200,00	7 200,00
315	K	76781268	Dodávka a montáž ocelového schodišťového zábradlí u vyrovnávacího schodiště u vstupu č.p. 227 včetně dubového madla, kotveno do ŽB monolitické k-ce schodiště - bližší specifikace viz výkres D.1.1.45	kus	2,000	6 945,00	13 890,00
316	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	4,380	1 359,19	5 953,25
D	771		Podlahy z dlaždic				4 445,08
317	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	5,310	112,73	598,60
	VV		"viz výkres D.1.1.37" 1,45+1,45+2,41		5,310		
318	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,688	426,97	2 001,64
	VV		"viz výkres D.1.1.37" (2,41*1,25)+(0,90*0,35)+(0,80*0,80)+((0,80+0,80+0,80)*0,30)		4,688		
319	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	6,124	210,00	1 286,04
	VV		"množství převzato z položky č. 771474113" 5,31*0,10*1,20		0,637		
	VV		"množství převzato z položky č. 771574113" 4,688		4,688		
	VV		5,325*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		6,124		
320	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,219	37,66	196,55
	VV		"množství převzato z položky č. 771474113" 5,31*0,10		0,531		
	VV		"množství převzato z položky č. 771574113" 4,688		4,688		
321	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	7,710	36,55	281,80
	VV		"viz výkres D.1.1.37" 1,45+1,45+2,41+0,80+0,80+0,80		7,710		
322	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,140	574,64	80,45
D	783		Dokončovací práce - nátěry				34 917,06
323	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	294,000	4,43	1 302,42
	VV		294,00		294,000		
324	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	294,000	99,50	29 253,00
	VV		294,00		294,000		
325	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	9,660	54,91	530,43
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 3*5,00*0,25		3,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 3*5,00*0,25		3,750		
	VV		"stávající ocelová dířka na fasádě" (0,60*0,60*6)		2,160		
326	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	2,160	137,78	297,60
	VV		"stávající ocelová dířka na fasádě" (0,60*0,60*6)		2,160		
327	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,660	116,51	1 125,49
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 3*5,00*0,25		3,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 3*5,00*0,25		3,750		
	VV		"stávající ocelová dířka na fasádě" (0,60*0,60*6)		2,160		
328	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,660	110,81	1 070,42
	VV		"viz výkres D.1.1.01" 3*5,00*0,25		3,750		
	VV		"viz výkres D.1.1.04" 3*5,00*0,25		3,750		
	VV		"stávající ocelová dířka na fasádě" (0,60*0,60*6)		2,160		
329	K	783813111	Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchů z desek na bázi dřeva	m2	5,760	75,16	432,92
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*3		5,760		
330	K	783817401	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	5,760	157,08	904,78
	VV		"viz výkres D.1.1.41 - markýza" 2,40*0,80*3		5,760		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				26 197,50
331	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	750,000	7,77	5 827,50
	VV		750,00		750,000		
332	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	750,000	27,16	20 370,00
	VV		750,00		750,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Blok O, Školní č.p. 226, 227 - architektonicko-stavební část

Soupis:

O.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 871,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	10 871,26	15,00%	1 630,69

Cena s DPH

v CZK

12 501,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

- 6 -08- 2020



- 6 -08- 2020

Zdabořská 24
261 01 Příbram IV - Zdaboř
tel.: 318 627 705 / IČ: 45145580
-7-

- 6 -08- 2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Blok O, Školní č.p. 226, 227 - architektonicko-stavební část

Soupis:

O.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

Místo:

Datum:

28.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 871,26

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 381,26

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 490,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 490,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Blok O, Školní č.p. 226, 227 - architektonicko-stavební část

Soupis:

O.. - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

Místo:

Datum: 28.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 871,26

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			2 381,26	
1	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	7,000	340,18	2 381,26
VV		"revize hromosvodu" 7			7,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			8 490,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			3 000,00	
	K	011503000	Výtahová zkouška pro kotvení KZS	Kč	1,000	500,00	500,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
D		VRN4	Inženýrská činnost			5 490,00	
4	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
5	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	2 990,00	2 990,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa

Objekt:

O - Blok O, Školní č.p. 226, 227 - architektonicko-stavební část

Soupis:

O... - Nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.05.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

187 856,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	187 856,93	15,00%	28 178,54

Cena s DPH

v CZK

216 035,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa
Objekt: O - Blok O, Školní č.p. 226, 227 - architektonicko-stavební část
Soupis: **O... - Nezpůsobilé výdaje**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram

Datum: 28.05.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	187 856,93
HSV - Práce a dodávky HSV	109 395,43
5 - Komunikace pozemní	57 161,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 953,51
998 - Přesun hmot	7 279,94
PSV - Práce a dodávky PSV	36 726,80
766 - Konstrukce truhlářské	36 726,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 734,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	28 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN6 - Územní vlivy	2 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy (zateplení) BD v Milíně, blok A, M, O - III. etapa
 Objekt: O - Blok O, Školní č.p. 226, 227 - architektonicko-stavební část
 Soupis: **O... - Nezpůsobilé výdaje**

Místo: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram
 Zadavatel:
 Uchazeč:

Datum: 28.05.2020
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 187 856,93

D HSV Práce a dodávky HSV 109 395,43

D 5 Komunikace pozemní 57 161,98

1	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	46,485	165,41	7 689,08
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV "viz výkres D.1.1.02"

VV "nový okapový chodník" (12,00+18,70+8,50+23,30+33,00+11,00-1,60-1,60)*0,45 46,485

	K	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl 60 mm	m2	6,040	3 891,18	23 502,73
--	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

VV "viz výkres D.1.1.02"

VV "mezi stávajícím asfaltem a novými obrubníky okopového chodníku - jih" (0,70+33,00+11,00+0,70)*0,10 4,540

VV "před vyrovnávacím schodištěm u vstupu č.p. 227" 1,50*1,00 1,500

3	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	46,485	265,73	12 352,46
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV "viz výkres D.1.1.02"

VV "nový okapový chodník" (12,00+18,70+8,50+23,30+33,00+11,00-1,60-1,60)*0,45 46,485

4	M	592457020	dlažba betonová plošná hladká Standard 40x40x5 cm šedá	m2	48,809	279,00	13 617,71
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

P Poznámka k položce:

VV Spotřeba: 6,25 kus/m2 46,485*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,809

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 953,51

5	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,200	205,17	8 658,17
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV "viz výkres D.1.1.02"

VV "mezi asfaltem a okap. chodníkem" 0,70+33,00+11,00+0,70-1,60-1,60 42,200

6	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	45,000	110,00	4 950,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

	K	919112213	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	45,400	51,74	2 349,00
--	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV "viz výkres D.1.1.02"

VV "mezi stávajícím asfaltem a novými obrubníky okopového chodníku - jih" 0,70+33,00+11,00+0,70 45,400

8	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	45,400	43,37	1 969,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV "viz výkres D.1.1.02"

VV "mezi stávajícím asfaltem a novými obrubníky okopového chodníku - jih" 0,70+33,00+11,00+0,70 45,400

9	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	45,400	128,38	5 828,45
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

VV "viz výkres D.1.1.02"

VV "odkopání soklu - v místě asfaltu" 0,70+33,00+11,00+0,70 45,400

10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	626,630	33,83	21 198,89
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV "množství převzato z položky č. 621221041" 211,23 211,230

VV "množství převzato z položky č. 763131411" 110,30 110,300

VV "viz výkres D.1.1.04" 294,20+5,90+5,00 305,100

D 998 Přesun hmot 7 279,94

11	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	18,905	385,08	7 279,94
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 36 726,80

D 766 Konstrukce truhlářské 36 726,80

12	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	13,000	220,38	2 864,94
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

VV "viz výkres D.1.1.02 - okna" 6+1 7,000

VV "viz výkres D.1.1.03" 6 6,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1.6 m	kus	16,000	303,71	4 859,36
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna" 7		7,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" 7+1+1		9,000		
14	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2.6 m	kus	12,000	409,04	4 908,48
	VV		"viz výkres D.1.1.02" 6		6,000		
	VV		"viz výkres D.1.1.03" 6		6,000		
15	M	607941070	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,5 x 1 m	m	58,401	404,25	23 608,60
	VV		"viz výkres D.1.1.02 - okna"				
	VV		2,08*6		12,480		
	VV		1,34*7		9,380		
	VV		0,70*6		4,200		
	VV		0,85		0,850		
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		2,08*6		12,480		
	VV		1,34*7		9,380		
	VV		0,70*6		4,200		
	VV		1,31		1,310		
	VV		1,34		1,340		
	VV		55,62*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		58,401		
16	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,467	1 039,44	485,42
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							13 734,70
17	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	35,000	392,42	13 734,70
	VV		"vyklizení půdy" 35,00		35,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							28 000,00
D VRN3 Zařízení staveniště							25 000,00
18	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
D VRN6 Územní vlivy							2 500,00
19	K	06310300	Biologický dohled stavby - opatření na ochranu hnízdišť rovářů a úkrytů netopýrů	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
D VRN7 Provozní vlivy							500,00
20	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	500,00	500,00