LEGENDA:

-POUŽITÉ POTRUBÍ V ROZVODECH JE Z VÍCEVRSTVÉ PEX-AL-PEX GIACOMINI R 999, OZNAČOVÁNO NAPŘ. Ø18 X 2, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
-POTRUBÍ JE VEDENO VE ZDECH, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
-VŠECHNA DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA JSOU TYPU VK SE SPODNÍM "H" PŘÍPOJENÍM
-VŠECHNA DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA JSOU OSAZENA TERMOSTATICKÝM REGULAČNÍM VENTILEM S TRH A REGULAČNÍM ŠROUBENÍM
-OTOPNÁ TĚLESA PROVEDENÍ A BARVA OTOPNÝCH TĚLES PROVEDENA DLE ARCH. ZÁMĚRU INVESTORA
-OVLÁDÁNÍ ZÁKLADNÍ VYTÁPĚNÍ HOMOCÍ EKVITERMNÍ A VENKOVNÍ TEPLOTY
-TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉ SOUSTAVY JE 75/65°C
-POTRUBÍ MUSÍ BÝT IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ O MIN. TLOUŠŤCE STĚNY 26 mm
-PŘED ZAKRYTÍM ROZVODŮ PROVÉST TLAKOVOU ZKOUŠKU, DOPORUČENÍ 48 hod
-PŘI TOPNÉ ZKOUŠCE DOREGULOVAT PŘEDNASTAVENÉ VENTILY A ŠROUBENÍ DLE TOPNÉ ZKOUŠKY
-MONTÁŽ ROZVODŮ Z PLASTU PROVÁDĚNA LISOVÁNÍM SE ZARUČENOU TĚSNOSTÍ A PEVNOSTÍ
-NAPŘ PRO ZAPOJENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY PROVEDENOU DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE A NÁVRHU MAR. MAŘ BUDE ŘEŠENA DLE 3 ZÓN. HLAVNÍ LOŽ BUDE ROZDĚLENA NA LEVOU A PRAVOU, MENŠÍ LOŽ BUDE REGULOVÁNA JAKO JEDEN CELEK
-ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ROVNOCENNÝCH NEBO LEPŠÍCH ŘEŠENÍ

TOPNÁ VODA, PŘÍVOD
TOPNÁ VODA ODVOD
DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO VK
-SOUČÁSTÍ JST JE TERMOSTATICKÝ VENTIL
-OTOPNÉ TĚLESO PŘIPOJENO "H" ARMATUROU R388 S REGULAČNÍM ŠROUBENÍM
-TĚLESO OSAZENO TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
STOUPACÍ POTRUBÍ
VYVAŽOVACÍ VENTIL
-VAR DIM 747
-ROZMĚR DLE POTRUBÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.	Účel	Plocha M²	S.V. M
101	HALA Č.01	1 218,77	12--13
102	HALA Č.02	2 155,01	13--14
103	HALA Č.03 -- nařeží se	2 233,34	13--14
VESTAVBA 01 -- demontována			
	NEOBSAZENO		
	NEOBSAZENO		
VESTAVBA 02			
106	CHODBA	32,33	3,30
107	RECEPCNA	59,42	3,50
108	PŘEVLEČ.	57,67	4,50
109	RECEPCNA	34,61	3,50
VESTAVBA 03			
110	VÝDEJNÍ SKLAD HALA 02	61,83	3,10
111	VÝDEJNÍ SKLAD HALA 02	30,36	3,10
VESTAVBA 04 SLOUŽÍ PRO HALU Č.3-- NEŘEŠÍ SE			
112	SKLAD 05 pro halu 03	44,82	3,10
113	SKLAD 05 pro halu 03	69,00	3,10
VESTAVBA 05			
114	PŘÍZEMÍ S UMYVADLEM	6,09	2,90
115	WC	1,16	2,90
116	WC	1,16	2,90
117		1,14	2,90
118	WC	1,14	2,90
119	PŘÍZEMÍ S UMYVADLEM	3,72	2,90
120	SPROHY	6,50	2,90
121	ŠATNA	24,06	2,90
122		4,27	2,90
123	VÝDEJNÍ SKLAD halu 02	8,32	2,90
124		10,42	2,90
125	VÝDEJNÍ SKLAD halu 03	5,46	2,90
126	WC	1,65	2,90
127	PŘÍZEMÍ	6,05	2,90

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.	Účel	Plocha M²	S.V. M
VESTAVBA 02			
201	SCHODIŠTĚ	21,33	2,80
202	WC	1,83	2,80
203	PŘÍZEMÍ	2,01	2,80
204	PŘÍZEMÍ	3,02	2,80
205	PISOAR	1,70	2,80
206	WC	3,17	2,80
VESTAVBA 03			
207	MISTROVNA	21,92	2,90
208	MISTROVNA	21,87	2,90
209		27,76	2,90
210	MISTROVNA	20,05	2,90
211	PODESTA	27,98	2,90
VESTAVBA 04 SLOUŽÍ PRO HALU Č.3 - NEŘEŠÍ SE			
212	MISTROVNA	28,80	2,90
213	MISTROVNA	18,00	2,90
214	MISTROVNA	20,50	2,90
215	MISTROVNA	27,28	2,90
216	PODESTA	24,48	2,90
VESTAVBA 05			
217	ŠATNA	14,47	2,90
218	CHODBA	4,03	2,90
219	ŠATNA	24,67	2,90
220	UMYVÁRNA	22,33	2,90

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Č.	Účel	Plocha M²	S.V. M
VESTAVBA 02			
301	SCHODIŠTĚ	21,33	2,80
302	WC	1,83	2,80
303	PŘÍZEMÍ	2,01	2,80
304	PŘÍZEMÍ	3,02	2,80
305	PISOAR	1,70	2,80
306	WC	3,17	2,80
307		7,19	2,80
308		5,78	2,80
309	KANCELÁŘ	31,90	2,80
310	KANCELÁŘ	18,01	2,80
311	CHODBA	21,02	2,80
312	CHODBA	24,97	2,80
313	KANCELÁŘ	31,20	2,80
314	KANCELÁŘ	18,00	2,80
315	KANCELÁŘ	24,83	2,80

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4.NP

Č.	Účel	Plocha M²	S.V. M
VESTAVBA 02			
401	SPROHA	4,87	2,80
402	SPROHA	1,83	2,80
403	PŘÍZEMÍ	2,01	2,80
404	PŘÍZEMÍ	3,02	2,80
405	SCHODIŠTĚ	21,33	2,80
406	SKLAD	7,19	2,80
407	SKLAD	5,78	2,80
408	SKLAD DROB. VYBAVENÍ	34,20	2,80
409	SKLAD DROB. VYBAVENÍ	15,71	2,80
410	CHODBA	21,02	2,80
411	ZASEDACÍ MÍSTNOST	104,72	2,80

Poznámky

*1 JEDNÁ SE O PROSTORY, JENŽ NEJSOU V MAJETKU INVESTORA A SLOUŽÍ PRO HALU Č.3, JENŽ SE NEŘEŠÍ
*2 LOKÁLNÍ VYŠKRÁBÁNÍ OCLUPUJÍCÍCH SE ČÁSTÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A VYSPRAVENÍ
*3 POD POJMEM MISTROVNA = MISTNOST PRO ODKLÁDÁNÍ A ULOŽENÍ PLÁNŮ A PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁVÁNÍ V PROVOZU = NETRVALÉ PRACOVNÍ MISTNOST
*4 DŘEVĚNÝ OBKLAD BUDE PONECHÁN. OČIŠTĚNÍ DŘEVĚNÉHO DYHOVANÉHO OBKLADU
*5 PROSTORY V 2.NP, JENŽ SLOUŽÍLY JAKO HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ, VZHLEDEM POČTU ZAMĚSTNANCŮ NENÍ ZAPOTŘEBÍ OBNOVOVAT. V TĚCHTĚ PROSOTRÁCH BUDOU OTLUČENY KERLUŽNÝ A OBKLADY, DEMONTOVÁNY ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY A BUDOU NEVYUŽÍVÁNY.
*6 LEHKÉ MONTOVANÉ PŘÍČKY, NA KTERÉ BUDE PROVEDEN OBKLAD SDK DESKAMI 12,5mm, DESKY BUDOU PŘETMELENY A PŘEBROUŠENY

SEBESTA Industries s.r.o.
Nepomuckých 780/9
Praha 18, Letňany
IČO: 060 32 699
DIČ: CZ060 32 699
web:www.sebesta-industries.com tel:+420 608942339 email: info@sebesta-industries.com

PROJEKTANT: Ing. Marek Šebesta ČKAIT: 0013864	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Marek Sebesta ČKAIT: 0013864	ÚČEL: DPS
MÍSTO STAVBY: CHOMUTOV		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2019.1-1
		DATUM: 2 / 2019
INVESTOR : RTSTEEL s.r.o. LIPSKÁ 4969 430 01 CHOMUTOV		ČÍSLO VÝKRESU: 2/5
AKCE: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU, HALA 2 parc.č. 2119/11 a 2119/12 k.ú.: CHOMUTOV		RAZÍTKO A PODPIS:
ČÁST: VYTÁPĚNÍ		
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP		MĚŘÍTKO: 1 : 100