

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
2.01	KANCELÁŘ	28,20 m²	podlahové PVC	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	
2.02	KANCELÁŘ	11,50 m²	podlahové PVC	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	vápenno. cem. omítka + vápenný štuk	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z DUTINOVÝCH CIHEL tl. 300 mm ZDĚNÝCH NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH tl. 100 mm ZDĚNÝCH NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - demolice

POZNÁMKY:

STÁVAJÍCÍ OKNA A DVEŘE DO VYBOURANÝCH PROSTORU BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ ZAMLBNÍ. DALE BUDOU VYBOURÁNY STÁVAJÍCÍ LUXFEROVÉ STĚNY V OBVODOVÉM PLÁŠTI VČETNĚ ZAMLBNÍ. V PROSTORU ZADNÍ ZDĚNÉ ZTRACENÉ BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE A STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ ZDVOJENÁ OKNA. při DEMONTÁŽI OKEN BUDOU VZOVLÁDNUTY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PARAPETY.
STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKY BUDOU V MÍSTECH, KDE BUDOU PO DEMONTÁŽI OKEN BUDOU DEMONTOVÁNY STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ A LEMOVÁNÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU SE PŘEDPOKLÁDÁ ODSTRANĚNÍ cca 30% STÁVAJÍCÍCH NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK. PO ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV BUDE PROVEDENO PROZKOUŠENÍ SPÁRA ZDIVA A PROVEDENÍ NOVÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY.

0.000 = úroveň stávající podlahy 1.NP

Vypracoval:	Ing. Martin Novák	Autor:	Ing. Novák Martin
Zodp. projektant:	Ing. Martin Novák		Dlouhá náměstí 370
Investor:	REPOS spol. s r. o., Ve Strnkách 371, 252 42 Vestec		530 02 Hradec Králové
Umístění stavby:	p.č. 499/29 a p.č. 499/24 k.ú. Želeč		tel.: 721 xxx xxx, Project.Novak@email.cz
Stupeň:	Zastavění obvodového pláště výrobního objektu	Datum:	duben 2020
		Měř. měř.:	2019/20
Předmět:	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ / NÁVRH	Měřítko:	1:50
Obsah:	Půdorys 2.NP - stávající stav	Číslo výkresu:	D 1.1.3