

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	NÁZEV	PLOCHA m 2	PODLAHA
0.01	SCHODIŠTĚ	11,4	KER. DLAŽBA
0.02	KOTELNA	10,28	KER. DLAŽBA
0.03	UČEBNA - ZUŠ	19,09	VINYL
0.04	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,8	KER. DLAŽBA
0.05	CHODBA	5,3	KER. DLAŽBA
0.06	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	10,15	KER. DLAŽBA
0.07	UČEBNA - ZUŠ	8,8	VINYL
0.08	UČEBNA - ZUŠ	32,59	VINYL
0.09	UČEBNA - ZUŠ	13,17	VINYL

LEGENDA ROZVODŮ:

NOVÉ ROZVOD UT (Cu)

stávající repasovaná litinová článková tělesa - SLÁVIE
- odstín RAL
- tělesa připojena pomocí rohového termostat. ventilu "Heimeier"
"V-exakt II - ET" s termostat. hlavicí "K", a regul. šroubení "Regutec" DN 15, rohovým (IMI), se šroubením pro CU trubky prům.15 x 1,
- n = ... nastvení předregulace ventilu
- tělesa budou zavěšena pomocí typových konzol nástěnných

(UP.) - úprava - přesazení počtu článků

DEM. DEMONTÁŽ stávajících litinových článkových těles - SLÁVIE

NOVĚ PŘELOŽENÝ ROZVOD NTL PLYNU

NOVÉ PROPOJENÍ NTL ROZVODU PLYNU

PROJEKTANT	Ing. Petr Chochola	IČO: 458 66 236	
KRESLIL	Bc. Radek Čížek		
VED. PROJEKTANT	Ing. Petr Chochola		
INVESTOR	Obec Milín, 11. května 27, 26231 Milín		
OBECNÍ ÚŘAD	Milín	KRAJ	STŘEDOČESKÝ

APLAN PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
FIBICHOVA 55, PŘÍBRAM II, 261 01
Tel., Fax : 318 620 111

STAVBA
REVITALIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY V MILÍNĚ
ŠKOLNÍ, č.p. 248, 262 31 MILÍN

VYTÁPĚNÍ
PŮDORYS 1.PP

DATUM	10/2020
STUPEŇ	RP
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	96–2019
FORMÁT	3 A4
MĚŘÍTKO	1:50
ČÍSLO VÝKRESU	UT.02