


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn. M.	Funkce místnosti	Plocha (m2)	Výška místnosti (m) ke stropu k podhledu	
1.01	TŘÍDA	62,07	2,750*	-
1.02	TŘÍDA	68,65	3,82-4,82*	-
1.03	WC DÍVKY	4,94	2,750	-
1.04	UMÝVÁRNA DÍVKY	8,77	2,750	-
1.05	ŠATNA DÍVKY	18,09	2,750	-
1.06	WC	2,45	2,750	-
1.07	ZÁDVEŘÍ	5,73	2,37-2,75	-
1.08	SKLAD	8,86	2,750	-
1.09	CHODBA	25,36	3,82-4,23*	3,000
1.10	ZÁDVEŘÍ	3,76	3,82-4,20*	3,000
1.11	KABINET	6,8	3,82-4,20*	3,000
1.12	TŘÍDA	69,44	3,82-4,82*	-
1.13	TŘÍDA	62,07	2,750*	-
1.14	ŠATNA CHLAPCI	18,45	2,750	-
1.15	UMÝVÁRNA CHLAPCI	8,77	2,750	-
1.16	WC CHLAPCI	4,94	2,750	-

LEGENDA AKUSTICKÝCH OPATŘENÍ

- AKUSTICKÝ SDK PODHLED  
DĚROVANÉ DESKY tl. 12,5mm NA SVĚŠENÉ SYS. FeZn KCl CD/UD  
ref. vzor: GYPTONE BIG QUATTRO 47
- AKUSTICKÝ SDK PODHLED  
DĚROVANÉ DESKY tl. 12,5mm NA SVĚŠENÉ SYS. FeZn KCl CD/UD  
ref. vzor: GYPTONE BIG SIXTO 63
- KAZETOVÝ PODHLED  
DOMONTOVATELNÝ AKUSTICKÁ KAZETOVÝ PODHLED  
600/600/10 DO SYS. AL. RASTRU  
ref. vzor: GYPTONE BASE 31
- STĚNOVÝ OBKLAD  
AKUSTICKÉ DĚROVANÉ DESKY tl. 12,5mm NA SYS. FeZn KCl CW/UW 50mm  
ref. vzor: GYPTONE BIG SIXTO 63



NÁZEV AKCE:

REVITALIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY V MILÍNĚ  
ŠKOLNÍ, č.p. 248, 262 31 MILÍN

MÍSTO STAVBY:

Školní 248, 262 31 Milín, parc.č. 236, kú Milín

STAVEBNÍK:

Obec Milín, 11. května 27, 26231 Milín

VYPRACOVAL:

Tomáš Srbek  
11.května 352, 262 31 Milín  
tel.: 775 067 535  
e-mail.: tomas.srbek@goprojekt.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

JM CONSTRUCTION, s.r.o  
Ing. Jaroslav Mezera  
Březohorská 253, Příbram 7, 261 01  
IČO: 034 93 954  
č. aut.: 0011008  
e-mail.: xmezeraj@seznam.cz  
tel.: 725 393 983

STUPEŇ:	CÍSLO ZAKÁZKY:
PD PRO PROVEDENÍ STAVBY	
PROJEKTOVÁ ČÁST:	
D.1.1 STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	
OBSAH:	CÍSLO PARÉ:
VÝKRES AKUSTICKÝCH OPATŘENÍ V 1.PP	
CÍSLO PŘÍLOHY:	DATUM:
D.1.1 - 11	09.2020
	MĚRITKO:
	1:50