

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová

řešení

Objekt:

Y - objekt Y

Soupis:

**Y03 - Vybudování balkonu ve 2.NP navíc na požadavek
objednatel**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

94 376,10

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

94 376,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	94 376,10	15,00%	14 156,42

Cena s DPH

v CZK

108 532,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

ko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Y - objekt Y

Soupis:

Y03 - Vybudování balkonu ve 2.NP navíc na požadavek objednatele

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum:

8. 7. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

94 376,10

HSV - Práce a dodávky HSV

2 587,83

61 - Úprava povrchů vnitřních

891,61

96 - Bourání konstrukcí

726,42

997 - Přesun sutě

956,71

998 - Přesun hmot

13,09

PSV - Práce a dodávky PSV

86 828,27

766 - Konstrukce truhlářské

11 166,77

767 - Konstrukce zámečnické

75 661,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 960,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

94 376,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Y - objekt Y

Soupis:

Y03 - Vybudování balkonu ve 2.NP navíc na požadavek objednatele

Místo:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

94 376,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 587,83

D 61

Úprava povrchů vnitřních

891,61

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,999	892,50	891,61
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		"zrušené původní okno" $-(1,16+1,32+1,16)*0,48$		-1,747		
	VV		"nové balkónové dveře" $(2,2+1,32+2,2)*0,48$		2,746		
	VV		Součet		0,999		

D 96

Bourání konstrukcí

726,42

2	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,535	1 357,80	726,42
	VV		"odbourání parapetu pro vytvoření nových balkónových dveří" $1,32*0,9*0,45$		0,535		

D 997

Přesun sutě

956,71

3	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,963	104,95	101,07
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,963	357,66	344,43
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,963	169,80	163,52
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,593	10,45	110,70
	VV		$0,963*11$ Přepočtené koeficientem množství		10,593		
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,963	246,10	236,99

D 998

Přesun hmot

13,09

8	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budov v do 12 m	t	0,034	385,08	13,09
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D PSV

Práce a dodávky PSV

86 828,27

D 766

Konstrukce truhlářské

11 166,77

9	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	-1,531	472,50	-723,40
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		"zrušené stáv. okno" $-1,32*1,16$		-1,531		
	VV		Součet		-1,531		
10	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	2,904	472,50	1 372,14
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		"nové balk. dveře" $1,32*2,2$		2,904		
	VV		Součet		2,904		
11	K	7666294	Dodávka a montáž tepelně izolačních hranolů - systémové provedení předsazené montáže oken	m	2,080	472,50	982,80
	VV		"viz výkres D.1.1.03 - okna vnitřní a vnější"				
	VV		"zrušené stáv. okno" $-(1,42+1,42+1,16+1,16)$		-5,160		
	VV		"nové balk. dveře" $(1,42+2,2+1,42+2,2)$		7,240		
	VV		Součet		2,080		

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	766629415	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 65 mm	m	2,080	126,00	262,08
	VV		"viz výkres D.1.1.03 - okna vnitřní a vnější"				
	VV		"zrušené stáv. okno" -(1,42+1,42+1,16+1,16)		-5,160		
	VV		"nové balk. dveře" (1,42+2,2+1,42+2,2)		7,240		
	VV		Součet		2,080		
13	K	766990001x	Nakládka, odvoz a likvidace parametrově nevhovujících bytových oken	kus	1,000	345,00	345,00
	VV		"stáv. okno" 1		1,000		
14	M	61140025	balkonové dveře plastové dvoukřídlové 1220x2180 mm, 1x otvíravé a sklopné + 1x otvíravé, zasklení izolačním dvojsklem I lw=1 1 W/m2K harva hílá/hílá	kus	1,000	8 928,15	8 928,15
	P		Poznámka k položce: jetnotková cena převzata ze smluvního rozpočtu III.etapy, blok M				
	VV		2.NP, nové balkonové dveře pro vstup na dodatečně budovaný balkon na přání objednatele				
	VV		1		1,000		
	D	767	Konstrukce zámečnické				75 661,50
15	K	76781263	Dodávka a montáž ocelového balkonu se zábradlím (částečně se použije původní) včetně kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním, podlaha z modřinových prken - bližší specifikace viz výkres D.1.1.40, D.1.1.41	kus	1,000	67 101,50	67 101,50
	P		Poznámka k položce: použita položka balkonu ze smluvního rozpočtu, objekt Y				
	VV		2.NP, dodatečně budovaný balkon na přání objednatel				
	VV		1		1,000		
16	K	7678199x	Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajícího ve špatném technickém stavu	kus	1,000	8 560,00	8 560,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				4 960,00
17	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	496,00	4 960,00
	P		Poznámka k položce: koordináční a kompletační činnost zahrnující zvýšené režijní náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních prací : - činnost techniků vyvolaná změnou stavby - ocenění souvisejících prací - projednáním s investorem resp. TDS - koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti - příprava a tvorba podkladů pro ZML - součinnost pro uzavření dodatku SOD, fakturace				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U, Y, Z) - změnová řešení

Objekt:

Y - objekt Y

Soupis:

Y04 - Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími námětky v prostoru za pozednicí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

53 796,71

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

53 796,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	53 796,71	15,00%	8 069,51

Cena s DPH

v CZK

61 866,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Y - objekt Y

Soupis:

Y04 - Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími námětky v prostoru za pozednicí

Místo:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

53 796,71

HSV - Práce a dodávky HSV

52 804,71

997 - Přesun sutě

52 804,71

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

992,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

53 796,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U, Y, Z) - změnová řešení

Objekt: Y - objekt Y

Soupis: Y04 - Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími námětky v prostoru za pozednicí

Místo: Datum: 8. 7. 2021
Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem 53 796,71

D HSV Práce a dodávky HSV 52 804,71

D 997 Přesun sutě 52 804,71

1	K	997013012	Vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m	m3	8,400	5 490,00	46 116,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Odstranění suti a odpadu z prostoru mezi stávajícími námětky krovu za pozednicí

vv
"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"
(10,50+16,50+1,50+17,10+34,70+10,50+24,40+6,20+1,50+17,10)*0,06 8,400

2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,600	169,80	2 139,48
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	138,600	10,45	1 448,37
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

vv
12,6*11 "Přepočtené koeficientem množství 138,600

4	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,600	246,10	3 100,86
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 992,00

5	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	496,00	992,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

P
Poznámka k položce:
koordináční a kompletní činnost zahrnující zvýšené režijní náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních prací :

- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- ocenění souvisejících prací - projednáním s investorem resp. TDS
- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavření dodatku SOD, fakturace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U, Y, Z) - změnová řešení

Objekt:

Y - objekt Y

Soupis:

Y05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

51 360,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

51 360,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	51 360,00	15,00%	7 704,00

Cena s DPH

v CZK

59 064,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Y - objekt Y

Soupis:

Y05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

Místo:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

51 360,00

PSV - Práce a dodávky PSV

51 360,00

767 - Konstrukce zámečnické

51 360,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

51 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Y - objekt Y

Soupis:

Y05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

Místo:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

51 360,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

51 360,00

D 767

Konstrukce zámečnické

51 360,00

1	K	7678199x	Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajícího ve špatném technickém stavu	kus	6,000	8 560,00	51 360,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení
Objekt: Y - objekt Y
Soupis: **Y06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády**

KSO:
Místo:
Zadavatel: Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021
IČ: 00242730
DIČ: CZ00242730
IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	-2 093,35
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-2 093,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-2 093,35	15,00%	-314,00

Cena s DPH	v CZK	-2 407,35
-------------------	--------------	------------------

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:




Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:



Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Y - objekt Y

Soupis:

Y06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády

Místo:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-2 093,35

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 093,35

62 - Úprava povrchů vnějších

-1 909,67

998 - Přesun hmot

-183,68

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-2 093,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Y - objekt Y

Soupis:

Y06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády

Místo:

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabovská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

-2 093,35

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 093,35

D 62

Úprava povrchů vnějších

-1 909,67

1	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-954,835	212,90	-203 284,37
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------

VV

"viz. smluvní rozpočet" -954,835

-954,835

2	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	954,835	210,90	201 374,70
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

D 998

Přesun hmot

-183,68

3	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,477	385,08	-183,68
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová

řešení

Objekt:

Y - objekt Y

Soupis:

Y07 - Úprava detailu ukončení zateplení na půdě v místě pozednic

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

56 059,48

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

56 059,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	56 059,48	15,00%	8 408,92

Cena s DPH

v CZK

64 468,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt: Y - objekt Y

Soupis: Y07 - Úprava detailu ukončení zateplení na půdě v místě pozednic

Místo:		Datum:	8. 7. 2021
Zadavatel:	Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín	Projektant:	
Zhotovitel:	STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	56 059,48
HSV - Práce a dodávky HSV	55 067,48
62 - Úprava povrchů vnějších	54 611,55
998 - Přesun hmot	455,93
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	992,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 059,48
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Y - objekt Y

Soupis:

Y07 - Úprava detailu ukončení zateplení na půdě v místě pozednic

Místo:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

56 059,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

55 067,48

D 62

Úprava povrchů vnějších

54 611,55

1	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	105,000	448,50	47 092,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"vodorovné zakončení zateplení na půdě v prostoru pozednic"
(10,50+16,50+1,50+17,10+34,70+10,50+24,40+6,20+1,50+17,10)*0,75

105,000

2	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	115,500	65,10	7 519,05
---	---	----------	--	----	---------	-------	----------

VV

105*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

115,500

D 998

Přesun hmot

455,93

3	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,184	385,08	455,93
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

992,00

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	496,00	992,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

Poznámka k položce:
koordináční a kompletační činnost zahrnující zvýšené režijní náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních prací :

P

- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- ocenění souvisejících prací - projednáním s investorem resp. TDS
- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavření dodatku SOD
- fakturace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Y - objekt Y

Soupis:

Y08 - Vybudování ocelového vyrovnávacího schodiště půdního prostoru

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

23 384,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

23 384,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	23 384,00	15,00%	3 507,60

Cena s DPH

v CZK

26 891,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Datum a podpis:




Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:



Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt: Y - objekt Y

Soupis: **Y08 - Vybudování ocelového vyrovnávacího schodiště půdního prostoru**

Místo:
Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	23 384,00
PSV - Práce a dodávky PSV	21 400,00
767 - Konstrukce zámečnické	21 400,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 984,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 384,00
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Y - objekt Y

Soupis:

Y08 - Vybudování ocelového vyrovnávacího schodiště půdního prostoru

Místo:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

23 384,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

21 400,00

D 767

Konstrukce zámečnické

21 400,00

1	K	76781272	Dodávka a montáž ocelového vyrovnávacího schodiště se zábradlím, schodnice z U profilů, stupně porořost v počtu 6ks, zábradlí z jřávkových profilů, vč. kotvení, spojovacího materiálu a povrchové úpravy žárovým zinkováním	kus	1,000	21 400,00	21 400,00
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

1 984,00

2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4,000	496,00	1 984,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

Poznámka k položce:

koordináční a kompletační činnost zahrnující zvýšené režijní náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních prací :

- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- ocenění souvisejících prací - projednáním s investorem resp. TDS
- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavření dodatku SOD
- fakturace

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Y - objekt Y

Soupis:

Y09 - Bourání stávajících izolačních přízdívek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

112 549,01

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

112 549,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	112 549,01	15,00%	16 882,35

Cena s DPH

v CZK

129 431,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt: Y - objekt Y

Soupis: Y09 - Bourání stávajících izolačních přizdivek

Místo: Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 112 549,01

HSV - Práce a dodávky HSV 95 961,38

1 - Zemní práce 24 336,59

62 - Úprava povrchů vnějších 27 105,60

96 - Bourání konstrukcí 14 028,32

997 - Přesun sutě 30 049,18

998 - Přesun hmot 441,69

PSV - Práce a dodávky PSV 11 627,63

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 627,63

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 960,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 112 549,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Y - objekt Y

Soupis:

Y09 - Bourání stávajících izolačních přízdívek

Místo:

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

112 549,01

D HSV Práce a dodávky HSV 95 961,38

D 1 Zemní práce 24 336,59

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,555	460,00	12 215,30
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV prohloubení v části objektu z důvodu odstranění zatékání

VV (1,0+1,426+6,662+15,5)*1,08 26,555

2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	26,555	96,41	2 560,17
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

3	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/svpaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	53,110	34,00	1 805,74
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV z výkopů na staveništní deponii a pro zpětný zásyp

VV 26,555*2 53,110

4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,555	195,16	5 182,47
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV "pro zpětný zásyp" 26,555 26,555

VV Součet 26,555

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů svpaninou se zhutněním	m3	26,555	96,89	2 572,91
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV prohloubení v části objektu z důvodu odstranění zatékání

VV (1,0+1,426+6,662+15,5)*1,08 26,555

VV Součet 26,555

D 62 Úprava povrchů vnějších 27 105,60

6	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	29,506	478,21	14 110,06
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV prohloubení v části objektu z důvodu odstranění zatékání

VV (1,0+1,426+6,662+15,5)*1,2 29,506

VV Součet 29,506

7	M	283760170	deska fasádní polystyrénová soklová EPS 1250 x 600 x 100 mm (lambda=0.035 W/mK)	m2	31,571	195,00	6 156,35
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:

lambda=0,035 [W / m K]

VV 29,506*1,07 "Přepočtené koeficientem množství 31,571

8	K	622325107	Opava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 65%	m2	29,506	194,99	5 753,37
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV "množství převzato z položky č. 622211021" 29,506 29,506

VV Součet 29,506

9	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	29,506	36,80	1 085,82
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV prohloubení v části objektu z důvodu odstranění zatékání

VV (1,0+1,426+6,662+15,5)*1,2 29,506

VV Součet 29,506

D 96 Bourání konstrukcí 14 028,32

10	K	962031133	Bourání příček/přizdívek z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	111,706	114,00	12 734,48
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV soklová část

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(16,50+16,80+10,00+1,50+24,15+10,05+6,70+16,80+34,50)*0,6		82,200		
	VV		prohloubení v části objektu z důvodu odstranění zatékání				
	VV		(1,0+1,426+6,662+15,5)*1,2		29,506		
	VV		Součet		111,706		
11	K	978015371	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 65%	m2	29,506	43,85	1 293,84
	VV		"množství převzato z položky č. 622211021" 29,506		29,506		
	VV		Součet		29,506		
D 997			Přesun sutě				30 049,18
12	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	30,247	104,95	3 174,42
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	30,247	357,66	10 818,14
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,247	169,80	5 135,94
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	332,717	10,45	3 476,89
	VV		30,247*11 'Přepočtené koeficientem množství		332,717		
16	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,247	246,10	7 443,79
D 998			Přesun hmot				441,69
17	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,147	385,08	441,69
D PSV			Práce a dodávky PSV				11 627,63
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				11 627,63
18	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	29,506	28,80	849,77
	VV		prohloubení v části objektu z důvodu odstranění zatékání				
	VV		(1,0+1,426+6,662+15,5)*1,2		29,506		
	VV		Součet		29,506		
19	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,009	39 900,00	359,10
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
	VV		"množství převzato z položky č. 711112001" 29,506		29,506		
	VV		29,506*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,009		
20	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	29,506	112,46	3 318,24
	VV		"množství převzato z položky č. 711112001" 29,506		29,506		
	VV		Součet		29,506		
21	M	628322820	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	35,407	75,00	2 655,53
	VV		"množství převzato z položky č. 711112001" 29,506		29,506		
	VV		29,506*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		35,407		
22	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	36,882	115,45	4 258,03
	VV		prohloubení v části objektu z důvodu odstranění zatékání				
	VV		(1,0+1,426+6,662+15,5)*1,5		36,882		
	VV		Součet		36,882		
23	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,181	1 032,92	186,96
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				4 960,00
24	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	496,00	4 960,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Poznámka k položce:

koordinální a kompletační činnost zahrnující zvýšené režijní náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních prací :

P

- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- ocenění souvisejících prací - projednáním s investorem resp. TDS
- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavření dodatku SOD
- fakturace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z01 - Ubourání nefunkčních komínů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

167 598,95

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

167 598,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	167 598,95	15,00%	25 139,84

Cena s DPH

v CZK

192 738,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis: 14-07-2021

Razítko

Zdaboř
45145580

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z01 - Ubourání nefunkčních komínů

Místo:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

167 598,95

HSV - Práce a dodávky HSV

89 211,11

62 - Úprava povrchů vnějších

-41 971,39

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

2 378,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 935,00

96 - Bourání konstrukcí

26 827,36

997 - Přesun sutě

46 186,95

998 - Přesun hmot

-145,18

PSV - Práce a dodávky PSV

73 923,84

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-1 769,97

713 - Izolace tepelné

3 161,13

762 - Konstrukce tesařské

72 532,68

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 464,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

167 598,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení
 Objekt: Z - objekt Z
 Soupis: **Z01 - Ubourání nefunkčních komínů**

Místo: Datum: 8. 7. 2021
 Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín Projektant:
 Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

167 598,95

D HSV Práce a dodávky HSV 89 211,11

D 62 Úprava povrchů vnějších -41 971,39

1	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	-43,200	35,58	-1 537,06
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV "pod KZS"

VV "množství převzato z položky č. 622221031" -43,2 -43,200

VV Součet -43,200

2	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	-43,200	531,92	-22 978,94
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV "viz výkres D.1.1.04"

VV "zateplení komínů" - $((0,75+0,75+1,10+1,10)*1,00*5)-$
 $((0,80+0,80+1,40+1,40)*1,00*3)-$
 $((0,75+0,75+1,80+1,80)*1,00)-$
 $((0,80+0,80+0,80+0,80)*1,00*2)$ -43,200

VV Součet -43,200

3	M	631515310	deska minerální izolační s podélnou orientací vláken tl. 140 mm	m2	-46,224	350,00	-16 178,40
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV -43,2*1,07 "Přepočtené koeficientem množství" -46,224

4	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	-43,200	29,56	-1 276,99
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV "pod KZS"

VV "množství převzato z položky č. 622221031" -43,2 -43,200

VV Součet -43,200

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 378,37

5	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,409	4 066,85	1 663,34
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV "po komínech bouraných navíc"
 $((0,75*1,1*1)+(0,80*1,4*3)+(0,75*1,8)+(0,8*0,8*2))*0,06$ 0,409

VV Součet 0,409

6	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,409	933,15	381,66
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

7	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,409	283,40	115,91
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

8	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,008	27 182,25	217,46
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

VV $((0,75*1,1*1)+(0,80*1,4*3)+(0,75*1,8)+(0,8*0,8*2))*0,985*1,2*0,001$ 0,008

VV Součet 0,008

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 935,00

9	K	9493111x	Montáž lešení trubkového okolo komínových těles v do 10 m	m	49,500	663,00	32 818,50
---	---	----------	---	---	--------	--------	-----------

P Poznámka k položce:

VV vč. návozu na stavbu a manipulace do půdních prostor 11*4,5 49,500

10	K	9493118x	Demontáž lešení trubkového okolo komínových těles v do 10 m	m	49,500	467,00	23 116,50
----	---	----------	---	---	--------	--------	-----------

P Poznámka k položce:

VV vč. manipulace z půdních prostor, odvozu ze stavby

D 96 Bourání konstrukcí 26 827,36

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	27,822	964,25	26 827,36
	VV		"skutečnost" 0,9*0,6*6,3*11-((0,80*0,50*6,00)*4)		27,822		
	VV		Součet		27,822		
D 997			Přesun sutě				46 186,95
12	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	46,491	104,95	4 879,23
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	46,491	357,66	16 627,97
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	46,491	169,80	7 894,17
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	511,401	10,45	5 344,14
	VV		46,491*11 "Přepočtené koeficientem množství"		511,401		
16	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	46,491	246,10	11 441,44
D 998			Přesun hmot				-145,18
17	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,377	385,08	-145,18
D PSV			Práce a dodávky PSV				73 923,84
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-1 769,97
18	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	3,185	19,34	61,60
	VV		"po komínech bouraných navíc"		3,185		
	VV		((0,45*0,8*1)+(0,5*1,1*3)+(0,45*1,5)+(0,5*0,5*2))		3,185		
	VV		Součet		3,185		
19	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-10,000	28,80	-288,00
	VV		"po komínech bouraných navíc" -		-10,000		
	VV		(2,5+(3,2*3)+3,9+(2,0*2))*0,5		-10,000		
	VV		Součet		-10,000		
20	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	-0,002	39 900,00	-79,80
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
	VV		(3,185-10,0)*0,0003		-0,002		
21	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	3,185	97,76	311,37
22	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	-10,000	112,46	-1 124,60
23	M	628322820	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	-8,178	75,00	-613,35
	VV		(3,185-10,0)*1,2		-8,178		
24	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	-0,036	1 032,92	-37,19
D 713			Izolace tepelné				3 161,13
25	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	6,815	80,33	547,45
	VV		"po komínech bouraných navíc"		6,815		
	VV		(0,75*1,1*1)+(0,80*1,4*3)+(0,75*1,8)+(0,8*0,8*2)		6,815		
	VV		Součet		6,815		
26	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 160 mm	m2	13,903	184,00	2 558,15
	P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]				
	VV		6,815*2,04		13,903		
27	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,056	991,58	55,53
D 762			Konstrukce tesařské				72 532,68
28	K	762990001	Obnažení ploch stávajících konstrukcí střechy pro umožnění bourání komínových těles, vč. zaslepení po ubourání pod rovinu střešního pláště	kus	11,000	6 593,88	72 532,68
	P		Poznámka k položce: v ceně je zahrnuto : - demontáž stávající krytiny a lemování v místě komínů - výřez tesařských konstrukcí - zpětné doplnění tesařských konstrukcí vč. dodávky materiálu - zpětné doplnění krytiny vč. dodávky materiálu				

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

4 464,00

29	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	9,000	496,00	4 464,00
----	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

Poznámka k položce:

koordináční a kompletační činnost zahrnující zvýšené režijní
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací :

P

- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- ocenění souvisejících prací - projednáním s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavření dodatku SOD, fakturace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z02 - Příplatek za zasklení oken křovným sklem u objednatelům určených pozic

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 375,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

3 375,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 375,20	15,00%	506,28

Cena s DPH

v CZK

3 881,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z02 - Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelům určených pozic

Místo:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

3 375,20

PSV - Práce a dodávky PSV

2 383,20

766 - Konstrukce truhlářské

2 383,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

992,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 375,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt: Z - objekt Z

Soupis: **Z02 - Příplatek za zasklení oken kůrovým sklem u objednatelům určených pozic**

Místo: Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem **3 375,20**

D PSV Práce a dodávky PSV **2 383,20**

D 766 Konstrukce truhlářské **2 383,20**

1	K	766950002	Příplatek za kůrové zasklení okna 2-kř. 1340x600mm	kus	3,000	374,40	1 123,20
2	K	766950003	Příplatek za kůrové zasklení okna 1-kř. 580x570mm	kus	2,000	154,80	309,60
3	K	766950004	Příplatek za kůrové zasklení okna 1-kř. 870x600mm	kus	4,000	237,60	950,40

D HZS Hodinové zúčtovací sazby **992,00**

4	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	496,00	992,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

Poznámka k položce:

koordináční a kompletační činnost zahrnující zvýšené režijní náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních prací :

P

- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- ocenění souvisejících prací - projednáním s investorem resp. TDS
- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavření dodatku SOD, fakturace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z03 - Změna řešení rohového schodiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

132 254,15

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

132 254,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	132 254,15	15,00%	19 838,12

Cena s DPH


v CZK

152 092,27

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Datum a podpis:


14-07-2021
26
tel.: 3

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a podpis:

Datum a podpis:

14-07-2021
31
tel.: 31

5580

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z03 - Změna řešení rohového schodiště

Místo:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

132 254,15

HSV - Práce a dodávky HSV

7 810,67

1 - Zemní práce

2 154,12

2 - Zakládání

7 220,74

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-1 641,02

61 - Úprava povrchů vnitřních

139,02

96 - Bourání konstrukcí

-495,60

997 - Přesun sutě

-642,12

998 - Přesun hmot

1 075,53

PSV - Práce a dodávky PSV

118 491,48

764 - Konstrukce klempířské

-508,82

766 - Konstrukce truhlářské

-5 306,72

767 - Konstrukce zámečnické

124 307,02

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 952,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

132 254,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení
 Objekt: Z - objekt Z
 Soupis: **Z03 - Změna řešení rohového schodiště**

Místo: Datum: 8. 7. 2021
 Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín Projektant:
 Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 132 254,15

D HSV Práce a dodávky HSV 7 810,67

D 1 Zemní práce 2 154,12

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,530	460,00	703,80
	VV		"viz výkres D.1.1.41 a D 1.1.42 z 15.9.2020"				
	VV		"základové pasy pro průběžné sloupy vnějšího ocelové schodiště" (1,0*0,45*1,70)*2		1,530		
	VV		Součet		1,530		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,530	96,41	147,51
	VV		"množství převzato z položky č. 132201101" 1,53		1,530		
	VV		Součet		1,530		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,530	257,83	394,48
	VV		"množství převzato z položky č. 132201101" 1,53		1,530		
	VV		Součet		1,530		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,060	19,80	60,59
	VV		"množství převzato z položky č. 162701105" 1,53		1,530		
	VV		1,53*2 "Přepočtené koeficientem množství		3,060		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,530	195,16	298,59
	VV		"množství převzato z položky č. 162701105" 1,53		1,530		
	VV		Součet		1,530		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,530	16,73	25,60
	VV		"množství převzato z položky č. 162701105" 1,53		1,530		
	VV		Součet		1,530		
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,678	195,50	523,55
	VV		"množství převzato z položky č. 162701105" 1,53*1,75		2,678		
	VV		Součet		2,678		

D 2 Zakládání 7 220,74

8	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,530	2 736,15	4 186,31
	VV		"viz výkres D.1.1.41 a D 1.1.42 z 15.9.2020"				
	VV		"základové pasy pro průběžné sloupy vnějšího ocelové schodiště" (1,0*0,45*1,70)*2		1,530		
	VV		Součet		1,530		
9	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	4,300	645,39	2 775,18
	VV		"viz výkres D.1.1.41 a D 1.1.42 z 15.9.2020"				
	VV		"základové pasy pro průběžné sloupy vnějšího ocelové schodiště" (1,7+0,45+1,7+0,45)*0,5*2		4,300		
	VV		Součet		4,300		
10	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	4,300	60,29	259,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 641,02

11	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	-0,365	4 495,94	-1 641,02
	VV		"dozdění parapetu balkónových dveří" - 0,90*0,90*0,45		-0,365		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		-0,365		
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				139,02
12	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách "zapravení omítky stěn pod parapetem"	kus	-1,000	525,00	-525,00
	VV		"viz výkres D.1.1.03" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
13	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "viz výkres D.1.1.03"	m2	0,744	892,50	664,02
	VV		"zrušené nové okno" -(0,87+1,44+1,44)*0,48		-1,800		
	VV		"stáv. balkónové dveře" (2,2+0,9+2,2)*0,48		2,544		
	VV		Součet		0,744		
	D	96	Bourání konstrukcí				-495,60
14	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	-0,365	1 357,80	-495,60
	VV		-0,365		-0,365		
	D	997	Přesun sutě				-642,12
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	-0,657	104,95	-68,95
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,657	357,66	-234,98
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,657	169,80	-111,56
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-7,227	10,45	-75,52
	VV		-0,657*11 "Přepočtené koeficientem množství"		-7,227		
19	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,657	230,00	-151,11
	D	998	Přesun hmot				1 075,53
20	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,793	385,08	1 075,53
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				118 491,48
	D	764	Konstrukce klempířské				-508,82
21	K	764246443	Oplechování parapetu rovných celoplošně lepené z taženého hliníku rš 230 mm, včetně ALU krytek, odstín bude vybrán v průběhu realizace "viz výkres D.1.1.03"	m	-0,870	584,85	-508,82
	VV		"zrušené nové okno" -0,87		-0,870		
	VV		Součet		-0,870		
	D	766	Konstrukce truhlářské				-5 306,72
22	M	61140021	Okno plastové dvoukřídlové 1350x1150 mm, 1x otevíravé a sklopné + 1x otevíravé, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva hřlá/hřlá	kus	-1,000	6 006,00	-6 006,00
23	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva "viz výkres D.1.1.03"	m2	-1,253	472,50	-592,04
	VV		"zrušené nové okno" -0,87*1,44		-1,253		
	VV		Součet		-1,253		
24	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva "viz výkres D.1.1.03"	m2	1,980	472,50	935,55
	VV		"stáv. balk. dveře zpětné" 0,9*2,2		1,980		
	VV		Součet		1,980		
25	K	7666294	Dodávka a montáž tepelné izolačních hranolů - systémové provedení předsazené montáže oken "viz výkres D.1.1.03 - okna vnitřní a vnější"	m	1,580	472,50	746,55
	VV		"zrušené nové okno" -(0,97+0,97+1,44+1,44)		-4,820		
	VV		"zpětná montáž stáv. balk. dveří" (1,0+2,2+1,0+2,2)		6,400		
	VV		Součet		1,580		
26	K	766629415	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 65 mm "viz výkres D.1.1.03 - okna vnitřní a vnější"	m	1,580	126,00	199,08
	VV		"zrušené nové okno" -(0,97+0,97+1,44+1,44)		-4,820		

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"zpětná montáž stáv. balk. dveří" (1,0+2,2+1,0+2,2)		6,400		
	VV		Součet		1,580		
27	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délkv do 1.0 m	kus	-1,000	220,38	-220,38
	VV		"viz výkres D.1.1.03 zrušené nové okno" -1		-1,000		
	VV		Součet		-1,000		
28	M	607941070	deska parapetu dřevotisková vnitřní 0,5 x 1 m	m	-0,914	404,25	-369,48
	VV		"viz výkres D.1.1.03"				
	VV		-0,87		-0,870		
	VV		-0,87*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		-0,914		
D 767 Konstrukce zámečnické							124 307,02
29	K	76781262.1	Dodávka a montáž ocelového schodiště se zábradlím, schodnice U 200, stupně pororošt 305x800 mm, uchycení zábradlí U 120 + napojení na stávající zábradlí, vč. kotvení a povrchové úpravy žárovým zinkováním - bližší specifikace viz výkres D.1.1.12 D.1.1.13	kus	-1,000	58 317,00	-58 317,00
30	K	7678126x	Dodávka a montáž ocelového schodiště se zábradlím č.p., schodnice U200, stupně, rozšířená podesta a podlaha balkon pororošt, uchycení zábradlí + sloupy U120 s vynesným balkonem, povrch úprava žárovým zinkováním, viz. revize výkresové dokumentace	kus	1,000	174 960,00	174 960,00
31	K	7678127x	Dodávka a montáž kotev s přerušným tepelným mostem pro kotvení vynesného balkonu do fasády	kus	2,000	3 832,01	7 664,02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							5 952,00
32	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	12,000	496,00	5 952,00

Poznámka k položce:

koordináční a kompletační činnost zahrnující zvýšené režijní náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních prací :

- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- ocenění souvisejících prací - projednáním s investorem resp. TDS
- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavření dodatku SOD, fakturace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z04 - Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími námětky v prostoru za pozednicí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

40 746,40

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

40 746,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	40 746,40	15,00%	6 111,96

Cena s DPH

v CZK

46 858,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

tel

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis: 11-07-21

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z04 - Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími námětky v prostoru za pozednicí

Místo:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

40 746,40

HSV - Práce a dodávky HSV

39 754,40

997 - Přesun sutě

39 754,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

992,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

40 746,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt: Z - objekt Z

Soupis: **Z04 - Odstranění ulehle suti a odpadu mezi stávajícími námětky v prostoru za pozednicí**

Místo: Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 40 746,40

D HSV Práce a dodávky HSV 39 754,40

D 997 Přesun sutě 39 754,40

1	K	997013012	Vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m ² s naložením z hl do 10 m	m3	6,324	5 490,00	34 718,76
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Odstranění suti a odpadu z prostoru mezi stávajícími námětky krovu za pozednicí

VV
"viz výkres D.1.1.33 - střešní římsa"
(33,40+19,40+10,60+8,80+22,60+10,60)*0,06 6,324

2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,486	169,80	1 610,72
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	104,346	10,45	1 090,42
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

VV
9,486*11 "Přepočtené koeficientem množství 104,346

4	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,486	246,10	2 334,50
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 992,00

5	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	496,00	992,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

P
Poznámka k položce:
koordináční a kompletační činnost zahrnující zvýšené režijní náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních prací :

- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- ocenění souvisejících prací - projednáním s investorem resp. TDS
- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavření dodatku SOD, fakturace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

34 240,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

34 240,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

34 240,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

5 136,00

Cena s DPH

v

CZK

39 376,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

Místo:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

34 240,00

PSV - Práce a dodávky PSV

34 240,00

767 - Konstrukce zámečnické

34 240,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

34 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z05 - Příplatek za nová čelní balkonová zábradlí

Místo:

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

34 240,00

D PSV Práce a dodávky PSV

34 240,00

D 767 Konstrukce zámečnické

34 240,00

1	K	7678199x	Příplatek za nové čelní zábradlí balkonu z důvodu nemožnosti použití stávajícího ve špatném technickém stavu	kus	4,000	8 560,00	34 240,00
---	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-1 624,18

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-1 624,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-1 624,18	15,00%	-243,63

Cena s DPH

v CZK

-1 867,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U, Y, Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády

Místo:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-1 624,18

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 624,18

62 - Úprava povrchů vnějších

-1 481,70

998 - Přesun hmot

-142,48

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-1 624,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt: Z - objekt Z

Soupis: **Z06 - Změna zrnitosti omítkoviny fasády**

Místo: Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem **-1 624,18**

D HSV Práce a dodávky HSV -1 624,18

D 62 Úprava povrchů vnějších -1 481,70

1	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-740,850	212,90	-157 726,97
---	---	-----------	--	----	----------	--------	-------------

VV "viz. smluvní rozpočet" -740,85 -740,850

2	K	622521011	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	740,850	210,90	156 245,27
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

D 998 Přesun hmot -142,48

3	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-0,370	385,08	-142,48
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z07 - Výměna stávajících parametrově nevyhovujících plastových výplní nad rámec projektu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

10 265,15

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

10 265,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	10 265,15	15,00%	1 539,77

Cena s DPH

v CZK

11 804,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z07 - Výměna stávajících parametrově nevyhovujících plastových výplní nad rámec projektu

Místo:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

10 265,15

PSV - Práce a dodávky PSV

9 273,15

766 - Konstrukce truhlářské

9 273,15

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

992,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 265,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z07 - Výměna stávajících parametrově nevyhovujících plastových výplní nad rámec projektu

Místo:

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

10 265,15

D PSV Práce a dodávky PSV 9 273,15

D 766 Konstrukce truhlářské 9 273,15

1	M	61140025	balconové dveře plastové dvoukřídlové 1220x2180 mm, 1x otvíravé a sklopné + 1x otvíravé, zasklení izolačním dvojsklem Ibw=1,1 W/m²K harva bílá/bílá	kus	1,000	8 928,15	8 928,15
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:
jednotková cena převzata ze smluvního rozpočtu III.etapy,
blok M

2	K	766990001x	Nakládka, odvoz a likvidace parametrově nevyhovujících bytových oken	kus	1,000	345,00	345,00
---	---	------------	--	-----	-------	--------	--------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 992,00

3	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	496,00	992,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položce:
koordináční a kompletační činnost zahrnující zvýšené režijní
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací :
- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- ocenění souvisejících prací - projednáním s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavření dodatku SOD
- fakturace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z08 - Dodatečné vybudování sklepního okna v suterénu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11. května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

24 616,43

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

24 616,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	24 616,43	15,00%	3 692,46

Cena s DPH

v CZK

28 308,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt: Z - objekt Z

Soupis: **Z08 - Dodatečné vybudování sklepního okna v suterénu**

Místo:
Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Datum: 8. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 24 616,43

HSV - Práce a dodávky HSV	13 053,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 391,11
61 - Úprava povrchů vnitřních	1 569,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 470,20
997 - Přesun sutě	466,94
998 - Přesun hmot	156,34
PSV - Práce a dodávky PSV	6 602,61
764 - Konstrukce klempířské	350,91
766 - Konstrukce truhlářské	6 251,70
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 960,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 24 616,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení
 Objekt: Z - objekt Z
 Soupis:

Z08 - Dodatečné vybudování sklepního okna v suterénu

Místo: Datum: 8. 7. 2021
 Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín Projektant:
 Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 24 616,43

D HSV Práce a dodávky HSV 13 053,82

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 391,11

1	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,063	5 222,61	329,02
			VV 0,9*0,5*0,14		0,063		

2	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,039	100 000,00	3 900,00
---	---	-----------	---	---	-------	------------	----------

P
VV Poznámka k položce:
cena převzata ze III.etapy, objekt A
3*0,9*14,4/1000

3	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,252	643,22	162,09
			VV 2*0,9*0,14		0,252		

D 61 Úprava povrchů vnitřních 1 569,23

4	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,000	525,00	525,00
			VV "zapravení omítky stěn pod parapetem"				
			VV 1		1,000		
			VV Součet		1,000		

5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,170	892,50	1 044,23
			VV 3*0,6*(0,4+0,25)		1,170		
			VV Součet		1,170		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 470,20

6	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	634,00	634,00
			VV "pro dodatečně budované sklepní okno" 1		1,000		

7	K	974031265	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 200 mm	m	3,600	292,57	1 053,25
			VV "pro sklepní okno" 4*0,9		3,600		

8	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,000	392,42	3 924,20
---	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

P
VV Poznámka k položce:
- vyklínování nosníků
- podbetonávky nosníků v místě jejich uložení
- hrubé vyspravení zdiva po bourání otvoru
VV "vyklínování nosníků, podbetonávky lože" 2*2
VV "hrubá vysprávka zdiva po bourání otvoru" 2*2
VV "hrubý úklid" 2*1
VV Součet

9	M	58591563	směs suchá pro rychletuhnoucí potěr	t	0,050	11 400,00	570,00
			VV 2*0,025		0,050		

10	M	58591005	směs suchá omítková jádrová ruční	t	0,075	3 850,00	288,75
			VV 3*0,025		0,075		

D 997 Přesun sutě 466,94

11	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,470	104,95	49,33
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,470	357,66	168,10

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,470	169,80	79,81
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,170	10,45	54,03
VV					0,47*11 "Přepočtené koeficientem množství"	5,170	
15	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,470	246,10	115,67

D 998 Přesun hmot 156,34

16	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,406	385,08	156,34
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 6 602,61

D 764 Konstrukce klempířské 350,91

17	K	764246443	Oplechování parapetu rovných celoplošně lepené z taženého hliníku rš 230 mm, včetně ALU krytek, odstín bude vybrán v průběhu realizace	m	0,600	584,85	350,91
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VV sklepní okno navíc

VV 0,6 0,600

VV Součet 0,600

D 766 Konstrukce truhlářské 6 251,70

18	M	61140020	okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklopné, 580 x 570 mm, zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1 W/m2K, barva bílá/bílá	kus	2,000	2 659,65	5 319,30
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------

VV "viz výkres D.1.1.01" 2 2,000

VV Součet 2,000

19	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	1,000	630,00	630,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

VV sklepní okno

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

20	K	766629415	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie přípoiovací spára do 65 mm	m	2,400	126,00	302,40
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

VV "sklepní okno" 4*0,6 2,400

VV Součet 2,400

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 960,00

21	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	496,00	4 960,00
----	---	---------	--	-----	--------	--------	----------

Poznámka k položce:
koordináční a kompletační činnost zahrnující zvýšené režijní náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních prací :

- činnost techniků vyvolaná změnou stavby

- ocenění souvisejících prací - projednáním s investorem resp. TDS

- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti

- příprava a tvorba podkladů pro ZML

- součinnost pro uzavření dodatku SOD, fakturace

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z09 - Bourání stávajících izolačních přizdivek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

85 372,81

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

85 372,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	85 372,81	15,00%	12 805,92

Cena s DPH

v CZK

98 178,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z09 - Bourání stávajících izolačních přizdívek

Místo:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

85 372,81

HSV - Práce a dodávky HSV

72 579,83

1 - Zemní práce

18 454,76

62 - Úprava povrchů vnějších

20 553,84

96 - Bourání konstrukcí

10 580,36

997 - Přesun sutě

22 655,85

998 - Přesun hmot

335,02

PSV - Práce a dodávky PSV

8 824,98

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

8 824,98

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 968,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

85 372,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt: Z - objekt Z

Soupis: **Z09 - Bourání stávajících izolačních přizdívek**

Místo: Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:
Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem 85 372,81

D HSV Práce a dodávky HSV 72 579,83

D 1 Zemní práce 18 454,76

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,137	460,00	9 263,02
	VV		prohloubení v části objektu z důvodu odstranění zatékání				
	VV		(15,645+3,0)*1,08		20,137		
	VV		Součet		20,137		

2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	20,137	96,41	1 941,41
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

3	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/svpanin v z horniny tř. 1 až 4	m3	40,274	34,00	1 369,32
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV z výkopů na staveništní deponii a pro zpětný zásyp

VV 20,137*2 40,274

4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,137	195,16	3 929,94
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV "pro zpětný zásyp" 20,137

VV Součet 20,137

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů svpaninou se zhuštění	m3	20,137	96,89	1 951,07
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV prohloubení v části objektu z důvodu odstranění zatékání

VV (15,645+3,0)*1,08 20,137

VV Součet 20,137

D 62 Úprava povrchů vnějších 20 553,84

6	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	22,374	478,21	10 699,47
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV prohloubení v části objektu z důvodu odstranění zatékání

VV (15,645+3,0)*1,2 22,374

VV Součet 22,374

7	M	283760170	deska fasádní polystyrénová soklová EPS 1250 x 600 x 100 mm ($\lambda=0,035$ W/mK)	m2	23,940	195,00	4 668,30
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:

VV $\lambda=0,035$ [W / m K]

VV 22,374*1,07 "Přepočtené koeficientem množství 23,940

8	K	622325107	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 65%	m2	22,374	194,99	4 362,71
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV "množství převzato z položky č. 622211021" 22,374

VV Součet 22,374

9	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	22,374	36,80	823,36
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV prohloubení v části objektu z důvodu odstranění zatékání

VV (15,645+3,0)*1,2 22,374

VV Součet 22,374

D 96 Bourání konstrukcí 10 580,36

10	K	962031133	Bourání příček/přizdívek z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	84,204	114,00	9 599,26
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV soklová část

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(32,60+19,00+10,05+10,00+8,80+22,60)*0,6		61,830		
	VV		prohloubení v části objektu z důvodu odstranění zatékání				
	VV		(15,645+3,0)*1,2		22,374		
	VV		Součet		84,204		
11	K	978015371	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 65%	m2	22,374	43,85	981,10
	VV		"množství převzato z položky č. 622211021" 22,374		22,374		
	VV		Součet		22,374		
D 997			Přesun sutě				22 655,85
12	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	22,805	104,95	2 393,38
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budov v do 6 m ručně	t	22,805	357,66	8 156,44
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,805	169,80	3 872,29
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	250,855	10,45	2 621,43
	VV		22,805*11 "Přepočtené koeficientem množství		250,855		
16	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,805	246,10	5 612,31
D 998			Přesun hmot				335,02
17	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budov v do 12 m	t	0,870	385,08	335,02
D PSV			Práce a dodávky PSV				8 824,98
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 824,98
18	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	22,374	28,80	644,37
	VV		prohloubení v části objektu z důvodu odstranění zatékání				
	VV		(15,645+3,0)*1,2		22,374		
	VV		Součet		22,374		
19	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,007	39 900,00	279,30
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín				
	VV		"množství převzato z položky č. 711112001" 22,374		22,374		
	VV		22,374*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,007		
20	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	22,374	112,46	2 516,18
	VV		"množství převzato z položky č. 711112001" 22,374		22,374		
	VV		Součet		22,374		
21	M	628322820	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	26,849	75,00	2 013,68
	VV		"množství převzato z položky č. 711112001" 22,374		22,374		
	VV		22,374*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		26,849		
22	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	27,968	115,45	3 228,91
	VV		prohloubení v části objektu z důvodu odstranění zatékání				
	VV		(15,645+3,0)*1,5		27,968		
	VV		Součet		27,968		
23	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výškv do 12 m	t	0,138	1 032,92	142,54
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				3 968,00
24	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000	496,00	3 968,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

*Poznámka k položce:
koordinální a kompletační činnost zahrnující zvýšené režijní
náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních
prací :*

P

- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
- ocenění souvisejících prací - projednáním s investorem
resp. TDS
- koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
- příprava a tvorba podkladů pro ZML
- součinnost pro uzavření dodatku SOD
- fakturace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z10 - Tesařské přiložkování vaznice po vybourání komínu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

IČ:

00242730

DIČ:

CZ00242730

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

4 937,79

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

4 937,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	4 937,79	15,00%	740,67

Cena s DPH

v CZK

5 678,46


Projektant



Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace bytových domů v obci Milín - V.etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení

Objekt:

Z - objekt Z

Soupis:

Z10 - Tesařské příložkování vaznice po vybourání komínu

Místo:

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

4 937,79

PSV - Práce a dodávky PSV

3 945,79

762 - Konstrukce tesařské

3 945,79

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

992,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 937,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U,Y,Z) - změnová řešení
Objekt: Z - objekt Z
Soupis:

Z10 - Tesařské příložkování vaznice po vybourání komínu

Místo: Datum: 8. 7. 2021
Zadavatel: Obec Milín, 11.května 27, 262 31 Milín Projektant:
Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem **4 937,79**

D PSV Práce a dodávky PSV 3 945,79

D 762 Konstrukce tesařské 3 945,79

1	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	6,000	637,00	3 822,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

vv "doplnění přílozek na vaznici v místě bouraného komínu" 2*3,0 6,000

vv Součet 6,000

2	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,082	1 509,69	123,79
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 992,00

3	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	2,000	496,00	992,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	--------

Poznámka k položce:
koordináční a kompletační činnost zahrnující zvýšené režijní náklady zhotovitele neobsažené v cenách položek stavebních prací :

- P
- činnost techniků vyvolaná změnou stavby
 - ocenění souvisejících prací - projednáním s investorem resp. TDS
 - koordinace pracovníků firmy, kontrola prováděné činnosti
 - příprava a tvorba podkladů pro ZML
 - součinnost pro uzavření dodatku SOD
 - fakturace