

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 010
Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně

KSO:
Místo: Školní 248, 262 31 Milín

CC-CZ:
Datum: 15.03.2021

Zadavatel:
Obec Milín

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

Projektant:
JM CONSTRUCTION, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	3 387 208,16
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 387 208,16	711 313,71
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 098 521,87
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

16 -09-

16 -09- 2021

Datum a podpis:

ko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

16 -09-

16 -09- 2021

Datum a podpis:

ko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 010

Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně

Místo: Školní 248, 262 31 Milín

Datum:

15.03.2021

Zadavatel: Obec Milín

Projektant:

JIM CONSTRUCTION,
s.r.o.

Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdal
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

3 387 208,16 4 098 521,87

1	Způsobilé výdaje	3 387 208,16	4 098 521,87
1.1	Zhotovení odborné učebny ZŠ	3 387 208,16	4 098 521,87
1.1.a	Architektonicko stavební část	2 309 714,43	2 794 754,46
1.1.b	Opěrná stěna	88 824,54	107 477,69
1.1.c	Zdravotechnika	138 975,26	168 160,06
1.1.d	Vzduchotechnika	165 051,80	199 712,68
1.1.e	Vytápění	203 357,60	246 062,70
1.1.f	Elektroinstalace - slaboproud	261 915,11	316 917,28
1.1.g	Elektroinstalace - silnoproud	219 369,42	265 437,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.a - Architektonicko stavební část

KSO:

Místo: Školní 248, 262 31 Milín

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 309 714,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 309 714,43	21,00%	485 040,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 794 754,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podp

Razítko

Datum a podp

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podp

Razítko

Datum a podp

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.a - Architektonicko stavební část

Místo:

Školní 248, 262 31 Milín

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

JM
CONSTRUCTION,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 309 714,43

HSV - Práce a dodávky HSV

1 551 880,77

1 - Zemní práce	177 453,54
2 - Zakládání	176 391,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	162 344,19
4 - Vodorovné konstrukce	1 110,88
5.6 - Skladba P1 1.PP	17 575,37
61 - Úprava povrchů vnitřních	505 505,23
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	84 838,48
64 - Osazování výplní otvorů	29 763,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	153 788,85
94 - Lešení a stavební výtahy	4 305,60
997 - Přesun sutě	154 306,98
998 - Přesun hmot	84 496,66

PSV - Práce a dodávky PSV

756 853,66

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	169 896,02
713 - Izolace tepelné	23 089,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 200,00
763 - Konstrukce suché výstavby	195 484,74
766.2 - Vnitřní dvěře- kompletní provedení	66 613,00
767 - Konstrukce zámečnické	107 977,35
771 - Podlahy z dlaždic	26 909,29
776 - Podlahy povlakové	61 188,52
781 - Dokončovací práce - obklady	129 837,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 336,01
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 934,88

OST - Ostatní

980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.a - Architektonicko stavební část

Místo:

Školní 248, 262 31 Milín

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

JM
CONSTRUCTION,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 309 714,43

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 551 880,77

D 1

Zemní práce

177 453,54

1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	35,750	285,77	10 216,28
	WV		"viz výkres č.D.1.1-15 anglický dvorek"				
	WV		(9,12*3,92)		35,750		
	WV		Součet		35,750		
163	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	187,350	275,08	51 536,24
	WV		28,7*1,5*1,0		43,050		
	WV		výkop pro drenáž - jižní strana (průměrná výška výkopu 1,0m)				
	WV		(16,9+4,5+7,7+2,1+16,9)*1,5*2,0		144,300		
	WV		výkop pro drenáž - severní strana (průměrná výška výkopu 2,0m)				
	WV		Součet		187,350		
2	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	223,100	39,04	8 709,82
	WV		35,75+187,35		223,100		
	WV		Součet		223,100		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku	m3	73,100	257,83	18 847,37
	WV		223,10-150,00		73,100		
4	K	167101101	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3 na stavbě	m3	223,100	62,00	13 832,20
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	124,270	170,00	21 125,90
	WV		73,10*1,70		124,270		
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	223,100	21,83	4 870,27
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	73,100	16,73	1 222,96
164	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	150,000	313,95	47 092,50
	WV		"drenáže" 150,00		150,000		

D 2

Zakládání

176 391,51

156	K	212312111	Lože pro travivody z betonu prostého	m3	6,451	2 945,77	19 003,16
	WV		((16,9+4,5+7,7+2,1+16,9)+(28,7))*0,1*0,8		6,144		
	WV		podkladní betonový žlab pro drenážní potrubí u základů				
	WV		6,144*0,05		0,307		
	WV		5% rezerva na vylití				
	WV		Součet		6,451		
157	K	212572121	Lože pro travivody z kameniva drobného těženého	m3	23,040	1 315,39	30 306,59
	WV		((16,9+4,5+7,7+2,1+16,9)+(28,7))*0,3		23,040		
	WV		Součet		23,040		
158	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože - vtlačeno do betonového žlabu	m	303,960	46,29	14 070,31
	WV		(16,9+4,5+7,7+2,1+16,9)+(28,7)		76,800		
	WV		kolem objektu				
	WV		(11,4+10,28+19,09+2,8+5,3+10,15+8,8+32,59+13,17)*2,0		227,160		
	WV		pod základovou deskou - 2m na 1m2				
	WV		Součet		303,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
159	K	213141132	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m (vodorovně i svislé)	m2	213,100	37,85	8 065,84
	W		(0,8+0,3+0,8+1,0)*28,7		83,230		
	W		jižní strana objektu				
	W		(0,8+0,3+0,8*2,0)*(16,9+4,5+7,7+2,1+16,9)		129,870		
	W		severní strana objektu				
	W		Součet		213,100		
160	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	245,065	24,20	5 930,57
	W		213,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		245,065		
	W		Součet		245,065		
8	K	271572211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrku píska	m3	8,421	1 295,51	10 909,49
	W		(11,4+2,8+5,3+10,15+8,8+32,59+13,17)*0,1		8,421		
	W		pod desky v 1.PP				
	W		Součet		8,421		
9	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	12,306	2 797,26	34 423,08
	W		(11,4+2,8+5,3+10,15+8,8+32,59+13,17)*0,1		8,421		
	W		Mezisoučet		8,421		
	W		"viz výkres č.D.1.1-15 anglický dvorek"				
	W		(9,12*2,13*0,2)		3,885		
	W		Mezisoučet		3,885		
	W		Součet		12,306		
10	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,859	32 517,57	27 932,59
	W		(11,4+2,8+5,3+10,15+8,8+32,59+13,17)*10/1000		0,842		
	W		10kg/m2				
	W		Mezisoučet		0,842		
	W		"viz výkres č.D.1.1-15 anglický dvorek"				
	W		(9,12*2,13*0,2)*1,3*3,33*0,001		0,017		
	W		Mezisoučet		0,017		
	W		Součet		0,859		
11	K	279113143	Základová zeď tl do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	16,564	1 202,64	19 920,53
	W		"viz výkres č.D.1.1-15 anglický dvorek"				
	W		(1,815*1,75)+(8,52*1,25)+(1,825*1,5)		16,564		
	W		Součet		16,564		
12	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,138	42 241,64	5 829,35
	W		"viz výkres č.D.1.1-15 anglický dvorek"				
	W		"výztuž R10 svislá"(11,9+38,4+10,15+69)*1,3*0,62*0,001		0,104		
	W		"výztuž R18 vodor"(65,1)*1,3*0,4*0,001		0,034		
	W		Součet		0,138		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				162 344,19
13	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10	m3	1,472	3 931,86	5 787,70
	W		(1,8*0,35*0,45)*2		0,567		
	W		1,8*0,35*0,15		0,095		
	W		zmenšení otvorů				
	W		Mezisoučet		0,662		
	W		(1,0*0,6*0,45)*3		0,810		
	W		zazdění				
	W		Mezisoučet		0,810		
	W		Součet		1,472		
14	K	317142422.XLA	Překlad nenosný pórobetonový 100-1250 dl 1250 mm	kus	12,000	529,10	6 349,20
	W		1+6+1+1+2+1		12,000		
	W		Součet		12,000		
15	K	317321511	Překlad ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,144	3 180,61	458,01
	W		1,6*0,45*0,2		0,144		
	W		Součet		0,144		
16	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	1,360	559,66	761,14
	W		1,6*(0,45+0,2*2)		1,360		
	W		Součet		1,360		
17	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	1,360	155,68	211,72
18	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,257	9 299,81	2 390,05
	W		(1,6*3)*10,6/1000		0,051		
	W		IPE 120 = 10,6kg/m				
	W		((1,8*2)*2)*18,2/1000		0,131		
	W		L120/120/10 = 18,2kg/m				
	W		1,8*2*12,25/1000		0,044		
	W		L100/65/10 = 12,25kg/m				
	W		"viz výkres č.D1.1-02 Stávající stav, bourání 1.NP"				
	W		"2xL 50/50/5 KOTVIT DO STROPNÍ DESKY CHEM. KOTVAMI M10 po 0,5m PROVÉST PŘED VRTÁNÍM OTVORŮ"				
	W		L 50x50x5mm=3,85kg/m				
	W		1,35*6*3,85*0,001		0,031		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		0,257		
19	M	13010744	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375	t	0,051	24 500,00	1 249,50
20	M	13010526	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 100x65x10mm	t	0,044	29 300,00	1 289,20
VV			1,8*2*12,25/1000		0,044		
VV			L100/65/10 = 12,25kg/m				
VV			Součet		0,044		
21	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x5mm	t	0,031	27 500,00	852,50
VV			"viz výkres č.D.1.1-02 Stávající stav, bourání 1.NP"				
VV			"2xL 50/50/5 KOTVIT DO STROPNÍ DESKY CHEM. KOTVAMI M10 po 0,5m PROVÉST PŘED VRTÁNÍM OTVORŮ"				
VV			L 50x50x5mm=3,85kg/m				
VV			1,35*6*3,85*0,001		0,031		
VV			Součet		0,031		
22	M	13010442	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm	t	0,131	26 200,00	3 432,20
VV			((1,8*2)*2)*18,2/1000		0,131		
VV			L120/120/10 = 18,2kg/m				
VV			Součet		0,131		
23	K	319202122	Dodatečná izolace zdva tl do 300 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem	m	10,050	894,46	8 989,32
VV			1,2+1,8+2,9+4,15		10,050		
VV			v patě zdi tl. 300mm (výkres zelená)				
VV			Součet		10,050		
24	K	319202123	Dodatečná izolace zdva tl do 450 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem	m	39,650	1 306,77	51 813,43
VV			3,0+11,2+1,0+8,1+2,0+1,95+3,5+8,9		39,650		
VV			tl. 450mm (výkres modrá)				
VV			Součet		39,650		
25	K	319202124	Dodatečná izolace zdva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží křemičitým roztokem	m	17,350	1 739,42	30 178,94
VV			3		3,000		
VV			v patě zdi tl. 600mm (výkres zelená)				
VV			2,5+6,5+5,35		14,350		
VV			tl. 600mm (výkres modrá)				
VV			Součet		17,350		
26	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnic porobetonových 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	44,138	659,88	29 125,78
VV			1,05*2,75-(0,7*1,97)		1,509		
VV			(6,4+3,275+1,65*5+1,23)*2,75-(0,7*1,97*6+0,9*1,97*1)		42,629		
VV			Součet		44,138		
27	K	348262421	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrtyovou deskou 500x300 mm přírodní	kus	50,000	389,11	19 455,50
VV			"viz výkres č.D.1.1-15 anglický dvorek"				
VV			((1,815)+(8,52)+(1,825))/0,25		48,640		
VV			Součet		48,640		
VV			"množství na celé desky"				
VV			50		50,000		
VV			Součet		50,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				1 110,88
143	K	411388631	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 1 m2 ve strozech	m2	0,540	2 057,18	1 110,88
VV			"místnost 0.08" 0,60*0,90		0,540		
D 5.6			Skladba P1 1.PP				17 575,37
28	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	113,580	154,74	17 575,37
D 61			Úprava povrchů vnitřních				505 505,23
29	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	84,210	84,81	7 141,85
VV			84,21		84,210		
VV			Součet		84,210		
30	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	84,210	352,66	29 697,50
VV			11,4+2,8+5,3+10,15+8,8+32,59+13,17		84,210		
VV			stopy v 1.PP				
VV			Součet		84,210		
31	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	489,172	72,67	35 548,13
VV			489,172		489,172		
VV			Součet		489,172		
32	K	612131121R	Penetrační křemičitanový nátěr vnitřních stěn nanášený ručně - pod infuzní clonou	m2	57,720	120,00	6 926,40
VV			(3,0+11,0+1,0+8,0+2,0+2,0+3,0+2,5+6,5+8,0+5,5)*1,0+(1,2*2+ 1,8*2+2,9*2+4,15*2+3,0*2)*0,2		57,720		
VV			Součet		57,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm - pod infuzní clonou	m2	57,720	123,47	7 126,69
	W		(3,0+11,0+1,0+8,0+2,0+2,0+3,0+2,5+6,5+8,0+5,5)*1,0+(1,2*2+1,8*2+2,9*2+4,15*2+3,0*2)*0,2		57,720		
	W		Součet		57,720		
34	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	489,172	345,48	168 999,14
	W		2*(2,44+5,05)*2,75		41,195		
	W		2*(2,98+3,45)*2,75		35,365		
	W		2*(6,68*2,98)*2,75		109,485		
	W		2*(1,05+2,7)*2,75		20,625		
	W		2*(4,34+1,23)*2,75		30,635		
	W		2*(0,95+1,65)*2,75		14,300		
	W		2*(0,95+1,65)*2,75		14,300		
	W		2*(0,95+1,65)*2,75		14,300		
	W		2*(0,95+1,625)*2,75		14,163		
	W		2*(0,95+1,625)*2,75		14,163		
	W		2*(1,23+1,95)*2,75		17,490		
	W		(1,19+1,75+3,275+1,97+4,465+3,72)*2,75		45,018		
	W		2*(5,59+5,96)*2,75		63,525		
	W		2*(5,96+2,27)*2,75		45,265		
	W		m.č. 0,01 -0,09				
	W		Mezisoučet		479,829		
	W		2*(2,4+2,085)*0,25		2,243		
	W		2*(2,4+2,4)*0,25		2,400		
	W		2*(1,6+2,05)*0,25		1,825		
	W		2*(1,0+1,35)*0,25		1,175		
	W		2*(1,0+0,6)*0,25		0,800		
	W		2*(1,0+0,8)*0,25		0,900		
	W		Mezisoučet		9,343		
	W		Součet		489,172		
35	K	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně - pod infuzní clonou	m2	57,720	224,82	12 976,61
	W		(3,0+11,0+1,0+8,0+2,0+2,0+3,0+2,5+6,5+8,0+5,5)*1,0+(1,2*2+1,8*2+2,9*2+4,15*2+3,0*2)*0,2		57,720		
	W		Součet		57,720		
36	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně (sanační špric na očištěnou omítku -> minerální sanační omítka -> sanační štuk)	m2	158,430	1 496,49	237 088,91
	W		(3,0+11,0+1,0+8,0+2,0+2,0+3,0+2,5+6,5+8,0+5,5)*1,75+(1,2*2+1,8*2+2,9*2+4,15*2+3,0*2)*2,55		158,430		
	W		Součet		158,430		
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				84 838,48
37	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	3,926	3 547,88	13 928,98
	W		"viz výkres č.D.1.1-15 anglický dvorek"				
	W		"dno vykopu"(9,12*0,8*0,085)		0,620		
	W		"beton.poter- spadovany"(9,12*0,15)		1,368		
	W		"podkl.deska"(9,12*2,125*0,1)		1,938		
	W		Součet		3,926		
38	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,926	933,15	3 663,55
39	K	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	3,926	116,82	458,64
40	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	10,291	3 689,28	37 966,38
	W		"skladba P1"				
	W		(11,4+2,8+5,3+10,15+8,8+32,59+13,17)*0,1		8,421		
	W		"pomocná patka u paty zdiva pro naltavení hydroizolace" 1,87		1,870		
	W		Součet		10,291		
41	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	10,291	933,15	9 603,05
42	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,591	32 517,57	19 217,88
	W		"skladba P1 Kari síť 8/150x150mm"				
	W		(11,4+2,8+5,3+10,15+8,8+32,59+13,17)*1,3*5,4*0,001		0,591		
	W		Součet		0,591		
D 64			Osazování výplní otvorů				29 763,48
43	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	12,000	1 420,29	17 043,48
	W		1+6		7,000		
	W		zárubně 70/197				
	W		1+1		2,000		
	W		zárubně 90/197				
	W		2		2,000		
	W		zárubně 80/197				
	W		1		1,000		
	W		zárubně 100/197				
	W		Součet		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	M	55331348	záрубеň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700	kus	7,000	1 040,00	7 280,00
	W		1+6		7,000		
	W		Součet		7,000		
45	M	55331350	záрубеň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 800	kus	2,000	1 060,00	2 120,00
46	M	55331352	záрубеň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 900	kus	2,000	1 080,00	2 160,00
	W		1+1		2,000		
	W		Součet		2,000		
47	M	55331354	záрубеň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 1000	kus	1,000	1 160,00	1 160,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							153 788,85
48	K	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 150 mm	m2	44,927	88,66	3 983,23
	W		(3,0+4,5)*2,75		20,625		
	W		(1,05)*2,75		2,888		
	W		Odstranění vnitřních příček tl. 100mm				
	W		6,0*2,75		16,500		
	W		Odstranění vnitřních příček tl. 150mm				
	W		"výťahová šachta-1.PP"				
	W		(0,75+1,05)*2,73		4,914		
	W		Součet		44,927		
49	K	962032241	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	6,536	781,89	5 110,43
	W		1,0*4		4,000		
	W		Vybourání zděných anglických dvorků				
	W		1,0		1,000		
	W		Vybourání nefunkční zděné šachty				
	W		1,0		1,000		
	W		Vybourání zděného soklu nad terénem - 300mm				
	W		"ubourání parapetu o 200mm- viz výkres č.D1.1-01 bourání 1.PP"				
	W		(0,85*0,2)*4*0,45		0,306		
	W		"ubourání parapetu o 600mm- viz výkres č.D1.1-01 bourání 1.PP"				
	W		(0,85*0,6)*1*0,45		0,230		
	W		Součet		6,536		
50	K	96203224R	Ubourání rohů 100x100mm výšky 2m vč. zednického vyspravení, začištění	m	6,600	791,22	5 222,05
	W		"viz výkres č. D.1.1-01 Stávající stav, bourání 1.PP"				
	W		3*2,2		6,600		
	W		Součet		6,600		
51	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	17,532	2 405,24	42 168,67
	W		(11,4+10,28+19,09+2,8+3,49+15,26+8,8+32,59+13,17)*0,15		17,532		
	W		předpoklad tl. 150mm				
	W		Součet		17,532		
52	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	17,532	2 505,92	43 933,79
	W		(11,4+10,28+19,09+2,8+3,49+15,26+8,8+32,59+13,17)*0,15		17,532		
	W		předpoklad tl. 150mm				
	W		Součet		17,532		
53	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,805	294,13	3 766,33
	W		0,9*1,97		1,773		
	W		1,0*1,97		1,970		
	W		0,8*1,97*(2+1+2)		7,880		
	W		0,6*1,97		1,182		
	W		Součet		12,805		
54	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,843	1 815,54	1 530,50
	W		1,0*0,85*0,45		0,383		
	W		původní otvor m.č. 0.03				
	W		0,85*0,6*0,45		0,230		
	W		parapet m.č. 0.07				
	W		0,85*0,6*0,45		0,230		
	W		parapet m.č. 0.09				
	W		Součet		0,843		
55	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,621	1 130,17	701,84
	W		1,2*1,15*0,45		0,621		
	W		otvor m.č. 0.07				
	W		Součet		0,621		
56	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm (vodovod/kanalizace)	m	163,000	73,61	11 998,43
	W		102+61		163,000		
	W		Součet		163,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	1,000	3 172,95	3 172,95
	W		0,25*(2+2)		1,000		
	W		průměr 125mm				
	W		Součet		1,000		
58	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,750	7 354,88	5 516,16
	W		0,25*(1+2)		0,750		
	W		průměr 260mm				
	W		Součet		0,750		
59	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	0,500	10 047,67	5 023,84
	W		0,25*2		0,500		
	W		průměr 400mm				
	W		Součet		0,500		
60	K	977151132	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů	m	0,250	10 012,37	2 503,09
	W		0,25*1		0,250		
	W		průměr 450mm				
	W		Součet		0,250		
61	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	235,235	81,44	19 157,54
	W		2*(2,44+5,0)*2,75		40,920		
	W		2*(1,05+2,9)*2,75		21,725		
	W		(6,4+3,0+2,0+2,1+4,5+5,0)*2,75		63,250		
	W		2*(5,6+6,0)*2,75		63,800		
	W		2*(2,28+6,0)*2,75		45,540		
	W		m.č. 0.01-0.09				
	W		Součet		235,235		
D 94			Lešení a stavební výtahy				4 305,60
62	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	90,000	47,84	4 305,60
D 997			Přesun sutě				154 306,98
145	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	97,071	1 000,00	97 071,00
65	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 164,852	10,45	12 172,70
	W		97,071		97,071		
	W		97,071*12 "Přepočtené koeficientem množství"		1 164,852		
66	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	97,071	239,23	23 222,30
68	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	97,071	225,00	21 840,98
D 998			Přesun hmot				84 496,66
69	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	121,501	695,44	84 496,66
D PSV			Práce a dodávky PSV				756 853,66
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				169 896,02
75	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	101,247	19,34	1 958,12
	W		11,4+2,8+5,3+10,15+8,8+32,59+13,17		84,210		
	W		113,58*0,15		17,037		
	W		základové desky - 15% rezerva na vytažení 150mm				
	W		Součet		101,247		
76	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	184,300	25,18	4 640,67
77	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,100	40 000,00	4 000,00
	W		101,247		101,247		
	W		vodorovné plochy				
	W		184,3		184,300		
	W		svislé plochy				
	W		Součet		285,547		
	W		285,547*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,100		
	W		Součet		0,100		
78	K	71111311R	Hydroizolační stěrka + bílý nátěr na beton	m2	19,380	750,00	14 535,00
	W		"viz výkres č.D.1.1-15 anglický dvorek"				
	W		((9,12*2,125))		19,380		
	W		Mezisoučet		19,380		
	W		Součet		19,380		
79	K	71111312R	Hydroizolační stěrka + bílý nátěr na beton	m2	16,564	750,00	12 423,00
	W		"viz výkres č.D.1.1-15 anglický dvorek"				
	W		(1,815*1,75)+(8,52*1,25)+(1,825*1,5)		16,564		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W Součet		16,564		
80	K	71111312R1	Bandáž napojení podlahy v rámci aplikace hydroizolační stěrky	m	11,142	160,00	1 782,72
			W "viz výkres č.D.1.1-15 anglický dvorek"				
			W (1,521*2+8,1)		11,142		
			W Součet		11,142		
81	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	84,210	13,29	1 119,15
			W "skladba P1"				
			W (11,4+2,8+5,3+10,15+8,8+32,59+13,17)		84,210		
			W Součet		84,210		
82	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	101,052	20,70	2 091,78
			W 84,21*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		101,052		
			W Součet		101,052		
83	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	221,728	72,38	16 048,67
			W 11,4+2,8+5,3+10,15+8,8+32,59+13,17		84,210		
			W 84,21*0,15		12,632		
			W 15% rezerva na vytažení 150mm				
			W Mezisoučet		96,842		
			W 84,21+12,632		96,842		
			W 2. vrstva				
			W Mezisoučet		96,842		
			W "viz výkres č.D.1.1-15 anglický dvorek"				
			W ((9,12*2,125)+(9,12*0,95))		28,044		
			W Mezisoučet		28,044		
			W Součet		221,728		
84	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	56,840	120,52	6 850,36
			W "viz výkres č.D.1.1-15 anglický dvorek"				
			W ((1,815*1,75)+(8,52*1,25)+(1,825*1,5)+(9,12*1,3))		28,420		
			W Mezisoučet		28,420		
			W Součet		28,420		
			W 28,42*2 "Přepočtené koeficientem množství"		56,840		
85	M	1010151880	Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm, pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií (role/7,5m2)	m2	218,071	75,00	16 355,33
			W 28,42		28,420		
			W svislá konstrukce				
			W 96,842		96,842		
			W vodorovná konstrukce				
			W "vodor-viz výkres č.D.1.1-15 anglický dvorek"				
			W ((9,12*2,125)+(9,12*0,95))		28,044		
			W "Svisla-viz výkres č.D.1.1-15 anglický dvorek"				
			W ((1,815*1,75)+(8,52*1,25)+(1,825*1,5)+(9,12*1,3))		28,420		
			W Mezisoučet		181,726		
			W Součet		181,726		
			W 181,726*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		218,071		
			W Součet		218,071		
86	M	1010102596	Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al folie kaširovanou skleněnými vlákny tl. 4 mm, na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií	m2	183,967	115,00	21 156,21
			W 96,842		96,842		
			W vodorovná konstrukce				
			W "Svisla-viz výkres č.D.1.1-15 anglický dvorek"				
			W ((1,815*1,75)+(8,52*1,25)+(1,825*1,5)+(9,12*1,3))		28,420		
			W "vodor-viz výkres č.D.1.1-15 anglický dvorek"				
			W ((9,12*2,125)+(9,12*0,95))		28,044		
			W Součet		153,306		
			W 153,306*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		183,967		
			W Součet		183,967		
87	K	711192102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrka svislé na zdivu, 1 vrstva - pod infuzní clonu	m2	57,720	228,71	13 201,14
			W (3,0+11,0+1,0+8,0+2,0+2,0+3,0+2,5+6,5+8,0+5,5)*1,0+(1,2*2+1,8*2+2,9*2+4,15*2+3,0*2)*0,2		57,720		
			W Součet		57,720		
88	M	58581002	stěrka cementová rychletuhnoucí pro izolace stěn ve styku se zeminou	kg	144,300	98,60	14 227,98
			W 57,72*2,5		144,300		
			W 2,5kg/m2				
			W Součet		144,300		
89	K	711211133	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů do v 100 mm se zabetonováním	m2	84,210	406,07	34 195,15
			W "skladba P1"				
			W (11,4+2,8+5,3+10,15+8,8+32,59+13,17)		84,210		
			W Součet		84,210		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
146	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	5,376	987,86	5 310,74
D 713			Izolace tepelné				23 089,65
91	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami - akus. podhledy	m2	33,320	32,86	1 094,90
	W		5,6*5,95		33,320		
	W		Součet		33,320		
92	M	ISV.8592248000772	Minerální izolace 80mm, $\lambda D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$, 1200 x 600 x 80 mm, univerzální izolace z čedičových vláken	m2	33,986	159,00	5 403,77
	W		33,32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		33,986		
	W		Součet		33,986		
93	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	84,210	65,72	5 534,28
	W		11,4+2,8+5,3+10,15+8,8+32,59+13,17		84,210		
	W		m.č. 0.01-09				
	W		Součet		84,210		
94	M	28372300	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ m3	m3	8,589	1 250,00	10 736,25
	W		84,21*0,10		8,421		
	W		8,421*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		8,589		
147	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,351	912,95	320,45
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				15 200,00
144	K	721173	Dodávka a montáž odvětrávacího potrubí podlahy v 1.PP - nad střechem, bližší specifikace viz výkres D.1.1 - 06 a technické zprávy	kus	1,000	15 200,00	15 200,00
D 763			Konstrukce suché výstavby				195 484,74
96	K	763-01	D+M Revizních SDK dvířek 300x300 do podhledu	kus	8,000	782,00	6 256,00
	W		3+3+2		8,000		
	W		Součet		8,000		
97	K	763111525	SDK příčka tl 175 mm profil CW+UW 100 desky 3x 12,5 TI 80 mm EI 120 Rw do 64 dB	m2	14,740	1 494,00	22 021,56
	W		5,36*2,75		14,740		
	W		Součet		14,740		
98	K	763121511	SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	6,325	546,00	3 453,45
	W		(0,6+0,3)*2,75+(0,5+0,2)*2,75+(0,3+0,1*2)*2,75+(0,1+0,1)*2,75		6,325		
	W		1.PP				
	W		Součet		6,325		
99	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - ozn. SDK3	m2	10,150	605,00	6 140,75
	W		10,15		10,150		
	W		m.č. 0.06				
	W		Součet		10,150		
100	K	763135011	Montáž SDK podhledu z desek děrovaných se spárami tmelenými na dvouvrstvě spodní kci z profilů CD+UD	m2	54,748	448,00	24 527,10
	W		3,6*2,25		8,100		
	W		montáž pro kazetový podhled				
	W		(5,6*5,95)+(5,95*2,24)		46,648		
	W		montáž pro kazetový podhled				
	W		Součet		54,748		
101	M	RGS.KB517242	deska SDK akustická děrovaná 6% 1200 x 2400 mm, tl. 12,5 mm	m2	9,315	462,00	4 303,53
	W		(3,6*2,25)*1,15		9,315		
	W		montáž pro kazetový podhled, ref. Vzor:GYPTON BIG QATTRO 47				
102	M	RGS.KB510040	akustická plně kazety 600 x 600 mm, tl. 10 mm, včetně systémového kovového roštu T24	m2	53,645	725,00	38 892,63
	W		((5,6*5,95)+(5,95*2,24))*1,15		53,645		
	W		montáž pro kazetový podhled, ref. Vzor: GYPTON BASE 31				
103	K	763221523	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 45 mm profil CD+UD	m2	5,200	824,00	4 284,80
	W		2,0*2,6		5,200		
	W		Součet		5,200		
104	K	763221523R	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 45 mm profil CD+UD	m2	15,600	824,00	12 854,40
	W		1,2*2,6*5		15,600		
	W		Součet		15,600		
150	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	2,568	2 390,00	6 137,52
D 766.2			Vnitřní dvěře- kompletní provedení				66 613,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	76666000R3	ozn.3 Kompletní Dodávka a montáž dveře 800x1970mm, falcované, otevíravé vč. zárubně, kování, (viz výpis vnitřních dveří)	kus	1,000	5 444,00	5 444,00
71	K	76666000R4	ozn.4 Kompletní Dodávka a montáž dveře akustické 800x1970mm, falcované, otevíravé vč. zárubně, kování, (viz výpis vnitřních dveří)	kus	2,000	6 874,00	13 748,00
72	K	76666000R5	ozn.5 Kompletní Dodávka a montáž dveře 700x1970mm, falcované, otevíravé vč. zárubně, kování, (viz výpis vnitřních dveří)	kus	1,000	5 444,00	5 444,00
73	K	76666000R6	ozn.6 Kompletní Dodávka a montáž dveře 700x1970mm, falcované, otevíravé vč. zárubně, kování, (viz výpis vnitřních dveří)	kus	3,000	5 433,00	16 299,00
74	K	76666000R7	ozn.7 Kompletní Dodávka a montáž jednokřídlé dveře 700x1970mm, falcované, otevíravé vč. zárubně, kování, (viz výpis vnitřních dveří)	kus	3,000	5 433,00	16 299,00
149	K	76666000R8	ozn.8 Kompletní Dodávka a montáž dveře 800x1970mm, falcované, otevíravé vč. zárubně, kování, (viz výpis vnitřních dveří)	kus	1,000	7 179,00	7 179,00
148	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,430	5 116,28	2 200,00

D 767 Konstrukce zámečnické 107 977,35

106	K	767-Z1	ozn. Z1 D+M sklolaminátový sklepní světlík (anglický dvorek) 1000x1000x600 vč. pochozí mříže,nástavec 1000x350x600mm, odvodnění (bližší specifikace viz výpis zámečnických výrobků)	kus	2,000	13 421,16	26 842,32
107	K	767-Z12a	ozn.Z12a kompletní provedení sklopné madlo k invalidnímu wc+držák na toaletní papír... (viz tab zámeč.výrobků a výkresu)- odhad	kus	1,000	3 450,00	3 450,00
108	K	767-Z12b	ozn.Z12b kompletní provedení sklopné madlo k invalidnímu wc... (viz tab zámeč.výrobků a výkresu)- odhad	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
109	K	767-Z14	ozn.Z14 kompletní provedení madlo schodiště do 1.PP, dubový hranol 45/40,délka 11m vč. podpěra madla nerez brus, kotvení do zdíva... (viz tab zámeč.výrobků)	m	11,000	1 600,00	17 600,00
110	K	767-Z6	ozn.Z6 kompletní provedení ocelové zábradlí anglického dvorku h=900mm vč. povrchové úpravy, podružného a kotvícího mater.... (viz tab zámeč.výrobků a výkresu)- odhad	m	9,250	6 150,00	56 887,50
151	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,780	1 214,78	947,53

D 771 Podlahy z dlaždic 26 909,29

112	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	19,500	37,66	734,37
113	K	771574114	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	19,500	452,50	8 823,75
VV 2,80+5,30+3,00+2,80+3,00+2,60					19,500		
114	M	597610	dlažba keramická do interiéru do 22ks/m2	m2	22,425	300,00	6 727,50
VV 19,50					19,500		
VV 19,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					22,425		
115	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	19,500	48,44	944,58
116	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,500	293,67	5 726,57
117	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	48,750	73,92	3 603,60
VV 19,50*2,50					48,750		
152	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,598	583,47	348,92

D 776 Podlahy povlakové 61 188,52

119	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	51,360	15,00	770,40
VV 5,60+32,59+13,17					51,360		
120	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	51,360	31,00	1 592,16
121	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	51,360	266,87	13 706,44
122	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	51,360	277,69	14 262,16
123	M	28411052	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	56,496	425,19	24 021,53
VV 51,36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					56,496		
VV Součet					56,496		
124	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	50,000	70,00	3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		50		50,000		
	W		odhad				
	W		Součet		50,000		
125	M	28342160	sokl s lemovým ukončením z PVC 30x35x3mm	m	51,000	22,13	1 128,63
	W		50*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		51,000		
	W		Součet		51,000		
126	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	51,360	20,00	1 027,20
153	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,590	2 000,00	1 180,00
D 781			Dokončovací práce - obklady			129 837,20	
128	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	84,614	37,66	3 186,56
	W		2*(2,7+1,05)*1,6		12,000		
	W		2*(1,65+0,95)*2,05		10,660		
	W		2*(1,65+0,95)*2,05		10,660		
	W		2*(1,65+0,95)*2,05		10,660		
	W		2*(1,65+0,925)*2,05		10,558		
	W		2*(1,65+0,925)*2,05		10,558		
	W		2*(1,23+1,95)*2,05		13,038		
	W		(1,0+0,6)*1,2		1,920		
	W		(1,0+0,6)*1,2		1,920		
	W		2,2*1,2		2,640		
	W		Mezisoučet		84,614		
	W		m.č. 0.03-4, m.č. 0.06-9				
	W		Součet		84,614		
129	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	84,614	340,66	28 824,61
130	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	84,614	472,50	39 980,12
	W		84,614		84,614		
	W		Součet		84,614		
131	M	59761039	obklad keramický hladký do 22ks/m2	m2	97,306	350,00	34 057,10
	W		84,614*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		97,306		
	W		Součet		97,306		
132	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	80,000	150,77	12 061,60
133	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	80,000	103,93	8 314,40
155	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	30,000	62,59	1 877,70
154	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,631	583,47	1 535,11
D 783			Dokončovací práce - nátěry			6 336,01	
135	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	11,400	12,10	137,94
	W		11,40		11,400		
136	K	783932171	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	11,400	195,48	2 228,47
137	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	11,400	125,43	1 429,90
138	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	11,400	210,50	2 399,70
142	K	7839014	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	kus	1,000	140,00	140,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			20 934,88	
139	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	523,372	10,00	5 233,72
	W		113,58-(19,10+10,28)		84,200		
	W		stropy				
	W		489,172-50,00		439,172		
	W		stěny				
	W		Součet		523,372		
140	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	523,372	30,00	15 701,16
D OST			Ostatní			980,00	
141	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000	980,00	980,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.b - Opěrná stěna

KSO:

Místo: Školní 248, 262 31 Milín

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 824,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 824,54	21,00%	18 653,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 477,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.b - Opěrná stěna

Místo:

Školní 248, 262 31 Milín

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

JM
CONSTRUCTION,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 824,54

HSV - Práce a dodávky HSV

88 824,54

1 - Zemní práce

45 471,73

2 - Zakládání

33 310,56

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 093,63

94 - Lešení a stavební výtahy

310,96

998 - Přesun hmot

3 637,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.b - Opěrná stěna

Místo: Školní 248, 262 31 Milín

Datum: 15.03.2021

Zadavatel: Obec Milín

Projektant: JM
CONSTRUCTION,
s.r.o.

Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 824.54

D		HSV	Práce a dodávky HSV				88 824,54	
D		1	Zemní práce				45 471,73	
16	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	42,750	285,77	12 216,67	
VV		17,1*2,5			42,750			
17	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,410	687,00	3 029,67	
VV		"viz výkres D.1.1-14 výkres opěrné stěny"						
VV		"úroveň od -1,6m do -2,2m, š=500mm, h=600mm"						
VV		(2,7)*0,5*0,6				0,810		
VV		Mezisoučet				0,810		
VV		"úroveň od -1,85m do -2,45m, š=500mm, h=600mm"						
VV		(3,5)*0,5*0,6				1,050		
VV		Mezisoučet				1,050		
VV		"úroveň od -2,1m do -2,7m, š=850mm, h=600mm"						
VV		(5)*0,85*0,6				2,550		
VV		Mezisoučet				2,550		
VV		Součet				4,410		
9	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	47,160	39,04	1 841,13	
VV		42,75+4,41			47,160			
VV		Součet			47,160			
10	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládku	m3	38,560	257,83	9 941,92	
VV		47,16-8,60			38,560			
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 na stavbě	m3	47,160	62,00	2 923,92	
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	65,552	170,00	11 143,84	
VV		38,56*1,70			65,552			
13	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	47,160	21,83	1 029,50	
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	38,560	16,73	645,11	
VV		38,56			38,560			
18	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	8,600	313,95	2 699,97	
VV		"vytěženou zeminou" 8,60			8,600			
D		2	Zakládání				33 310,56	
1	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,410	2 797,26	12 335,92	
VV		"viz výkres D.1.1-14 výkres opěrné stěny"						
VV		"úroveň od -1,6m do -2,2m, š=500mm, h=600mm"						
VV		(2,7)*0,5*0,6				0,810		
VV		Mezisoučet				0,810		
VV		"úroveň od -1,85m do -2,45m, š=500mm, h=600mm"						
VV		(3,5)*0,5*0,6				1,050		
VV		Mezisoučet				1,050		
VV		"úroveň od -2,1m do -2,7m, š=850mm, h=600mm"						
VV		(5)*0,85*0,6				2,550		
VV		Mezisoučet				2,550		
VV		Součet				4,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	279113143	Základová zeď tl do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	11,600	1 202,64	13 950,62
	W		"viz výkres D.1.1-14 výkres opěrné stěny"				
	W		"plocha y dwg výkresu" 11,6		11,600		
	W		Součet		11,600		
3	K	27911314R	příplatek za pracné provedení - seříznutí horní hrany opěrné stěny dle terénu	m2	11,600	201,31	2 335,20
	W		"viz výkres D.1.1-14 výkres opěrné stěny"				
	W		"plocha y dwg výkresu" 11,6		11,600		
	W		Součet		11,600		
4	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,111	42 241,64	4 688,82
	W		"viz výkres D.1.1-14 výkres opěrné stěny"				
	W		"vodorovná výztuž R8 v každé spáře, délka 46,5m"				
	W		46,5*0,8*1,4*0,001		0,052		
	W		"svislá výztuž 4xR10, délka 67,5m"				
	W		67,5*0,62*1,4*0,001		0,059		
	W		Součet		0,111		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 093,63
5	K	34827252R	Cihelná koruna zdi zděné na výšku - betonové cihly - cihla tradiční vč. mrazuvzdornou zdíci a spárovací maltou	m	10,100	603,33	6 093,63
	D	94	Lešení a stavební výtahy				310,96
6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,500	47,84	310,96
	D	998	Přesun hmot				3 637,66
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	18,848	193,00	3 637,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.c - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Školní 248, 262 31 Milín

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		138 975,26	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	138 975,26	21,00%	29 184,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	168 160,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 1

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.c - Zdravotechnika

Místo:

Školní 248, 262 31 Milín

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

JM
CONSTRUCTION,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

138 975,26

PSV - Práce a dodávky PSV

138 975,26

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

38 834,61

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

40 213,04

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

59 927,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.c - Zdravotechnika

Místo: Školní 248, 262 31 Milín

Datum: 15.03.2021

Zadavatel: Obec Milín

Projektant: JM
CONSTRUCTION,
s.r.o.

Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

138 975,26

D PSV

Práce a dodávky PSV

138 975,26

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

38 834,61

1	K	721-01	D+M odvodnění anglického dvorku do drénu	soubor	1,000	670,50	670,50
2	K	721-02	Napojení na stávající venkovní litinovou kanalizaci	kompl	1,000	1 112,40	1 112,40
3	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	10,000	385,20	3 852,00
	WV		3+2+5		10,000		
	WV		Součet		10,000		
4	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	33,000	410,40	13 543,20
	WV		10+7+4+4+2+4+2		33,000		
	WV		Součet		33,000		
5	K	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	12,000	394,20	4 730,40
	WV		1,0*12		12,000		
	WV		Součet		12,000		
6	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	31,000	170,10	5 273,10
	WV		20+5+1,0+5,0		31,000		
	WV		Součet		31,000		
7	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	11,000	213,30	2 346,30
	WV		5,0+1,0+5,0		11,000		
	WV		Součet		11,000		
8	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	5,000	394,20	1 971,00
9	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	9,000	18,00	162,00
	WV		9		9,000		
	WV		viz počet sifonů				
	WV		Součet		9,000		
10	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	1,000	1 312,20	1 312,20
12	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	768,60	768,60
13	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	511,20	511,20
14	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	102,000	18,00	1 836,00
	WV		10+33+12+31+11+5		102,000		
	WV		Součet		102,000		
15	K	723-03	Napojení na stávající svodné litinové potrubí	kompl	1,000	562,50	562,50
16	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,289	633,96	183,21

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

40 213,04

17	K	722-01	Napojení na rozvod studené vody PPR 25	soubor	2,000	378,90	757,80
	WV		1+1		2,000		
	WV		Součet		2,000		
18	K	722-02	D+M trojcestného směšovacího regulátoru teploty	kus	1,000	3 470,40	3 470,40
19	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	18,000	234,00	4 212,00
	WV		2,0+11,0+3,0+2,0		18,000		
	WV		Součet		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	22,000	274,50	6 039,00
	W		1,0+8,0+4,0+6,0+3,0		22,000		
	W		Součet		22,000		
21	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	15,000	234,00	3 510,00
22	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	6,000	274,50	1 647,00
23	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	33,000	25,20	831,60
	W		18+15		33,000		
	W		Součet		33,000		
24	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	28,000	30,60	856,80
	W		22,0+6,0		28,000		
	W		Součet		28,000		
25	K	722190401	Vývedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	20,000	18,00	360,00
26	K	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil	kus	20,000	117,00	2 340,00
27	K	722230101	Ventil přímý G 1/2 se dvěma závit	kus	2,000	125,10	250,20
28	K	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	20,000	211,50	4 230,00
29	K	722231211	Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 10 do 100°C k bojleru s 2x vnitřním závit	kus	1,000	1 670,40	1 670,40
30	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000	8 055,00	8 055,00
31	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	61,000	13,50	823,50
	W		18+22+15+6		61,000		
	W		Součet		61,000		
32	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	61,000	18,00	1 098,00
	W		61		61,000		
	W		Součet		61,000		
33	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,108	567,95	61,34
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00
34	K	723-01	Vnitřní plynovod - viz samostatný list	kompl	1,000	0,00	0,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				59 927,61
35	K	725111351	Invalidní wc	soubor	1,000	5 809,50	5 809,50
36	K	725112001	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	4 725,00	14 175,00
37	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	8,000	1 312,20	10 497,60
	W		3,0+5,0		8,000		
	W		Součet		8,000		
38	K	725331111	Výlevka bez výtakových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	4 936,50	4 936,50
39	K	725532120	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 125 l / 2 kW	soubor	1,000	7 070,40	7 070,40
40	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2 - venkovní	soubor	1,000	360,00	360,00
41	M	725001	Nástěnný ventil nezámrzný	soubor	1,000	2 057,40	2 057,40
42	K	725821312	Baterie výlevková nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000	1 575,00	1 575,00
43	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	8,000	1 368,00	10 944,00
	W		3+5		8,000		
	W		Součet		8,000		
44	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	8,000	293,40	2 347,20
	W		3+5		8,000		
	W		Součet		8,000		
45	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,234	662,44	155,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.d - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Školní 248, 262 31 Milín

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

165 051,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 051,80	21,00%	34 660,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

199 712,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.d - Vzduchotechnika

Místo:

Školní 248, 262 31 Milín

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

JM
CONSTRUCTION,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

165 051,80

PSV - Práce a dodávky PSV

165 051,80

1. Zařízení - Větrání prostor učeben a zázemí v 1.PP

165 051,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.d - Vzduchotechnika

Místo:

Školní 248, 262 31 Milín

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

JM
CONSTRUCTION,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

165 051,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

165 051,80

D 1. Zařízení

Větrání prostor učeben a zázemí v 1.PP

165 051,80

40	K	283-78.at	Tepelná izolace potrubí - ALP tl.40mm	m2	1,000	495,00	495,00
42	K	283-78.at.1	Tepelná a protihluková izolace potrubí - miner.vata s oplechováním tl.40mm	m2	10,500	1 170,00	12 285,00
41	K	283-78001	Tepelná a protihluková izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.40mm	m2	12,000	225,00	2 700,00
1	K	429.at.prop	Jednotka VZT rekuperační, svislé provedení, průtok. přívod - max.400m3/h cca 225Pa přívod., odvod - max.400m3/h, cca 225Pa, včetně regulace - rekuper.výměník 84-91%, integrovaný by-pass vč.ovládání, 2*ventilátor 230V EC - max 0.17kW, i	ks	1,000	41 225,00	41 225,00
2	K	429.at.prop.1	MaR - digitální regulace řada např.RD5-EC s ovládacím panelem např.CP Touch, týden.program, čidla, PMR/teplná ochrana rekuperátoru a ohřivače, ovládání klapky (uzavírací, by-pass,...), ovládání by-passu, indikace zanesení filtrů, regulace výkonu ventilá	ks	1,000	9 074,70	9 074,70
3	K	429.at.prop.2	montáž + zprovoznění / oživení zařízení	ks	1,000	3 150,00	3 150,00
4	K	429.at.prop.3	Prostor.čidlo CO2(konkrét.typ dle dotač.požadavku) nebo čidlo kvality vzduchu, exter.impulsy - 4*, vč.příslušenství, pomocné kontakty pro čidla nebo ovladače -atyp.provedení	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
5	K	429.at.prop.4	přechody na potrubí, Atrea	ks	4,000	315,00	1 260,00
24	K	429-72155	Koncový kus protidešťový zkosený s ochranným sitem pro kruh.potrubí d200 vč.uchycení a příslušenství, povrch.úprava RAL dle požadavku architekt.části	ks	1,000	765,00	765,00
15	K	429-7xxxx	Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí např.VNKM-2-R -325*75, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	ks	5,000	468,00	2 340,00
16	K	429-7xxxx.1	Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí např.VNM-2-R -225*75 + připojovací přechod 225*75/d100-300 + nátrubek d100, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	ks	1,000	540,00	540,00
17	K	429-7xxxx.2	Dveřní mřížka oboustranná velikosti 325*125, povrchově upravená - RAL dle architekta -	ks	3,000	495,00	1 485,00
18	K	429-7xxxx.3	Talířový ventil odvodní kovový d125 např.KK, včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL	ks	7,000	180,00	1 260,00
7	K	429-813xx	Uzavírací motorická klapka D200 + servopohon dvoupolohový, signalizace	ks	2,000	1 935,00	3 870,00
20	K	429-813xx.1	Regulační klapka potrubní ruční(listová) pro kruhové potrubí d100	ks	4,000	430,20	1 720,80
21	K	429-813xx.2	Regulační klapka potrubní ruční(listová) pro kruhové potrubí d150	ks	1,000	452,70	452,70
22	K	429-813xx.3	Regulační klapka potrubní ruční(listová) pro kruhové potrubí d160	ks	2,000	473,40	946,80
25	K	429-82111.at	225*75, 40% tvarovek	bm	1,000	424,80	424,80
26	K	429-82112.at	300*300, 50% tvarovek	bm	1,000	637,20	637,20
35	K	429-8xxxx	Hadice flexibilní zvukoizolační s kvalitní parozábranou		0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	429-8xxxx.1	DN100	bm	1,000	101,70	101,70
37	K	429-8xxxx.2	DN125	bm	1,000	113,40	113,40
38	K	429-8xxxx.3	DN160	bm	2,000	1 231,20	2 462,40
39	K	429-8xxxx.4	DN200	bm	6,000	147,60	885,60
10	K	751-344-at.	Tlumič hluku potrubní kruhový 200-900 vč.tlumičích elementů	ks	2,000	1 444,50	2 889,00
11	K	751-344-at..1	Tlumič hluku potrubní kruhový 100-600 vč.tlumičích elementů	ks	2,000	814,50	1 629,00
12	K	751-344-at..2	Tlumič hluku potrubní kruhový 100-900 vč.tlumičích elementů	ks	1,000	917,10	917,10
13	K	751-344-at..3	Tlumič hluku potrubní kruhový 160-600 vč.tlumičích elementů	ks	1,000	955,80	955,80
14	K	751-344-at..4	Tlumič hluku potrubní kruhový 160-900 vč.tlumičích elementů	ks	1,000	1 286,10	1 286,10
19	K	751-429 at.	Protidešťová žaluzie komfortní pevné listy čtyřhranná 300*300mm vč.přechodu čtyřhran kruh 300*300/d200 - 300, nenasákavá izolace tepelná, ochran.síta a povrchu RAL, příslušenství - vzhled a barva dle architekt.požadavku - vyzorkování	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
30	K	751-510041.at	průměru D100, 30% tvarovek	bm	33,000	231,30	7 632,90
31	K	751-510042.at	průměru D125, 30% tvarovek	bm	16,000	254,70	4 075,20
32	K	751-510042.at.1	průměru D150, 30% tvarovek	bm	9,000	315,90	2 843,10
33	K	751-510042.at.2	průměru D160, 30% tvarovek	bm	12,000	318,60	3 823,20
34	K	751-510043.at	průměru D200, 30% tvarovek	bm	9,000	378,90	3 410,10
43	K	751-at.	odvod kondenzátu do kanalizace	kpl	3,000	405,00	1 215,00
23	K	751-at.prop	Protihluková stěnová mřížka, včetně tlumičoho materiálu a příslušenství	ks	1,000	1 701,00	1 701,00
44	K	783 42-6xxx	Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, protipovětrnostní, výstražné..)	m2	25,000	252,00	6 300,00
45	K	998-75 xxx	Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,...)	kg	150,000	54,00	8 100,00
48	K	Pol3	Stavební přípomoc drobné (začištění povrchů, drobné průrazy vnitř.konstrukcemi do plochy 0,07 m2 a tloušťky 400 mm - předpoklad 18 míst, úprava okenního otvoru, prostup stropem ze ŽB do tl. 400mm - předpoklad - 1 místo, prostup střechou vč.utěsnění prot	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00
49	K	Pol4	Napojení zařízení na soustavu ÚT, ZT1 a elektro, MaR - dodávka příslušných profesí	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00
6	K	prop	Prokabelování podle schématu dodavatele zařízení / regulace	ks	1,000	1 080,00	1 080,00
8	K	prop.1	předpoklad 24V pro pohon - napojení dle požadavku části elektro/MaR	ks	2,000	2 232,00	4 464,00
9	K	prop.2	ovládání - uzavírání přívodu/odvodu jednotka+ ovládání pohonu klapky (+ napojení na MaR zařízení poz.1)	ks	1,000	1 080,00	1 080,00
28	K	prop.3	d200, 20% tvarovek	bm	1,000	205,20	205,20
47	K	prop.5	Montáž rozvodů a zařízení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.e - Vytápění

KSO:

Místo: Školní 248, 262 31 Milín

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

203 357,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	203 357,60	21,00%	42 705,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

246 062,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:		Razítko
Objednavatel			Uchazeč		
Datum a podpis:		Razítko	Datum a podpis:		Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.e - Vytápění

Místo:

Školní 248, 262 31 Milín

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

JM
CONSTRUCTION,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

203 357,60

PSV - Práce a dodávky PSV

203 357,60

1 - Ostatní konstrukce, stavební přípomocce, bourání a demontáže	39 460,46
73 - Ostatní práce	3 750,00
713 - Izolace tepelné UT	6 641,51
732 - Kotelny, Strojovny	38 460,02
733 - Rozvod potrubí UT	46 895,61
734 - Armatury	39 130,14
735 - Otopná tělesa	11 143,43
783 - Nátěry	17 876,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.e - Vytápění

Místo:

Školní 248, 262 31 Milín

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

JM
CONSTRUCTION,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

203 357,60

D PSV

Práce a dodávky PSV

203 357,60

D 1

Ostatní konstrukce, stavební přípomocce, bourání a demontáže

39 460,46

4	K	733110808	demontáž potrubí ocelového do DN 50 vč. drobných armatur	m	93,000	94,50	8 788,50
	VV		310*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		93,000		
5	K	733110810	demontáž potrubí ocelového do DN 80	m	25,200	112,50	2 835,00
	VV		84*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		25,200		
6	K	735110911	přetěsnění OT litinových článkových	kus	12,000	765,00	9 180,00
1	K	735111810	Demontáže otopných těles litinových	m2	60,450	112,50	6 800,63
	VV		201,5*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		60,450		
2	K	735211821	Demontáže registru žebrového	kus	1,000	585,00	585,00
3	K	735494811	Vypouštění vody z OT	m2	61,620	31,50	1 941,03
	VV		205,4*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		61,620		
7	K	PROP 01	Protipožární těsnění průchodů rozvodů UT	kus	5,000	1 282,50	6 412,50
8	K	PROP 02	Odvoz dem vytříděného materiálu	KPL	1,000	2 250,00	2 250,00
9	K	PROP 08	Připojení dopouštění - vodovod PPR	KPL	1,000	667,80	667,80

D 73

Ostatní práce

3 750,00

48	K	Pol2	Stavební přípomocné práce	clk	1,000	3 750,00	3 750,00
----	---	------	---------------------------	-----	-------	----------	----------

D 713

Izolace tepelné UT

6 641,51

10	K	733 81-1231	Iz.tep.potr.PP D15/13	m	41,400	41,40	1 713,96
	VV		138*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		41,400		
11	K	733 81-1241	Iz.tep.potr.PP D18/19	m	51,300	50,40	2 585,52
	VV		171*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		51,300		
12	K	733 81-1241.1	Iz.tep.potr.PP D22/25	m	15,600	57,60	898,56
	VV		52*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		15,600		
13	K	733 81-1252	Iz.tep.potr.PP D28/30	m	14,100	64,80	913,68
	VV		47*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		14,100		
14	K	733 81-1252.1	Iz.tep.potr.PP D35/30	m	8,100	50,40	408,24
	VV		27*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		8,100		
16	K	998 73-3102	Izolace tepelné přesun hmot výš -6m	T	0,030	991,58	29,75
15	K	inf 01	Iz.tep.potr.PP D54/40	m	1,000	91,80	91,80

D 732

Kotelny, Strojovny

38 460,02

19	K	732421402	Čerpadlo teplovodní mokróběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,0 m3/h pro vytápění	KUS	1,000	11 570,40	11 570,40
21	K	998 73-2101	Strojovny přesun hmot výška -6m	T	0,060	1 655,40	99,32
17	K	INF 01.1	D rozšíření MaR kotlů směšovaných okruhů o dálkové ovládání VR 90	kus	1,000	3 834,90	3 834,90
18	K	INF 02	D+MT set dopouštěcí sestava s automat dopouštěcím ventilem a vodoměrem	SOUB	1,000	11 930,40	11 930,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	INF 03	kombinovaný sružený rozdělovač/sběrač 2 x 50, 6 x 40, vč. izol. Vč. podpěr	KPL	1,000	11 025,00	11 025,00
D 733 Rozvod potrubí UT							46 895,61
27	K	733 22-3208	Potrubí CU 54x2 spoj TVP v kotelnách vč.tvarovek	M	1,000	1 231,20	1 231,20
22	K	733 22-3301	Potrubí CU 15x1 spoj lis vč.tvarovek	M	41,400	254,70	10 544,58
VV 138*0,3 'Přepočtené koeficientem množství					41,400		
23	K	733 22-3302	Potrubí CU 18x1 spoj lis vč.tvarovek	M	51,300	295,20	15 143,76
VV 171*0,3 'Přepočtené koeficientem množství					51,300		
24	K	733 22-3303	Potrubí CU 22x1 spoj lis vč.tvarovek	M	15,600	333,00	5 194,80
VV 52*0,3 'Přepočtené koeficientem množství					15,600		
25	K	733 22-3304	Potrubí CU 28x1,5 spoj lis vč.tvarovek	M	14,100	513,00	7 233,30
VV 47*0,3 'Přepočtené koeficientem množství					14,100		
26	K	733 22-3305	Potrubí CU 35x1,5 spoj lis vč.tvarovek	M	8,100	635,40	5 146,74
VV 27*0,3 'Přepočtené koeficientem množství					8,100		
28	K	733 29-1102	Tlak zkouška potrubí Cu do pr. 64	M	130,800	18,00	2 354,40
VV 436*0,3 'Přepočtené koeficientem množství					130,800		
29	K	998 73-3101	Rozvod potrubí přesun hmot výš -6 m	T	0,036	1 300,95	46,83
D 734 Armatury							39 130,14
33	K	734 29-1123	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	KUS	7,000	180,00	1 260,00
31	K	734 29-2715	Kohout uzavír.kul G-1	KUS	4,000	348,30	1 393,20
32	K	734 29-2716	Kohout uzavír.kul G-5/4	KUS	2,000	394,20	788,40
37	K	734 41-1113	Teploměr bimetalový DTR	KUS	3,000	378,90	1 136,70
30	K	734211127	Automat odvzd ventil G-1/2	KUS	2,000	367,20	734,40
41	K	734221682	Hlavice termostatická	KUS	12,000	293,40	3 520,80
40	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	KUS	12,000	678,60	8 143,20
39	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	KUS	12,000	257,40	3 088,80
42	K	998 73-4101	Armatury ÚT přesun hmot výška -6m	T	0,200	940,20	188,04
34	K	inf 01.2	3-cestný směšovací ventil DN 25, Kv 10,0; vč. Servopohonu ARA 661 - typ dle MaR - 230V/3-bodový	KUS	1,000	7 068,60	7 068,60
35	K	inf 02.1	3-cestný směšovací ventil DN 20, Kv 4,0; vč. Servopohonu ARA 661 - typ dle MaR - 230V/3-bodový	KUS	1,000	6 529,50	6 529,50
36	K	inf 03.1	Měřič tepla elektronický kompaktní s dálk. Odečtem vč. přísl. Čidel, BAT, připojovacího setu Qp = 0,6 m3/h	KUS	1,000	5 278,50	5 278,50
D 735 Otopná tělesa							11 143,43
43	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového vč. závěsů, OV	M2	42,450	162,00	6 876,90
VV 141,5*0,3 'Přepočtené koeficientem množství					42,450		
44	K	998 73-5101	Otopná tělesa přesun hmot výška -6m	T	3,800	1 122,77	4 266,53
D 783 Nátěry							17 876,43
45	K	783601347	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem rozpouštědlovým před provedením nátěru	M2	42,900	142,20	6 100,38
VV 143*0,3 'Přepočtené koeficientem množství					42,900		
46	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	M2	42,900	162,00	6 949,80
VV 143*0,3 'Přepočtené koeficientem množství					42,900		
47	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	M2	42,900	112,50	4 826,25
VV 143*0,3 'Přepočtené koeficientem množství					42,900		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.f - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:

Místo: Školní 248, 262 31 Milín

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

261 915,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	261 915,11	21,00%	55 002,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

316 917,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.f - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Školní 248, 262 31 Milín

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

JM
CONSTRUCTION,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

261 915,11

M - Elektroinstalace

261 915,11

D1 -

74 920,05

D2 - Signalizace ZTP

6 574,50

D3 - Spínač kompletní

5 319,54

D4 - Zásuvka kompletní

88 612,72

D5 - EZS

86 488,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilý výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.f - Elektroinstalace - slaboproud

Místo:

Školní 248, 262 31 Milín

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

JM
CONSTRUCTION,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

261 915,11

D M

Elektroinstalace

261 915,11

D D1

74 920,05

1	K	M-1	Nový datový rozvaděč - Rozvaděč 24U/60x60, šedý, dveře sklo, 2xPatch panel UTP CAT6, 42xPatch kabel UTP 1m, CAT6, šedý, s litou ochranou, 2xRJ45, 2x19' vyvazovací panel 1U, 19"vent.j.-2V-220V/70W termostat, 3xpolička perforovaná 1U/450mm 19",	ks	1,000	12 341,25	12 341,25
10	K	M-10	Telefonní ústředna IP, 1 x vstup, 12 x výstup, např. Panasonic IP – PBX KX-HTS 32	ks	1,000	14 484,60	14 484,60
11	K	M-11	Telefon IP audio	ks	4,000	1 414,80	5 659,20
12	K	M-12	Telefon IP video	ks	5,000	7 145,10	35 725,50
13	K	M-13	Přepěťová ochrana na datový kabel	ks	6,000	571,50	3 429,00
14	K	M-14	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	26,000	29,25	760,50
2	K	M-2	Přesunutí stávající slaboproudé skříně na novou fasádu	ks	1,000	2 520,00	2 520,00

D D2

Signalizace ZTP

6 574,50

3	K	M-3	Zvonek 230V, 10VA	ks	3,000	2 191,50	6 574,50
---	---	-----	-------------------	----	-------	----------	----------

D D3

Spínač kompletní

5 319,54

4	K	M-4	Tlačítkový ovladač zapínací kontakt	ks	4,000	193,95	775,80
5	K	M-5	Tlačítkový ovladač – rozpínací kontakt	ks	1,000	193,95	193,95
6	K	M-6	Krabice přístrojová hluboká	ks	5,000	61,65	308,25
7	K	M-7	Krabičková rozvodka prům 68 mm	ks	3,000	45,18	135,54
8	K	M-8	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	46,000	31,50	1 449,00
9	K	M-9	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	78,000	31,50	2 457,00

D D4

Zásuvka kompletní

88 612,72

15	K	M-15	PC 1x RJ 45	ks	2,000	264,15	528,30
16	K	M-16	PC 2x RJ 45	ks	12,000	276,75	3 321,00
17	K	M-17	Elektrický vrátný 2N IP Vario, 6 tlačítek, kamera, prostor pro čtečku	ks	2,000	16 319,15	32 638,30
18	K	M-18	Elektrický zámek	ks	2,000	1 008,90	2 017,80
19	K	M-19	Kabel UTP cat 6	m	864,000	30,69	26 516,16
20	K	M-20	Krabice přístrojová hluboká pod omítku	ks	14,000	61,65	863,10
21	K	M-21	Krabice protahovací	ks	32,000	45,09	1 442,88
22	K	M-22	Krabice odbočná prům 125 mm	ks	12,000	130,68	1 568,16
23	K	M-23	Krabice KT 250	ks	2,000	255,87	511,74
24	K	M-24	Trubka plastová ohebná prům 16 mm	m	69,000	24,66	1 701,54
25	K	M-25	Trubka plastová ohebná prům 23 mm	m	84,000	24,93	2 094,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	M-26	Trubka plastová ohebná prům 29 mm	m	320,000	29,25	9 360,00
27	K	M-27	Trubka plastová ohebná prům 36 mm	m	86,000	34,02	2 925,72
28	K	M-28	Lišta LV 40x40	m	26,000	120,15	3 123,90

D		D5	EZS					86 488,30
29	K	M-29	Přepěťová ochrana typ 3 s filtrem	ks	1,000	571,50	571,50	
30	K	M-30	Ústředna s GSM/GPRS/LAN komunikátorem a rádiovým modulem.	ks	1,000	10 320,12	10 320,12	
31	K	M-31	Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID	ks	2,000	2 005,92	4 011,84	
32	K	M-32	Sběrníkový PIR detektor pohybu	ks	7,000	750,78	5 255,46	
33	K	M-33	Sběrníkový akustický detektor rozbití skla	ks	4,000	947,43	3 789,72	
34	K	M-34	Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty	ks	6,000	1 298,25	7 789,50	
35	K	M-35	Sběrníkový modul připojení drátového detektoru	ks	4,000	591,30	2 365,20	
36	K	M-36	Sběrníková siréna vnitřní	ks	1,000	731,07	731,07	
37	K	M-37	Sběrníková siréna venkovní	ks	1,000	1 927,80	1 927,80	
38	K	M-38	Čtyř drátový plastový magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, pracovní mezera max. 25 mm, barva bílá, typ NC, délka přívodního kabelu 3 m,	ks	4,000	616,50	2 466,00	
39	K	M-39	Zdroj přídavný	ks	1,000	3 737,70	3 737,70	
40	K	M-40	Akumulátor kapacita 18 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 5,5 kg	ks	1,000	1 050,30	1 050,30	
41	K	M-41	Rozbočovač sběrnice v montážní krabici	ks	6,000	259,65	1 557,90	
42	K	M-42	Krabice přístrojová hluboká pod omítku	ks	3,000	61,65	184,95	
43	K	M-43	Krabice protahovací	ks	19,000	45,09	856,71	
44	K	M-44	Krabice KT 250	ks	1,000	255,87	255,87	
45	K	M-45	Lišta LV 40x40	m	16,000	120,15	1 922,40	
46	K	M-46	Trubka plastová ohebná prům 29 mm	m	83,000	30,60	2 539,80	
47	K	M-47	Kabel CC-11	m	194,000	27,09	5 255,46	
48	K	M-48	Ostatní instalační materiál	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
49	K	M-49	Oživení, proškolení, příprava technických podkladů	ks	1,000	3 920,00	3 920,00	
50	K	M-50	Výchozí revize položka obsahuje i náklady na použití měřících přístrojů a speciálního nářadí	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	
51	K	M-51	Ukončení kabelů	ks	42,000	4,50	189,00	
52	K	M-52	Měření počítačové sítě, vystavení protokolu	ks	1,000	4 800,00	4 800,00	
53	K	M-53	PD skutečného provedení	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
54	K	M-54	Prořez 5%	%	300,000	5,00	1 500,00	
55	K	M-55	Podružný materiál 3 %	%	2 700,000	3,00	8 100,00	
56	K	M-56	PPV 6%	%	590,000	6,00	3 540,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.g - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo: Školní 248, 262 31 Milín

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

219 369,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	219 369,42	21,00%	46 067,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

265 437,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

ko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

ko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.g - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Školní 248, 262 31 Milín

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Obec Milín

Projektant:

JM
CONSTRUCTION,
s.r.o.

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

219 369,42

M - Elektroinstalace

219 369,42

D1 -

19 567,80

D2 - Svítidlo včetně zdrojů

27 709,11

D3 - Spínač kompletní

5 382,63

D4 - Zásuvka kompletní

10 793,52

D5 - Materiál

97 102,36

D6 - Ostatní náklady

58 814,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje

Soupis:

1.1 - Zhotovení odborné učebny ZŠ

Úroveň 3:

1.1.g - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Školní 248, 262 31 Milín

Datum: 15.03.2021

Zadavatel: Obec Milín

Projektant: JM
CONSTRUCTION,
s.r.o.

Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

219 369,42

D M Elektroinstalace

219 369,42

D D1 19 567,80

1	K	1	Montáž rozváděčů ocelplechových, plastových	ks	1,000	3 780,00	3 780,00
2	K	3	Rozváděč R2	ks	1,000	12 970,80	12 970,80
3	K	7	Připojení bojleru	ks	1,000	117,00	117,00
4	K	8	Požární pěna	m2	2,000	1 350,00	2 700,00

D D2 Svítidlo včetně zdrojů 27 709,11

6	K	10	LED svítidlo přisazené, 1xLED 34W, 2600 lm, Ra80, 3000K, opálový kryt, IP40	ks	3,000	1 335,24	4 005,72
7	K	11	Žárovkové svítidlo přisazené, interiérové, mléčné sklo, montura polykarbonát, (1x LED 15W), IP43	ks	7,000	670,14	4 690,98
8	K	12	Žárovkové svítidlo přisazené, interiérové, mléčné sklo, montura polykarbonát, (2 x LED 15W), IP44	ks	6,000	670,14	4 020,84
9	K	13	LED svítidlo přisazené, 1xLED 30W, vestavný pohybový spínač, 3000K, mléčný kryt, IP54	ks	1,000	959,85	959,85
10	K	16	Nouzové svítidlo přisazené s vestavěným akumulátorem 1xW LED, 1 hod, IP 44	ks	3,000	671,22	2 013,66
11	K	17	Sada piktoqramů	ks	1,000	0,90	0,90
5	K	9	LED svítidlo přisazené, 1xLED 34W, 3960 lm, Ra80, 3000K, opálový kryt, IP40	ks	9,000	1 335,24	12 017,16

D D3 Spínač kompletní 5 382,63

12	K	18	Řazení 01	ks	6,000	119,25	715,50
13	K	19	Řazení 05	ks	3,000	143,37	430,11
16	K	22	Pohybový spínač přisazený, dosah min. 5 m, IP 54	ks	6,000	630,72	3 784,32
17	K	23	Tlačítko CENTRAL STOP v prosklené skřínce	ks	1,000	452,70	452,70

D D4 Zásuvka kompletní 10 793,52

18	K	24	Jednoduchá zapuštěná	ks	16,000	120,24	1 923,84
19	K	25	Jednoduchá zapuštěná s přepětovou ochranou	ks	4,000	707,49	2 829,96
20	K	26	Dvojjzásuvka zapuštěná s natočenými horními zdírkami	ks	16,000	187,20	2 995,20
21	K	27	Dvojjzásuvka s přepětovou ochranou s natočenými horními zdírkami	ks	4,000	761,13	3 044,52

D D5 Materiál 97 102,36

22	K	28	Svorkovnice ochranného pospojování	ks	3,000	67,50	202,50
23	K	29	Krabice přístrojová hluboká pod omítku	ks	71,000	61,65	4 377,15
24	K	30	Krabice protahovací	ks	16,000	45,09	721,44
25	K	31	Krabičová rozvodka prům 68 mm	ks	26,000	45,09	1 172,34
26	K	32	Krabičová rozvodka prům 97 mm	ks	8,000	45,09	360,72
27	K	33	Krabice odbočná prům 125 mm	ks	3,000	130,68	392,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	34	Krabicová rozvodka nástěnná vč svorek, IP 54	ks	4,000	56,07	224,28
29	K	35	Vodič CYA 4	m	86,000	30,87	2 654,82
30	K	36	Vodič CYA 6	m	24,000	35,01	840,24
31	K	37	Vodič CYA 16	m	22,000	57,96	1 275,12
32	K	38	Vodič CYA 25	m	10,000	83,43	834,30
33	K	39	Svorka	ks	22,000	67,50	1 485,00
34	K	40	Trubka plastová ohebná prům 29 mm	m	86,000	29,25	2 515,50
35	K	41	Trubka plastová ohebná prům 42 mm	m	10,000	34,02	340,20
36	K	42	Trubka plastová ohebná prům 50 mm	m	15,000	62,01	930,15
37	K	43	Lišta LV 40x15	m	22,000	112,59	2 476,98
38	K	44	Lišta LV 40x40	m	32,000	120,15	3 844,80
39	K	45	Ocelové konstrukce	kg	26,000	108,00	2 808,00
40	K	46	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	52,000	31,50	1 638,00
41	K	47	Kabel CYKY 2Dx1,5	m	122,000	31,50	3 843,00
42	K	48	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	46,000	31,50	1 449,00
43	K	49	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	282,600	31,50	8 901,90
VV 314*0,9 'Přepočtené koeficientem množství					282,600		
44	K	50	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	421,200	37,62	15 845,54
VV 468*0,9 'Přepočtené koeficientem množství					421,200		
45	K	51	Kabel CYKY 4Dx1,5	m	26,000	37,80	982,80
46	K	52	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	55,800	37,80	2 109,24
VV 62*0,9 'Přepočtené koeficientem množství					55,800		
47	K	53	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	48,000	47,97	2 302,56
48	K	54	Kabel CYKY 5Cx4	m	46,000	64,89	2 984,94
49	K	55	Kabel CYKY 5Cx6	m	22,000	91,44	2 011,68
50	K	56	Kabel CYKY 4Bx10	m	21,000	111,06	2 332,26
51	K	57	Kabel CYKY 4Bx16	m	14,000	178,02	2 492,28
52	K	58	Kabel CYKY 7Cx1,5	m	22,000	50,40	1 108,80
53	K	59	Kabel JYTY 4x1	m	24,000	44,01	1 056,24
54	K	60	Kabel CHKE – V 2x1,5	m	32,000	45,54	1 457,28
55	K	61	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	139,200	25,92	3 608,06
VV 174*0,8 'Přepočtené koeficientem množství					139,200		
56	K	63	Ukončení kabelů	ks	236,000	39,60	9 345,60
57	K	64	Ukončení vodičů	ks	156,000	39,60	6 177,60
D D6 Ostatní náklady							58 814,00
58	K	65	Měření impedance smyčky 3fáz	ks	6,000	378,00	2 268,00
59	K	66	Měření impedance smyčky 1fáz	ks	27,000	126,00	3 402,00
60	K	67	Výchozí revize	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
61	K	68	Měření osvětlenosti soustavy	ks	1,000	720,00	720,00
63	K	70	Podružný materiál	ks	1,000	3 250,00	3 250,00
65	K	72	Montáž na stávajících zařízeních, demontáže - pro silno/slaboproud	hod	76,000	266,00	20 216,00
66	K	73	Zednické práce - pro silno/slaboproud	hod	74,000	266,00	19 684,00
67	K	74	Lehké přenosné lešení do 1,2m - pro silno/slaboproud	m2	84,000	36,00	3 024,00
68	K	75	Likvidace odpadu – kontejner - pro silno/slaboproud	ks	2,000	2 000,00	4 000,00