

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15
Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

KSO:
Místo: Milín 262 31, č.p. 248

CC-CZ:
Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	6 183 714,10
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	6 183 714,10	1 298 579,96
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 482 294,06
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Úřad

Datum a podpis:

261 01
tel.: 318 6

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Úřad

Datum a podpis:

16-09

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15

Stavba: Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdal Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 183 714,10	7 482 294,06
1	Způsobilé výdaje - hlavní aktivity	5 140 821,53	6 220 394,05
1.1	Architektonicko stavební část	4 118 267,41	4 983 103,57
1.2	Akustická opatření	28 621,91	34 632,51
1.3	Vzduchotechnika	574 034,50	694 581,75
1.4	Vytápění	401 214,26	485 469,25
1.5	Odběrná plynová zařízení	18 683,45	22 606,97
2	Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity	23 500,00	28 435,00
3	Nezpůsobilé výdaje	1 019 392,57	1 233 465,01
3.1	Architektonicko stavební část	760 957,62	920 758,72
3.2	Elektroinstalace - silnoproud	123 434,95	149 356,29
3.3	Vedlejší a ostatní náklady	135 000,00	163 350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:

1.1 - Architektonicko stavební část

KSO:

Místo:

Milín 262 31, č.p. 248

Zadavatel:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 118 267,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 118 267,41	21,00%	864 836,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 983 103,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:

1.1 - Architektonicko stavební část

Místo:

Milín 262 31, č.p. 248

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 118 267,41

HSV - Práce a dodávky HSV

1 671 379,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 705,23
4 - Vodorovné konstrukce	1 932,68
61 - Úprava povrchů vnitřních	141 355,08
62 - Úprava povrchů vnějších	942 756,12
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	20 274,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	105 624,92
94 - Lešení a stavební výtahy	117 253,52
98 - Demolice a sanace	50 000,00
997 - Přesun sutě	198 041,77
998 - Přesun hmot	92 435,81

PSV - Práce a dodávky PSV

2 446 887,58

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	237 751,15
712 - Povlakové krytiny	377 484,01
713 - Izolace tepelné	368 054,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	16 448,37
762 - Konstrukce tesařské	131 267,41
763 - Konstrukce suché výstavby	23 855,57
764 - Konstrukce klempířské	255 114,94
766 - Konstrukce truhlářské	579 120,05
767 - Konstrukce zámečnické	401 601,82
771 - Podlahy z dlaždic	29 780,34
776 - Podlahy povlakové	26 409,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:

1.1 - Architektonicko stavební část

Místo:

Milín 262 31, č.p. 248

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 118 267,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 671 379,83

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 705,23

1	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,150	793,13	1 705,23
	VV		8,6*0,25		2,150		
	VV		atika				
	VV		Součet		2,150		

D 4

Vodorovné konstrukce

1 932,68

2	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 - atika	m3	0,065	5 150,53	334,78
	VV		8,6*0,15*0,05		0,065		
	VV		Součet		0,065		
3	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	0,860	1 390,28	1 195,64
	VV		8,6*2*0,05		0,860		
	VV		Součet		0,860		
4	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	0,860	162,89	140,09
5	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,006	43 695,29	262,17
	VV		(8,6*0,15*0,05)*0,1		0,006		
	VV		100kg/m3				
	VV		Součet		0,006		

D 61

Úprava povrchů vnitřních

141 355,08

7	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	29,370	84,81	2 490,87
	VV		113,58-84,21		29,370		
	VV		Součet		29,370		
6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	97,380	1 131,50	110 185,47
	VV		(1,80+2,17+2,17)*0,40		2,456		
	VV		(1,60+2,17+2,17)*0,40		2,376		
	VV		(2,40+2,085+2,085)*12*0,40		31,536		
	VV		(2,40+2,40+2,40)*6*0,40		17,280		
	VV		(1,60+2,05+2,05)*0,40		2,280		
	VV		(1,00+1,35+1,35)*13*0,40		19,240		
	VV		(1,00+0,60+0,60)*6*0,40		5,280		
	VV		(1,00+2,14+2,14)*0,40		2,112		
	VV		(1,00+0,80+0,80)*5*0,40		5,200		
	VV		(0,85+1,15+1,15)*2*0,40		2,520		
	VV		(0,85+1,35+1,35)*5*0,40		7,100		
8	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvoustvrť vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	29,370	292,66	8 595,42
	VV		10,28+19,09		29,370		
	VV		stopy v 1.PP				
	VV		Součet		29,370		
9	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	141,250	39,85	5 628,81
10	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zacišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	244,950	33,18	8 127,44
11	M	59051476	profil zacišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	257,198	24,60	6 327,07
	VV		244,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		257,198		
	VV		Součet		257,198		

D 62

Úprava povrchů vnějších

942 756,12

12	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	18,595	44,83	833,61
	VV		"pod KZS" 18,595		18,595		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	9,775	553,80	5 413,40
	VV		1,15*8,5		9,775		
	VV		podstřešní bet. Římsy (podhledy)				
	VV		Součet		9,775		
14	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	9,971	65,10	649,11
	VV		9,775*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		9,971		
	VV		Součet		9,971		
15	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	7,020	591,54	4 152,61
	VV		(8,5+1,15+1,15)*0,65		7,020		
	VV		podstřešní bet. Římsy (čela)				
	VV		Součet		7,020		
16	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	7,160	130,00	930,80
	VV		7,02*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		7,160		
	VV		Součet		7,160		
17	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	1,800	675,33	1 215,59
	VV		1,8*1,0		1,800		
	VV		podhledy				
	VV		Součet		1,800		
18	M	28375952	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 160mm	m2	1,836	209,00	383,72
	VV		1,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1,836		
	VV		Součet		1,836		
19	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	18,595	234,99	4 369,64
	VV		18,595		18,595		
20	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	700,448	37,58	26 322,84
	VV		"pod KZS" 4,50+13,20+184,30+437,21+(244,950*0,25)		700,448		
21	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	244,950	33,18	8 127,44
22	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	257,198	24,60	6 327,07
	VV		244,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		257,198		
	VV		Součet		257,198		
23	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	4,500	451,25	2 030,63
	VV		0,9*2,5*2		4,500		
	VV		stěny vstupu do objektu				
	VV		Součet		4,500		
24	M	28375934	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 60mm	m2	4,590	78,20	358,94
	VV		4,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		4,590		
	VV		Součet		4,590		
25	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	13,200	557,66	7 361,11
	VV		(30,0+7,0+7,0)*0,3		13,200		
	VV		severní strana u hřebene + štítové strany, h=0,3m				
	VV		Součet		13,200		
26	M	28376447	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm	m2	13,464	480,00	6 462,72
	VV		13,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		13,464		
	VV		Součet		13,464		
27	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	184,300	569,22	104 907,25
	VV		(28,7)*1,5		43,050		
	VV		u drenáže - jižní strana				
	VV		(16,9+4,5+7,7+2,1+16,9)*2,5		120,250		
	VV		u drenáže - severní strana				
	VV		(12,5+6,8+1,7+1,7+6,8+12,5)*0,5		21,000		
	VV		bez drenáže				
	VV		Součet		184,300		
28	M	28376448	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 180mm	m2	195,358	540,00	105 493,32
	VV		184,3*1,06 "Přepočtené koeficientem množství"		195,358		
	VV		Součet		195,358		
29	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	437,210	569,22	248 868,68
	VV		(16,9+2,25+3,4+3,4+2,25+16,9+6,0)*2,9		148,190		
	VV		severní strana, h=2,9m				
	VV		(12,5+6,8+1,85+1,85+6,8+12,5+5,0)*2,9		137,170		
	VV		stěny bez trativodu, h=2,9m				
	VV		28,3*3,5		99,050		
	VV		jižní strana, h=3,5m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(30,0+7,0+7,0)*1,2		52,800		
	VV		severní strana u hřebene + štítové strany, h=1,2m				
	VV		Součet		437,210		
30	M	28375953	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 180mm	m2	463,443	235,00	108 909,11
	VV		437,21*1,06 "Přepočtené koeficientem množství"		463,443		
	VV		Součet		463,443		
31	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	244,950	196,65	48 169,42
32	M	28375932	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 40mm	m2	61,238	52,10	3 190,50
	VV		244,950*0,25		61,238		
	VV		Součet		61,238		
33	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m	87,400	106,00	9 264,40
	VV		(16,9+2,25+3,4+3,4+2,25+16,9)+(12,5+6,8+1,85+1,85+6,8+1,2,5)		87,400		
	VV		Součet		87,400		
34	M	59051655	AL základací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 180mm	m	91,770	108,00	9 911,16
	VV		87,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		91,770		
	VV		Součet		91,770		
35	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	304,950	33,18	10 118,24
	VV		244,950*8*7,5		304,950		
	VV		Součet		304,950		
36	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	320,198	13,20	4 226,61
	VV		304,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		320,198		
	VV		Součet		320,198		
37	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášena ručně	m2	184,300	246,57	45 442,85
	VV		(28,7)*1,5		43,050		
	VV		jižní strana - drenážní výkop				
	VV		(16,9+4,5+7,7+2,1+16,9)*2,5		120,250		
	VV		severní strana - drenážní výkop				
	VV		(12,5+6,8+1,7+1,7+6,8+12,5)*0,5		21,000		
	VV		kolem objektu s okap. chodníčkem				
	VV		Součet		184,300		
38	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	66,250	424,35	28 113,19
	VV		(16,9+2,25+3,4+3,4+2,25+16,9)+(12,5+6,8+1,85+1,85+6,8+1,2,5)*0,5		66,250		
	VV		sokl - část XPS				
	VV		Součet		66,250		
39	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	418,510	218,37	91 390,03
	VV		418,51		418,510		
	VV		Součet		418,510		
40	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty	m2	141,250	18,14	2 562,28
41	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	455,805	29,56	13 473,60
	VV		18,595		18,595		
	VV		podhledy				
	VV		437,21		437,210		
	VV		stěny				
	VV		Součet		455,805		
206	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	450,410	74,99	33 776,25
	VV		"pod KZS" 13,20+437,21		450,410		
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							20 274,70
42	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,937	3 689,28	10 835,42
	VV		"skladba P1"				
	VV		(10,28+19,09)*0,1		2,937		
	VV		Součet		2,937		
43	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	2,937	933,15	2 740,66
44	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,206	32 517,57	6 698,62
	VV		"skladba P1 Kari síť 8/150x150mm"				
	VV		(10,28+19,09)*1,3*5,4*0,001		0,206		
	VV		Součet		0,206		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							105 624,92
45	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	32,984	1 209,34	39 888,87
	VV		(10,73*2,9)*2*0,53		32,984		
46	K	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 150 mm	m2	9,120	88,66	808,58
	VV		Odstranění vnitřních příček tl. 150mm				
	VV		"výtahová šachta-1.NP"				
	VV		(0,85+1,05)*4,8		9,120		
	VV		Součet		9,120		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	0,423	964,25	407,88
	VV		0,65*0,65*1,0		0,423		
	VV		Vybourání nadstřešní části komína 650/650/1000				
	VV		Součet		0,423		
48	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	8,715	200,47	1 747,10
	VV		1,755*3		5,265		
	VV		U severního vstupu vč. podesty				
	VV		1,15*3		3,450		
	VV		U západní fasády				
	VV		Součet		8,715		
49	K	963053937	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích - podest	m2	2,492	1 088,67	2 712,97
	VV		1,42*1,755		2,492		
	VV		Součet		2,492		
50	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	2,500	324,15	810,38
	VV		1,5+1,0		2,500		
	VV		Součet		2,500		
51	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	13,845	270,29	3 742,17
	VV		0,85*0,55*(1+1)		0,935		
	VV		0,85*1,15*(4)		3,910		
	VV		1,0*0,6*(15)		9,000		
	VV		Součet		13,845		
52	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	20,950	270,29	5 662,58
	VV		1,0*0,85*(3+1)		3,400		
	VV		1,0*1,35*(6+7)		17,550		
	VV		Součet		20,950		
53	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,840	270,29	1 037,91
	VV		1,6*2,4*(1)		3,840		
	VV		Součet		3,840		
54	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	94,608	270,29	25 571,60
	VV		2,4*2,085*(6+2+4)		60,048		
	VV		2,4*2,4*(3+3)		34,560		
	VV		Součet		94,608		
55	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 - vnější výplně	m2	15,263	270,29	4 125,44
	VV		0,9*1,97		1,773		
	VV		1,7*2,2		3,740		
	VV		1,5*3,25*2		9,750		
	VV		Součet		15,263		
205	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30%	m2	450,410	14,23	6 409,33
	VV		"pod KZS" 13,20+437,21		450,410		
212	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	184,300	68,91	12 700,11
	VV		(28,7)*1,5		43,050		
	VV		jižní strana - drenážní výkop				
	VV		(16,9+4,5+7,7+2,1+16,9)*2,5		120,250		
	VV		severní strana - drenážní výkop				
	VV		(12,5+6,8+1,7+1,7+6,8+12,5)*0,5		21,000		
	VV		kolem objektu s okap. chodníčkem				
	VV		Součet		184,300		
D 94 Lešení a stavební výtahy							117 253,52
207	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	552,540	71,55	39 534,24
208	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	49 728,600	1,00	49 728,60
	VV		552,54*30*3		49 728,600		
209	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	552,540	25,00	13 813,50
59	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	552,540	5,00	2 762,70
60	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	49 728,600	0,10	4 972,86
	VV		552,54*30*3		49 728,600		
61	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	552,540	3,00	1 657,62
62	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,000	47,84	4 784,00
D 98 Demolice a sanace							50 000,00
63	K	980-01	Sanace ŽB podstřešní římsy (Nesoudržné části budou odstraněny, případná obnažená výtěž bude ošetřena proti korozi. Povrch bude následně vyspraven polymercementovou sanační tixotropní (nestékavou) maltou pro opravy železobetonových konstrukcí)	kus	1,000	50 000,00	50 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			Přesun sutě				198 041,77
64	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	118,392	1 000,00	118 392,00
	VV		110,20+8,192		118,392		
65	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 420,704	10,45	14 846,36
	VV		118,392*12		1 420,704		
66	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	118,392	239,23	28 322,92
67	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	8,192	1 220,00	9 994,24
	VV		"kapitola 712" 8,192		8,192		
68	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	6,150	500,00	3 075,00
	VV		"výplně otvorů" 6,15		6,150		
69	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	104,050	225,00	23 411,25
	VV		118,392-8,192-6,15		104,050		
D 998			Přesun hmot				92 435,81
70	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	478,942	193,00	92 435,81
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 446 887,58
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				237 751,15
71	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	568,776	19,34	11 000,13
	VV		10,28+19,09		29,370		
	VV		29,37*0,15		4,406		
	VV		základové desky - 15% rezerva na vytažení 150mm				
	VV		535,0		535,000		
	VV		betonové stropní konstrukce				
	VV		Součet		568,776		
210	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	163,300	25,18	4 111,89
	VV		(28,7)*1,5		43,050		
	VV		u drenážního potrubí - jižní strana objektu				
	VV		(16,9+4,5+7,7+2,1+16,9)*2,5		120,250		
	VV		u drenážního potrubí - severní strana objektu				
	VV		Mezisoučet		163,300		
72	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,256	40 000,00	10 240,00
	VV		(568,776+163,30)*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství"		0,256		
	VV		Součet		0,256		
73	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovně AIP nebo tkaninou	m2	29,370	13,29	390,33
	VV		"skladba P1"				
	VV		(10,28+19,09)		29,370		
	VV		Součet		29,370		
74	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	35,244	20,70	729,55
	VV		29,37*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		35,244		
	VV		Součet		35,244		
75	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	602,552	72,38	43 612,71
	VV		10,28+19,09		29,370		
	VV		29,37*0,15		4,406		
	VV		15% rezerva na vytažení 150mm				
	VV		Mezisoučet		33,776		
	VV		29,37+4,406		33,776		
	VV		2. vrstva				
	VV		Mezisoučet		33,776		
	VV		535,0		535,000		
	VV		betonové střešní konstrukce				
	VV		Mezisoučet		535,000		
	VV		Součet		602,552		
76	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	326,600	120,52	39 361,83
	VV		(28,7)*1,5		43,050		
	VV		u drenážního potrubí - jižní strana objektu				
	VV		(16,9+4,5+7,7+2,1+16,9)*2,5		120,250		
	VV		u drenážního potrubí - severní strana objektu				
	VV		Mezisoučet		163,300		
	VV		163,3		163,300		
	VV		2. vrstva				
	VV		Mezisoučet		163,300		
	VV		Součet		326,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	M	1010151880	Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm, pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií (role/7,5m2)	m2	878,491	75,00	65 886,83
	VV		326,600/2		163,300		
	VV		(602,552-535,00)/2		33,776		
	VV		535,0		535,000		
	VV		732,076*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		878,491		
78	M	1010102596	Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al folie kaširovanou skleněnými vlákny tl. 4 mm, na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií	m2	236,491	115,00	27 196,47
	VV		326,600/2		163,300		
	VV		(602,552-535,00)/2		33,776		
	VV		197,076*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		236,491		
79	K	711211133	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů do v 100 mm se zabetonováním	m2	29,370	406,07	11 926,28
	VV		"skladba P1"				
	VV		(10,28+19,09)		29,370		
	VV		Součet		29,370		
80	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	153,600	53,96	8 288,26
	VV		(28,7)*2,0		57,400		
	VV		jižní strana				
	VV		(16,9+4,5+7,7+2,1+16,9)*2,0		96,200		
	VV		severní strana				
	VV		Součet		153,600		
81	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	184,320	41,30	7 612,42
	VV		153,6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		184,320		
	VV		Součet		184,320		
82	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	2 303,567	3,21	7 394,45
D 712			Povlakové krytiny				377 484,01
83	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	512,000	20,80	10 649,60
	VV		512,0		512,000		
84	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	512,000	24,10	12 339,20
	VV		512,0		512,000		
	VV		viz PD				
	VV		Součet		512,000		
85	K	712363356	ozn.K6 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	125,000	215,78	26 972,50
	VV		"viz výpis klempířských prvků"125		125,000		
	VV		Součet		125,000		
86	K	712363544	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 240 mm, budova v do 18m	m2	535,000	335,00	179 225,00
	VV		535,0		535,000		
	VV		SCH1-SCH2-SCH3				
	VV		Součet		535,000		
87	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	615,250	165,00	101 516,25
	VV		535*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		615,250		
	VV		Součet		615,250		
88	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	535,000	41,17	22 025,95
	VV		535,0		535,000		
	VV		SCH1-SCH2-SCH3				
	VV		Součet		535,000		
89	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	615,250	21,50	13 227,88
	VV		535*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		615,250		
	VV		Součet		615,250		
90	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3 659,564	3,15	11 527,63
D 713			Izolace tepelné				368 054,00
91	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	29,370	65,72	1 930,20
	VV		10,28+19,09		29,370		
	VV		m.č. 0.01-09				
	VV		Součet		29,370		
92	M	28372300	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 m3	m3	2,996	1 250,00	3 745,00
	VV		29,37*0,10		2,937		
	VV		2,937*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,996		
93	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dilců, desek	m2	2,000	203,65	407,30
	VV		0,5*1,0*2		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		základy schodiště a původním objektem - XPS tl. 50mm				
	VV		1,0		1,000		
	VV		dilatace schodiště				
	VV		Součet		2,000		
94	M	28376010	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	1,000	51,30	51,30
	VV		1,0		1,000		
	VV		dilatace schodiště				
	VV		Součet		1,000		
95	M	28376440	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm	m2	1,000	207,00	207,00
	VV		0,5*1,0*2		1,000		
	VV		Součet		1,000		
96	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dilců, desek	m2	535,000	110,00	58 850,00
	VV		535,0		535,000		
	VV		Součet		535,000		
97	M	28376040	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 120mm	m2	446,352	172,80	77 129,63
	VV		535,000-71,3-26,1		437,600		
	VV		Součet		437,600		
	VV		437,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		446,352		
98	M	28376044	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 160mm	m2	472,974	230,40	108 973,21
	VV		535,000-71,3-26,1		437,600		
	VV		26,1		26,100		
	VV		Součet		463,700		
	VV		463,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		472,974		
99	M	28376457	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 100mm	m2	101,335	310,00	31 413,85
	VV		71,3		71,300		
	VV		26,1		26,100		
	VV		Součet		97,400		
	VV		97,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		99,348		
	VV		Součet		99,348		
	VV		99,348*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		101,335		
100	M	28376458	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 120mm	m2	74,181	372,00	27 595,33
	VV		71,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		72,726		
	VV		Součet		72,726		
	VV		72,726*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		74,181		
101	K	713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klin	m	8,600	22,13	190,32
102	M	63152008	klin atikový přechodný minerální plochých střech tl.100 x100mm	m	8,600	66,20	569,32
103	K	713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	71,300	77,94	5 557,12
	VV		71,3		71,300		
	VV		Montážní položka pro: TI - XPS tl. 220 (100+120)				
	VV		Součet		71,300		
104	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	463,700	95,74	44 394,64
	VV		535-71,3-26,1		437,600		
	VV		Montážní položka pro: TI - EPS Grey 120 + 160mm				
	VV		26,1		26,100		
	VV		Montážní položka pro: TI - EPS 100 GREY tl. 160mm + TI - XPS tl. 100mm				
	VV		Součet		463,700		
105	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3 610,142	1,95	7 039,78
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				16 448,37
106	K	721173712	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 300 - kontrolní plastové šachty s napojením do dešťového svodu se zpětnou klapkou	m	4,000	4 044,15	16 176,60
	VV		(1+1+1+1)*1,0		4,000		
	VV		Součet		4,000		
107	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	161,766	1,68	271,77
D 762			Konstrukce tesařské				131 267,41
108	K	762512225	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových lepených PUR pěnou	m2	229,280	305,00	69 930,40
	VV		91,3*2		182,600		
	VV		SCH2 - 1. vrstva + 2.vrstva				
	VV		44,1		44,100		
	VV		SCH3				
	VV		8,6*0,3		2,580		
	VV		atika				
	VV		Součet		229,280		
109	M	60726242	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 15mm	m2	149,018	175,00	26 078,15
	VV		91,3		91,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		SCH2				
	VV		44,10		44,100		
	VV		SCH3				
	VV		8,6*0,3		2,580		
	VV		atika				
	VV		Součet		137,980		
	VV		137,98*1,08 "Přepočtené koeficientem množství"		149,018		
	VV		Součet		149,018		
110	M	60726250	deska dřevostěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 25mm	m2	100,430	282,00	28 321,26
	VV		91,3		91,300		
	VV		Součet		91,300		
	VV		91,3*1,10 "Přepočtené koeficientem množství"		100,430		
	VV		Součet		100,430		
111	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1 243,298	5,58	6 937,60
D 763 Konstrukce suché výstavby							23 855,57
112	K	763-02	D+M Revizních dveří dvoukřídlých do SDK atyp 1600/2300 (odhad)	kus	1,000	0,00	0,00
113	K	763121511	SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1x12,5 bez TI EI 15	m2	4,441	546,00	2 424,79
	VV		(0,4+0,325)*2,75+(0,32+0,17)*2,75+(0,2+0,2)*2,75		4,441		
	VV		1.NP				
	VV		Součet		4,441		
114	K	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - ozn. SDK1	m2	35,920	565,00	20 294,80
	VV		25,36		25,360		
	VV		3,76		3,760		
	VV		6,8		6,800		
	VV		m.č. 1.09-1.11				
	VV		Součet		35,920		
117	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	227,196	5,00	1 135,98
D 764 Konstrukce klempířské							255 114,94
118	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	46,150	40,18	1 854,31
	VV		8,0+8,0+30,15		46,150		
	VV		Součet		46,150		
119	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	128,500	30,13	3 871,71
	VV		120+8,5		128,500		
	VV		Součet		128,500		
120	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	81,900	75,33	6 169,53
	VV		1,0*(3+1)		4,000		
	VV		0,85*(1+1)		1,700		
	VV		0,85*(4)		3,400		
	VV		1,0*(6+7)		13,000		
	VV		2,4*(6+2+4)		28,800		
	VV		2,4*(3+3)		14,400		
	VV		1,6*(1)		1,600		
	VV		1,0*(15)		15,000		
	VV		Součet		81,900		
121	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	120,000	73,01	8 761,20
122	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	33,000	56,79	1 874,07
123	K	764212635	ozn.K7 Oplechování štítu závětrnou lištou- štítová z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	16,000	399,18	6 386,88
	VV		"viz výpis klempířských prvků"16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
124	K	764212635.1	ozn.K8 Oplechování štítu závětrnou lištou- hřebenová z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	30,500	450,00	13 725,00
	VV		"viz výpis klempířských prvků"30,5		30,500		
	VV		Součet		30,500		
125	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	123,000	287,62	35 377,26
126	K	764214606	ozn.K5 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	8,600	765,35	6 582,01
	VV		"viz výpis klempířských prvků"8,6		8,600		
	VV		Součet		8,600		
127	K	764216644	ozn.K1 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	43,200	517,68	22 363,78
	VV		"viz výpis klempířských prvků"2,4*18		43,200		
	VV		Součet		43,200		
128	K	764216644.1	ozn.K2 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	1,600	517,68	828,29
	VV		"viz výpis klempířských prvků"1,6*1		1,600		
	VV		Součet		1,600		
129	K	764216644.2	ozn.K3 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	30,000	517,68	15 530,40
	VV		"viz výpis klempířských prvků"1*30		30,000		
	VV		Součet		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
130	K	764216644.3	ozn.K4 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	6,800	517,68	3 520,22
	VV		"viz výpis klempířských prvků"0,85*8		6,800		
	VV		Součet		6,800		
131	K	764311603	Lemování rovných zdí střech s z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	8,600	259,75	2 233,85
132	K	764312606	ozn.K9 Lemovací plech RŠ 450mm	m	50,000	810,38	40 519,00
	VV		"viz výpis klempířských prvků"50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
133	K	764508135	Montáž výtakového kolena kruhového svodu	kus	10,000	46,94	469,40
134	M	55350162	koleno výtakové 100/72°	kus	10,000	253,00	2 530,00
135	K	764511601	ozn.K10 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 280 mm	m	125,000	412,29	51 536,25
	VV		"viz tab. klempířské prvky"125		125,000		
	VV		Součet		125,000		
136	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm v barvě dle svodu a žlabů	kus	10,000	496,25	4 962,50
137	K	764518622	ozn.K11 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	33,500	659,72	22 100,62
	VV		"viz. výpis klempířských prvků"(0,5)*2+(3,5)*3+(4)*1+(4,5)*2+(4,5)*2		33,500		
	VV		Součet		33,500		
138	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	2 511,963	1,56	3 918,66

D 766 Konstrukce truhlářské 579 120,05

139	K	76662213RA	ozn.A Vstupní dvoukřídle dveře plastové, hlavní křídlo 900x2170mm (přesný popis viz tabulka vnějších výplní	ks	1,000	46 884,97	46 884,97
140	K	76662213RB	ozn.B Vstupní dvoukřídle dveře plastové, hlavní křídlo 800x2170mm (přesný popis viz tabulka vnějších výplní	ks	1,000	47 602,38	47 602,38
141	K	76662213RC	ozn.C Dělené plastové okno 2400x2085mm (přesný popis viz tabulka vnějších výplní)	ks	12,000	15 990,28	191 883,36
142	K	76662213RD	ozn.D Dělené plastové okno 2400x2400mm (přesný popis viz tabulka vnějších výplní)	ks	6,000	17 640,64	105 843,84
143	K	76662213RE	ozn.E Dělené plastové okno 1600x2050mm (přesný popis viz tabulka vnějších výplní)	ks	1,000	10 401,53	10 401,53
144	K	76662213RF	ozn.F Dělené plastové okno 1000x1350mm (přesný popis viz tabulka vnějších výplní)	ks	13,000	4 957,94	64 453,22
145	K	76662213RG	ozn.G Neotvíravé plastové okno 1000x600mm (přesný popis viz tabulka vnějších výplní)	ks	6,000	1 357,54	8 145,24
146	K	76662213RH	ozn.H Vstupní jednokřídle dveře 1000x2140 mm (přesný popis viz tabulka vnějších výplní)	ks	1,000	35 234,90	35 234,90
147	K	76662213RCH	ozn.CH Okno jednokřídle 1000x800 mm (přesný popis viz tabulka vnějších výplní)	ks	4,000	2 741,91	10 967,64
148	K	76662213RCH.1	ozn.CH* Částečně otvíravé okno 1000x800 mm (přesný popis viz tabulka vnějších výplní)	ks	1,000	4 131,98	4 131,98
149	K	76662213RI	ozn.I Okno jednokřídle 850x1150 mm (přesný popis viz tabulka vnějších výplní)	ks	2,000	2 951,27	5 902,54
150	K	76662213RJ	ozn.J Okno jednokřídle 850x1350 mm (přesný popis viz tabulka vnějších výplní)	ks	5,000	3 142,91	15 714,55
211	K	766629415	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 65 mm	m	319,200	80,15	25 583,88
	VV		0,90+0,90+2,17+2,17		6,140		
	VV		0,80+0,80+2,17+2,17		5,940		
	VV		(2,40+2,40+2,085+2,085)*12		107,640		
	VV		(2,40+2,40+2,40+2,40)*6		57,600		
	VV		1,60+1,60+2,05+2,05		7,300		
	VV		(1,00+1,00+1,35+1,35)*13		61,100		
	VV		(1,00+1,00+0,60+0,60)*6		19,200		
	VV		1,00+1,00+2,14+2,14		6,280		
	VV		(1,00+1,00+0,80+0,80)*4		14,400		
	VV		1,00+1,00+0,80+0,80		3,600		
	VV		(0,85+0,85+1,15+1,15)*2		8,000		
	VV		(0,85+0,85+1,35+1,35)*5		22,000		
151	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	5,985	1 064,33	6 370,02

D 767 Konstrukce zámečnické 401 601,82

152	K	767-01	Demontáž zámečnických prvků - konzole pro vedení SLB vedení - komplet	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
153	K	767-02	Demontáž zámečnických prvků - ocelové konzoly na fasádě - komplet	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
154	K	767-03	Demontován hromosvod vč. svodů až k zemnici soustavě - komplet	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
155	K	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotností 1m zábradlí přes 20 kg	m	2,500	336,79	841,98
	VV		1,5+1,0		2,500		
	VV		Součet		2,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
156	K	767330111	ozn.K Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše	kus	2,000	2 085,14	4 170,28
157	M	55381003	světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 350mm	sada	2,000	8 180,00	16 360,00
158	K	767330122	ozn.K Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 350 mm	m	6,000	272,76	1 636,56
	VV		3,0*2		6,000		
	VV		odhad 3m				
	VV		Součet		6,000		
159	M	55381111	světlovodný tubus D 350mm	m	6,000	3 490,00	20 940,00
160	K	767330132	ozn.K Montáž tubusového světlovodu rozptylovač světla, průměru do 350 mm	kus	2,000	484,78	969,56
161	M	55381054	difúzér tubusového světlovodu dekor Al	kus	2,000	992,00	1 984,00
162	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem	m	4,500	1 053,15	4 739,18
163	K	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg (ocel. přístřešek)	kg	500,000	30,71	15 355,00
	VV		500		500,000		
	VV		odhad				
	VV		Součet		500,000		
164	K	767-Z10	ozn.Z10 kompletní provedení vnitřní čisticí zona rohož 1400x2200... (viz tab zámeč.výrobků a výkresu)	kus	2,000	24 640,00	49 280,00
165	K	767-Z11	ozn.Z11 kompletní provedení ochranná ocelová konstrukce před zařízením pro vytápění objektu 3700x2000mm, výplň tahokov vč. povrchové úpravy... (viz tab zámeč.výrobků a výkresu)	kus	1,000	39 330,00	39 330,00
166	K	767-Z13	ozn.Z13 kompletní provedení revizní dvířka k vodoměrné sestavě 400x250mm... (viz tab zámeč.výrobků)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
167	K	767-Z15	ozn.Z15 kompletní provedení mřížky do fasády - nasávání vzduchu do tech.místnosti 1.PP pevná protidešťová žaluzie, sítko proti hmyzu 3500x350... (viz tab zámeč.výrobků)	kus	1,000	625,00	625,00
168	K	767-Z16	ozn.Z16 kompletní provedení ocelový držák nadzemního sdělovacího kabelu, horizontální stožárový držák + stožár 0,5m ... (viz tab zámeč.výrobků)	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
169	K	767-Z17	ozn.Z17 kompletní provedení ocelové zábradlí na opěrné zdi h=700mm, délka 10m, vč. podružného, kotvicího materiálu ... (viz tab zámeč.výrobků+výkres)	m	10,000	2 520,00	25 200,00
170	K	767-Z18	ozn.Z18 kompletní provedení mřížka do fasády pevná protidešťová žaluzie, sítko proti hmyzu 200x200mm ... (viz tab zámeč.výrobků+výkres)	m	3,000	1 350,00	4 050,00
171	K	767-Z19	ozn.Z19 kompletní provedení nerezové potrubí s kolenem 90 stup - svřeno prům 150mm, délka rovné části 500mm ... (viz tab zámeč.výrobků+výkres)	m	1,000	2 985,00	2 985,00
172	K	767-Z2	ozn. Z2 D+M Revizní šachty 400/400 výška šachty je 400mm vč. poklopu - pro zakrytí čerpací jímky v č.m.002	kus	1,000	6 451,00	6 451,00
173	K	767-Z3	ozn.Z3 kompletní provedení ocelové zábradlí před hlavním vstupem h=900mm a 600mm vč. povrchové úpravy, podružného a kotvicího mater.... (viz tab zámeč.výrobků a výkresu)	m	7,500	3 100,00	23 250,00
174	K	767-Z4	ozn.Z4 kompletní provedení ocelového revizního žebříku L=4,5m vč.ochranného koše z ocel.pásoviny, podružného a spojovacího mate., povrchové úpravy (viz tab zámeč.výrobků a výkresu)	m	4,500	6 500,00	29 250,00
175	K	767-Z5	ozn.Z5 kompletní provedení revizní dvukřídlá dvířka v podhledu 1600x2300mm vč. povrchové úpravy podružného a spojovacího mate., povrchové úpravy (viz tab zámeč.výrobků a výkresu)	soubor	1,000	37 630,00	37 630,00
176	K	767-Z7	ozn.Z7 kompletní provedení ocelové zábradlí schodiště na zahradu h=900mm vč. povrchové úpravy, podružného a kotvicího mater.... (viz tab zámeč.výrobků a výkresu)	m	6,200	6 150,00	38 130,00
177	K	767-Z8	ozn.Z8 kompletní provedení vnější čisticí zony do zapuštěného rámu FeZn Škrabák 1500x500, oka 30x10mm.... (viz tab zámeč.výrobků a výkresu)	kus	1,000	3 590,00	3 590,00
178	K	767-Z9	ozn.Z9 kompletní provedení vnější čisticí zony se skříní z polymerbetonu 100x500x80mm s integrovanou celoobvodovou pozinkovanou ocelovou hranou a podpěrným žebrem, rošt z pozinkového tahokovu.... (viz tab zámeč.výrobků a výkresu)	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
179	K	767-ZX	ozn.ZX kompletní provedení ocelového přístřešku o rozměru cca 10,2x 2,7x 2,5m	soubor	1,000	52 822,00	52 822,00
180	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3 945,396	1,79	7 062,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
181	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	20,430	37,66	769,39
	VV		39,93-19,50		20,430		
182	K	771574114	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	20,430	472,50	9 653,18
183	M	597610	dlažba keramická do interiéru do 22ks/m2	m2	23,495	300,00	7 048,50
	VV		20,43		20,430		
	VV		20,43*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		23,495		
184	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	20,430	48,44	989,63
185	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,430	293,67	5 999,68
186	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	51,075	73,92	3 775,46
	VV		20,43*2,50		51,075		
187	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	282,358	5,47	1 544,50
D 776 Podlahy povlakové							26 409,92
188	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	22,290	15,00	334,35
	VV		73,65-51,36		22,290		
189	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	22,290	31,00	690,99
190	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	22,290	266,87	5 948,53
191	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	22,290	277,69	6 189,71
192	M	28411052	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	24,519	425,19	10 425,23
	VV		22,29*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		24,519		
	VV		Součet		24,519		
193	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	20,120	70,00	1 408,40
194	M	28342160	sokl s lemovým ukončením z PVC 30x35x3 mm	m	20,522	22,13	454,15
	VV		20,12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		20,522		
	VV		Součet		20,522		
195	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	22,290	20,00	445,80
196	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	258,972	1,98	512,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:

1.2 - Akustická opatření

KSO:

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 621,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 621,91	21,00%	6 010,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 632,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

azítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

azítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:

1.2 - Akustická opatření

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 621,91

HSV - Práce a dodávky HSV	961,58
---------------------------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	961,58
---	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	27 660,33
---------------------------	-----------

763 - Konstrukce suché výstavby	27 660,33
---------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:

1.2 - Akustická opatření

Místo:

Milín 262 31, č.p. 248

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

28 621,91

D HSV Práce a dodávky HSV 961,58

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 961,58

119	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,100	47,84	961,58
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 27 660,33

D 763 Konstrukce suché výstavby 27 660,33

115	K	763135011	Montáž SDK podhledu z desek děrovaných se spárami tmelenými na dvouvrstvé spodní kci z profilů CD+UD	m2	20,100	780,00	15 678,00
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV 3,0*6,7 20,100

VV montáž pro kazetový podhled, ref. Vzor:GYPTON BIG

VV QATTRO 47

VV Součet 20,100

116	M	RGS.KB517242	deska SDK akustická děrovaná 6% 1200 x 2400 mm, tl. 12,5 mm	m2	23,115	462,00	10 679,13
-----	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

VV 20,10*1,15 23,115

118	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,362	3 600,00	1 303,20
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:

1.3 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

574 034,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	574 034,50	21,00%	120 547,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

694 581,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:

1.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Milín 262 31, č.p. 248

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

574 034,50

PSV - Práce a dodávky PSV

574 034,50

0 - Demontáže

7 065,00

2. Zařízení - Větrání prostor družiny ZŠ

535 694,50

3. Zařízení - Ostatní

31 275,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:

1.3 - Vzduchotechnika

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

574 034,50

D PSV Práce a dodávky PSV

574 034,50

D 0 Demontáže

7 065,00

1	K	998-75-1101	Odstranění stávajících ventilátorů	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
2	K	998-xxx	Skladování, transport, případně úložné během realizace	kus	1,000	450,00	450,00
3	K	998-xxx.1	Průzkum (odhalení) konstrukcí	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
4	K	D751 39-8041	male elementy VZT (žaluzie, mřížky, stříšky, ..) - předpoklad 12 ks - třídy	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
5	K	D751 51-1122	potrubní rozvody do průměru 200mm vč.příslušenství - předpoklad 15 bm - hosp.pavilon a byt	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
6	K	D751-12-2012	z toho malých ventilátorů nástěnných do průměru 200mm - předpoklad 4 kpl	kus	1,000	360,00	360,00
7	K	D751-12-20xx.at	z toho radiálních/diagonálních ventilátorů potrubních do průtoku 400 m3/h vč.podstavce a příslušenství - cca 1 kpl - hospodářský pavilon a byt	kus	1,000	135,00	135,00
8	K	D751-510012	potrubní rozvody čtyřhranné do obvodu 1050mm vč.příslušenství - předpoklad 6 bm	kus	1,000	540,00	540,00

D 2. Zařízení Větrání prostor družiny ZŠ

535 694,50

9	K	283-78.at	Tepelná izolace potrubí - ALP tl.40mm	m2	2,000	1 440,00	2 880,00
10	K	283-78.at.1	Tepelná a protihluková izolace potrubí - miner.vata s oplechováním tl.40mm	m2	10,550	1 170,00	12 343,50
11	K	283-78001	Tepelná a protihluková izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.40mm	m2	51,000	315,00	16 065,00
12	K	429.at.prop.5	Jednotka VZT kompaktní rekuperační, podstropní provedení - viz příloha, nom.1150/1500m3/max.2300m3/h cca 290Pa - přívod, nom.1150/1500m3/h/max.2300m3/h, cca 260Pa - odvod, včetně regulace - rekuper.výměník účinnost zima/lé	ks	1,000	134 735,20	134 735,20
13	K	429.at.prop.6	MaR - digitální regulace řada např.RD5-EC s ovládacím panelem např.CP Touch, týden.program, čidla, PMR ochrana rekuperátoru a tepelná/protimrazová ochr.ohříváče, ovládání klapky (uzavírací, by-pass.), ovládání by-passu, indikace zanesení filtrů, regulace	ks	1,000	26 838,00	26 838,00
14	K	429.at.prop.7	Prostorové čidlo CO2(konkrét.typ dle dotač.požadavku) vč.příslušenství, 1*externí spínač - tlačítko, atypické prvky regulace - viz pozn.techniky jednotky	ks	2,000	2 250,00	4 500,00
15	K	429.at.prop.8	Pomocné napájecí zdroje/kontakty pro regulaci - dodávka v koordinaci s elektro a dodavatelem MaR - předpoklad 3 ks	ks	3,000	621,00	1 863,00
16	K	429.at.prop.9	Regulační uzel typizovaný např.R-TPO 3 včetně příslušenství	ks	1,000	10 350,00	10 350,00
17	K	429-72155.1	Výfuková hlavice komfortní např.VHO d400 vč.uchycení a příslušenství, povrch.úprava RAL dle požadavku architekt.části	ks	1,000	2 853,90	2 853,90
18	K	429-7xxxx.10	Výústka odvodní jednořadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí např.VNKM-1-R -225*75, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	ks	2,000	468,00	936,00
19	K	429-7xxxx.11	Dveřní mřížka oboustranná velikosti 425*125, povrchově upravená - RAL dle architekta -	ks	2,000	675,00	1 350,00
20	K	429-7xxxx.12	Dveřní mřížka oboustranná velikosti 425*225, povrchově upravená - RAL dle architekta -	ks	4,000	738,00	2 952,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	429-7xxxx.13	Talířový ventil odvodní kovový d125 např.KK včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL	ks	2,000	225,00	450,00
22	K	429-7xxxx.2	Dveřní mřížka oboustranná velikosti 325*125, povrchově upravená - RAL dle architekta -	ks	1,000	585,00	585,00
23	K	429-7xxxx.4	Výústka odvodní jednořadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí např.VNKM-1-R -425*75, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	ks	4,000	657,00	2 628,00
24	K	429-7xxxx.5	Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí např.VNKM-2-R -425*75, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	ks	16,000	702,00	11 232,00
25	K	429-7xxxx.6	Výústka přívodní jednořadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí např.VNM-1-R -400*280 + připojovací přechod 400*280/d200-d300 + nátrubek d200, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	ks	2,000	1 215,00	2 430,00
26	K	429-7xxxx.7	Výústka odvodní jednořadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí např.VNKM-1-R -325*75, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	ks	6,000	576,00	3 456,00
27	K	429-7xxxx.8	Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí např.VNM-2-R -325*75 + připojovací přechod 325*75/d125-d300 + nátrubek d125, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	ks	2,000	1 035,00	2 070,00
28	K	429-7xxxx.9	Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí např.VNKM-2-R -225*75, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	ks	1,000	504,00	504,00
29	K	429-813xx.1	Regulační klapka potrubní ruční(listová) pro kruhové potrubí d100	ks	1,000	430,20	430,20
30	K	429-813xx.2	Regulační klapka potrubní ruční(listová) pro kruhové potrubí d150	ks	2,000	452,70	905,40
31	K	429-813xx.4	Uzavírací motorická klapka D280 + servopohon dvoupolohový (alt.regulátor průtoky DN315)	ks	7,000	2 278,80	15 951,60
32	K	429-813xx.5	Regulační klapka potrubní ruční(listová) pro kruhové potrubí d125	ks	2,000	441,90	883,80
33	K	429-813xx.6	Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d200	ks	2,000	518,40	1 036,80
34	K	429-813xx.7	Regulační klapka potrubní ruční pro kruhové potrubí d225	ks	4,000	518,40	2 073,60
35	K	429-82111.at.1	315*160, 40% tvarovek	bm	12,000	504,00	6 048,00
36	K	429-82111.at.2	325*75, 40% tvarovek	bm	2,000	1 141,20	2 282,40
37	K	429-82112.at.1	400*280, 40% tvarovek	bm	2,000	666,90	1 333,80
38	K	429-82112.at.2	400*300, 50% tvarovek	bm	4,000	743,40	2 973,60
39	K	429-82113.at	450*400, 50% tvarovek	bm	4,000	902,70	3 610,80
40	K	429-82114.at	630*500, 50% tvarovek	bm	2,000	1 231,20	2 462,40
41	K	429-82114.at.1	700(710)*450, 50% tvarovek	bm	3,000	231,30	693,90
42	K	429-8xxxx.1	DN100	bm	1,000	254,70	254,70
43	K	429-8xxxx.2	DN125	bm	3,000	291,60	874,80
44	K	429-8xxxx.3	DN160	bm	6,000	360,90	2 165,40
45	K	429-8xxxx.4	DN200	bm	8,000	360,90	2 887,20
46	K	429-8xxxx.5	DN150	bm	1,000	315,90	315,90
47	K	429-8xxxx.6	DN225	bm	1,000	414,00	414,00
48	K	429-8xxxx.7	DN280	bm	12,000	482,40	5 788,80
49	K	429-8xxxx.8	DN400	bm	7,000	666,00	4 662,00
50	K	751-429 at	Tlumič hluku potrubní kruhový např.TAA 400-1000 vč.tlumících elementů	ks	3,000	5 997,60	17 992,80
51	K	751-429 at..1	Protidešťová žaluzie komfortní pevné listy čtyřhranná 630*500mm vč.přechodu čtyřhran kruh 630*500/d355 - 500, nenasákavá izolace tepelná, ochr.an.síta a povrchu RAL, příslušenství - vzhled a barva dle architekt.požadavku - vyzkorkování	ks	1,000	3 283,20	3 283,20
52	K	751-429 at.1	Tlumič hluku potrubní kruhový např.MAA 400-900 vč.tlumících elementů	ks	2,000	3 132,90	6 265,80
53	K	751-510041.at	průměru D100, 30% tvarovek	bm	4,000	231,30	925,20
54	K	751-510042.at	průměru D125, 30% tvarovek	bm	23,000	254,70	5 858,10
55	K	751-510042.at.1	průměru D150, 30% tvarovek	bm	41,000	315,90	12 951,90
56	K	751-510042.at.2	průměru D160, 30% tvarovek	bm	18,000	291,60	5 248,80
57	K	751-510043.at	průměru D200, 30% tvarovek	bm	48,000	360,90	17 323,20
58	K	751-510043.at.1	průměru D225, 30% tvarovek	bm	39,000	414,00	16 146,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	751-510043.at.2	průměru D280, 30% tvarovek	bm	12,000	617,40	7 408,80
60	K	751-510044.at	průměru D400, 40% tvarovek	bm	8,000	1 093,50	8 748,00
62	K	751-at..1	odvod kondenzátu do kanalizace	ks	3,000	405,00	1 215,00
63	K	783 42-6xxx	Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, protipovětrnostní, výstražné..)	m2	107,000	225,00	24 075,00
64	K	998-75 xxx	Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,...)	kg	375,000	45,00	16 875,00
65	K	Pol5	Stavební přípomoc drobné (začištění povrchů, drobné průrazy vnitř.konstrukcemi do plochy 0,12 m2 a tloušťky 400 mm - předpoklad 26 míst, úprava stávaj.okenního otvoru - 1 místo, vstup střešnou vč.utěsnění proti vodě a tepelného, pomocné	kus	1,000	9 000,00	9 000,00
66	K	Pol6	Napojení zařízení na soustavu ÚT, ZTI a elektro, MaR - dodávka příslušných profesí	kus	1,000	1 350,00	1 350,00
67	K	prop	Prokabelování podle schématu dodavatele zařízení / regulace	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
68	K	prop.1	předpoklad 24V pro pohon - napojení dle požadavku části elektro/MaR	ks	4,000	2 205,00	8 820,00
69	K	prop.4	Utěsnění prostupů proti zatékání vody - dodávka stavby	kpl	1,000	900,00	900,00
70	K	prop.6	dodávka v rozloženém stavu, sestavení, montáž + zprovoznění	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
71	K	prop.7	ovládání - uzavírání přívodu/odvodu - zóna 1 a 2+ ovládání pohonu klapky (+ napojení na MaR zařízení poz.5), zvýšený průtok pomocí čidel COx	ks	4,000	2 250,00	9 000,00
72	K	prop.8	d400, 20% tvarovek	bm	2,000	1 093,50	2 187,00
73	K	prop.9	Montáž rozvodů a zařízení	ks	1,000	55 200,00	55 200,00

D 3. Zařízení			Ostatní	31 275,00			
74	K	751-99xxx	Zaregulování systému - VZT	hod	30,000	315,00	9 450,00
75	K	751-99xxx.1	Propojení kabeláží - VZT a MaR - dle schémat dodaných se zařízeními - mimo řešení MaR	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
76	K	751-99xxx.2	Zprovoznění (oživení) systému - mimo jednotky VZT	hod	25,000	315,00	7 875,00
77	K	998-75 xxx.1	Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,.....) - cca předpoklad 20 ks	ks	1,000	450,00	450,00
79	K	998-75-xx	Přesun hmot do výše 9 metrů	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
81	K	998-75-xx.3	Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř.materiál, doprava	ks	1,000	6 750,00	6 750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:

1.4 - Vytápění

KSO:

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

401 214,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	401 214,26	21,00%	84 254,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

485 469,25

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:

1.4 - Vytápění

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

401 214,26

PSV - Práce a dodávky PSV

401 214,26

1 - Ostatní konstrukce, stavební přípomocce, bourání a demontáže	109 457,89
73 - Ostatní práce	4 500,00
713 - Izolace tepelné UT	15 368,95
732 - Kotelny, Strojovny	17 970,76
733 - Rozvod potrubí UT	108 831,42
734 - Armatury	54 779,34
735 - Otopná tělesa	48 594,23
783 - Nátěry	41 711,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:

1.4 - Vytápění

Místo:

Milín 262 31, č.p. 248

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

401 214,26

D PSV

Práce a dodávky PSV

401 214,26

D 1

Ostatní konstrukce, stavební přípomocce, bourání a demontáže

109 457,89

1	K	732 19-9100	Štítkování rozvodů a armatur	KPL	6,000	1 125,00	6 750,00
2	K	732110812	demontáž rozdělovače do DN 200	m	3,000	855,00	2 565,00
3	K	732420812	demontáž čerpadla oběhového do DN 40	kus	1,000	450,00	450,00
4	K	733110808	demontáž potrubí ocelového do DN 50 vč. drobných armatur	m	217,000	94,50	20 506,50
VV					310,00-93,00	217,000	
5	K	733110810	demontáž potrubí ocelového do DN 80	m	58,800	112,50	6 615,00
VV					84,00-25,20	58,800	
6	K	733890801	Opravy objektů přesun hmot v -6m	T	8,250	570,69	4 708,19
7	K	734100812	demontáž armatur přírubových do DN 100	kus	10,000	135,00	1 350,00
8	K	734200823	demontáž armatur závitových 2 záv. do DN 6/4"	kus	36,000	180,00	6 480,00
9	K	734200824	demontáž armatur závitových 2 záv. do DN 2"	kus	5,000	180,00	900,00
10	K	735110911	přetěsnění OT litinových článkových	kus	19,000	765,00	14 535,00
VV					31-12	19,000	
11	K	735110912	rozpojení OT litinových článkových	kus	10,000	765,00	7 650,00
12	K	735111810	Demontáže otopných těles litinových	m2	141,050	112,50	15 868,13
VV					201,50-60,45	141,050	
13	K	735211821	Demontáže registru žebrového	kus	1,000	585,00	585,00
14	K	735494811	Vypouštění vody z OT	m2	143,780	31,50	4 529,07
VV					205,40-61,62	143,780	
15	K	PROP 01	Protipožární těsnění průchodů rozvodů UT	kus	5,000	1 312,20	6 561,00
16	K	PROP 02	Odvoz dem vytříděného materiálu	KPL	1,000	5 850,00	5 850,00
17	K	PROP 04	Napuštění a propláchnutí systému uprav. vodou	KPL	1,000	2 250,00	2 250,00
18	K	PROP 05	Dilatační a topné zkoušky	KPL	1,000	1 305,00	1 305,00

D 73

Ostatní práce

4 500,00

19	K	Pol2	Stavební přípomocné práce	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
----	---	------	---------------------------	-----	-------	----------	----------

D 713

Izolace tepelné UT

15 368,95

20	K	733 81-1231	Iz.tep.potr.PP D15/13	m	96,600	41,40	3 999,24
VV					138,00-41,40	96,600	
21	K	733 81-1241	Iz.tep.potr.PP D18/19	m	119,700	50,40	6 032,88
VV					171,00-51,30	119,700	
22	K	733 81-1241.1	Iz.tep.potr.PP D22/25	m	36,400	57,60	2 096,64
VV					52,00-15,60	36,400	
23	K	733 81-1252	Iz.tep.potr.PP D28/30	m	32,900	64,80	2 131,92
VV					47,00-14,10	32,900	
24	K	733 81-1252.1	Iz.tep.potr.PP D35/30	m	18,900	50,40	952,56
VV					27,00-8,10	18,900	
25	K	998 73-3102	Izolace tepelné přesun hmot výš -6m	T	0,070	912,95	63,91
26	K	inf 01	Iz.tep.potr.PP D54/40	m	1,000	91,80	91,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 732			Kotelny, Strojovny				17 970,76
27	K	732421412	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění	KUS	1,000	11 570,40	11 570,40
28	K	998 73-2101	Strojovny přesun hmot výška -6m	T	0,140	1 655,40	231,76
29	K	INF 01.1	D rozšíření MaR kotlů směšovaných okruhů o dálkové ovládání VR 90 Technický vzor např.: Vaillant VR90	kus	1,000	6 168,60	6 168,60
D 733			Rozvod potrubí UT				108 831,42
30	K	733 22-3208	Potrubí CU 54x2 spoj TVP v kotelnách vč.tvarovek	M	1,000	1 231,20	1 231,20
31	K	733 22-3301	Potrubí CU 15x1 spoj lis vč.tvarovek	M	96,600	254,70	24 604,02
VV			138,00-41,40		96,600		
32	K	733 22-3302	Potrubí CU 18x1 spoj lis vč.tvarovek	M	119,700	295,20	35 335,44
VV			171,00-51,30		119,700		
33	K	733 22-3303	Potrubí CU 22x1 spoj lis vč.tvarovek	M	36,400	333,00	12 121,20
VV			52,00-15,60		36,400		
34	K	733 22-3304	Potrubí CU 28x1,5 spoj lis vč.tvarovek	M	32,900	516,60	16 996,14
VV			47,00-14,10		32,900		
35	K	733 22-3305	Potrubí CU 35x1,5 spoj lis vč.tvarovek	M	18,900	635,40	12 009,06
VV			27,00-8,10		18,900		
36	K	733 29-1102	Tlak zkouška potrubí Cu do pr. 64	M	305,200	18,00	5 493,60
VV			436,00-130,80		305,200		
37	K	998 73-3101	Rozvod potrubí přesun hmot výš -6 m	T	0,800	1 300,95	1 040,76
D 734			Armatury				54 779,34
38	K	733 13-1104	Kompenzátor pryž G 1	KUS	2,000	1 120,50	2 241,00
39	K	733 13-1105	Kompenzátor pryž G 5/4	KUS	2,000	1 460,70	2 921,40
40	K	734 24-2414	Ventily zpětné G 1	KUS	2,000	253,80	507,60
41	K	734 24-2415	Ventily zpětné G 5/4	KUS	1,000	332,10	332,10
42	K	734 29-1123	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	KUS	13,000	180,00	2 340,00
43	K	734 29-1244	Filtry G 1	KUS	2,000	291,60	583,20
44	K	734 29-1245	Filtry G 5/4	KUS	1,000	376,20	376,20
45	K	734 29-2715	Kohout uzavír.kul G-1	KUS	5,000	348,30	1 741,50
46	K	734 29-2716	Kohout uzavír.kul G-5/4	KUS	2,000	394,20	788,40
47	K	734 41-1113	Teploměr bimetalový DTR	KUS	5,000	378,90	1 894,50
48	K	734 42-1102	Tlakoměr deformační č 03313 D 160 vč. Sm. a uzávěru	KUS	1,000	561,60	561,60
49	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 připojení uzlu VZT	KUS	2,000	270,00	540,00
50	K	734211127	Automat odvzd ventil G-1/2	KUS	2,000	187,20	374,40
51	K	734221682	Hlavice termostatická	KUS	17,000	295,20	5 018,40
52	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný např. Heimeier V-exact II	KUS	18,000	678,60	12 214,80
53	K	734261403	Radiátor 2 tr. roh. šroubení G 3/4 pro tělesa VK s vypouštěním	KUS	5,000	565,20	2 826,00
54	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	KUS	18,000	257,40	4 633,20
55	K	998 73-4101	Armatury ÚT přesun hmot výška -6m	T	0,200	940,20	188,04
56	K	inf 04	Měřič tepla elektronický kompaktní s dálk. Odečtem vč. přísl. Čidel, BAT, připojovacího setu Qp = 1,0 m3/h	KUS	1,000	6 168,60	6 168,60
57	K	inf 05	Měřič tepla elektronický kompaktní s dálk. Odečtem vč. přísl. Čidel, BAT, připojovacího setu Qp = 2,5 m3/h	KUS	1,000	6 967,80	6 967,80
58	K	inf 06	Hlavice ruční	KUS	6,000	94,50	567,00
59	K	inf 07	Jímky pro MaR dle MaR	KUS	6,000	165,60	993,60
D 735			Otopná tělesa				48 594,23
60	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového vč. závěsů, OV	M2	99,050	162,00	16 046,10
VV			141,50-42,45		99,050		
61	K	735159340	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 2820 mm	KUS	5,000	540,00	2 700,00
62	K	998 73-5101	Otopná tělesa přesun hmot výška -6m	T	3,800	1 122,77	4 266,53
63	K	inf 01.3	11VK-500/400 vč. závěsů, OV	KUS	1,000	2 458,80	2 458,80
64	K	inf 02.2	33VKU-200/2300 vč. závěsů, OV	KUS	3,000	7 707,60	23 122,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783			Nátěry				
							41 711,67
65	K	783601347	Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem rozpouštědlovým před provedením nátěru	M2	100,100	142,20	14 234,22
VV			143,00-42,90	100,100			
66	K	783614141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	M2	100,100	162,00	16 216,20
67	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	M2	100,100	112,50	11 261,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:

1.5 - Odběrná plynová zařízení

KSO:

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 683,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 683,45	21,00%	3 923,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 606,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:

1.5 - Odběrná plynová zařízení

Místo:

Milín 262 31, č.p. 248

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 683,45

PSV - Práce a dodávky PSV

18 683,45

1 - Ostatní konstrukce a práce

8 643,98

2 - Vnitřní plynovod

5 539,47

3 - Ostatní práce

4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

1 - Způsobilé výdaje - hlavní aktivity

Soupis:

1.5 - Odběrná plynová zařízení

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

18 683,45

D PSV Práce a dodávky PSV

18 683,45

D 1 Ostatní konstrukce a práce

8 643,98

8	K	998723101	Přesun hmot do 6 m	t	0,100	570,81	57,08
1	K	PROP 01	Provozní zkoušky, odvzdušnění	kus	1,000	765,00	765,00
2	K	PROP 02	Bourání, prostupy, drážky ve staveb. Konstr se začištěním	kus	1,000	3 150,00	3 150,00
3	K	PROP 03	Štitkování rozvodů a armatur	kus	1,000	585,00	585,00
4	K	PROP 04	Protipožární těsnění prostupů konstr do DN 40	kus	1,000	1 312,20	1 312,20
5	K	PROP 05	Dvířka pro niku 300x300mm s odvětráním fasádní	KUS	1,000	1 312,20	1 312,20
7	K	PROP 07	Demontáže stáv. Plynového potrubí a zařízení	m	13,000	112,50	1 462,50

D 2 Vnitřní plynovod

5 539,47

10	K	723 12-0206	Potrubí ocel závit černé svař DN 40 vč. tvarovek	M	6,000	440,10	2 640,60
11	K	723 19-0902	Tlaková zkouška plyn potrubí do DN 40	M	19,000	27,00	513,00
13	K	734 23-1166	Kohouty kulové G-6/4"	KUS	1,000	616,50	616,50
15	K	998 72-3101	Plynovod vnitřní přesun hmot v -do 6 m	T	0,700	570,81	399,57
9	K	inf 01	Přechod ocel-plast. D 50x6/4" Pe100	kpl	1,000	770,40	770,40
12	K	inf 02	izolační návlek potrubí 6/4" pod omítku	m	2,000	43,20	86,40
14	K	inf 03	Nátěr potrubí DN 40 syntet 2x +zn	M	6,000	85,50	513,00

D 3 Ostatní práce

4 500,00

16	K	Pol1	Stavební přípomocné práce	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
----	---	------	---------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

2 - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

KSO:

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 500,00	21,00%	4 935,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 435,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

2 - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	23 500,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

2 - Způsobilé výdaje - vedlejší aktivity

Místo:

Milín 262 31, č.p. 248

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 500,00

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					21 000,00
1	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - veškeré profese TZB	hod	60,000	350,00		21 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					2 500,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					500,00
2	K	011503000	Výtahová zkouška pro kotvení KZS	Kč	1,000	500,00		500,00
D		VRN4	Inženýrská činnost					2 000,00
3	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	2 000,00		2 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

3.1 - Architektonicko stavební část

KSO:

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

760 957,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	760 957,62	21,00%	159 801,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

920 758,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

3.1 - Architektonicko stavební část

Místo:

Milín 262 31, č.p. 248

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	760 957,62
HSV - Práce a dodávky HSV	509 458,68
1 - Zemní práce	22 415,40
2 - Zakládání	38 149,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	51 043,87
4 - Vodorovné konstrukce	86 427,96
5.1 - Skladba SK1 - podesta vstupních schodů a bezb.rampa (plocha 9,5m2)	13 912,01
5.2 - Skladba SK2 - chodník pochozí dlažba (plocha 105m2)	141 552,60
5.3 - Skladba SK3 - okapový chodníček, zpevněná plocha zahrad (plocha 77m2)	62 377,70
5.4 - Zatravněná plocha (plocha cca 55m2)	6 352,03
5.5 - Obrubníky	43 467,36
64 - Osazování výplní otvorů	4 735,39
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	39 025,24
PSV - Práce a dodávky PSV	250 518,94
766 - Konstrukce truhlářské	92 285,76
781 - Dokončovací práce - obklady	133 057,98
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25 175,20
OST - Ostatní	980,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

3.1 - Architektonicko stavební část

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

760 957,62

D HSV Práce a dodávky HSV

509 458,68

D 1 Zemní práce 22 415,40

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,000	79,45	794,50
	VV		10,0		10,000		
	VV		viz plocha z výkresu 1.NP				
	VV		Součet		10,000		
2	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně	m2	10,000	161,26	1 612,60
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,240	687,32	10 474,76
	VV		"výkop pro základy pod vstupním schodištěm a bezbariérovou rampou" (2,65+4,45+2,65)*0,4*1,0		3,900		
	VV		"výkop pro okapový chodníček kolem objektu" (12,5+6,8+1,7+1,7+6,8+12,5)*0,9*0,3		11,340		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na skládce	m3	15,240	257,83	3 929,33
	VV		15,24		15,240		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 na stavbě	m3	15,240	62,00	944,88
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	25,908	170,00	4 404,36
	VV		15,24*1,70		25,908		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky	m3	15,240	16,73	254,97
	VV		15,24		15,240		

D 2 Zakládání 38 149,12

8	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	4,852	1 295,51	6 285,81
	VV		(10,28+19,09)*0,1		2,937		
	VV		pod desky v 1.PP				
	VV		(2,65*1,5+3,48*1,83+1,0*2,42)*0,15		1,915		
	VV		pod schodišťové desky				
	VV		Součet		4,852		
9	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,350	2 797,26	6 573,56
	VV		(10,28+19,09)*0,08		2,350		
	VV		Mezisoučet		2,350		
	VV		Součet		2,350		
10	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,294	32 517,57	9 560,17
	VV		(10,28+19,09)*10/1000		0,294		
	VV		10kg/m2				
	VV		Mezisoučet		0,294		
	VV		Součet		0,294		
11	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,794	2 736,15	4 908,65
	VV		(2,65+4,45+2,65)*0,4*0,4		1,560		
	VV		základy pod schodištěm/rampou				
	VV		1,56*0,15		0,234		
	VV		15% rezerva na prolití				
	VV		Součet		1,794		
12	K	279113131	Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	2,438	696,49	1 698,04
	VV		(2,65+4,45+2,65)*0,25		2,438		
	VV		Součet		2,438		
13	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	4,875	1 238,82	6 039,25
	VV		(2,65+4,45+2,65)*0,5		4,875		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		4,875		
14	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,073	42 241,64	3 083,64
VV			(2,438+4,875)*10		73,130		
VV			73,13*0,001 *Přepočtené koeficientem množství		0,073		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				51 043,87
15	K	313291116	Zdivo režné obkladové lícované z cihel C30 na maltu MC 10	m3	3,943	12 945,44	51 043,87
VV			(5,12+2,65+0,62)*0,47		3,943		
VV			zídka z betonových lícových cihel				
VV			Součet		3,943		
D 4			Vodorovné konstrukce				86 427,96
16	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,376	3 439,87	8 173,13
VV			(2,65*1,5+3,48*1,83+1,0*2,42)*0,15		1,915		
VV			podesta, schodnice, rampa				
VV			(0,13*0,32)/2*(2,42*3)		0,151		
VV			stupně				
VV			Mezisoučet		2,066		
VV			2,066*0,15		0,310		
VV			15% rezerva na proliti				
VV			Součet		2,376		
17	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,356	51 311,32	18 266,83
VV			2,376*0,15		0,356		
VV			150kg/m3				
VV			Součet		0,356		
18	K	43412141R	Osazení schodišťového stupně celoplošně tryskaný délky 2000mm, hloubka 300mm vč. spojovacího materiálu	m	14,000	650,00	9 100,00
VV			7*2		14,000		
VV			Součet		14,000		
19	M	5937375R	schodišťový stupeň celoplošně tryskaný délky 2000mm, hloubky 300mm	kus	7,000	2 578,00	18 046,00
20	K	43412141R1	Osazení schodnice	soubor v	2,000	2 500,00	5 000,00
21	M	5937375R1	dodávka schodnice	kus	2,000	8 511,00	17 022,00
22	K	43412141R2	Montáž podesty celoplošně tryskaná délka 2000mm, hloubka 1300mm	soubor y	1,000	2 000,00	2 000,00
23	M	5937375R2	dodávka poedesty celoplošně tryskaná délka 2000mm, hloubka 1300mm	kus	1,000	8 820,00	8 820,00
D 5.1			Skladba SK1 - podesta vstupních schodů a bezb.rampa (plocha 9,5m2)				13 912,01
24	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	9,500	80,05	760,48
25	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm frakce 4-8mm	m2	9,500	51,83	492,39
26	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-63mm	m2	9,500	262,75	2 496,13
27	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	9,500	306,79	2 914,51
28	M	CIH1TC11	CIHLA/6,5CM TRADIČNÍ CIHOVÁ	kus	207,100	35,00	7 248,50
VV			9,5*21,8 *Přepočtené koeficientem množství		207,100		
VV			Součet		207,100		
D 5.2			Skladba SK2 - chodník pochozí dlažba (plocha 105m2)				141 552,60
29	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	105,000	80,05	8 405,25
30	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm frakce 4-8mm	m2	105,000	51,83	5 442,15
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-63mm	m2	105,000	262,75	27 588,75
32	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	105,000	499,89	52 488,45
33	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	113,400	420,00	47 628,00
VV			105*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		113,400		
VV			Součet		113,400		
D 5.3			Skladba SK3 - okapový chodníček, zpevněná plocha zahrad (plocha 77m2)				62 377,70
34	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	77,000	80,05	6 163,85
35	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm frakce 4-8mm	m2	77,000	51,83	3 990,91
36	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	77,000	140,14	10 790,78
37	K	596811221	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	77,000	228,33	17 581,41
38	M	CHD44C01	CHODNIKOVA STANDARD PRIRODNI/5CM, 40x40CM	m2	80,850	295,00	23 850,75
VV			77*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		80,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		80,850		
D	5.4		Zatrávněná plocha (plocha cca 55m2)				6 352,03
39	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	55,000	26,29	1 445,95
40	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	55,000	67,36	3 704,80
41	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	55,000	18,66	1 026,30
42	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,925	90,90	174,98
VV			55*0,035 "Přepočtené koeficientem množství		1,925		
VV			Součet		1,925		
D	5.5		Obrubníky				43 467,36
43	K	916231213	ozn.OB2 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,700	205,17	4 247,02
VV			(1,85+17+1,85)		20,700		
VV			Součet		20,700		
44	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	25,000	81,80	2 045,00
45	K	91637121R	ozn.OB1 Osazení skrytého zahradního obrubníku FeZn výšky 140mm zarytím včetně začistění	m	187,650	16,11	3 023,04
VV			(5,6+13,3+8+1,7+7,8+1,5+2,85)		40,750		
VV			(7,15+13,3)+(7,5+13,9+15,9)		57,750		
VV			(7,1+2,5+2,2+1,4)+(3,5+14,9+2,5)+(1,5+8,7+1,3+1,5)+(0,5+0,5+2,1+2,75+14,1+8,6+1,5+6,9+1,6+3,5)		89,150		
VV			Součet		187,650		
46	M	1351111R	Ocel plochá 140x6mm	m	195,156	175,00	34 152,30
VV			187,65*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		195,156		
VV			Součet		195,156		
D	64		Osazování výplní otvorů				4 735,39
47	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	1,000	1 785,39	1 785,39
VV			1		1,000		
VV			vnitřní dvoukřídle dveře s nadsvětlikem v 1.NP				
VV			Součet		1,000		
48	M	55331426R	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton dvoukřídla s nadsvětlikem proskleným 850mm	kus	1,000	2 950,00	2 950,00
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				39 025,24
49	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	490,760	79,52	39 025,24
VV			"viz výkres č.D.1.1-06 Púdorys 1PP návrh"				
VV			"č.m.001"11,4		11,400		
VV			"č.m.002"10,28		10,280		
VV			"č.m.003"19,1		19,100		
VV			"č.m.004"2,8		2,800		
VV			"č.m.005"5,3		5,300		
VV			"č.m.006a"3		3,000		
VV			"č.m.006b"2,8		2,800		
VV			"č.m.006c"3		3,000		
VV			"č.m.006d"2,6		2,600		
VV			"č.m.007"5,6		5,600		
VV			"č.m.008"32,59		32,590		
VV			"č.m.009"13,17		13,170		
VV			Mezisoučet		111,640		
VV			"viz výkres č.D.1.1-07 Púdorys 1NP návrh"				
VV			"č.m.1.01"62,07		62,070		
VV			"č.m.1.02"68,65		68,650		
VV			"č.m.1.03"4,94		4,940		
VV			"č.m.1.04"8,77		8,770		
VV			"č.m.1.05"18,09		18,090		
VV			"č.m.1.06"2,45		2,450		
VV			"č.m.1.07"5,73		5,730		
VV			"č.m.1.08"8,86		8,860		
VV			"č.m.1.09"25,36		25,360		
VV			"č.m.1.10"3,76		3,760		
VV			"č.m.1.11"6,8		6,800		
VV			"č.m.1.12"69,44		69,440		
VV			"č.m.1.13"62,04		62,040		
VV			"č.m.1.14"18,45		18,450		
VV			"č.m.1.15"8,77		8,770		
VV			"č.m.1.16"4,94		4,940		
VV			Mezisoučet		379,120		
VV			Součet		490,760		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				250 518,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 766			Konstrukce truhlářské				92 285,76
50	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	38,000	33,44	1 270,72
	VV		3+1		4,000		
	VV		1+1		2,000		
	VV		4		4,000		
	VV		6+7		13,000		
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		38,000		
51	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	19,000	48,34	918,46
	VV		6+2+4		12,000		
	VV		3+3		6,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		19,000		
52	K	76666000R1	ozn.1 Kompletní Dodávka a montáž dvoukřídlá dveře 1500x2600mm, falcované, otevíravé s nadsvětlikem vč. zárubně, kování, (viz výpis vnitřních dveří)	kus	1,000	23 903,00	23 903,00
53	K	76666000R2	ozn.2 Kompletní Dodávka a montáž dvoukřídlá dveře 1500x2900mm, falcované, otevíravé s nadsvětlikem vč. zárubně, kování, (viz výpis vnitřních dveří)	kus	1,000	24 093,00	24 093,00
54	K	76666000R3	ozn.3 Kompletní Dodávka a montáž dveře 800x1970mm, falcované, otevíravé vč. zárubně, kování, (viz výpis vnitřních dveří)	kus	1,000	5 444,00	5 444,00
	VV		2-1		1,000		
55	K	76666000R4	ozn.4 Kompletní Dodávka a montáž dveře akustické 800x1970mm, falcované, otevíravé vč. zárubně, kování, (viz výpis vnitřních dveří)	kus	1,000	6 874,00	6 874,00
	VV		3-2		1,000		
56	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	25,000	186,93	4 673,25
	VV		1+13+6+5		25,000		
	VV		Součet		25,000		
57	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	18,000	253,80	4 568,40
	VV		12		12,000		
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		18,000		
58	M	60794103	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm	m	68,800	298,56	20 540,93
	VV		2,4*12		28,800		
	VV		2,4*6		14,400		
	VV		1,6*1		1,600		
	VV		1,0*13		13,000		
	VV		1,0*6		6,000		
	VV		1,0*5		5,000		
	VV		Součet		68,800		
D 781			Dokončovací práce - obklady				133 057,98
62	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	91,044	37,66	3 428,72
	VV		(1,0+0,6)*1,2		1,920		
	VV		Mezisoučet		1,920		
	VV		m.č. 0.03-4, m.č. 0.06-9				
	VV		2*(1,7+2,98)*2,1		19,656		
	VV		2*(2,95+2,98)*2,1		24,906		
	VV		2*(1,7+2,98)*2,1		19,656		
	VV		2*(2,95+2,98)*2,1		24,906		
	VV		Mezisoučet		89,124		
	VV		m.č. 1.03-04, m.č. 1.15-16				
	VV		Součet		91,044		
63	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	91,044	340,66	31 015,05
	VV		91,044		91,044		
	VV		Součet		91,044		
64	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	91,044	472,50	43 018,29
	VV		91,044		91,044		
	VV		Součet		91,044		
65	M	59761039	obklad keramický hladký do 22ks/m2	m2	104,701	350,00	36 645,35
	VV		91,044*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		104,701		
	VV		Součet		104,701		
66	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	50,000	150,77	7 538,50
67	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	50,000	103,93	5 196,50
68	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	30,000	62,59	1 877,70
69	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 287,201	3,37	4 337,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				25 175,20
59	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	629,380	10,00	6 293,80
	VV		10,28+19,10		29,380		
	VV		stropy				
	VV		600,00		600,000		
	VV		stěny				
	VV		Součet		629,380		
60	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	629,380	30,00	18 881,40
D		OST	Ostatní				980,00
61	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	1,000	980,00	980,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

3.2 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

123 434,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 434,95	21,00%	25 921,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

149 356,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

tko

Datum a podpis: 16

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

tko

Datum a podpis: 1

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

3.2 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

123 434,95

M - Elektroinstalace

123 434,95

D1 -

94 290,43

D2 - Svítidlo včetně zdrojů

26 855,01

D3 - Spínač kompletní

1 166,31

D4 - Zásuvka kompletní

1 123,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

3.2 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo:

Milín 262 31, č.p. 248

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

123 434,95

D M

Elektroinstalace

123 434,95

D D1

94 290,43

1	K	1	Montáž rozváděčů ocelplechových, plastových	ks	1,000	3 780,00	3 780,00
2	K	2	Rozváděč ER	ks	1,000	11 127,60	11 127,60
3	K	4	Přesunutí stávající rozpojovací skříně na novou fasádu	ks	1,000	1 080,00	1 080,00
4	K	5	Pojistka nožová 160A	ks	3,000	138,51	415,53
5	K	50	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	46,800	37,62	1 760,62
VV		468,00-421,20		46,800			
6	K	52	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	6,200	37,80	234,36
VV		62,00-55,80		6,200			
7	K	6	Připojení VZT jednotky	ks	2,000	441,00	882,00
8	K	60	Kabel CHKE – V 2x1,5	m	32,000	40,23	1 287,36
9	K	61	Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	174,000	25,56	4 447,44
10	K	62	Pásek FeZn 30x4 mm	m	136,000	79,11	10 758,96
11	K	69	Prožez 5%	%	100,000	4,50	450,00
12	K	70	Podružný materiál 5 %	%	1 200,000	4,50	5 400,00
13	K	71	PPV 6%	%	350,000	5,40	1 890,00
14	K	M-61	Vodič FeZn prům. 10 mm	m	22,000	67,68	1 488,96
15	K	M-62	Vodič AlMgSi prům. 8 mm	m	254,000	129,78	32 964,12
16	K	M-63	Svorka SZ	ks	8,000	36,63	293,04
17	K	M-64	Svorka SS	ks	12,000	11,88	142,56
18	K	M-65	Svorka SO	ks	7,000	16,11	112,77
19	K	M-66	Svorka SK	ks	24,000	14,94	358,56
20	K	M-67	Svorka SP 1	ks	6,000	14,85	89,10
21	K	M-68	Svorka SR O2	ks	12,000	11,43	137,16
22	K	M-69	Svorka SR O3	ks	9,000	20,52	184,68
23	K	M-70	Svorka SJ O1	ks	10,000	22,23	222,30
24	K	M-71	Podpěra PV 03	ks	54,000	29,43	1 589,22
25	K	M-72	Podpěra PV 21	ks	192,000	17,91	3 438,72
26	K	M-73	Jímací tyč délka 1 m vč držáku na střeche	ks	4,000	474,12	1 896,48
27	K	M-74	Jímací tyč délka 1,5 m vč držáku na střeche	ks	6,000	474,12	2 844,72
28	K	M-75	Ochranný úhelník OU	ks	7,000	485,55	3 398,85
29	K	M-76	Držák úhelníku DUZ	ks	14,000	0,90	12,60
30	K	M-77	Popisný štítek	ks	7,000	3,96	27,72
31	K	M-83	Měření zemního odporu soustavy	ks	1,000	1 575,00	1 575,00

D D2

Svítilidlo včetně zdrojů

26 855,01

32	K	12	Žárovkové svítidlo přisazené, interiérové, mléčné sklo, montura polykarbonát, (2 x LED 15W), IP44	ks	4,000	670,14	2 680,56
VV		10-6		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	13	LED svítidlo přisazené, 1xLED 30W, vestavný pohybový spínač, 3000K, mléčný kryt, IP54	ks	1,000	959,85	959,85
	VV		2-1		1,000		
34	K	14	LED pásek 12V DC, 3,8 m, 7,2W/m, 4000 K, 550 lm/m	ks	4,000	1 041,12	4 164,48
35	K	15	Zdroj pro LED pásek 230V/12V DC, 40W	ks	4,000	704,61	2 818,44
36	K	16	Nouzové svítidlo přisazené s vestavěným akumulátorem 1xW LED, 1 hod, IP 44	ks	8,000	671,22	5 369,76
	VV		11-3		8,000		
37	K	17	Sada piktogramů	ks	1,000	180,00	180,00
38	K	9	LED svítidlo přisazené, 1xLED 34W, 3960 lm, Ra80, 3000K, opálový kryt, IP40	ks	8,000	1 335,24	10 681,92
	VV		17-9		8,000		
	D	D3	Spínač kompletní				1 166,31
39	K	19	Řazení 05	ks	1,000	143,37	143,37
	VV		4-3		1,000		
40	K	20	Řazení 06	ks	2,000	127,53	255,06
41	K	21	Řazení 1/0	ks	6,000	127,98	767,88
	D	D4	Zásuvka kompletní				1 123,20
42	K	26	Dvozásuvka zapuštěná s natočenými horními zdíčkami	ks	6,000	187,20	1 123,20
	VV		22-16		6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

3.3 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Milín 262 31, č.p. 248

CC-CZ:

Datum: 15.03.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

IČ:

45145580

DIČ:

CZ45145580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

135 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 000,00	21,00%	28 350,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 350,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

3.3 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Milín 262 31, č.p. 248

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

135 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

90 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní družiny v Milíně - energetické úspory

Objekt:

3 - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

3.3 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Milín 262 31, č.p. 248

Datum:

15.03.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STAVEKO, spol. s r.o, Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

135 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

135 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

30 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
2	K	012203000.1	Geometrický plán	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	013254000	Vypracování dokumentace skutečného provedení Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných paré + 1x na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH PDF a V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále soupis a zdůvodnění změn o	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

90 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a v	Kč	1,000	90 000,00	90 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

D VRN4

Inženýrská činnost

5 000,00

5	K	04310300	Zaregulování a předání díla - protokol o zaregulování - návody k instalovaným zařízením (Elektro, ÚT, VZT)	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
6	K	04310301	Zaškolení obsluhy k instalovaným zařízením (Elektro, ÚT, VZT)	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00

D VRN9

Ostatní náklady

10 000,00

7	K	K019	Příplatek za ztížené pracovní podmínky- realizace za provozu školy (nutno dbát na bezpečný průchod do objektu atd.)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------

Příloha č. 2

Harmonogram plnění díla

„Revitalizace školní družiny Milín“

Termín předání a převzetí staveniště: 22. 9. 2021

Termín zahájení prací: 4. 10. 2021

Postupy a plnění prací bude upřesňováno na kontrolním dnu, který se bude konat minimálně 1x týdně.

Díličí harmonogramy budou upřesňovány s přihlédnutím k následujícím okolnostem:

- Hygienicko-epidemiologická situace v souvislosti s onemocněním COVID 19
- Potřeby provozu školy a školní družiny, se vztahem i k předchozímu bodu
- Oznámení rozhodnutí o finanční podpoře dotačních žádostí podaných v rámci:

Operačního programu Životní prostředí, 146. výzva, název projektu „Revitalizace školní družiny v Milíně – energetické úspory – 5.1.a - zateplení“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014940 (dále jen „projekt 1“),

Operačního programu Životní prostředí, 146. výzva, název projektu „Revitalizace školní družiny v Milíně – energetické úspory – 5.1.b - rekuperace“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014939 (dále jen „projekt 2“)

Termín provedení díla: do 27. 5. 2022


V Milíně, dne 16. 9. 2021

.....
Ing. Pavel M
starosta
za objednatele



V Příbrami

.....
Ing. Jiří Ka
jednatel s
za zhotov



.....
24
- Zdobov
45145580

