

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO 01. FOTBALOVÉ TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM SPORTOVNÍM POVRCHEM

SO 02. PUMPTRACKOVÁ DRÁHA

LEGENDA PLOCH :

- FOTBALOVÉ TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ s umělým sportovním povrchem
- zpevněné plochy - zámková dlažba
- PUMPTRACK- asfaltové plochy
- PUMPTRACK- travnaté plochy v parku
- PUMPTRACK- vysvahování dráhy
- přístupový koridor k SO 02- zpevněná plocha minerální beton
- terénní úpravy okolních ploch
- OPLOCENÍ HŘIŠTĚ DO VÝŠKY 6m, VÝPLŇ SÍTĚMI
- OPLOCENÍ HŘIŠTĚ DO VÝŠKY 4m,, VÝPLŇ SÍTĚMI

Popis stavebních objektů:

Projekt stavby multifunkčního sportoviště v Těrlicku řeší dva stavební objekty:

SO 01. FOTBALOVÉ TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ

Nové tréninkové fotbalové hřiště je v provedení umělého sportovního povrchu pro fotbal.
Založení stavby na upravený a vyrovnaný terén.
Rozměr hřiště : 54 x 55 m s lajnováním pro hru mladších žáků a fotbalových přípravek.
Plocha hřiště bude liniově odvodněna drenážním systémem se zaústěním do stáv. odvodň. systému v rámci areálu
Součástí hřiště bude sportovní vybavení brankami pro malou kopanou /5x2m/ a záchytným oplocením do výšky 6m.

	rozměr :	využití :	sportovní povrch :	plocha:
	55,00 x 54,00	fotbalové hřiště	umělý sportovní fotbalový povrch III.generace se zásypem křem. pískem a gumovým granulátem	2.970 m^2
HŘIŠTĚ		lajnování hřiště	55x50 - hřiště mladší žáci	
		lajnování hřiště	40x30 - hřiště starší přípravka	
		lajnování hřiště	30x20 - hřiště mladší přípravka	

Výšková úroveň 286,00 Bpv (v podélné ose hřišť)

SO .2. PUMPTRACKOVÁ DRÁHA

Stavba pumptrackové dráhy bude realizována navržením a zhutněním základu z dobře hutnitelného materiálu a nanesením finálního asfaltového povrchu.
Pumptrack je určen pro jízdu na kole, skateboardech, bruslích apod, jde o systém klopených zatáček
Finální povrch - asfaltová směs, s podkladní vrstvou - štěrkodrť a zemina z certifikovaného materiálu.

Plocha upravovaného území zeminou pro dráhy pumptracku : 2.240 m^2
Délka dráhy : 246 bm

Voda z povrchu dráhy je odváděna do úžlabí, a odtud do okolního přírodního prostředí.

Výšková úroveň 283,00 Bpv (připravená pláň)

POZNÁMKA:

ZALOŽENÍ STAVBY OBJEKTŮ SO 01 A SO 02 JE UVAŽOVÁNO DO STANDARDNÍCH ZAKLÁDACÍCH PODMÍNEK, TERÉNNÍ ÚPRAVY MUSÍ BÝT PROVEDENY TAK, ABY POŽADOVANÁ ÚNOSNOST VYROVNANÝCH PLOCH BYLA MIN 25Mpa A PODKLAD BYL SOURODÝ. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NEÚNOSNOTI PLÁNĚ PROVÉST ZHODNOCENÍ ZA POMOCI GEOLOGA NEBO PŘIZVAT K POSOUZENÍ GEOTECHNIKA.

ZAKRESLENÉ SÍTĚ MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER.
V BLÍZKOSTI STAVBY OBJEKTŮ SO 01 SE NACHÁZÍ VODOVODNÍ AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁV. INŽ. SÍTÍ. A VLASTNÍKŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, NEBO JEJICH SPRÁVCŮ - VIZ. DOKLADOVÁ ČÁST.

S

Výškový systém : Bpv
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

±0,00 = 286,00- HŘIŠTĚ FOTBAL

Projektant:	CleverFox s.r.o. IČO: 29372372 Eva Palová - projekční činnost v oboru sportovní stavby	Autorizace: Paré č.:
Zodp. proj.:	Ing. Jiří Viktorín autorizovaný inženýr ČKAIT, obor IP00 Pozemní stavby č. autorizace 1301307	
Kreslil:	Marek Pala, projekční a rozp. práce, IČO: 01256033	
Investor:	Obec TĚRLICKO MÁJOVÁ 474/ 16, 735 42 TĚRLICKO IČO: 00297 666 DIČ: CZ00297666	

Clever Fox s.r.o.
projekční a inženýrská činnost
IČO: 293 72 372
Svárovec 1012, 763 02 Zlín
tel.: +608 812 190

Projektanti části PD:
SO 01 - Palová Eva, Pala Marek
SO 01 - Ing. Viktorín
SO 02 - Ing. Severa, Ing. J. Dytrich

Název stavby:

MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ TĚRLICKO

Stavební objekty:	SO.01 FOTBALOVÉ TRÉNINKOVÉ HŘIŠTĚ SO.02 PUMPTRACKOVÁ DRÁHA	
Stupeň:		DSP+DPS
Datum:		07/2020
Formát:		
Číslo zakázky:		5-25-2020
Obsah:	KOORDINAČNÍ SITUACE	Měřítko: 1:500
		Číslo výkresu: C.3