


D.2.2.01 - SEZNAM STROJŮ, ZAŘÍZENÍ A KABELŮ

 Pavel Kučera 671 61 Prosiměřice 32	Název stavby	Stavební úprava technického a společenského zázemí obce, kú Dukovany parc.č. st. 409, 2. etapa
	Stavebník	Obec Dukovany, 675 56 Dukovany 99, IČ: 002 89 329

Odkud	Napětí (V)	Výkon (kW)	Jistič (A)	Kam	Kabel	Typ Kabelu (mm²)	Délka (m)	Poznámka
HDS	400	55,4	100	RE1	WL-12-1	CYKY-J 4x50	5	stávající
RE1	400	10,9	40	R3	WL-10-11	CYKY-J 4x35	101	přívod R3 uložen v 1.etapě
RE1	230		4	HDS-R3	WS-10-6	CYKY-J 5x1.5	130	HDS dp R3 uložen v 1.etapě
R3	400	2,2	10	vrata garáž	WL3	CYKY-J 5x1.5	16	vrata garáž
R3	400	2,2	10	vrata garáž	WL4	CYKY-J 5x1.5	11	vrata garáž
R3	400	2,2	10	vrata sklad	WL5	CYKY-J 5x1.5	25	vrata sklad
R3	400	2,2	10	vrata sklad	WL6	CYKY-J 5x1.5	48	vrata sklad
R3	400		25	ZS1	WL7	CYKY-J 5x4	14	zásuvková skříň
R3	400		25	ZS2	WL8	CYKY-J 5x4	24	zásuvková skříň
R3	400		25	ZS3	WL9	CYKY-J 5x4	15	zásuvková skříň
R3	400		25	ZS4	WL10	CYKY-J 5x4	45	zásuvková skříň
R3	230		16	Z1	WL11	CYKY-J 3x2.5	17	zásuvky garáž
R3	230		16	Z2	WL12	CYKY-J 3x2.5	53	zásuvky sklad
R3	230		16	Z3	WL13	CYKY-J 3x2.5	67	zásuvky sklad
R3	230		16	Z4	WL14	CYKY-J 3x2.5	69	zásuvky půda
R3	230	0,12	10	osv garáž	WL15	CYKY-J 3x1.5	36	osv garáž
R3	230	0,45	10	osv sklad	WL16	CYKY-J 3x1.5	102	osv sklad
R3	230	0,36	10	osv sklad	WL17	CYKY-J 3x1.5	85	osv sklad
R3	230		4	ovl osv sklad	WS17/1	CYKY-J 5x1.5	50	ovl osv sklad
R3	230	0,6	10	osv půda	WL18	CYKY-J 3x1.5	89	osv půda
R3	230	0,45	10	osv půda	WL19	CYKY-J 3x1.5	81	osv půda
R3	230		4	ovl osv půda	WS19/1	CYKY-J 5x1.5	77	ovl osv půda
R3	230	0,12	10	osv venku	WL20	CYKY-J 3x1.5	71	osv venku
R3	230		4	ovl osv venku	WS20/1	JYTY-J 4x1 mm	15	ovl osv venku

1 010

JYTY-J 4x1 mm	15
CYKY-J 3x1.5	464
CYKY-J 5x1.5	227
CYKY-J 3x2.5	206
CYKY-J 5x4	98
	1010

V rozvodnici R3 je na přání stavebníka vytvořena rezerva 9 kW, také volné místo ve skříni.

Zakázkové číslo	2021022	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	1
		Datum	2021-08÷09	List číslo	1