


čp.206



### Legenda miestností

Ozn.	Místnost	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Pozn.
02_03_01	Chodba	8,9	P2	viz. úpravy stěn	stáv. sdk podhled doplnění, navázání na okolí	podl. lišta
02_03_02	Koupelna+WC	5,9	P1		SDK podhled, impr. desky - 2,4 m	ker. obklad 2,4 m
02_03_03	Kuchyň	10,5	P2			podl. lišta
02_03_04	Pokoj	18,1	P2			podl. lišta
02_03_05	Ob. pokoj	18,1	P2		penetrace, místa s trhlinami mezi panely - stavební lepidlo 2x s vloženou síťovinou dále štuk + výmalba 2x	podl. lišta
02_03_06	Pokoj	13,7	P2			podl. lišta
		<b>75,2</b>				

P1 - miralon 10, hrubá podlaha beton 65 mm, lepidlo + dlažba 12 mm, mokré prostory hydroizolační nátěr

P2 - miralon 10, hrubá podlaha beton 70mm - dilatace od stěn miralon, vyrovnání stěrka, vinil

P3 - miralon 10, hrubá podlaha beton 75 mm,- dilatace od stěn miralon. podložka 3 mm miralon, lamelová plovoucí podlaha

(tl. hrubých podlah stanovit na místě s ohledem na stávající úroveň podkladů a návazností)

P4 - obnova stávající masivní vlysové podlahy, broušení, lakování, lokální tmelení

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV:

Úpravy stěn:

původní stěny - po oškrabání penetrace povrchu, štuk + výmalba 2x

nové stěny bez obkladu - tenkovrstvá omítka, štuk + výmalba 2x

nové stěny s ker. obkladem - tenkovrstvá omítka omítka, lepidlo, ker. obklad (mokré prostory hydroizol. nátěr)

Poznámka:

V RÁMCI DEFINOVANÉHO STANDARDU JSOU MOŽNÉ PO ODSUHLASENÍ ZE STRANY INVESTORA KLIENTSKÉ ZMĚNY POVRCHŮ PODLAH, DEKORU DVEŘÍ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD.

**LEGENDA:**

 PŘÍČKA Z POROBETONU TL. 100 MM

**D1** VSTUPNÍ VCHODOVÉ DVEŘE 900/1970 DO NOVÉ OCEL. ZÁRUBNĚ  
POŽ. ODOLNOST EW 30 DP3, KOVANÍ KLIKA-KOULE, VLOŽKA FAB

① NOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ KOVÁNÍ S ROZETOU (NIKL)

② NOVÉ VNITŘNÍ Z 2/3 PROSKLENÉ DVEŘE HLADKÉ, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ KOVÁNÍ S ROZETOU (NIKL)

③ NOVÉ VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE HLADKÉ, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ VČETNĚ KOVÁNÍ S ROZETOU (NIKL), WC ZÁPADKA


## STANDARDS PROVEDENÍ



KERAM.OBKŁAD S UKONČUJÍCÍ LIŠTOU



## DVEŘNÍ KOVÁNÍ



SOKLÍK

**0 1 2 3 4 5 6**

Nájemní bydlení - opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín

Stavební úpravy obnova bytu č. 2.03 v č.p. 206 Milín

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: část D 1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR :	Obec Milín, 11. května 27, Milín, 262 31	Ing. Jan Hašek - ČKAJIT 0008539 Kamenická 832, 26272 Březnice e-mail: hasek.jan@seznam.cz		
MÍSTO STAVBY :	Milín, č.p. 206	IČO: 66324441		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Hašek	číslo zakázky: 15/2021		
Půdorys - nový stav		MĚŘÍTKO: 1:75	Č. VÝKRESU: 02	REVIZE /00



ohlášení stavby datum: 11/2021