


čp.214



BYT Č. 2.02

| Legenda místností | | | | | | |
|--|-----------|--------|---------|-----------|-----------|-------|
| Ozn. | Místnost | Plocha | Podlaha | Stěny | Strop | Pozn. |
| 02_05_01 | Chodba+KK | 8,9 | P1 | oškrabání | | |
| 02_05_02 | Pokoj | 13 | P2 | oškrabání | oškrabání | |
| 02_05_03 | Ob. Pokoj | 18,8 | P2 | oškrabání | oškrabání | |
| 02_05_04 | Pokoj | 10,2 | P3 | oškrabání | oškrabání | |
| 02_05_05 | WC | 1,5 | P1 | | | |
| 02_05_06 | Koupelna | 4,3 | P1 | | | |
| | | 56,7 | | | | |
| P1 - vybourání hrubá podlaha beton 70 mm, teraco(dlažba) 20 mm | | | | | | |
| P2 - vybourání hrubá podlaha beton 65 mm, vlisy 25 mm | | | | | | |
| P3 - vybourání hrubá podlaha beton 75, sádrová stěrka 15 mm, PVC | | | | | | |

LEGENDA:

- BOURÁNÍ KER,PŘÍČKA CIHLA DVOUDĚROVÁ TL. 100 MM, VÝŠKA 2,6 m
- BOURÁNÍ, DEMONTÁŽ STAVEBNÍCH PRVKŮ, VYBAVENÍ

Poznámka:
Součástí bouracích prací jsou demontáže původní elektroinstalace a vedení sanity.
V rámci bourání, nutno chránit stávající okenní výplně, vedení UT a pod. před poškozením

0 1 2 3 4 5 6

Nájemní bydlení - opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín
Stavební úpravy obnova bytu č. 2.02 v č.p. 214 Milín

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: část D 1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

| | | | | |
|--|--|---|-------------------|---------------|
| INVESTOR : | Obec Milín, 11. května 27, Milín, 262 31 | Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539 Kamenická 832, 26272 Březnice e-mail: hasek.jan@seznam.cz IČO: 66324441 číslo zakázky: 15/2021 | | |
| MÍSTO STAVBY : | Milín, č.p. 214 | | | |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | Ing. Jan Hašek | | | |
| Půdorys stávající stav - bourací práce | | MĚŘÍTKO: 1 : 75 | Č. VÝKRESU: 01 | REVIZE /00 |



ohlášení stavby datum: 11/2021