



Legenda místností						
Ozn.	Místnost	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Pozn.
02_02_01	Chodba+KK	8,3	P1	oškrabání	stáv. sdk	
02_02_02	Koupelna, WC	5,9	P1			ker obklad 2,0m
02_02_03	Pokoj	10,6	P3	oškrabání	oškrabání	
02_02_04	Ob. pokoj	18,4	P2	oškrabání	oškrabání	
02_02_05	Pokoj	13,1	P2	oškrabání	oškrabání	
		56,3				
P1 - vybourání hrubá podlaha beton 70 mm, teraco(dlažba) 20 mm						
P2 - vybourání hrubá podlaha beton 65 mm, vlysy 25 mm						
P3 - vybourání hrubá podlaha beton 75, sádrová stěrka 15 mm, PVC						

LEGENDA:

- BOURÁNÍ KER.PŘÍČKA CIHLA DVOUDĚROVÁ TL. 100 MM, VÝŠKA 2,6 m
- BOURÁNÍ, DEMONTÁŽ STAVEBNÍCH PRVKŮ, VYBAVENÍ

Poznámka:  
Součástí bouracích prací jsou demontáže původní elektroinstalace a vedení sanity,  
V rámci bourání, nutno chránit stávající okenní výplně, vedení UT a pod. před poškozením

0 1 2 3 4 5 6

Nájemní bydlení - opravy a stavební úpravy bytů v obci Milín  
Stavební úpravy obnova bytu č. 2.02 v č.p. 259 Milín

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: část D 1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR :	Obec Milín, 11. května 27, Milín, 262 31	Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539 Kamenická 832, 26272 Březnice e-mail: hasek.jan@seznam.cz IČO: 66324441 číslo zakázky: 15/2021		
MÍSTO STAVBY :	Milín, č.p. 259			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Hašek			
Půdorys stávající stav - bourací práce		MĚŘÍTKO: 1 : 75	Č. VÝKRESU: 01	REVIZE /00



ohlášení stavby datum: 11/2021