



PŘÍLOHA Č. 2.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SMLOUVA O DÍLO – ČÁST 1

na akci:

„Oprava kulturního domu v Olešnici – část 1“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Olešnice
Sídlo: 679 74 Olešnice, náměstí Míru 20
Zastoupen: PaedDr. Zdeněk Peša
IČO: 00280755
DIČ: CZ00280755
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1361628359/0800

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: PaedDr. Zdeněk Peša
- ve věcech technických: Ing. Lubomír Řezníček

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: ISS stavtrade s.r.o.
Sídlo: Březinova 745/27a, 616 00 Brno
Kontaktní místo: **Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.**
Zastoupen: Davidem Zezulou
IČO: 29303192
DIČ: CZ29303192

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C , vložka 72662.

Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 107-1384860257/0100

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Zezula David, 603 428 812
- ve věcech technických: Ing. Vlastimil Tomášek, 731 180 515

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava kulturního domu v Olešnici“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II.

Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že **předmět smlouvy - dílo**, jak je toto definováno níže v této smlouvě (dále jen „dílo“), provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je vnější rekonstrukce kulturního domu v Olešnici. Předmět díla zahrnuje výměnu krytiny, klempířských prvků a hromosvodu, výměnu otvorových prvků v obvodových zdech a ve střeše a zateplení střechy a stropních podhledů.

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a předání díla objednateli.
- 2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Oprava kulturního domu v Olešnici“, kterou vypracovala společnost KORDO s.r.o., sídlem Pražská 870, 679 61 Letovice, IČO: 63475537, zodpovědný projektant Ing. Radek Sláma, ČKAIT 1004549 (dále jako „projektová dokumentace“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „položkový rozpočet“), které tvoří přílohy č. 3 a 4.1 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
- 2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
- 2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.
- 2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky vyplývající z vyjádření stavebního úřadu, které vydal městský úřad Olešnice, stavební úřad I. stupně, ze dne 24. 11. 2021, č.j. DMOL 596/2021 a které tvořilo přílohu č. 5 zadávací dokumentace k zakázce.
- 2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
 - a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů

- a) ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
- b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla,
- c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
- e) to, že na stavenišťě mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,
- f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- g) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),
- h) zřízení a odstranění zařízení stavenišťě včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby,
- i) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
- j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla,
- l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správci sítí apod.,
- m) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla,
- o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- p) geodetické zaměření stavby;
- q) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: 6. 6. 2022

Termín zahájení prací: do pěti dnů po předání staveniště zhotoviteli

Termín provedení díla: nejpozději do 31. 8. 2022

- 3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.
- 3.3. Místo plnění díla je 679 74 Olešnice, Křtěnovská č. p. 157, k.ú. Olešnice na Moravě [710415] par. č. 621.
- 3.4. V případě, že při provádění díla nastanou nepředpokládané objektivní klimatické okolnosti, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídít zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla, maximálně však o dobu, po kterou objektivní klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušování prací na díle. V případě přerušování prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	4 157 151,56 Kč
DPH	873 001,83 Kč
Cena včetně DPH	5 030 153,39 Kč

- 4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv zvýšení ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
- 4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze z

z důvodů uvedených v tomto článku Smlouvy. Cena za dílo a jednotkové ceny budou upraveny v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.

- 4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
- 4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.
- 4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládáných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Bez těchto dokladů je faktura neúplná.
- 5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
- 5.5. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat jako přílohu objednatelům odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol.

5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla,
- b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
- c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené fakturě objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.

5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.

5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.

5.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

VI.

Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení díla dle této smlouvy.

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u převímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem.

- 6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude obsahovat zejména:
- a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přejímá,
 - e) soupis příloh,
 - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
 - g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělků,
 - h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
 - i) určení místa a času předání a převzetí díla;
 - j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělků, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění;
 - k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem.
- 6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělků, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.
- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělků i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělků neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělků bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení.
- 6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo

třetím osobám v penězích.

- 6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VII. Vlastnictví

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.
- 7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII. Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zejména zákonem stanovené:
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
- Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „NV“).
- 8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP.
- 8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:
- a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,
 - b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
 - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky,
 - d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz přílohy k NV),
 - f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 8.8. Dále je zhotovitel povinen:
- a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
 - b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v

objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

- 8.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- 8.14. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 8.15. Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujícího stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku.
- 8.16. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor objednatele, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
- 8.17. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.
- 8.18. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů

dle tohoto odstavce nezavazuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti z poskytnuté záruky.

- 8.19. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.20. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepiše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
- 8.21. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
- 8.22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.23. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.22. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkryt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.
- 8.24. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 8.25. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.
- 8.26. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu s ust. čl. XIII. odst. 13.1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

- 8.28. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 8.29. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
- 8.30. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba na jakost střešní krytiny je min. **20 let** (záruční listy předloží zhotovitel objednateli v souladu s odst. 6.1 této smlouvy).
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělký, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělký do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšší najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
- 9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat zejména:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.
- 9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil

neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

- 9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí termíny uvedené v odst. 9.13 smlouvy.
- 9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
- označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
 - nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 9.14. O odstranění oznámené vady sepiše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započítím s odstraňováním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- 9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.

Pojištění, odpovědnost za škodu

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 5.000.000,- Kč.
- 10.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy.

Ostatní

- 10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
- 10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
- 10.6. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 10.7. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.
- 10.8. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmou způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši plnění poskytovaného poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.
- 10.9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.10. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.
- 10.11. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
- 10.12. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepiší smluvní strany zápis.

XI.

Bankovní záruka za řádné provedení díla a za jakost díla

Nebude požadováno.

XII.

Sankční ujednání

- 12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.
- 12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.
- 12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.
- 12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
- 12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.10. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním svých finančních závazků svým poddodavatelům dle čl. V. odst. 5.11 této smlouvy má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.11. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 12.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 12.14. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezabavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 12.15. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této

faktury bude 30 kalendářních dnů.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy je zejména, když:
- a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dnů.
 - b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.
 - c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.
 - d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
 - e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.
 - f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.
 - g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).
- 13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
- 13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání

nápravy.

- 13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV.

Poddodavatelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytl plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XV.

Platnost a účinnost smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh.
- 16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy

- s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
- 16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 16.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušování plnění povinností daných mu smlouvou.
- 16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 16.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. V souladu s § 211 ZZVZ může být smlouva uzavřena rovněž elektronicky, uznávanými elektronickými podpisy.

16.15.Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

16.16.Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na Zastupitelstvu města Olešnice, konaném dne 19. května 2022 pod č. u. A 8.

XVII Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový
rozpočet

V Olešnici, dne 6.
června 2022

V Brno, dne: 6. června
2022

PaedDr. Zdeněk Peša
Starosta

za objednatele

David Zezula
jednatel společnosti

za zhotovitele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **SO 01** **Oprava kulturního domu Olešnice - 1.část venkovní opravy**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ISS stavtrade s.r.o.

IČO: **29303192**

Březinova 745/27a

DIČ: **CZ29303192**

61600

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			511 067,79
PSV			3 323 083,77
MON			160 000,00
Vedlejší náklady			120 000,00
Ostatní náklady			43 000,00
Celkem			4 157 151,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 157 151,56 CZK
Základní DPH	21 %	873 001,83 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

5 030 153,39 CZK



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	163 000,00	34 230,00	197 230,00	4
00.1.1.	Ostatní a vedlejší náklady pro rekonstrukci	0,00	163 000,00	34 230,00	197 230,00	4
	Stavební objekt			0,00		
SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu	0,00	3 018 941,24	633 977,66	3 652 918,90	73
01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu	0,00	2 845 572,54	597 570,23	3 443 142,77	68
02	Výměna klempířských prvků nad vchody a klempířské prvky ve	0,00	173 368,70	36 407,43	209 776,13	4
SO 01.2	Výměna otvorových prvků v obvodových zdech a ve střeše	0,00	745 464,87	156 547,62	902 012,49	18
01	Výměna otvorových výplní	0,00	600 083,51	126 017,54	726 101,05	14
02	Výměna otvorových výplní ve střeše	0,00	145 381,36	30 530,09	175 911,45	3
SO 01.3	Zateplení střechy a stropních podhledů	0,00	229 745,45	48 246,54	277 991,99	6
01	Zateplení střechy a stropních podhledů	0,00	229 745,45	48 246,54	277 991,99	6
Celkem za stavbu		0,00	4 157 151,56	873 001,83	5 030 153,39	100

Popis stavby: SO 01 - Oprava kulturního domu Olešnice - 1.část venkovní opravy

Popis objektu: OVN 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 00.1.1. - Ostatní a vedlejší náklady pro rekonstrukci

Popis objektu: SO 01.1 - Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu

Popis rozpočtu: 01 - Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

Popis rozpočtu: 02 - Výměna klempířských prvků nad vchody a klempířské prvky ve fasádě (lešení při fasádě, nebo střeše)

Popis objektu: SO 01.2 - Výměna otvorových prvků v obvodových zdech a ve střeše

Popis rozpočtu: 01 - Výměna otvorových výplní

Popis rozpočtu: 02 - Výměna otvorových výplní ve střeše

Popis objektu: SO 01.3 - Zateplení střechy a stropních podhledů

Popis rozpočtu: 01 - Zateplení střechy a stropních podhledů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			14 566,50	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			357 294,16	9
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 854,15	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			38 486,14	1
713	Izolace tepelné	PSV			229 745,45	6
762	Konstrukce tesařské	PSV			531 165,77	13
764	Konstrukce klempířské	PSV			629 441,94	15
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 177 654,31	28
766	Konstrukce truhlářské	PSV			333 022,12	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			365 882,60	9
783	Nátěry	PSV			56 171,58	1
M21	Elektromontáže	MON			160 000,00	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			98 866,84	2
VN	Vedlejší náklady	VN			120 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			43 000,00	1
Cena celkem					4 157 151,56	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice – 1. část venkovní opravy
O:	OVN 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00.1.1.	Ostatní a vedlejší náklady pro rekonstrukci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				120 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
4	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				43 000,00		
6	0052	Zabezpečení poškození prostoru objektu	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
		Kompletní zabezpečení prostoru školy proti poškození a znečištění, tzn. zakrytí podlahovin, radiátorů, oken, dveří apod.						
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.						
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
Celkem						163 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					
1 941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	957,00000	75,00	71 775,00		Vlastní
Včetně kotvení lešení:							
"fasáda boční k sousedovi" : 225							
"fasáda boční do uličky" : 399							
"fasády dvorní" : 301							
"fasáda štítová kina" : 32							
Mezisoučet							
2 941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	375,84000	80,00	30 067,20		Vlastní
Včetně kotvení lešení:							
"fasáda přední" : (26,4+1,2+1,2)*13,05							
3 941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	1 914,00000	38,00	72 732,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 957,00000*2							
4 941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	751,68000	38,00	28 563,84		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 375,84000*2							
5 941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	957,00000	55,00	52 635,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 957,00000							
6 941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	375,84000	55,00	20 671,20		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 375,84000							
7 941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	190,00000	80,00	15 200,00		Vlastní
"v prostoru krovu" 19 * 10 : 19*10							
8 944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 332,84000	12,00	15 994,08		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				957,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 957,00000								
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 375,84000				375,84000				
9:	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 665,68000	9,00	23 991,12		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1332,84000*2				2 665,68000				
10:	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 332,84000	8,00	10 662,72		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1332,84000				1 332,84000				
11:	944945012R00	Montáž záchytné sítě šířky 2 m	m	10,00000	162,00	1 620,00		Vlastní
12:	944945192R00	Montáž záchytné sítě šířky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné sítě šířky do 2 m	m	20,00000	40,00	800,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 10,00000*2				20,00000				
13:	944945812R00	Demontáž záchytné sítě šířky do 2 m	m	10,00000	58,20	582,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 10,00000				10,00000				
14:	975053150	Podpůrná konstrukce lešení v místě střechy souseda (půda)	m	60,00000	200,00	12 000,00		Vlastní
"řasáda boční k sousedovi" 40 * 1,5 :								
60				60,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						37 193,36		
15:	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	12,19454	800,00	9 755,63		Vlastní
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,7,9,11,12,14, : Součet : 12,19454								
12,19000								
16:	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	18,29182	1 500,00	27 437,73		Vlastní
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,19454								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2,3,4,7,9,11,12,14, Součet: 18,29182						

Součet: 18,29182

18,29000

Díl: 762 Konstrukce tesařské								
531 165,77								
17	762086112R00	Otesání tesařských prvků průřezové plochy řeziva od 120 do 224 cm2	m	159,34000	57,60	9 177,98		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 159,34000				159,34000				
18	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m předpoklad 20% : "Střecha nad KD" 662,2 * 0,20 : 662,2*0,2 "Střecha nad schodištěm" 134,5 * 0,20 : 134,5*0,2 Mezisoučet	m	159,34000	167,60	26 705,38		Vlastní
předpoklad 20% : "Střecha nad KD" 662,2 * 0,20 : 662,2*0,2 "Střecha nad schodištěm" 134,5 * 0,20 : 134,5*0,2 Mezisoučet				132,44000 26,90000 159,34000				
19	762331931R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m předpoklad 20% : "Střecha nad KD" : 151,2*0,2 Mezisoučet	m	30,24000	207,20	6 265,73		Vlastní
předpoklad 20% : "Střecha nad KD" : 151,2*0,2 Mezisoučet				30,24000 30,24000				
20	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m předpoklad 20% 56 *0,2 : 56*0,2	m	11,20000	222,00	2 486,40		Vlastní
předpoklad 20% 56 *0,2 : 56*0,2				11,20000				
21	762332932R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, včetně dodávky hranolů 120 x 140 mm Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 159,34000	m	159,34000	616,85	98 288,88		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 159,34000				159,34000				
22	762332933R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, včetně dodávky hranolů 140 x 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 30,24000	m	30,24000	846,30	25 592,11		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 30,24000				30,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1.část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	762332934R00	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, včetně dodávky hranolů 160 x 220 mm	m	11,20000	1 276,60	14 297,92		Vlastní
				11,20000				
24	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů, střecha KL01 :	m2	44,00000	122,40	5 385,60		Vlastní
				44,00000				
25	762341610R00	Montáž bednění okapových řím, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hrubých tloušťky do 32 mm, Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 44,00000	m2	58,42000	338,40	19 769,33		Vlastní
				58,42000				
26	762342203R00	Montáž latování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti latí přes 220 do 360 mm, střecha ST01 a ST02 :	m2	622,50000	104,64	65 138,40		Vlastní
				622,50000				
27	762342204R00	Montáž kontralati přibitím, bez dodávky řeziva střecha ST01 a ST02 :	m2	663,20000	36,96	24 511,87		Vlastní
				663,20000				
				564,20000				
				99,00000				
				663,20000				
28	762341821R00	Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z fošen hrubých bourání střech B17 :	m2	44,00000	44,40	1 953,60		Vlastní
				44,00000				
29	762342812R00	"plechové střechy u střechy nad schodištěm" 18 + 26 : 18+26 Demontáž bednění a latování latování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm bourání střech B17 :	m2	622,50000	20,16	12 549,60		Vlastní
				622,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	762343811R00	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štitových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, střešních žlabů, pevných žaluzií a bednění z dilců z prken hrubých do 32 m	m2	58,42000	58,88	3 439,77		Vlastní

"čelní fasáda - nadřímsový žlab" : 27,6 * 1,0
"fasáda do dvora - oplechování okapů" : 13 * 1,0
"žlabů" : 41,4*0,3
"střešní okna" : 1,8*3
Mezisoučet
58,42000

31	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	16,21713	1 200,00	19 460,56		Vlastní
		"výměna prvků krovu" : 0,0224*159,34+0,0288*30,24+0,045*11,2		4,94000				
		"bednění pod plechovou falcovanou krytinu" : 1,495		1,50000				
		"laťování" : 4,815		4,82000				
		"kontratlát" : 2,626		2,63000				
		"z. pol. bednění okapových říms atd. : 2,337		2,34000				
		Mezisoučet		16,22000				

32	762911111R00	Impregnace řeziva mačením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	987,20016	15,00	14 808,00		Vlastní
		nátěr měněných dřevěných prvků krovu : "střecha KD" : prvky 224cm2 - 662,2m.b. : (0,1*2+0,224*2)*662,2*0,2 prvky 288cm2 - 151,2m.b. : (0,1*2+0,288*2)*151,2*0,2 prvky 450cm2 - 56 m.b. : (0,1*2+0,45*2)*56*0,2 Mezisoučet "střecha schodiště" : prvky 224cm2 134,5m.b. : (0,1*2+0,224*2)*134,5*0,2 Mezisoučet bednění plechové střechy nad schodištěm 32mm - 44m2 : 44*2+0,032*8*44*2 bednění okapů, říms atd. 40mm - 58,42m2 : 58,42*2+0,04*8*58,42*2		85,82000 23,47000 12,32000 121,61000 17,43000 17,43000 110,53000 154,23000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		latě 40/60 - 1856m.b. x 1,1 : (0,04*2+0,06*2)*1856*1,1 kontralatě 60/60 - 663,2m.b. x 1,1 : 0,06*4*663,2*1,1 Mezisoučet		408,3200 175,0800 848,1600				
33	762085109R1	Kotevní železa - odhad (D+M)	kus	6,0000	1 200,00	7 200,00		Vlastní
34	60517111R	lať průřez 24 cm2 střecha ST01 a ST02 : "střecha KD" : 1856*0,04*0,06*1,1 "střecha nad schodištěm" : 322*0,04*0,06*1,1 Mezisoučet	m3	5,74992	12 000,00	68 999,04		Vlastní
35	60596001R	prkno "bednění pro plechovou falcovou krytinu" KL01 : 44*0,032*1,1 Mezisoučet pro bednění žlabů, okapů, atd. : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 58,4200*0,044 Mezisoučet	m3	4,11928	11 000,00	45 312,08		Vlastní
36	60596002R	hranol Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 663,19949*0,00396	m3	2,62627	14 000,00	36 767,78		Vlastní
37	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23,31,32,33,34,35,36, : Součet : 10,47988	t	10,47988	1 200,00	12 575,86		Vlastní
38	998762102R01	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 bez použití mechanizace Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23,31,32,33,34,35,36, : Součet : 10,47988	t	10,47988	1 000,00	10 479,88		Vlastní
Díl: 764				10,48000				
Konstrukce klempířské				435 229,99				
39	764311292R00	Krytiny z pozinkovaného plechu montáž krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 0,67 m,	m2	44,0000	934,20	41 104,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství	Cena / M.J	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		střecha KL01 :						
		Montáž krytiny střechy rovné dřázkováním ze svítků rš do 600 mm sklonu do 30° :		44,00000				
		"Nové plechové střechu u schodiště" : 44		44,00000				
		Mezisoučet						
40	764311295R00	Krytiny z pozinkovaného plechu montáž zhotovení okapů z Pz, bez zednických výpomocí	m	64,75000	135,50	8 773,63		Vlastní
		Montáž okapu bez dodávky spojovacích prostředků a materiálu :		64,75000				
		okapy KL02 : 64,75	m	40,00000	210,50	8 420,00		Vlastní
41	764392291R00	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků užílabí	m	40,00000				
		užílabí střešních rovin : 40	m	82,00000	170,00	13 940,00		Vlastní
42	764352391R00	Žlaby z hliníkového plechu montáž žlabů a příslušenství žlabů Al podokapních půlkruhových						
		včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.						
		okapové žlaby KL02 :		25,00000				
		"střecha KD" : 25		57,00000				
		"střecha schodiště" : 57		82,00000				
		Mezisoučet						
43	764352393R00	Žlaby z hliníkového plechu montáž žlabů a příslušenství rohů žlabů Al půlkruhových	kus	2,00000	107,00	214,00		Vlastní
		včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.						
		okapové žlaby KL02 :		2,00000				
		"střecha nad schodištěm" 2 :		2,00000				
		2						
					55,00	550,00		Vlastní
44	764352394R00	Žlaby z hliníkového plechu montáž žlabů a příslušenství čel žlabů Al půlkruhových	kus	10,00000				
		včetně těsnící hmoty.						
		okapové žlaby KL02 : 10						
		Žlaby z hliníkového plechu montáž doplnků žlabů - kotlíků Al konických	kus	6,00000	203,00	1 218,00		Vlastní
		oválných						
		včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1.část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° bourání střech B17 : "střechy plechové u schodiště" : 26+18	m2	44,00000	56,10	2 468,40		Vlastní
52	764321861R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, řš 1000 mm, sklonu přes 30 do 45° bourání střech B17 : "zařítkový žlab" : 27,6	m	27,60000	73,90	2 039,64		Vlastní
53	764322851R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, řš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° bourání střech B17 : "střecha KD - podokapní žlab - fasáda do dvora" : 8+13 "střecha nad schodištěm" : 10,8*2+5,5+7,0 Mezisoučet	m	55,10000	52,10	2 870,71		Vlastní
54	764331861R00	Demontáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou, řš 660 a 750 mm, sklonu přes 30 do 45° bourání střech B17 : "střecha KD" 45 : "střecha KD - komíny" 0,75 *2 : "střecha nad schodištěm + plechové střechy" 20 : "plechové střechy u schodiště" 4,35 : Součet : 70,85	m	70,85000	44,40	3 145,74		Vlastní
55	764348814R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž sněhového zachytávače, držáku lana bleskosvodu sklonu přes 30 do 45° bourání střech B17 : "fasáda do dvora" : 15	kus	15,00000	32,30	484,50		Vlastní
56	764351821R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, řš 400 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	27,00000	56,80	1 533,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bourání střeš B17 : Demontáž zaatkového žlabu do suti : "čelní fasáda" : 27		27,00000				
57	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° bourání střeš B17 : "fasáda do dvora" : 8 "objekt kina do uličky" : 12 "střecha nad schodištěm + plechové střechy" : 10,8*2+5,5+7+7,5 Mezisoučet	m	61,60000	48,40	2 981,44		Vlastní
		8,00000 12,00000 41,60000 61,60000						
58	764352821R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° bourání střeš B17 : "střecha KD" : 8 "objekt kina" : 12 "střecha nad schodištěm" : 41,6 Mezisoučet	m	61,60000	56,80	3 498,88		Vlastní
		8,00000 12,00000 41,60000 61,60000						
59	764367801R00	Demontáž střešních otvorů oplechování střešního vikýře, , sklonu přes 30 do 45° bourání střeš B17 : "Oplechování vikýřů" : 2,2*6	m2	13,20000	129,00	1 702,80		Vlastní
		13,20000						
60	764392851R00	Demontáž ostatních prvků střešních užílabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° bourání střeš B17 : "střecha + střešní vikýře" : 4,5*2+8,4*2+2,2*6	m	39,00000	40,00	1 560,00		Vlastní
		39,00000						
61	764430850R00	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš 600 mm bourání střeš B17 : demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti : "nadřímsový žlab - čelní fasáda" : 27,6 "lemování zdi štítových + nadezdívký" : 45 "plechové střechy u schodiště" : 4,35	m	76,95000	64,30	4 947,89		Vlastní
		27,60000 45,00000 4,35000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Mezisoučet								
62	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	60,90000	49,10	2 990,19		Vlastní
bourání střech B17 :								
"čelní fasáda" : 2*12								
"Objekt kina - do uličky" : 8								
"fasáda do dvora" : 7								
"střecha nad schodištěm + plechové střechy" : 3,9+4,5+5,5+7+1								
Mezisoučet								
63	764002831R1	Demontáž sněhového zachytáváče do suti	m	15,50000	50,00	775,00		Vlastní
bourání střech B17 :								
"čelní fasáda" : 7,5+8								
64	764215646R1	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atiky)z Pz s povrch úprav rš přes400mm	kus	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
65	764218604R1	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	26,50000	450,00	11 925,00		Vlastní
prvky nástřešního žlabu KL03 :								
"střecha KD - zaatkový žlab" 26,5 :								
26,5								
66	764311614R1	Oplechování támu střešních vikýřů střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,20000	720,00	9 504,00		Vlastní
oplechování vikýřů :								
"střecha KD" 13,2 :								
13,2								
67	764311615R1	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	1,50000	950,00	1 425,00		Vlastní
KL04 :								
"střecha KD - komíny" 0,75 * 2 :								
1,5								
1,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1.část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	764512439R1	Žlab nadřímsový hranatý uložený v lůžku z Pz plechu s povrchovou úpravou rš do 1000 mm	m	27,60000	600,00	16 560,00		Vlastní

prvky nášťešního žlabu KL03 :

69	764908301R01	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 150 mm	m	26,50000	660,00	17 490,00		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

"střecha KD" 27,6 :
27,6

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí:

prvky nášťešního žlabu KL03 :
"nadřímsový žlab - krycí plech" 26,5 :
26,5

70	764908304R01	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	49,35000	808,00	39 874,80		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí:

KL07 :
"střecha KD" 45 : 45
"střecha nad schodištěm" 4,35 : 4,35
Součet :
45,00000
4,35000

71	56350723130R	krytina tabulová falcovaná, ocelový plech, tl. 0,60 mm; povrch zinkování 350 g/m ² , mat, šedá, krycí šířka 530 mm	m ²	52,80000	574,00	30 307,20		Vlastní
----	--------------	---	----------------	----------	--------	-----------	--	---------

střecha KL01 : 44*1,2

72	56351770R	okapnice plech žárově pozinkovaný; l = 1 850 mm	kus	35,00000	441,50	15 452,50		Vlastní
----	-----------	---	-----	----------	--------	-----------	--	---------

okapy střech KL02 : 35

73	5635303021R	žlab podokapní půlkruhový; barvený legovaný hliník; l = 6 000,0 mm; rš = 333 mm; š = 153 mm; barva červená, chlova, zelená	m	41,60000	224,50	9 339,20		Vlastní
----	-------------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

KL02 :

"střecha nad schodištěm" 41,6 : 41,6
Mezísoučet
41,60000
41,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	5535303030R	žlab podkapní půlkruhový; barvený legovaný hliník; l = 6 000,0 mm; rš = 400 mm; š = 192 mm; barva hnědá, šedá, antracitová	m	20,00000	418,50	8 370,00		Vlastní
okapové žlaby KL02 :								
				8,00000				
				12,00000				
				20,00000				
				Mezisoučet				
75	5535303151R	hák žlabový kulať; barvený legovaný hliník; dl. 383 mm; rš žlabu 333 mm; barva červená, cihlová, zelená	kus	57,00000	152,00	8 664,00		Vlastní
				57,00000				
76	5535303180R	hák žlabový kulať; barvený legovaný hliník; dl. 452 mm; rš žlabu 400 mm; barva hnědá, šedá, antracitová	kus	25,00000	193,50	4 837,50		Vlastní
				25,00000				
77	5535303321R	čelo žlabu půlkulaté; barvený legovaný hliník; rš = 333 mm; barva červená, cihlová, zelená	kus	6,00000	56,50	339,00		Vlastní
				6,00000				
78	5535303330R	čelo žlabu půlkulaté; barvený legovaný hliník; rš = 400 mm; barva hnědá, šedá, antracitová	kus	4,00000	69,90	279,60		Vlastní
				4,00000				
79	5535303421R	roh žlabu půlkulatý; barvený legovaný hliník; rš = 333 mm; barva červená, cihlová, zelená	kus	2,00000	581,00	1 162,00		Vlastní
				2,00000				
80	5535303551R	kotlík žlabový kulať; barvený legovaný hliník; 333 x d 120 mm; barva červená, cihlová, zelená	kus	3,00000	507,00	1 521,00		Vlastní
				3,00000				
81	5535303570R	kotlík žlabový kulať; barvený legovaný hliník; 400 x d 150 mm; barva hnědá, šedá, antracitová	kus	3,00000	1 006,00	3 018,00		Vlastní
				3,00000				
82	5535304221R	roura svodová kruhová řálcovaná; barvený legovaný hliník; DN 120,0 mm; l = 3 000,0 mm; barva červená, cihlová, zelená	m	21,90000	468,00	10 249,20		Vlastní
				21,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
"střecha nad schodištěm" 21.9 :								
21.9				21,90000				
83	5535304230R	roura svodová kruhová falcovaná, barvený legovaný hliník, DN 150,0 mm, l = 3 000,0 mm, barva hnědá, šedá, antracitová	m	39,00000	636,00	24 804,00		Vlastní
okapové svody KL08 :								
"střecha KD + kino" 39 :				39				
39				39,00000				
84	55353044021R	objímka svodové roupy se závětem M10, s pevnou maticí, barvený legovaný hliník, DN 120,0 mm, barva červená, cihlová, zelená	kus	11,00000	177,50	1 952,50		Vlastní
okapové svody KL08 : 11				11,00000				
85	55353044030R	objímka svodové roupy se závětem M10, s pevnou maticí, barvený legovaný hliník, DN 150,0 mm, barva hnědá, šedá, antracitová	kus	19,00000	235,50	4 474,50		Vlastní
okapové svody KL08 : 19				19,00000				
86	5535304521R	koleno okapového svodu barvený legovaný hliník, 72,0 °, d svodu 120 mm, barva červená, cihlová, zelená	kus	4,00000	526,00	2 104,00		Vlastní
okapové svody KL08 : 4				4,00000				
87	5535304530R	koleno okapového svodu barvený legovaný hliník, 72,0 °, d svodu 150 mm, barva hnědá, šedá, antracitová	kus	6,00000	953,00	5 718,00		Vlastní
okapové svody KL08 : 6				6,00000				
88	5535304690R	koleno soklové pro svod kruhový, barvený legovaný hliník, vyloučení 60 mm, d svodu 150 mm, barva hnědá, šedá, antracitová	kus	4,00000	1 297,00	5 188,00		Vlastní
okapové svody KL08 : 4				4,00000				
89	59243913.AR	úžlabí pozink, tl = 0,5 mm, š = 460,0 mm, l = 2000,0 mm	kus	20,00000	807,20	16 144,00		Vlastní
úžlabí KL09 : 20				20,00000				
90	59244038R	úžlabí spojovací, polyizobutylen, š = 140,0 mm, l = 5000,0 mm, samolepicí	kus	1,00000	2 010,00	2 010,00		Vlastní
úžlabí KL09 : 1				1,00000				
91	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	4 866,48450	1,54	7 494,39		Vlastní
92	998764294R01	Příplatek k přesunu hmot 764 bez použití mechanizace	%	4 866,48450	1,57	7 640,38		Vlastní
Díl: 765								
Krytiny tvrdé								
						1 177 654,31		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	76531810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na suchu, do sutí bourání střeš B17 : "čelní fasáda" : 220+1,25*6 "fasáda do dvora" : 303 "střecha nad schodištěm" : 92 Mezisoučet	m2	622,50000	94,95	59 106,38		Vlastní
94	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenu a nároží z hřebenačů, se zvětralou maltou, do sutí bourání střeš B17 : 25,3+1,5*3+10,5+4,35*2	m	49,00000	36,45	1 786,05		Vlastní
95	765331221RU2	Krytina betonová Krytina betonová střeš složitých drážkových, v barvě ebenové černé, terracotta, kaštanové Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků. Vzdálenost latí 315-340 mm. střešy ST01 a ST02 : "střecha KD" : 530,5 "střecha nad schodištěm" : 92 Mezisoučet	m2	622,50000	1 053,60	655 866,00		Vlastní
96	765331233R00	Krytina betonová Doplnky pro zastištění krytinou betonovou drážkovou, hřeben s větracím pásem, Dodávka a montáž hřebenače, hřebenové latě, uzávěry hřebene a větracího pásu včetně spojovacích prostředků. střešy ST01 a ST02 : 25,3+1,5*3+10,5+4,35*2	m	49,00000	898,70	44 036,30		Vlastní
97	765331261RU2	Krytina betonová Doplnky pro zastištění krytinou betonovou drážkovou, tašky krajní, Dodávka a montáž tašky krajní levé včetně spojovacích prostředků. střešy ST01 a ST02 : "pravá" : 32*0,315 "levá" : 18*0,315 Mezisoučet	m	15,75000	932,80	14 691,60		Vlastní
98	765331652RU2	Krytina betonová Doplnky pro zastištění krytinou betonovou drážkovou, kovová stoupací plošina do 90 cm,	kus	1,00000	3 695,00	3 695,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Dodávka a montáž stoupací plošiny, stoupacích nosných tašek, dřáčku stoupací plošiny, latování včetně spojovacích prostředků.								
sítěchy ST01 a ST02 : 1				1,00000				
99	7659011	9FR00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokvě,	m2	684,75000	140,00	95 865,00	Vlastní
Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.								
sítěchy ST01 a ST02 :				684,75000				
plocha stěch + vytažení a členitost : 622,5*1,1				684,75000				
Mezisoučet								
100	7659011	185FR00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní vodotěsné plechových střech na bednění, s intergovanými samolepicími okraji včetně kotvení sponami a přelepení svislých spojů tmelem	m2	48,40000	300,00	14 520,00	Vlastní
Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.								
sítěchy ST01 a ST02 :				48,40000				
"plechová falcovaná krytina" : (26+18)*1,1								
101	5924393	30R	taška protisněhová, beton, drážková, profilová, l = 420,0 mm; š = 330 mm; h profilu 25 mm; povrch, úprava jemnozrnný beton + reflexní vrstva, barva kaštanově hnědá, ebenové černá, terakota	kus	1 374,00000	95,00	130 530,00	Vlastní
sítěchy ST01 a ST02 :								
Potřeba protisněhových tašek dle PD 1872ks : 1872				1 872,00000				
v položce sítěchy již obsaženo (0,8ks/m2) : -1*0,8*622,5				-498,00000				
102	5924403	30R1	mřížka větrací dl. 100 cm	m	62,00000	80,00	4 960,00	Vlastní
sítěchy ST01 a ST02 : 62								
sítěchy ST01 a ST02 : 77				77,00000				
103	5924404	6AR	pás klinový ušišňovací mezi tašky a úžlabí; pěnový polyuretan; rozměry 30 x 60 x 1000 mm; samolepicí	kus	77,00000	47,70	3 672,90	Vlastní
sítěchy ST01 a ST02 : 55								
104	5924442	40R1	Taška povrch. úprava jemnozrnný beton + reflexní vrstva- hromosvodová	kus	55,00000	365,00	20 075,00	Vlastní
sítěchy ST01 a ST02 : 40								
105	5924448	31R1	EU hřebenač hromosvodový s jednou příchýlkou - odhad, povrch, úprava jemnozrnný beton + reflexní vrstva	kus	40,00000	386,00	15 440,00	Vlastní
sítěchy ST01 a ST02 : 40				40,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	596602321R1	pás ochranný větrací okapní 80 mm CČ	ks	13,00000	120,00	1 560,00		Vlastní
střechy ST01 a ST02 : 13								
107	673522375R	páska těsnicí polymer, pod kontralať; š = 50,0 mm; l = 30,000 m; funkce vodotěsnost, k utěsnění hřebíků	m	26,00000	30,50	793,00		Vlastní
střechy ST01 a ST02 : 26								
108	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	%	9 699,30800	8,54	82 832,09		Vlastní
109	998765294R01	Příplatek k přesunu hmot 765 bez použití mechanizace	%	9 699,30800	2,91	28 224,99		Vlastní
Díl: 783								
110	952903111R00	Nátěry	m2	333,69254	60,00	20 021,55		Vlastní
pro nátěr ponechaných dřevěných prvků krovu (očišťení proveditelné cca na 60% ploch) :								

"střecha KD" :

prvky 224cm2 - 662,2m.b. : (0,1*2+0,224*2)*662,2*0,8*0,6

prvky 288cm2 - 151,2m.b. : (0,1*2+0,288*2)*151,2*0,8*0,6

prvky 450cm2 - 56 m.b. : (0,1*2+0,45*2)*56*0,8*0,6

Mezisoučet

"střecha schodiště" :

prvky 224cm2 134,5m.b. : (0,1*2+0,224*2)*134,5*0,8*0,6

Mezisoučet

111	783782205R00	Nátěry tesarských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný	m2	556,15424	65,00	36 150,03		Vlastní
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	--	---------

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

nátěr ponechaných dřevěných prvků krovu :

"střecha KD" :

prvky 224cm2 - 662,2m.b. : (0,1*2+0,224*2)*662,2*0,8

prvky 288cm2 - 151,2m.b. : (0,1*2+0,288*2)*151,2*0,8

prvky 450cm2 - 56 m.b. : (0,1*2+0,45*2)*56*0,8

Mezisoučet

343,28000
93,86000
49,28000
486,43000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

"střecha schodiště":
prvky 224cm2, 134,5m.b. : (0,1*2+0,224*2)*134,5*0,8
Mezisoučet 69,72000

Díl: M21 Elektromontáže								
112	210200020RAB	Hromosvod pro administrativní budovy	kompl	1,00000	160 000,00	160 000,00		Vlastní

Předběžnou obhlídku a revíze hotového díla.

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
113	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,	t	52,87020	174,00	9 199,41		Vlastní

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

18,19,20,28,29,30,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,93,94,

Součet : 52,87020

52,87000

114	979951161R00	Výkup kovů zinek, plechy	t	2,46269	-6 000,00	-14 776,14		Vlastní
-----	--------------	--------------------------	---	---------	-----------	------------	--	---------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

18,19,20,28,29,30,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,93,94,

Součet : 2,46269

2,46000

115	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	52,87020	199,50	10 547,60		Vlastní
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

18,19,20,28,29,30,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,93,94,

Součet : 52,87020

52,87000

116	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	52,87020	300,00	15 861,06		Vlastní
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	01	Výměna střešní krytiny a výměna hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
18, 19, 20, 28, 29, 30, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 93, 94, :								
Součet : 52,87020								
117	979081121R00	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	793,05293	22,00	17 447,16		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
18, 19, 20, 28, 29, 30, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 93, 94, :								
Součet : 793,05293								
118	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	52,87020	300,00	15 861,06		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
18, 19, 20, 28, 29, 30, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 93, 94, :								
Součet : 52,87020								
119	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	211,48078	50,00	10 574,04		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
18, 19, 20, 28, 29, 30, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 93, 94, :								
Součet : 211,48078								
120	979990101R00	Poplatek za skládku směsí betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	52,87020	380,00	20 090,68		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
18, 19, 20, 28, 29, 30, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 93, 94, :								
Součet : 52,87020								
121	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	7,57313	800,00	6 058,50		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
18, 19, 20, 28, 29, 30, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 93, 94, :								
Součet : 7,57313								
Celkem						2 845 572,54		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	02	Výměna klempířských prvků nad vchody a klempířské prvky ve fasádě (lešení při fasádě, nebo střeše)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 764		Konstrukce klempířské				173 368,70		
1	764311292R00	Krytiny z pozinkovaného plechu montáž krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 0,67 m, "fasáda přední - vstup" 8 : 8 "fasády dvorní - vstup" 6,45 : 6,45 Mezisoučet	m2	14,45000 8,00000 6,45000 14,45000	934,20	13 499,19		Vlastní
2	764352391R00	Žlaby z hliníkového plechu montáž žlabů a příslušenství žlabů Al podokapních půlkruhových včetně spojovacích prostředků a těsnicí hmoty. okapové žlaby KL02 : nad vchodem do dvora : 4 včetně těsnicí hmoty.	m	4,00000	189,00	756,00		Vlastní
3	764352394R00	Žlaby z hliníkového plechu montáž žlabů a příslušenství čel žlabů Al půlkruhových včetně těsnicí hmoty. okapové žlaby KL02 : 2	kus	2,00000	61,30	122,60		Vlastní
4	764359392R00	Žlaby z hliníkového plechu montáž doplňků žlabů - kotlíků Al kónických oválných včetně spojovacích prostředků a těsnicí hmoty. okapové žlaby KL02 : 1	kus	1,00000	225,50	225,50		Vlastní
5	764454391R00	Odpadní trouby z hliníkového plechu montáž trub Al odpadních kruhových včetně spojovacích prostředků a těsnicí hmoty. okapové svody KL08 : "fasáda přední - zpětná montáž svodů ze střechy + nové svody vstupu" : 11,5 *2 + 4*2 "fasáda boční do uličky - zpětná montáž svodů ze střechy" : 22 Mezisoučet	m	53,00000	178,00	9 434,00		Vlastní
6	764454393R00	Odpadní trouby z hliníkového plechu montáž kolena Al kruhového včetně spojovacích prostředků a těsnicí hmoty. okapové svody KL08 : 1	kus	1,00000	178,50	178,50		Vlastní
7	764454394R00	Odpadní trouby z hliníkového plechu montáž odskoku Al kruhového včetně spojovacích prostředků a těsnicí hmoty. okapové svody KL08 : 1	kus	8,00000	178,00	1 424,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	02	Výměna klempířských prvků nad vchody a klempířské prvky ve fasádě (řešení při fasádě, nebo střeše)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	764554492R00	okapové svody KL08 :		4,00000				
		"fasáda boční do uličky" : 2+2		4,00000				
		"fasáda čelní - vstup" : 2*2		4,00000				
		okapové svody KL08 :	kus	8,00000	87,30	698,40		Vlastní
9	764311822R00	"fasáda boční do uličky" : 2+2		4,00000				
		"fasáda přední - vstup" : 8 : 8		4,00000				
		"fasády dvorní - vstup" : 6,45 : 6,45		14,45000				
		Mezisoučet		18,75000	73,90	1 385,63		Vlastní
10	764321861R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 1000 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	18,75000				Vlastní
		bourání střech B17 :		18,75000				
		"Fasáda čelní" : 9,45 + 9,3		4,00000	35,10	140,40		Vlastní
		Demontáž žlabů podkapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30°	m	4,00000				
11	764352800R00	bourání střech B17 : 4		4,00000				
		Demontáž oplechování zdi a nadezdívek rš 600 mm	m	15,35000	64,30	987,01		Vlastní
		bourání střech B17 :		8,85000				
		"přední fasáda - vstup" : 8,85		6,50000				
12	764430850R00	"fasáda dvorní - vstup" : 6,5		15,35000				
		Mezisoučet		85,25000	450,00	38 362,50		Vlastní
		Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm, ukončení	m	50,50000				
		větrané fasády		34,75000				
13	764218603R1	"fasáda boční do uličky" : 50,5		85,25000				
		"fasády dvorní" : 34,75		85,25000				
		Mezisoučet		160,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	02	Výměna klempířských prvků nad vchody a klempířské prvky ve fasádě (řešení při fasádě, nebo střeše)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	764218604R1	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	18,75000	620,00	11 625,00		Vlastní
		"fasáda přední" 9,45 + 9,3 : 9,45+9,3		18,75000				
15	764311615R1	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	43,05000	680,00	29 274,00		Vlastní
		"fasáda boční k sousedovi" : 41*1,05		43,05000				
16	764454803R01	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm, k dalšímu použití	m	90,00000	49,10	4 419,00		Vlastní
		bourání střech B17 :						
		"fasáda přední - 2x svod ze střechy + 2x svod vstupu" : 11,5*2 + 4*2		31,00000				
		"fasáda boční do uličky" : 7,5 + 6,5 + 5,5 + 2,5		22,00000				
		"fasády dvorní" : 37		37,00000				
		Mezisoučet		90,00000				
17	764908304R011	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	16,20000	680,00	11 016,00		Vlastní
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.						
		"fasáda přední - vstup" 8,85 : 8,85		8,85000				
		"fasáda boční do uličky - pilíř elektro u vstupu do kina" 0,85 : 0,85		0,85000				
		"fasády dvorní vstup" 6,5 : 6,5		6,50000				
		Mezisoučet		16,20000				
18	nabídka 1	Práce a dodávky spojené s úpravou svodu z důvodu provedení větrané fasády (vložení soklového kolena)	ks	5,00000	800,00	4 000,00		Vlastní
		střešní svody KL08 :						
		"fasáda boční do uličky" 2 :						
		"fasády dvorní" 3 :						
		Součet :						
		5						
19	nabídka 2	Větrací pás větrané fasády (D+M)	m	207,00000	80,00	16 560,00		Vlastní
		"fasáda přední - u teracového soklu + u fasádní římsy" (9,45 + 9,3)*2 :						
		"fasáda boční do uličky" 50 * 2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	02	Výměna klempířských prvků nad vchody a klempířské prvky ve fasádě (řešení při fasádě, nebo střeše)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
"fasády dvorní" 34,75 * 2 :								
Součet :								
207				207,00000				
20	55350723130R	krytina tabulová falcovaná; ocelový plech; tl. 0,60 mm; povrch zinkování 350 g/m ² ; mat; šedá; krycí šířka 530 mm	m ²	15,89500	574,00	9 123,73		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,45000*1,1				15,89000				
21	5535303001R	žlab podokapní půlkruhový; barvený legovaný hliník; l = 6 000,0 mm; rš = 250 mm; š = 105 mm; barva červená, cihlová, zelená	m	4,00000	210,00	840,00		Vlastní
okapové žlaby KL02 : 4				4,00000				
22	5535303101R	hák žlabový kulatý; barvený legovaný hliník; dl. 335 mm; rš žlabu 250 mm; barva červená, cihlová, zelená	kus	6,00000	143,50	861,00		Vlastní
okapové žlaby KL02 : 6				6,00000				
23	5535303301R	čelo žlabu půlkulaté; barvený legovaný hliník; rš = 250 mm; barva červená, cihlová, zelená	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní
okapové žlaby KL02 : 2				2,00000				
24	5535303501R	kotlík žlabový kulatý; barvený legovaný hliník; 250 x d 80 mm; barva červená, cihlová, zelená	kus	1,00000	408,50	408,50		Vlastní
střešní svody KL08 : 1				1,00000				
25	5535304201R	roura svodová kruhová falcovaná; barvený legovaný hliník; DN 80,0 mm; l = 3 000,0 mm; barva červená, cihlová, zelená	m	8,00000	291,50	2 332,00		Vlastní
střešní svody KL08 :				8,00000				
"fasáda přední" : 4*2								
26	55353044021R	objímka svodové roury se závěsem M10; s pevnou maticí; barvený legovaný hliník; DN 120,0 mm; barva červená, cihlová, zelená	kus	4,00000	177,50	710,00		Vlastní
střešní svody KL08 :				4,00000				
"přední fasáda - nové svody vstupu" : 2 + 2								
27	55353044030R	objímka svodové roury se závěsem M10; s pevnou maticí; barvený legovaný hliník; DN 150,0 mm; barva hnědá, šedá, antracitová	kus	4,00000	235,50	942,00		Vlastní
střešní svody KL08 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1.část venkovní opravy
O:	SO 01 1	Výměna krytiny, klempířských prvků a hromosvodu
R:	02	Výměna klempířských prvků nad vchody a klempířské prvky ve fasádě (lešení při fasádě, nebo střeše)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				4,00000				
28	5535304661R	"fasáda boční do uličky" : 2+2 koleno soklové pro svod kruhový; barvený legovaný hliník; vyložení 60 mm; d svodu 80 mm; barva červená, cihlová, zelená střešní svody KL08 : "fasáda čelní - vstup" : 2+2	kus	4,00000	541,00	2 164,00		Vlastní
				4,00000				
29	5535304690R	koleno soklové pro svod kruhový; barvený legovaný hliník; vyložení 60 mm; d svodu 150 mm; barva hnědá, šedá, antracitová střešní svody KL08 : "fasáda boční do uličky" : 2+2	kus	4,00000	1 037,60	4 150,40		Vlastní
				4,00000				
30	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	1 937,12850	1,72	3 331,86		Vlastní
31	998764294R01	Příplatek k přesunu hmot 764 bez použití mechanizace	%	1 937,12850	1,80	3 486,83		Vlastní
Celkem						173 368,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.2	Výměna otvorových prvků v obvodových zdech a ve střeše
R:	01	Výměna otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní							
1	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního osvětlení omítkou štukovou	m2	17,55000	830,00	14 566,50		Vlastní
		01/P : 0,5*0,6*3*2		1,80000				
		02/P : 0,3*(1,2+1,6*2)*(1+8)		11,88000				
		03/P : 0,3*1,5*3*2		2,70000				
		04/P (vykázáno v rámci rozpočtu otvorových výplní ve střeše "C.02")		1,17000				
		05/P : 0,3*(1,5+1,2*2)*1		17,55000				
		Mezisoučet						

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
2	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů	t	0,94226	1 372,00	1 292,78		Vlastní
		výšky do 12 m, nošením						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:						
		1, :						
		Součet: 0,94226		0,94000				

Díl: 764	Konstrukce klempířské							
3	764908303R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	16,50000	744,00	12 276,00		Vlastní
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí:						
		01/P : 0,6*2		1,20000				
		02/P : 1,2*(1+8)		10,80000				
		03/P : 1,5*2		3,00000				
		04/P (vykázáno v rámci rozpočtu otvorových výplní ve střeše "C.02")		1,50000				
		05/P : 1,5		16,50000				
		Mezisoučet						
4	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	16,50000	56,10	925,65		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,50000						
5	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	132,01650	2,15	283,84		Vlastní
6	998764294R01	Příplatek k přesunu hmot 764 bez použití mechanizace	%	132,01650	2,25	297,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.2	Výměna otvorových prvků v obvodových zdech a ve střeše
R:	01	Výměna otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				198 450,65		
7	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m ²	kus	15,00000	10,90	163,50		Vlastní
		01/P : 1*2		2,00000				
		02/P : 1*(1+8)		9,00000				
		03/P : 1*2		2,00000				
		04/P (vykázáno v rámci rozpočtu otvorových výplní ve střeše "C.02") :						
		05/P : 2		2,00000				
		Mezisoučet		15,00000				
8	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m ²	m ²	0,72000	448,00	322,56		Vlastní
		01/P : 0,6*0,6*2		0,72000				
		Mezisoučet		0,72000				
9	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m ²	m ²	19,08000	274,50	5 237,46		Vlastní
		02/P : 1,2*1,6*(1+8)		17,28000				
		05/P : 1,5*1,2		1,80000				
		Mezisoučet		19,08000				
10	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m ²	m ²	4,50000	213,50	960,75		Vlastní
		03/P : 1,5*1,5*2		4,50000				
11	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 1,50 m ²	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00		Vlastní
		01/P : 2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
12	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 2,70 m ²	kus	12,00000	1 400,00	16 800,00		Vlastní
		02/P : 1+8		9,00000				
		03/P : 2		2,00000				
		05/P : 1		1,00000				
		Mezisoučet		12,00000				
13	76667-R	Zednické zapravení podlahy po osazení nových dveří v obvodové stěně	m. b.	5,50000	450,00	2 475,00		Vlastní
		1/2 : 2,8				2,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.2	Výměna otvorových prvků v obvodových zdech a ve střeše
R:	01	Výměna otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2/2 : 2,7		2,70000				
		Mezisosoučet		5,50000				
14	61143580R	okno plastové š = 600 mm; h = 600,0 mm; OS1; Uskla 1,10 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 68 mm; tl. křídla 60,0 mm; mikrověntilace	kus	2,00000	5 470,00	10 940,00		Vlastní
		01/P : 2		2,00000				
15	61143592R1	Okno plastové š = 1 200 mm; h = 1 600,0 mm; OS1; Uskla 0,6 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 68 mm; tl. křídla 60,0 mm; mikrověntilace	kus	9,00000	11 810,00	106 290,00		Vlastní
		02/P : 1+8		9,00000				
		Mezisosoučet		9,00000				
16	61143597R1	Okno plastové š = 1 500 mm; h = 1 500,0 mm; OS1; Uskla 0,60 W/m2K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. křídla 68,0 mm; mikrověntilace	kus	2,00000	13 500,00	27 000,00		Vlastní
		03/P :						
		"fasády dvorní" 2 :		2,00000				
17	61143636R1	Okno plastové š = 1 500 mm; h = 1 200,0 mm; dvoukřídlové O+OS; Uskla 0,60 W/m2K; barva bílá; profil, 5-komorový; tl. křídla 68,0 mm; mikrověntilace	kus	1,00000	12 800,00	12 800,00		Vlastní
		05/P :						
		"fasáda štítová kina" 1 :		1,00000				
18	61145R1	Příplatek k oknům za specifické vlastnosti nad rámec položek cenové soustavy, požadované dle PD viz. tab. prvků	m2	24,30000	425,00	10 327,50		Vlastní
		Uw (pro celé okno) max.0,60 W/m2K						
		Barva okenních rámtů a křidel hnědá. (sladit s již vyměněnými okny v objektu).						
		Odkaz na mm. položky pořadí 8 : 0,72000						
		Odkaz na mm. položky pořadí 9 : 19,08000						
		Odkaz na mm. položky pořadí 10 : 4,50000						
19	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1 397,08520	1,60	2 235,34		Vlastní
20	998766294R01	Příplatek k přesunu hmot pro truhlářské konstrukce bez použití mechanizace	%	1 397,08520	0,50	698,54		Vlastní
		Díl: 767						
		Konstrukce zámečnické						
21	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	8,00000	31,90	255,20		Vlastní
						365 882,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1.část venkovní opravy
O:	SO 01.2	Výměna otvorových prvků v obvodových zdech a ve střeše
R:	01	Výměna otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		bourání B17 :		4,00000				
		"fasáda přední - vstupní dveře" 2 + 2 : 2+2		4,00000				
		"fasáda dvorní - vstupní dveře" 2 + 2 : 2+2		8,00000				
		Mezisoučet						
22	767712812R00	Demontáž výkladů zapuštěných svařovaných	m2	15,69000	390,00	6 119,10		Vlastní
		bourání B17 :						
		Demontáž konstrukce vchodových dveří kovových :						
		"fasáda přední" 2,7*2,7 : 2,7*2,7		7,29000				
		"fasády dvorní" 2,8 * 3,0 : 2,8*3		8,40000				
		Mezisoučet		15,69000				
23	767640224R1	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s dvojitým pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	2,00000	19 900,00	39 800,00		Vlastní
		"fasáda přední" 01/Z : 1		1,00000				
		"fasády dvorní" 02/Z : 1		1,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
24	767662120	Demontáž + zpětná montáž mříží pevných	m2	3,60000	95,00	342,00		Vlastní
		"fasáda šitová kina" 1,5*1,2 * 2 :						
		3,6		3,60000				
25	553R1	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem + 2x pevný díl do stavebního otvoru 2,7x2,7m, prvek 02/Z	kus	1,00000	151 000,00	151 000,00		Vlastní
26	553R2	dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem + 2x pevný díl do stavebního otvoru 2,8x3,0m, prvek 01/Z	kus	1,00000	159 000,00	159 000,00		Vlastní
27	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	2 531,43290	1,85	4 683,15		Vlastní
28	998767202R01	Příplatek k přesunu hmot pro zámečnické konstr.bez použití mechanizace	%	2 531,43290	1,85	4 683,15		Vlastní
		Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 108,45		
29	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	1,78466	174,00	310,53		Vlastní
		Včetně:						
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.2	Výměna otvorových prvků v obvodových zdech a ve střeše
R:	01	Výměna otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle;
 - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle;
 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,8,9,10,22, :
 Součet : 1,78466

30	979951121R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	0,24821	-3 900,00	-968,02		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	-----------	---------	--	---------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka poníží náklad stavby.)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,8,9,10,22, :
 Součet : 0,24821

31	979951161R00	Výkup kovů zinek, plechy	t	0,02345	-23 000,00	-539,35		Vlastní
----	--------------	--------------------------	---	---------	------------	---------	--	---------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka poníží náklad stavby.)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,8,9,10,22, :
 Součet : 0,02345

32	979011211R00	Svislá doprava suší a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,78466	728,00	1 299,23		Vlastní
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	--	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,8,9,10,22, :
 Součet : 1,78466

33	979011219R00	Svislá doprava suší a vybouraných hmot nošením příplatek zakazdž další podlaží nad prvním základním podlažím	t	3,56931	347,50	1 240,34		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	--	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

4,8,9,10,22, :
 Součet : 3,56931

34	979081111R00	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,78466	244,00	435,46		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	--	---------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1.část venkovní opravy
O:	SO 01.2	Výměna otvorových prvků v obvodových zdech a ve střeše
R:	01	Výměna otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
				4,8,9,10,22, :				
				Součet: : 1,78466		1,78000		
35	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	26,76982	17,10	457,76		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
				4,8,9,10,22, :				
				Součet: : 26,76982		26,77000		
36	979990162R00	Poplatek za skládku dřev+sklo, skupina 17 02 01 a 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	1,51299	1 850,00	2 799,03		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
				4,8,9,10,22, :				
				Součet: : 1,51299		1,51000		
37	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	1,78466	307,50	548,78		Vlastní
S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
				4,8,9,10,22, :				
				Součet: : 1,78466		1,78000		
38	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každý dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí,	t	3,56931	147,00	524,69		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
				4,8,9,10,22, :				
				Součet: : 3,56931		3,57000		

Celkem	600 083,51							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.2	Výměna otvorových prvků v obvodových zdech a ve střeše
R:	02	Výměna otvorových výplní ve střeše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96	Bourání konstrukcí					1 854,15		
1	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	6,00000	10,90	65,40		Vlastní
		"vikýře" 04/P : 2*3	m2	6,75000	265,00	1 788,75		Vlastní
2	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2				6,75000		
		bourání B17 :						
		"vikýře" 2,25 * 3 : 2,25*3						
Díl: 764	Konstrukce klempířské					7 060,72		
3	764908302R00	Oplechování parapetů včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlové červené tl. 0,5 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.	m	9,00000	695,00	6 255,00		Vlastní
		"střešní vikýře" 3 * 3 KL05 :		9,00000				
		9	m	9,00000	56,10	504,90		Vlastní
4	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm						
		Bourání B17 :				9,00000		
		"střešní vikýře" 3 * 3 : 3*3	%	67,59900	2,20	148,72		Vlastní
5	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	67,59900	2,25	152,10		Vlastní
6	998764294R01	Příplatek k přesunu hmot tonažní 764 bez použití mechanizace						
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					134 571,47		
7	766628674R00	Montáž oken kompletizovaných zdvojených do zdiva nebo celostěnových panelů a ocelových osazovacích rámu dřevo-hlík, kvyvných, dvoukřídlových se sklápěcím křídlem, o ploše přes 2,20 do 3,30 m2	kus	3,00000	7 500,00	22 500,00		Vlastní
		"vikýře" 3ks 04/P : 3	kus	1,00000	1 590,00	1 590,00		Vlastní
8	766624041R00	Montáž střešních oken rozměru 55/78 cm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		střešní výlezy, poloha bude upřesněna a odsouhlasena při realizaci : 1						
9	611116280R1	okno dřevěné z europrofilů atypické trojúhelníkové 300x150 cm - otevíravé sklápě dvoukřídlové O+S, (5P)	kus	3,00000	34 900,00	104 700,00		Vlastní
		"okno vikýře" 3 04/P :		3,00000				
		3	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní
10	61141315R	okno střešní š = 640 mm; h = 640,0 mm; výstupní otvor 600x600 mm; výlezové, křídlo a rám dřevotřískový, oplechování lak, hlíník; ovládání ruční; včetně lemování; do nezaizolovaných prostorů	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.2	Výměna otvorových prvků v obvodových zdech a ve střeše
R:	02	Výměna otvorových výplní ve střeše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
střešní výlezy, poloha bude upřesněna a odsouhlasena při realizaci : 1								
11	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	792.59000	1,70	1 347,40		Vlastní
12	998766294R01	Příplatek k přesunu hmot pro truhlářské konstrukce bez použití mechanizace	%	792.59000	0,80	634,07		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 895,02		
13	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	0,43065	174,00	74,93		Vlastní

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,4. :

Součet : 0,43065

14	979961161R00	Výkup kovů železa, plechy	t	0,01215	-6 000,00	-72,90		Vlastní
----	--------------	---------------------------	---	---------	-----------	--------	--	---------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka poníží náklad stavby.)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,4. :

Součet : 0,01215

15	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,43065	728,00	313,51		Vlastní
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	--	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,4. :

Součet : 0,43065

16	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,86130	347,50	299,30		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	--	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,4. :

Součet : 0,86130

17	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,43065	244,00	105,08		Vlastní
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	--	---------

0,86000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1.část venkovní opravy
O:	SO 01.2	Výměna otvorových prvků v obvodových zdech a ve střeše
R:	02	Výměna otvorových výplní ve střeše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
2,4, :								
Součet : 0,43065								
18	979081121R00	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,45975	17,10	110,46		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
2,4, :								
Součet : 6,45975								
19	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 02 01 a 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,41850	1 925,00	805,61		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
2,4, :								
Součet : 0,41850								
20	979087311R00	Vodorovné přemístění suť nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suť nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,43065	307,50	132,42		Vlastní
S naložením suť nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vylóžením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
2,4, :								
Součet : 0,43065								
21	979087391R00	Vodorovné přemístění suť nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suť,	t	0,86130	147,00	126,61		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
2,4, :								
Součet : 0,86130								
Celkem						145 381,36		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.3	Zateplení střechy a stropních podhledů
R:	01	Zateplení střechy a stropních podhledů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				229 745,45		
1	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	66,83875	80,00	5 347,10		Vlastní
		zateplení prostor galerie ze strany střechy - skladba C007 : (2*15,25 + 5,15*2)*1,1		44,88000				
		"šikmá střecha galerie provedení ze strany střechy" skladba ST02 : (1,25*13+1,65*2,25)*1,1		21,96000				
2	713181111RT1	Izolace foukaná do dutin stropů, minerální	m3	29,20320	2 090,00	61 034,69		Vlastní
		Vyříznutí otvoru v podkladu pro osazení stroje na foukání izolace, foukání a dodávka izolace. Zapravení vyřezaného otvoru.		29,20000				
3	713521131R00	"půda nad hledištěm" P06 : 10,14*19,2*0,15	m2	51,00000	602,00	30 702,00		Vlastní
		Izolace proti požární Montáž protipožárního obkladu (desky ve specifikaci) podhledů na nosné konstrukci, jednovrstvé		51,00000				
4	713521141R00	"Stěna nad stropem galerie" skladba W016 : 2*25,5	m2	32,42000	265,20	8 597,78		Vlastní
		Izolace proti požární Montáž protipožárního obkladu (desky ve specifikaci) příček jednostranně, jednovrstvé		32,42000				
5	713521141R03	"dřevěná příčka galerie" skladba W015 : 1,6*17,5+1,3*3,4	m2	32,42000	265,20	8 597,78		Vlastní
		Příplatek k položce izolace příček požár.1str.obkladem - příprava, očištění a vyrovnání podkladu		32,42000				
6	59533126R	"dřevěná příčka galerie" skladba W015 : 1,6*17,5+1,3*3,4	m2	56,10000	770,00	43 197,00		Vlastní
		deska izolační masivní monolitická, minerální, tl. 125,0 mm; R = 2,980 m2KW; obj. hmotnost 110,00 kg/m3		56,10000				
		skladba W016 :		56,10000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 51,00000*1,1		35,66200	900,00	32 095,80		Vlastní
7	59533127R	deska izolační masivní monolitická, minerální, tl. 150,0 mm; R = 3,570 m2KW; obj. hmotnost 110,00 kg/m3	m2	35,66200	900,00	32 095,80		Vlastní
		skladba W015 :		35,66000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 32,42000*1,1		68,17553	170,00	11 589,84		Vlastní
8	63140545R	deska izolační univerzální, minerální vlákno, rovná hrana; tl. 100,0 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,700 m2KW; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	68,17553	170,00	11 589,84		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 68,17553		68,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	SO 01	Oprava kulturního domu Olešnice - 1. část venkovní opravy
O:	SO 01.3	Zateplení střechy a stropních podhledů
R:	01	Zateplení střechy a stropních podhledů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	631405493R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 5,400 m ² KW; obj. hmotnost 30,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	68,17553	340,00	23 179,68		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 66,83875*1,02				68,18000				
10	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	2,86947	941,60	2 701,89		Vlastní
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
2,3,4,5,6,7,8,9, :								
Součet : 2,86947				2,87000				
11	998713103R01	Příplatek k přesunu hmot tonažní 713 bez použití mechanizace	t	2,86947	941,60	2 701,89		Vlastní
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
2,3,4,5,6,7,8,9, :								
Součet : 2,86947				2,87000				

Celkem	229 745,45							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--