



POZNÁMKY 05/2022 - STŘECHY - OBJEKT B:
1. STŘECHA NAD 4. NP - PROVEDENÍ KOMPLETNÍHO NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - STÁVAJÍCÍ KROKVE PONECHAT (BUDE PROVEDENA REVIZE, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ (ODHAD SANS SOUCI - 10%))
2. STŘECHA NAD 5. NP - STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Cu (FALCOVANÁ KRYTINA) BUDE PONECHÁN A DOPLNĚN V MÍSTĚ BOURANÉ NÁSTAVBY STROJOVNÝ VÝTAHU
3. KÓTY PŘEVZATY Z PODKLADU - ARCHIVNÍ P.D., BEZ OVĚŘENÍ
DOPLNĚNO 31-05-2022:
4. NOVĚ BUDOU PROVEDENY KLEMPÍRSKÉ PRVKY KL-70 AŽ KL-75 (VIZ, POHLEDY A PŮDORYSY - OPLECHOVÁNÍ ATK VČ. PATY, OKAPNICE, ŽLABY, SVODY).
STŘECHA NAD 4. NP - NOVÉ KLEMPÍRSKÉ PRVKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU (POŽADAVEK STAVEBNÍKA), PATU ATK PROVĚST VYTÁŽENÍM FÓLIOVÉ KRYTINY NA KZS ATKY
STŘECHA NAD 5. NP - OKAPNICE A PATA ATK Z Cu PLECHU (ELIMINACE RIZIKA ELEKTROCHEM. ČLÁNKU), HLAVA ATK + ŽLABY + SVODY Z POZINKOVANÉHO PLECHU (POŽADAVEK STAVEBNÍKA)
5. VNITŘNÍ A HORNÍ LÍČ ATK TEPELNĚ IZOLOVAT KZS (VNITŘNÍ LÍČ TL. 60 mm, HORNÍ LÍČ TL. 100 mm), POD OPLECHOVÁNÍM HORNÍHO LÍČE PROVĚST ROZDĚLČÍ IMPREGNOVANOU OSB DESKU

POZNÁMKA: KZS KÓTOVÁN V TL. 160 mm, Z TOHO MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 140 mm

TISK 13-06-2022

PŮDORYS STŘECHY
OBJEKT B