









ZHOTOVITELEM BUDE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁČÍ PROVEDEN VLHKOSTÍ PRŮZKUM DOTČENÝCH PROSTOR Z MĚŘENÍM A VYHODNOCENÍM VLHKOSTI S PŘÍPADNÝM NÁVRHEM OPATŘENÍ. PROJEKTANT NA ZÁKLADĚ PŘEDBĚŽNÉHO PRŮZKUMU PŘEDPOKLÁDÁ NUTNOU DODATEČNOU HYDROIZOLACI FORMOU INFUZNÍ TLAKOVÉ CLONY V ROZSAHU 10 bm ZDI TL. 300 MM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	LIŠTA
1.01	KABINA DOROST	15,54	KER.DL. STÁVAJÍCÍ - OCHRANA	ODSTRANĚNÍ DŘ. OBKLADU STĚN V=2,1m, OŠKRABÁNÍ	OŠKRABÁNÍ, OPRAVA TRHLIN - SPÁR MEZI PANELY	KER.SOKLIK - STÁV.
1.02	SPRCHY DOROST	9,96	KER.DL. STÁVAJÍCÍ - OCHRANA	OŠKRABÁNÍ	OŠKRABÁNÍ, OPRAVA TRHLIN - SPÁR MEZI PANELY	
1.03	KABINA PŘÍPRAVKY	15,68	KER. DL. ODSTRANIT	OŠKRABÁNÍ, DEM. VĚŠÁKŮ	OŠKRABÁNÍ, OPRAVA TRHLIN - SPÁR MEZI PANELY	KER. SOKL ODSTRANIT
1.04	SPRCHY PŘÍPRAVKY	10,09	KER. DL. ODSTRANIT	KER. OBKLAD ODSTRANIT, v= 2,2m	OŠKRABÁNÍ, OPRAVA TRHLIN - SPÁR MEZI PANELY	KER. SOKLIK ODSTRANIT
1.05	KABINA HOSTĚ 2	15,71	KER.DL. STÁVAJÍCÍ - OCHRANA	ODSTRANIT OMÍTKA VLHKÁ ZED+ NOVÁ OMÍTKA 2,0 m2, OŠKRABÁNÍ, DEM. VĚŠÁKŮ	OŠKRABÁNÍ, OPRAVA TRHLIN - SPÁR MEZI PANELY	KER.SOKLIK - STÁV.
1.06	SPRCHY HOSTĚ 2	10,09	KER.DL. STÁVAJÍCÍ - OCHRANA	KER. OBKLAD STÁV. PONECHAT v=2,0 m	OŠKRABÁNÍ, OPRAVA TRHLIN - SPÁR MEZI PANELY	
1.07	KABINA HOSTĚ 1	15,69	KER.DL. STÁVAJÍCÍ - OCHRANA	OŠKRABÁNÍ, DEM. VĚŠÁKŮ	OŠKRABÁNÍ, OPRAVA TRHLIN - SPÁR MEZI PANELY	KER.SOKLIK - STÁV.
1.08	SPRCHY HOSTĚ 1	9,90	KER. DL. ODSTRANIT	KER. OBKLAD STÁV. PONECHAT v=2,0 m, OŠKRABÁNÍ	OŠKRABÁNÍ, OPRAVA TRHLIN - SPÁR MEZI PANELY	
1.09	SKLAD	5,26	KER. DL. ODSTRANIT	ODSTRANIT LUXFERY, OŠKRABÁNÍ	OŠKRABÁNÍ, OPRAVA TRHLIN - SPÁR MEZI PANELY	KER. SOKL ODSTRANIT
1.10	SKLAD MÍČŮ	5,26	KER. DL. ODSTRANIT	ODSTRANIT LUXFERY, OŠKRABÁNÍ	OŠKRABÁNÍ, OPRAVA TRHLIN - SPÁR MEZI PANELY	KER. SOKL ODSTRANIT
1.11	ŠATNA PERSONÁL	5,21	KER. DL. ODSTRANIT	ODSTRANIT LUXFERY, OŠKRABÁNÍ	OŠKRABÁNÍ, OPRAVA TRHLIN - SPÁR MEZI PANELY	KER. SOKL ODSTRANIT
1.12	SPRCHA	5,21	KER.DL. STÁVAJÍCÍ - OCHRANA	KER. OBKLAD STÁV. PONECHAT v=2,0 m, OŠKRABÁNÍ	OŠKRABÁNÍ, OPRAVA TRHLIN - SPÁR MEZI PANELY	
1.13	SKLAD PRÁDLA	5,19	KER. DL. ODSTRANIT	OŠKRABÁNÍ	OŠKRABÁNÍ, OPRAVA TRHLIN - SPÁR MEZI PANELY	KER. SOKL ODSTRANIT
1.14	PRÁDELNA	10,06	KER. DL. ODSTRANIT	KER. OBKLAD ODSTRANIT, v= 1,8 m, OŠKRABÁNÍ	OŠKRABÁNÍ, OPRAVA TRHLIN - SPÁR MEZI PANELY	
1.15	CHODBA	27,13	KER.DLAŽBA ODSTRANIT	OŠKRABÁNÍ, OBROUŠENÍ LATEX. NÁTER v= 1,5 M	SDK PODHLED - DESKA ODSTRANIT, ROŠT PONECHÁN	KER. SOKL ODSTRANIT

LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | BOURANÁ PŘÍČKA TL. 100 MM Z CP |
|  | DEMONTÁŽ SVÍTIDEL |
|  | DEMONTÁŽ SPÍNAČŮ, ZÁSUVEK A NAVAZUJÍCÍ ELEKTROINSTALACE |
|  | DEMONTÁŽ BOILER (URČENO K OPĚTOVNÉ MONTÁŽI - OCHRANA A USKLADNĚNÍ) |
|  | ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ |
|  | ODSTRANĚNÍ VPUSTÍ |
|  | DEMONTÁŽ ZTI - BATERIE |
|  | ODSTRANĚNÍ STĚV, DVĚŘE VČETNĚ OC. ZÁRUBNĚ S PRŮVĚTRNÍKEM |

0 1 2 3 4 5 6

Stavební úpravy šaten a navazujících prostor TJ Milín č.p. 319

PASPORT STAVBY: **Stavební část - D1.1**

INVESTOR :	Obec Milín, 11. května 27, Milín, 262 31	Ing. Jan Hašek - ČKAIT 0008539 Kámenická 832, 26272 Blatná E-mail: hassek.jan@sseznam.cz 66324441
MÍSTO STAVBY :	k.u. Milín, parc. č. st. 452	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jan Hašek	číslo zakázky: 13/2021
Bourání konstrukcí - půdorys 1.np		MĚŘÍTKO: 1 : 50 Č. VÝKRESU: 01 REVIZE: /00

