

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

## **Změna stavby před dokončením č.3**

### **TECHNICKÁ ZPRÁVA**

#### **Revize 7, 11, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31**

Stavba: VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ  
Investor / Objednatel: Obec Těrlicko,  
Májová 474/16,  
735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko  
Generální projektant: AWT REKULTIVACE a.s.  
Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald  
Číslo zakázky: 17A020\_TERHRA  
Projektový manažer : Ing. Jana Kalužíková  
Zodp. projektant akce:  
HIP: Ing. Jana Kalužíková  
Hlavní statik: -  
Inženýrská činnost: Ing. Jana Kalužíková  
Zhotovitel projekt. části: AWT REKULTIVACE a.s.  
Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald  
Generální dodavatel: Bude vybrán na základě výběrového řízení

Vypracoval:	Bc. Ing. Věra Gřundělová	Datum:	06/2022
Kontroloval:	Ing. Jana Kalužíková	Počet stran:	x A4
Schválil:	Ing. Roman Hrabec	A. č. souboru :	

**REVIZE 31**

Označení revize	Název revize	Poznámka	
Číslo výkresu	Název výkresu	Datum revize	Vypracoval
<b>31</b>	<b>ZRUŠENÍ ŠACHTIC - Š71b, Š101, Š122 , Š261a , Š274a, Š80b , Š248a, Š250, Š256 a Š258</b>	Zrušení šachtice	
DPS - C.2.5	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č. 5	22.5.2023	Kalužíková
DPS - C.2.6	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č. 6	22.5.2023	Kalužíková
DPS - C.2.7	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č. 7	22.5.2023	Kalužíková
DPS - C.4.3	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	22.5.2023	Kalužíková
DPS - C.4.4	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	22.5.2023	Kalužíková
DSP- D.2. 2	PODÉLNÝ PROFIL: STOKY A - ČÁST 2	22.5.2023	Kalužíková
DSP- D.2. 21	PODÉLNÝ PROFIL: STOKY A12	22.5.2023	Kalužíková
DSP- D.2. 22	PODÉLNÝ PROFIL: STOKY A13	22.5.2023	Kalužíková
DSP- D.2. 25	PODÉLNÝ PROFIL: STOKY A16	22.5.2023	Kalužíková
	VÝKAZ VÝMĚR	GDS dle skut.fakturuje	

**Dotčené pozemky:**

Š71b – parc.č. 222/1

Š101– parc.č. 1720/1

Š122– parc.č. 1719/1

Š261a, – parc.č. 39/1

Š274a – parc.č.80

Š80b, Š248a – parc.č. 222/1

Š250, Š256 a Š258– parc.č.154/1

k.ú Hradiště pod Babí horou

Bez dopadu do majetkového řešení.

### **Obsah revize:**

#### **Soupis:**

- Š71b, Š101, Š122 NA STOCE A
- Š261a NA STOCE A-13
- Š274a NA STOCE A-16
- Š80b NA STOCE A a Š248a NA STOCE A-12
- Š250, Š256 a Š258 NA STOCE A-12

Předmětem revize je vypuštění šachtic z důvodu úspor. Jedná se o Š71b, Š101 a Š122 (na stoce A), Š261a (na stoce A-13) a Š274a (na stoce A-16). Posun Š80a s vypuštěním šachtice Š80b (na stoce A) a Š248a (na stoce A-12). Dále pak Š250, Š256 a Š258 na stoce A-12.

Trasy navrtány bez lomu. Na stoce A-13 a A-16 vypuštěny spádiště. Vypuštění šachtic nemá zásadní vliv na sklony stoky. Kanalizace navrtaná v oblouku bude mít instalovány vodiče. Vzdálenosti mezi šachtami max.do 53,5m.

### **Nové pozemky neuvedené v UR:**

Ne.

### **Změna UR:**

Změna trasy nemá zásadní vliv do vydaného UR.

### **Změna SP:**

Ano. Vypuštění šachtice.

### **Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování**

Revize nepodléhá posuzování souladu.

**Dotčené orgány a správci sítí**

**SMVAK**