

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Snižení energetické náročnosti areálu Jesenice č.p. 1	Objednatel:	IVP CZ a.s., Pízeňská 1574, 25263 Roztoky	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce průmyslového objektu	Projektant:	Studio Planarch s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Jesenice u Chebu	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	154
JKSO:		Zpracoval:	NEMOVIS s.r.o.	Datum:	15.04.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 1 435 140,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	343 324,31
	Montáž 1 720 911,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 5 973 993,91	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž 2 781 612,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky 146 550,00			Ostatní	0,00
	Montáž 424 258,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	233 250,00				
ZRN celkem	12 715 715,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	343 324,31
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	13 057 039,00	DPH 21%	2 741 978,19
		Celkem bez DPH	13 057 039,00
		Celkem včetně DPH	15 799 017,00

Projektant

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

*G.M.*

## Slepý rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Snížení energetické náročnosti areálu Jesenice č.p. 1

Objednatel: IVP CZ a.s., Plzeňská 1574, 25263 Rozttoky

Druh stavby: rekonstrukce průmyslového objektu

Projektant: Studio Planarch s.r.o.

Lokalita: Jesenice u Chebu

Zhotovitel:

Zpracoval: NEMOVIS s.r.o.

Zpracováno dne: 15.04.2021

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
<b>01</b>		<b>bourání</b>	<b>2 500,00</b>	<b>568 633,00</b>	<b>569 133,00</b>	<b>63,57</b>
01	713	Izolace tepelné	0,00	15 860,00	15 860,00	0,69
01	764	Konstrukce klempířské	2 500,00	21 873,00	24 373,00	1,90
01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	192 000,00	192 000,00	23,87
01	767VD	Zámečnické práce	0,00	57 000,00	57 000,00	28,49
01	781	Obklady (keramické)	0,00	250,00	250,00	0,03
01	96	Bourání konstrukci	0,00	61 100,00	61 100,00	8,46
01	981VD	Demolice	0,00	1 500,00	1 500,00	0,14
01	M65	Elektroinstalce	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
01	S00	Běžné stavební práce	0,00	181 050,00	179 050,00	0,00
<b>02</b>		<b>fasáda+ související</b>	<b>4 204 805,19</b>	<b>1 925 487,00</b>	<b>6 130 292,19</b>	<b>58,17</b>
02	31	Zdi podpěrné a volné	19 740,00	13 520,00	33 260,00	2,64
02	61	Úprava povrchů vnitřní	38 020,00	161 538,00	199 558,00	9,19
02	62	Úprava povrchů vnější	1 377 380,00	1 389 048,00	2 766 428,00	28,44
02	711	Izolace proti vodě	986,00	656,00	1 642,00	0,02
02	766	Konstrukce truhlářské	1 580 900,00	159 500,00	1 740 400,00	7,84
02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 187 292,19	201 000,00	1 388 292,19	10,02
02	781	Obklady (keramické)	487,00	225,00	712,00	0,02
<b>03</b>		<b>střecha+</b>	<b>3 201 828,72</b>	<b>2 280 448,00</b>	<b>5 482 276,72</b>	<b>68,49</b>
03	764	Konstrukce klempířské	241 349,00	202 720,00	444 069,00	1,55
03	767VD	Zámečnické práce	2 960 479,72	1 962 728,00	4 923 207,72	21,14
03	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	105 000,00	105 000,00	45,79
03	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>04</b>		<b>Hromosvod</b>	<b>146 550,00</b>	<b>385 463,00</b>	<b>532 013,00</b>	<b>0,30</b>
04	M21	Elektromontáže	146 550,00	385 463,00	532 013,00	0,30
<b>Celkem:</b>						<b>12 713 715,00</b>



## Slepý rozpočet

Název stavby:		Snižování energetické náročnosti areálu Jesenice č.p. 1		Objednatel:		IVP CZ a.s., Plzeňská 1574, 25263 Roztoky						
Druh stavby:		rekonstrukce průmyslového objektu		Projektant:		Studio Planarch s.r.o.						
Lokalita:		Jesenice u Chebu		Zhotovitel:								
JKSO:		15.04.2021		Zpracoval:		NEMOVIS s.r.o.						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
01			bourání				2 500,00	568 633,00	569 133,00		63,57	
01	713		izolace tepelné				0,00	15 860,00	15 860,00		0,69	
1	01	713300821R00	Odstranění tepelné izolace z pásů ploch rovných (14,25*7,65*2-5,1*12,05+19,06*8,14) střeška	m2	311,72	50,88	0,00	15 860,00	15 860,00	0,00	0,69	RTS II / 2020
					311,72							
01	764		Konstrukce klempířské				2 500,00	21 873,00	24 373,00		1,90	
2	01	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	199,50	29,42	0,00	5 870,00	5 870,00	0,00	0,27	RTS II / 2020
			1,15*5+0,9*2*2+1,5*(12+56+5)+1,2*(4+1)+3*24+0,55+0,6+1,5		199,50							
3	01	764422810R00	Demontáž oplechování říms,rš od 600 do 800 mm	m	6,55	38,17	0,00	250,00	250,00	0,00	0,03	RTS II / 2020
			2,2+4,35		6,55							
4	01	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	31,18	40,19	0,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,07	RTS II / 2020
			7,67*4+0,25*2		31,18							
5	01	764311201R00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°	m2	5,58	1 075,46	0,00	3 500,00	6 000,00	0,02	0,11	RTS II / 2020
			0,35*(7,67*2+0,3*2)		5,58							
6	01	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	295,87	21,97	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,99	RTS II / 2020
			163,7-27,335+163,70-4,2		295,87							
7	01	764454804R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 200 mm	m	99,95	45,02	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,43	RTS II / 2020
			6,1*2+5,3*2+6,1*2+4,15+5,2*2+6,3*8		99,95							
01	767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	192 000,00	192 000,00		23,87	
8	01	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	80,00	31,25	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,08	RTS II / 2020
			2*40 míže okenní 0,9*1,2		80,00							
9	01	767999802R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 100 kg	kg	90,00	22,22	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,10	RTS II / 2020
			90 míže okenní 1,5*1,5 - 1 ks		90,00							
10	01	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	172,00	29,07	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,18	RTS II / 2020
			(2+2+4)*18+2*14		172,00							
11	01	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení	m2	170,75	87,85	0,00	15 000,00	15 000,00	0,02	3,59	RTS II / 2020
			5*(10,05+12,05+12,05)		170,75							
12	01	767900090RAA	Demontáž atypických ocelových konstrukcí	kg	136,00	36,76	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,14	RTS II / 2020
			2*12+15+13+20+2*8+10*4+8 kourůvody - oplechování, ventilace, okénka SV		136,00							
13	01	767392802R00	Demontáž krytín střech z plechů, šroubovaných	m2	1 859,79	53,77	0,00	100 000,00	100 000,00	0,01	13,02	RTS II / 2020
			32,95*7,62*2, jedna vrstva, TRAPEZ		502,16							
			8,75*7,65*2+8,14*4,2+17,95*7,65*2+40,54*7,65*2+27,335*10,78		1 357,63							
14	01	767392802R00	Demontáž krytín střech z plechů, šroubovaných	m2	623,44	80,20	0,00	50 000,00	50 000,00	0,01	4,36	RTS II / 2020
			(14,25*7,65*2-5,1*12,05+19,06*8,14)*2 TRAPEZ DVOUVRSTVÉ		623,44							
15	01	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	265,78	47,03	0,00	12 500,00	12 500,00	0,01	2,39	RTS II / 2020
			2*10,585*(6+7,05)/2-5,35*4,35+27,35*6,1-5,2*1,02*3		265,78							
01	767VD		Zámečnické práce				0,00	57 000,00	57 000,00		28,49	
16	01	7673928101R00	Demontáž krytín střech z kompletizovaných PUR panelů v do 12 m	m2	637,53	70,59	0,00	45 000,00	45 000,00	0,04	23,17	2021
			(48,41+0,625)*7,65*2-5,1*(10,05+12,05)		637,53							
17	01	7673927101R00	Demontáž stěn štítů střech z kompletizovaných PUR panelů v do 12 m	m2	29,07	68,80	0,00	2 000,00	2 000,00	0,04	1,09	2021
			(0,8+1,1)*7,65*2		29,07							
18	01	767134851R01V	Demontáž oplechování stěn kompletizovanými panely 100 mm vala	m2	124,41	80,38	0,00	10 000,00	10 000,00	0,03	4,23	
			2*8,275*(4,5+5,4)/2+18,65*4,5-2*3,35*1,1-8,85*3,85		124,41							







45	01	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	63,57	314,63	0,00	20 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
46	01	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	63,57	15,73	0,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
47	01	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	28,90	-34,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
48	01	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	0,69	1 458,19	0,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
49	01	979990163R00	Poplatek za skládku suti - plast+sklo	t	30,36	1 976,28	0,00	60 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
50	01	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	3,61	1 937,06	0,00	7 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
51	01	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,61	1 582,28	0,00	50,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
02	02	31	fasáda+ související		0,0316	4 204 805,19	1 925 487,00	6 130 292,19	58,17		
52	02	311112125RT5	Zdi podpěrné a volné			19 740,00	13 520,00	33 260,00	2,64		
52	02	311112125RT5	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm	m2	1,35	2 629,63	1 150,00	2 400,00	0,59		RTS II / 2020
53	02	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z ocel BSt.500 S	t	1,35	62 244,90	1 420,00	410,00	1,02		RTS II / 2020
54	02	220261614R00	Vrtání otvoru v konstrukci D 10 mm	kus	0,03	53,00	0,00	795,00	0,00		RTS II / 2020
55	02	310271430R00	Zazdivka otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár., tl.30cm	kus	15,00	670,00	4 960,00	3 080,00	0,04		RTS II / 2020
56	02	310271530R00	Zazdivka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3	12,00	8 721,12	3 200,00	2 085,00	0,58		RTS II / 2020
57	02	310271630R00	Zazdivka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3	12,00	8 608,61	9 010,00	4 750,00	0,58		RTS II / 2020
02	02	61	Úprava povrchů vnitřní		1,60	38 020,00	161 538,00	199 558,00	9,19		
58	02	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	166,71	780,33	25 000,00	105 089,00	0,03		RTS II / 2020
59	02	612425931.RT2	Omitka vápenná vnitřního nadpraží - štuková	m2	64,59	753,41	9 000,00	47 569,00	0,03		RTS II / 2020
60	02	612401391RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	21,24	733,57	3 700,00	6 570,00	0,04		RTS II / 2020
61	02	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	10,80	493,62	320,00	2 310,00	0,05		RTS II / 2020
62	02	622474412RT1	Úprava povrchů vnější	m2	14,00	561,77	1 377 380,00	1 389 048,00	28,44		RTS II / 2020
63	02	622321354RT5	Zatepl. systém. ostění, EPS F šedý tl. 40 mm	m2	5,33	2 203,61	7 050,00	15 050,00	0,01		RTS II / 2020
64	02	622300031RAF	KZS s polyisurenem, plocha s otvory, budovy do 6 m	m2	10,03	1 337,15	1 250 676,00	1 249 645,00	0,01		RTS II / 2020
65	02	622300046RAF	KZS s miner.vatou,plocha bez otvorů, budovy do 6 m	m2	1 869,89	1 915,99	15 970,00	12 540,00	0,04		RTS II / 2020
66	02	622300036.1RAF	KZS s polyisurenem,plocha bez otvorů,budovy do 6 m	m2	14,88	1 425,75	102 064,00	98 763,00	0,01		RTS II / 2020
67	02	998021021R00	Přesun hmot pro halu zděné výšky do 20 m	t	140,86	171,94	0,00	10 000,00	0,00		RTS II / 2020
02	02	711	Izolace proti vodě		58,16	550,37	986,00	656,00	0,01		RTS II / 2020
68	02	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	58,16	743,00	489,00	254,00	0,01		RTS II / 2020

69	02	711199097R00	4,5*0,3 Příplatek za pl.do 10 m2, pásy,zemní vlhkost	m2	1,35	57,04	0,00	154,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
70	02	711141559RZ3	4,5*0,3*2 Izolace proti vlhk., vodorovná pásy přitavením	m2	2,70	477,78	497,00	148,00	0,01	0,01	RTS II / 2020	
71	02	998711101R00	4,5*0,3 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,35	6 410,26	0,00	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2020	
			0,0156		0,02							
02		766	<b>Konstrukce truhlářské</b>								7,84	
72	02	766670010RAI	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2	kus	11,00	4 727,27	1 580 900,00	159 500,00	1 740 400,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
			1+6+1+1+2		11,00		50 000,00	2 000,00	52 000,00			
73	02	61143031	Okno plastové jednodílné 90 x 120 cm O, S	kus	2,00	5 000,00	8 000,00	2 000,00	10 000,00	0,02	0,04	RTS II / 2020
			2 5/PL		2,00							
74	02	61143006	Okno plastové jednodílné 55 x 90 cm S	kus	1,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,01	0,01	RTS II / 2020
			1 4/PL		1,00							
75	02	61143020	Okno plastové jednodílné do105 x 55 cm P	kus	7,00	3 214,29	15 000,00	7 500,00	22 500,00	0,01	0,08	RTS II / 2020
			1+6 1/PL+2/PL		7,00							
76	02	61143021	Okno plastové jednodílné 90 x 60 cm O, S	kus	1,00	3 500,00	2 500,00	1 000,00	3 500,00	0,01	0,01	RTS II / 2020
			1 3/PL		1,00							
77	02	766670012RAI	Okno plastové jednokřídlové typové plochy 2,7 m2	kus	136,00	1 580,88	185 000,00	30 000,00	215 000,00	0,00	0,16	RTS II / 2020
			12+57+2+3+53+2+1+2+2+1+1 6/PL-15a/PL		136,00							
78	02	6114354VD	Okno plastové 4 dílné se sloupkem 2x P, 2x OS, 240 x 240	kus	1,00	11 500,00	10 500,00	1 000,00	11 500,00	0,07	0,07	2021
			1 12/PL		1,00							
79	02	6114353VD	Okno plastové 4 dílné se sloupkem 2x P, 2x OS, 240 x 220	kus	2,00	18 200,00	35 400,00	1 000,00	36 400,00	0,06	0,12	2021
			2 11/PL		2,00							
80	02	61143152	Okno plastové 2dílné bez sloupku 150 x 180 cm OS/O	kus	53,00	6 886,79	350 000,00	15 000,00	365 000,00	0,04	2,07	RTS II / 2020
			53 10/PL		53,00							
81	02	61143072	Okno plastové jednodílné 120 x 180 cm OS	kus	3,00	7 333,33	20 000,00	2 000,00	22 000,00	0,03	0,10	RTS II / 2020
			3 9/PL		3,00							
82	02	61143041	Okno plastové jednodílné 90 x 180 cm O, S	kus	2,00	6 500,00	12 000,00	1 000,00	13 000,00	0,03	0,05	RTS II / 2020
			2 8/PL		2,00							
83	02	61143151	Okno plastové 2dílné bez sloupku 150 x 150 cm OS/O	kus	57,00	5 000,00	260 000,00	25 000,00	285 000,00	0,03	1,94	RTS II / 2020
			57 7/PL		57,00							
84	02	61143150	Okno plastové 2dílné bez sloupku 150 x 120 cm OS/O	kus	12,00	6 666,67	75 000,00	5 000,00	80 000,00	0,03	0,36	RTS II / 2020
			12 6/PL		12,00							
85	02	766670015RVD	Okno plastové atyp plochy do 3,8 m2	kus	4,00	1 625,00	4 500,00	2 000,00	6 500,00	0,00	0,01	2021
			4 13/PL, 14/PL, 15/PL, 15a/PL		4,00							
86	02	6114358VD	Okno plastové 2 dílné P, 140 x 180, bezpečnostní	kus	1,00	13 000,00	12 000,00	1 000,00	13 000,00	0,06	0,06	2021
			1 15a/PL		1,00							
87	02	6114357VD	Okno plastové 2 dílné P, 140 x 180	kus	1,00	10 000,00	9 000,00	1 000,00	10 000,00	0,05	0,05	2021
			1 15/PL		1,00							
88	02	6114356VD	Okno plastové 3 dílné S,335X110	KUS	6,00	10 833,33	60 000,00	5 000,00	65 000,00	0,05	0,32	2021
			2+2+1+1		6,00							
89	02	6114355VD	Okno plastové pevné 240x100	kus	2,00	8 500,00	15 000,00	2 000,00	17 000,00	0,06	0,11	2021
			2 13/PL		2,00							
90	02	766660016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	kus	11,00	1 818,18	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
			2+7+1+1 16/PL, 17/PL, 18/PL, 19/PL		11,00							
91	02	611441715VD	dveře plastové vstupní 100x205	kus	2,00	20 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,08	0,16	2021
			2 16/PL		2,00							
92	02	611441716VD	dveře plastové vstupní 105x205	kus	7,00	18 571,43	130 000,00	0,00	130 000,00	0,08	0,59	2021
			7 17/PL		7,00							
93	02	611441717VD	dveře plastové vstupní 90x205	kus	1,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,08	0,08	2021
			1 18/PL		1,00							
94	02	611441718VD	dveře plastové vstupní 100x205, 1/3 sklo	kus	1,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,08	0,08	2021
			1 19/PL		1,00							
95	02	611441721VD	dveře plastové vstupní 135x270	kus	2,00	37 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,11	0,22	2021
			2 20/PL		2,00							
96	02	611441722VD	dveře plastové vstupní 110x205, prosklené	kus	3,00	30 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,10	0,30	2021
			3 21/PL		3,00							




97 02	766690010RAB	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž (1*1,05*0,9*2+1,5*12+1,5*57+0,9*2+1,2*3+1,5*53+2,4*2+2,4*2+1,4*2)*1,05	m	222,92	471,03	75 000,00	30 000,00	105 000,00	0,00	0,83	RTS II / 2020
98 02	998766101R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 7,8438	t	222,92	637,45	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
02	767	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				1 187 292,19	201 000,00	1 388 292,19		10,02	
99 02	767657330R00	Montáž vrat zvedacích, do ocel. konstr., do 13 m2 3*1 1ZA, 2ZA	kus	4,00	7 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
100 02	5534451300	Vrata průmyslová, š 3400, h 3400 mm 3 1ZA	kus	3,00	46 666,67	140 000,00	0,00	140 000,00	0,17	0,51	RTS II / 2020
101 02	5534451300	Vrata průmyslová, š 3500, h 3400 mm 1 2ZA	kus	1,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,17	0,17	RTS II / 2020
102 02	767657340R00	Montáž vrat zvedacích, do ocel.konstr., nad 13 m2 2*1+1 3ZA, 4ZA, 5ZA	kus	4,00	2 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
103 02	5534451311	Vrata průmyslová, š 5350, h 4350 mm 1 5ZA	kus	1,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,36	0,36	RTS II / 2020
104 02	5534451321	Vrata průmyslová, š 4100, h 3850 mm 1 4ZA	kus	1,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,26	0,26	RTS II / 2020
105 02	5534451320	Vrata průmyslová, š 4130, h 4400 mm 2 3ZA	kus	2,00	92 500,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,26	0,52	RTS II / 2020
106 02	767811100R01	Montáž větracích mřížek, typ VM, včetně dodávký 10 10ZA	kus	10,00	400,00	3 000,00	1 000,00	4 000,00	0,01	0,13	RTS II / 2020
107 02	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg (3*4,5+4,3)*25,3 OK z prvku HE-A 140	kg	450,34	66,62	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
108 02	13388140	Tyč průřezu HE-A 140, střední, jakost oceli S235 (3*4,5+4,3)*25,3*0,001 pomocná OK ;zitravné 3%; 0,0135102	t	0,46	53 896,73	25 000,00	0,00	25 000,00	1,00	0,46	RTS II / 2020
109 02	767110119RAA	Montáž stěn z ocelových profilů 2*10,475*(6,20+6,8)+27,485*6,2-5,35*4,35-1*2,05 obj C 2*8,275*(4,6+6)*0,5+18,865*4,6-4,5*0,3-4,1*3,85-2*3,35*1,1 obj D 0,8*7,65*2+1,1*7,65*2 štíty ve sřěše	m2	596,49	201,18	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,10	RTS II / 2020
110 02	61210426.1	Panel sendvičový stěnový PDD tl. jádra 120 mm 596,4935 ;zitravné 3%; 17,894805	m2	614,39	1 021,00	627 292,19	0,00	627 292,19	0,01	7,47	RTS II / 2020
111 02	998767101R00	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m 10,0231	t	10,02	997,70	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
02	781	<b>Obklady (keramické)</b>				487,00	225,00	712,00		0,02	
112 02	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 1,0*0,3+0,55*0,3	m2	0,47	47,31	7,00	15,00	22,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
113 02	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm 1,0*0,3+0,55*0,3	m	0,47	236,56	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
114 02	597623142	Dlaždice 30x30 1,0*0,3+0,55*0,3 ;zitravné 10%; 0,0465	m2	0,47	351,91	180,00	0,00	180,00	0,02	0,01	RTS II / 2020
115 02	585820116	Vyrovnávací rychlomašla pod obklady 13,5 ;zitravné 10%; 0,0465	kg	13,50	22,22	300,00	0,00	300,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
116 02	998781101R00	Presun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m 0,0228	t	0,02	4 385,96	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
03	764	<b>střecha+ Konstrukce klempířské</b>				3 201 828,72	2 280 448,00	5 482 276,72		68,49	
117 03	764410340R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm 0,55+0,9*4+1*2+1,05*6+1,2*4+1,4*2+1,5*7+2,4*5+3*24	m	215,05	432,46	28 000,00	65 000,00	93 000,00	0,00	0,48	RTS II / 2020
118 03	764421370R00	Oplechování říms z Al plechu, rš 500 mm 2,2	m	215,05	454,55	350,00	650,00	1 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
119 03	764421290RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 700 mm 4,4	m	2,20	505,68	1 175,00	1 050,00	2 225,00	0,01	0,03	RTS II / 2020
120 03	764430360RT2	Oplechování zdi včetně rohů z Al, rš 750 mm 15*1,03+0,3*2	m	16,05	594,64	5 024,00	4 520,00	9 544,00	0,00	0,07	RTS II / 2020
121 03	764339391R00	Montáž lemování komínů z Al	kus	1,00	1 750,00	500,00	1 250,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2020

122 03	764357391R00	1	Montáž žláby Al mezistřešních	m	173,21	0,00	4 850,00	0,00	0,05	RTS II / 2020
	28	28,00								
123 03	55344801	28	Žlab Al tl. 0,8 mm rš 330 mm, průměr žlabu 100 mm	m	200,00	5 600,00	0,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
124 03	764359391R00	26	Montáž kotlíku Al kulatého	kus	326,92	0,00	8 500,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
125 03	553448229.3VD	26	Kotlík lisovaný 400/150 AL tl. 0,6 mm	kus	200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	2021
126 03	764352394R00	26	26 11/KL + 12/KL	kus	76,92	0,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
127 03	553448272	26	Čelo žlabu lisované rš 330 mm Al tl. 0,6 mm	kus	28,85	750,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
128 03	764352391R00	328.30	Montáž žlabů Al podokapních půlkruhových	m	152,30	0,00	50 000,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
129 03	553448025	330.00	2* (40,765+17,925+14,25+8,75+0,625+81,585)	m	248,48	82 000,00	0,00	0,00	0,27	RTS II / 2020
130 03	764352392R00	330.00	Žlab Al tl. 0,8 mm rš 500 mm, průměr žlabu 200 mm	kus	83,33	0,00	27 500,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
131 03	553442338	330.00	Montáž háků pro Al žlabů půlkruhové	kus	142,42	47 000,00	0,00	0,00	0,26	RTS II / 2020
132 03	764454391R00	164.00	Hák Al opláštění půlkul. žlabu rš 500 mm	m	152,44	0,00	25 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
133 03	553448123	164.00	Montáž trub Al odpadních kruhových	m	292,68	48 000,00	0,00	0,00	0,13	RTS II / 2020
134 03	764454392.1R00	78.00	6*10+6,5*16 11/KL + 12/KL	kus	96,15	2 500,00	5 000,00	0,00	0,12	RTS II / 2020
135 03	764454393.1R00	26.00	Svodová roura d 150 mm Al tl. 0,8 mm	kus	469,23	9 500,00	2 700,00	0,00	0,04	RTS II / 2020
136 03	764454394.1R01	16.00	6*10+6,5*16 11/KL + 12/KL	kus	425,00	5 000,00	1 800,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
137 03	764359394R00	2.00	26*3	kus	450,00	0,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
138 03	5535304143	2.00	Montáž kotlíku sběrného Al na ploché střeše	kus	375,00	750,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
139 03	998764102R00	1,14	Vyústění násřešního žlabu d 100	t	1 759,48	0,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		1,14	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m							
03	767VD		Zámečnické práce		2 960 479,72	1 962 728,00	4 923 207,72	21,14		
140 03	767393101VD	2 766,04	Montáž krytiny střeš sedvič.panely	m2	1 743,00	2 884 979,72	1 936 228,00	0,01	20,19	2021
		2 532,26	15*1,03*(81,585+0,625+8,75+14,25+17,925+40,765)							
		184,48	7,7*1,03*23,26							
		-242,57	10,31*1,03*27,485							
141 03	767320021VD	2,00	-10,05*5*1,03*2,12,05*5*1,03*2,1*2,9*1,03*5	ks	3 000,00	4 000,00	2 000,00	0,15	0,31	2021
142 03	767320022VD	2,00	Světlík sřešní pásový polykarbonátový segmenty po 2m, D+M	ks	15 250,00	27 500,00	3 000,00	0,19	0,37	2021
143 03	767320031VD	2,00	Světlík sřešní pásový polykarbonátový délka 12,05 m, D+M	ks	6 300,00	25 000,00	6 500,00	0,05	0,27	2021
		5,00	prosvětlovací pás polykarbonátový							
144 03	767881225.1RT3	1,00	5	soub	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		1,00	Příchytka, 2 upevňovací body, POD HŘEBEN, 330 KS pro zachytýný systém							
145 03	34571203000.1	1,00	1 11ZA	soub	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
146 03	998767102R00	21,14	Příchytka manipulační zinkovaná	t	709,42	0,00	15 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		21,14	Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m							
03	94		Lešení a stavební výtahy		0,00	105 000,00	105 000,00	45,79		
147 03	941941031R00	2 381,40	Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š do 1 m, H 10 m	m2	21,00	0,00	50 000,00	0,02	43,77	RTS II / 2020
		2 381,40	6*(15+2)*2+6*2*(40,765+17,925+14,25+8,75+0,625+81,585)+2*7*6+2*6*10,3							
148 03	941941191R00	2 381,40	Příplatek za každý měsíc použití lešení k poi.1031	m2	10,50	0,00	25 000,00	0,00	2,02	RTS II / 2020



149 03	941941831R00	6*(15+2)*2+6*2*(40,765+17,925+14,25+8,75+0,25+0,625+81,585)+2*7*6+2*6*10,3 Demontáž lešení leh.rad.s podlahami.š.1 m, H 10 m	2 381,40 2 381,40 2 381,40	12,60	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
03	H01	Budovy občanské výstavby								0,00
150 03	998011001R00	Přesun hmoti pro budovy zděné výšky do 6 m	45,79 45,79	218,37	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
04	M21	Hromosvod								
04	M21	Elektromontáže								
151 04	210200020RAB	Hromosvod	1,00	532 013,00	146 550,00	385 463,00	532 013,00	0,30	0,30	RTS II / 2020
		1 KOMPLET podle výkazu výměr projektu	1,00	532 013,00	146 550,00	385 463,00	532 013,00	0,30	0,30	RTS II / 2020
<b>Celkem:</b>										<b>12 713 715,00</b>

Poznámka:



Slepý rozpočet (včetně montáže a zapojení)		04/2021		
SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI AREÁLU JESENICE Č.P. 1 - Bleskosvod				
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – Elektroinstalace				
Dokumentace pro provedení stavby				
NÁZEV	POČET	MJ	JC	CELKEM
<b>BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ</b>				
"SK" SVORKA KRÍŽOVÁ Fe/Zn	84	ks	198,00 Kč	16 632,00 Kč
"SS" SVORKA SPOJOVACÍ Fe/Zn	504	ks	167,00 Kč	84 168,00 Kč
"SZ" SVORKA ZKUŠEBNÍ Fe/Zn	25	ks	167,00 Kč	4 175,00 Kč
"OS" OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK Fe/Zn	25	ks	62,00 Kč	1 550,00 Kč
"OU" OCHRANNÝ UHELNÍK Fe/Zn	10	ks	710,00 Kč	7 100,00 Kč
DRŽÁK OCHRANNÉHO UHELNÍKU Fe/Zn	20	ks	200,00 Kč	4 000,00 Kč
"PV 1" PODPĚRA VEDENÍ NA STĚNU, Fe/Zn VČ. KOTVENÍ	28	ks	85,00 Kč	2 380,00 Kč
"PV 2" PODPĚRA VEDENÍ NA PLOCHÉ POPLASTOVANÉ STŘECHY VČ. KOTVENÍ	966	ks	122,00 Kč	117 852,00 Kč
"PV 0" PODPĚRA VEDENÍ NA OKAPOVÉ SVODY VČ. KOTVENÍ	42	ks	112,00 Kč	4 704,00 Kč
"SU" PODPĚRA VEDENÍ	65	ks	125,00 Kč	8 125,00 Kč
"SP1" SVORKA NA KOVOVÉ ČÁSTI Fe/Zn	34	ks	165,00 Kč	5 610,00 Kč
"SO" SVORKA OKAPOVÁ Fe/Zn	25	ks	150,00 Kč	3 750,00 Kč
"JR" JIMACÍ TYČ Fe/Zn, l = 2000mm vč. DRŽÁKU A SVORKY JIMÁČOVÉ	12	ks	1 059,00 Kč	12 708,00 Kč
Drát Fe/Zn ø 8mm	1215	m	85,00 Kč	103 275,00 Kč
Drát Fe/Zn ø 10mm	20	m	93,00 Kč	1 860,00 Kč
ZEMNÍCI PASEK Fe/Zn 30/4 mm	105	m	62,00 Kč	6 510,00 Kč
OBOUSTRANNÝ SVAR DELKY 10cm NA ZEMNÍM PASKU VČ. NÁTERU	7	ks	152,00 Kč	1 064,00 Kč
<b>MEZISOUČET</b>				<b>385 463,00 Kč</b>
<b>OSTATNÍ</b>				
POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	1	kpl	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE KOMPLETNÍ (VYTÝČENÍ, VÝKOP, ZÁVOZ)	90	m	275,00 Kč	24 750,00 Kč
KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	56	hod	300,00 Kč	16 800,00 Kč
REVIZE	32	hod	2 500,00 Kč	80 000,00 Kč
<b>MEZISOUČET</b>				<b>146 550,00 Kč</b>
<b>CELKEM SILNOPROUDÉ ZARÍZENÍ</b>				<b>532 013,00 Kč</b>