


vzorový příčný řez č. 2



SKLADBA VOZOVKY (KOMUNIKACE) - silnice II. třídy		
ASFALTOVÝ BETON - ACO11+	50 mm	EN 13108
SPOJOVACÍ POSTŘIK	0,5 kg/m ²	ČSN 736129
OBALOVANÉ KAMENIVO - ACP16+	50 mm	EN 13108
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	0,8 kg/m ²	ČSN 736129
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRŮŽÍ (0/32)-ŠDa (třída A)	200 mm	ČSN 73 6126
PODSYP ZE ŠTĚRKODRŮŽÍ (0/63)-ŠDa (třída A)	200 mm	ČSN 73 6126
ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU MIN. Edef,2=45 MPa, POKUD ZKOUŠKA NESPLNÍ POŽADAVEK, NUTNO PROVĚST AKTIVNÍ ZÓNU		

CELKEM 500 mm

AKTIVNÍ ZÓNA (0/63) - ŠD 200 mm

Návrh dle TP 170 konstrukce D1-N-2, TDZ III pro podloží P III

SKLADBA CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA - DL	60 mm	ČSN 736131
LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU (4/8) - L	40 mm	ČSN 736126
PODSYP ZE ŠTĚRKODRŮŽÍ (0/63) - ŠD	250 mm	ČSN 736126
ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU MIN. Edef,2=30 MPa, POKUD ZKOUŠKA NESPLNÍ POŽADAVEK, NUTNO PROVĚST AKTIVNÍ ZÓNU		
CELKEM	350 mm	

AKTIVNÍ ZÓNA (0/63) - ŠD - MOŽNO POUŽÍT RECYKLOVANÝ MATERIÁL
S PODOBNÝMI VLASTNOSTIMI 200 mm

Návrh dle TP 170 konstrukce D2-D-1, TDZ VI pro podloží P III

POZNÁMKA:

Návrh dle TP 170 konstrukce D1-D-3, TDZ V pro podloží P III

AKTIVNÍ ZÓNA (0/63) - ŠD - MOŽNO POUŽÍT RECYKLOVANÝ MATERIÁL
S PODOBNÝMI VLASTNOSTIMI 200 mm

- I. PROVADĚT DLE ČSN 73 6121–31 A SOUVISEJÍCÍCH NOREM, TP A VZOROVÝCH LISTŮ!!!
- PŘI PROVADĚNÍ JE NUTNÉ RESPEKTOVAT VYHLÁŠKU 398/2009 Sb. (O OBECNÝCH TECHNIKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
- SPÁRY SE ZASYPÁVAJÍ KŘEMÍČITÝM PÍSKEM.
- HUTNIT LZE POUZE DLAŽBU SE SPÁRAMI VYPLENĚNÝMI SPÁROVACÍM PÍSKEM.
- POUŽITÉ MATERIÁLY PRO HMAŤOVÉ PRVKY MUSÍ SPÍNOVAT NÁŘÍZENÍ VLADY Č. 163/2002 Sb. o TN TZÚS.
- PLOCHA MÍST PRO STÁNÍ PRO IMOBILNÍ OBČANY BUDE Z KLASICKÉ BETONOVÉ DLAŽBY.
- AKTIVNÍ ZÓNA V PŘÍPADĚ KLDNÝCH ZKOUŠEK NA ZEMNÍ PLAŇ SE NEBUDE PROVADĚT.

ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK VITÁSEK	Ing. Zdeněk Vitásek PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST U tenisů 2625/1 78701 ŠUMPERK tel: 776 780 588 email: zdenek.vitasek@email.cz	
VED. PROJEKTU	ING. ZDENĚK VITÁSEK		
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK VITÁSEK		
KATASTR. ÚZEMÍ	KONICE		
OBJEDNÁVATEL	MĚSTO KONICE, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice		
NÁZEV PROJEKTU:			
Revitalizace Masarykova náměstí v Konici - rekonstrukce chodníků kolem silnice II. třídy		STUPEŇ PD	DÚR+DSP
		DATUM	02/2023
		MĚŘÍTKO	1:50
		FORMÁT	2A4
PŘÍLOHA		ČÍSLO ZAKÁZKY	0317-23/1
Vzorové příčné řezy č. 2		ČÍSLO PŘÍLOHY	D1.1.2c.2